

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **73** Ljubljana, petek **6. 12. 2019**

ISSN 1318-0576 Leto XXIX

DRŽAVNI ZBOR

3226. Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK)

Razlašam Zakon o zagotavljanju sredstev za določene
nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-15
Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA DOLOČENE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI (ZZSDNPK)

1. člen

Ta zakon določa nujne programe na področju kulture, ki
jih financira in sofinancira Republika Slovenija, obseg in vire
sredstev za njihovo izvedbo ter način njihovega zagotavljanja.

2. člen

Nujni programi na področju kulture po tem zakonu so:

1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

3. člen

(1) Republika Slovenija za uresničitev programov iz prejšnjega člena v proračunu Republike Slovenije v obdobju od leta 2021 do leta 2027 zagotovi sredstva v skupni višini 122.600.000 eurov po naslednji dinamiki:

Leto	Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov	Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture	Podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah	Ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine	Gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju	Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti	Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti	Skupaj
2021	4.200.000,00	2.800.000,00	150.000,00	1.100.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	9.300.000,00
2022	4.000.000,00	6.500.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	12.950.000,00
2023	4.000.000,00	15.000.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	21.450.000,00
2024	4.700.000,00	15.200.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	22.350.000,00
2025	4.700.000,00	15.200.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	22.350.000,00
2026	5.200.000,00	15.200.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	22.850.000,00
2027	5.200.000,00	3.700.000,00	150.000,00	1.100.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	11.350.000,00
Skupaj	32.000.000,00	73.600.000,00	1.050.000,00	7.700.000,00	1.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	122.600.000,00

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se za vsako proračunsko leto zagotovijo v proračunu Republike Slovenije na posebnih proračunskih postavkah ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

4. člen

(1) Projekti za izvedbo programov iz 2. člena tega zakona se financirajo do višine zneskov oziroma največjih deležev končne vrednosti prijavljenega projekta, določenih v 5. do 13. členu tega zakona.

(2) Skupni znesek vseh sofinanciranih projektov v okviru posameznega programa ne sme presegati zneskov posameznega programa.

(3) Projekti iz prvega odstavka tega člena se lahko v delih, ki niso pokriti iz sredstev tega zakona, sofinancirajo tudi iz drugih javnih sredstev države ali lokalnih skupnosti.

5. člen

(1) Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije se financira na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Pogoji in merila za vključitev projektov v letni finančni načrt so zlasti:

- izdelana projektna dokumentacija,
- ogroženost v skladu s strokovnimi merili Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
- pomen spomenika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine,
- dokončanje začete investicije, znana namembnost.

(3) Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb zasebnega prava se na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov sofinancira iz proračunskih sredstev države največ do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar končni znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v javnem razpisu ali javnem pozivu predviden za posamezen projekt. Sredstva za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov so namenjena lastnikom kulturnih spomenikov ali njihovim upravljavcem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

(4) Pogoji in merila za izbor so zlasti:

- izdelana projektna dokumentacija,
- ogroženost v skladu s strokovnimi merili Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
- pomen spomenika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine,
- delež sofinanciranja lastnika oziroma upravljavca kulturnega spomenika,
- dokončanje začete investicije.

(5) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega odstavka se določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(6) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije	Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb zasebnega prava	Skupaj
2021	2.500.000	1.700.000	4.200.000
2022	2.500.000	1.500.000	4.000.000
2023	2.500.000	1.500.000	4.000.000
2024	3.000.000	1.700.000	4.700.000
2025	3.000.000	1.700.000	4.700.000
2026	3.500.000	1.700.000	5.200.000
2027	3.500.000	1.700.000	5.200.000
Skupaj	20.500.000	11.500.000	32.000.000

6. člen

(1) Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za osrednje državne javne zavode s področja kulture se financira na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme minister. Pogoji in merila za vključitev projektov v letni finančni načrt so zlasti ogroženost osnovne dejavnosti zaradi neustreznih prostorskih pogojev in dotrajane opreme.

(2) Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, se iz proračunskih sredstev države sofi-

nancira na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar končni znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v javnem razpisu ali javnem pozivu predviden za posamezen projekt.

(3) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:

- izdelana projektna dokumentacija,
- ogroženost osnovne dejavnosti zaradi neustreznih prostorskih pogojev.

(4) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega odstavka se določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(5) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za osrednje državne javne zavode	Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost	Skupaj
2021	1.100.000	1.700.000	2.800.000
2022	5.000.000	1.500.000	6.500.000
2023	13.500.000	1.500.000	15.000.000
2024	13.500.000	1.700.000	15.200.000
2025	13.500.000	1.700.000	15.200.000
2026	13.500.000	1.700.000	15.200.000
2027	2.000.000	1.700.000	3.700.000
Skupaj	62.100.000	11.500.000	73.600.000

7. člen

(1) Sredstva za podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah so namenjena za nakup ali obnovo bibliobusov splošnih knjižnic, ki so javni zavodi in so navedene v pravilniku, ki ureja pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ali njihovim pravnim naslednicam. Nakup ali obnova bibliobusov se iz proračunskih sredstev države financira na podlagi neposrednih pozivov do 70 odstotkov končne vrednosti.

(2) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:

- izdelana projektna dokumentacija,
- predvideno delovanje bibliobusa na območju, ki presega lokalno knjižnično mrežo (na območju vsaj dveh knjižnic),
- predviden delež sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti ali iz drugih virov,
- predviden obseg uporabe bibliobusa (velikost območja delovanja bibliobusa, število naselij, število postajališč, pogostnost obiska postajališč, dolžina postankov),
- odsotnost ali neustreznost javnega prevoza na območju predvidenega delovanja bibliobusa.

(3) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z neposrednim pozivom.

(4) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Skupaj
2021	150.000
2022	150.000
2023	150.000
2024	150.000
2025	150.000
2026	150.000
2027	150.000
Skupaj	1.050.000

8. člen

(1) Sredstva za ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske dediščine se dodeljujejo

nosilec javne službe ali kot sofinanciranje projektov v javnem interesu na način, ki bo zagotavljal dostopnost in ohranjal lastništvo teh del, do 100 odstotkov končne vrednosti.

(2) Pri dodeljevanju sredstev se upošteva prednostni seznam naslovov filmske dediščine, pri kateri se izhaja zlasti iz meril:

- tehnična ogroženost,
- urejenost avtorske pravice in sorodnih pravic,
- dostopnost prvotnega materiala,
- pomembnost posameznega naslova za zgodovino filma,
- kulturno-umetniški in zgodovinski pomen posameznega

filma.

(3) Prednostni seznam iz prejšnjega odstavka oblikujejo predstavniki nosilcev javnih pooblastil, katerih zakonske naloge so skrb za filmsko kulturno dediščino in filmsko ustvarjalnost ter eksploatacijo slovenskih filmskih del, predstavniki filmske stroke in predstavniki ministrstva.

(4) Projekti za spodbujanje novih možnosti za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih in kinematografskih projektov se lahko financirajo na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(5) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:

- pomembnost filmskega dela za razvoj in zgodovino slovenskega filma,
- izvirnost pri promociji in razširjanju del,
- ciljna dostopnost,
- uporaba novih modelov poslovanja v povezavi z digitalno tehnologijo.

(6) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(7) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske dediščine v javnem interesu za promocijo in dostopnost	Spodbujanje novih možnosti za razširjanje kakovostnih avdiovizualnih in kinematografskih projektov	Skupaj
2021	150.000	100.000	250.000
2022	100.000	150.000	250.000
2023	150.000	150.000	300.000
2024	150.000	100.000	250.000
2025	200.000	100.000	300.000
2026	175.000	175.000	350.000
2027	150.000	150.000	300.000
Skupaj	1.075.000	925.000	2.000.000

9. člen

(1) Sredstva za ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske glasbene, baletne in plesne dediščine, kakovostnih del glasbenih, baletnih in plesnih ustvarjalcev so namenjena državnim javnim zavodom v okviru javne službe ali dejavnosti, ki se izvaja na način javne službe na področju kulture. Projekti za dostopnost do različnih virov slovenske glasbene dediščine se lahko financirajo tudi na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov iz proračunskih sredstev države do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Merila za izbiro nosilca programa ali projekta so zlasti:

- urejenost avtorske pravice in sorodnih pravic,
- dostopnost prvotnega materiala,
- pomen gradiva v nacionalnem interesu oziroma kulturno-umetniški pomen dela,
- zagotavljanje dostopnosti do gradiv.

(3) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(4) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Enotno informacijsko okno za dostopnost do raznovrstnih virov slovenske glasbene dediščine	Vzpostavitev osrednje nacionalne zbirke za področje glasbene umetnosti	Zaščita slovenske koreografske dediščine, ureditev arhiva in vzpostavitev osrednje nacionalne zbirke na področju baletne umetnosti	Skupaj
2021	50.000	100.000	100.000	250.000
2022	50.000	100.000	100.000	250.000

2023	40.000	80.000	80.000	200.000
2024	70.000	90.000	90.000	250.000
2025	50.000	70.000	80.000	200.000
2026	40.000	50.000	60.000	150.000
2027	40.000	80.000	80.000	200.000
Skupaj	340.000	570.000	590.000	1.500.000

10. člen

(1) Sredstva za digitalizacijo kulturne dediščine so namenjena digitalizaciji kulturne dediščine, arhivskega in knjižničnega gradiva ter zagotavljanju pogojev za trajno hrambo digitalnih vsebin izvajalcev državne javne službe na področju varstva kulturne dediščine in arhivske dejavnosti ter nacionalni knjižnici. Projekti se lahko iz proračunskih sredstev države financirajo do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Digitalizacija kulturne dediščine	Digitalizacija filmskega arhivskega gradiva	Digitalizacija drugega arhivskega gradiva	Digitalizacija knjižničnega gradiva	Zagotavljanje pogojev za trajna hramba digitalnih vsebin	Skupaj
2021	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2022	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2023	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2024	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2025	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2026	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
2027	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000	600.000
Skupaj	1.050.000	700.000	700.000	700.000	1.050.000	4.200.000

11. člen

(1) Projekti gradnje najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju se financirajo na podlagi akcijskega načrta, ki ga sprejme minister na podlagi veljavnega nacionalnega programa za jezikovno politiko in aktualne strokovne ocene stanja na področju razvoja infrastrukture za slovenski jezik. Projekti se lahko iz proračunskih sredstev države financirajo na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Skupaj
2021	50.000
2022	200.000
2023	200.000
2024	200.000
2025	200.000
2026	200.000
2027	200.000
Skupaj	1.250.000

12. člen

(1) Projekti za zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti se iz proračunskih sredstev države financirajo na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov do 100 odstotkov končne vrednosti.

(2) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:

- zagotavljanje zakonsko predpisanih minimalnih standardov za izvajanje dejavnosti,
- dotrajanost opreme,
- razvojni vidiki,

– upoštevanje sodobnih tehničnih standardov za nakup opreme.

(3) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega odstavka se določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(4) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti	Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti	Skupaj
2021	100.000	400.000	500.000
2022	100.000	400.000	500.000
2023	100.000	400.000	500.000
2024	100.000	400.000	500.000
2025	100.000	400.000	500.000
2026	100.000	400.000	500.000
2027	100.000	400.000	500.000
Skupaj	700.000	2.800.000	3.500.000

13. člen

(1) Sredstva za odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti so namenjena izvajalcem državne javne službe na področju muzejske in arhivske dejavnosti ter nacionalni knjižnici. Odkupi se lahko iz proračunskih sredstev države sofinancirajo do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto	Odkup predmetov kulturne dediščine	Odkup predmetov sodobne umetnosti	Skupaj
2021	300.000	200.000	500.000
2022	300.000	200.000	500.000
2023	300.000	200.000	500.000
2024	300.000	200.000	500.000
2025	300.000	200.000	500.000
2026	300.000	200.000	500.000
2027	300.000	200.000	500.000
Skupaj	2.100.000	1.400.000	3.500.000

14. člen

(1) Sredstva po tem zakonu se fizičnim in pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ni Republika Slovenija, dodelijo po postopku javnega razpisa ali javnega poziva, določenem v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, v skladu s pogoji in merili za izbiro, določenimi v 5. do 13. členu tega zakona.

(2) Projekti za obnovo kulturnih spomenikov in investicije v javno kulturno infrastrukturo v lasti Republike Slovenije, projekti organov v sestavi ministrstva in pravnih oseb na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, se financirajo neposredno na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme minister.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sredstva iz 7. člena tega zakona dodelijo na podlagi neposrednega poziva v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo, in zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se sredstva iz prvega odstavka 10. člena tega zakona in sredstva iz prvega odstavka 13. člena tega zakona dodelijo javnim zavodom, ki izvajajo državno javno službo na področju varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, po postopkih za financiranje državne javne službe v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.

15. člen

(1) Pogodbo o sofinanciranju projektov pravnih in fizičnih oseb sklene minister. Pri sklepanju pogodbe se upoštevajo predpisi, ki urejajo uresničevanje javnega interesa za kulturo in varstvo kulturne dediščine.

(2) Prejemniki sredstev zagotovijo, da v desetih letih od končnega projekta ne pride do spremembe lastništva predmeta sofinanciranja ali spremembe namembnosti javne kulturne infrastrukture, sicer se vložek države v realni vrednosti vrne v proračun Republike Slovenije na posebno postavko.

KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.

~411-01/19-40/19

Ljubljana, dne 26. novembra 2019

EPA 778-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3227. Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z**o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)**

Razlašam Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-13

Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N**O SPREMENBI ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1B)**

1. člen

V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) se v 121.a členu besedilo »31. decembra 2019« na-domesti z besedilom »31. decembra 2021«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/19-32/13

Ljubljana, dne 26. novembra 2019

EPA 829-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z**o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)**

Razlašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-14

Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-L)

1. člen

V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) se v 64. členu v šestem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Osebam iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) se licenca podeli za strokovna področja, ki se določijo v predpisu iz sedmega odstavka tega člena.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) se v 38. členu v prvem odstavku v prvem stavku beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/19-34/15
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 833-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemne zasluge in osebni prispevek k ustanovitvi slovenske države ter razvoju ustavnosti in ustavnopravne znatnosti prejme

DR. PETER JAMBREK

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-36/2019-1
Ljubljana, dne 6. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

3230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k prizadevanjem za mednarodno priznanje Republike Slovenije in vključevanju slovenskega gospodarstva v evropske in svetovne tokove prejme

DR. ERHARD BUSEK

SREBRNI RED ZA ZASLUGE

na diplomatsko mednarodnem področju.

Št. 094-02-3/2019-4
Ljubljana, dne 6. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3231. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) in prvega odstavka 22. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O

o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije

1. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/02).

2. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-93/2019
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
EVA 2019-2711-0056

Aleš Šabeder
minister
za zdravje

3232. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) in prvega odstavka 22. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) minister za zdravje izdaja

ODREDBO**o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor****1. člen**

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (Uradni list RS, št. 58/01).

2. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-94/2019

Ljubljana, dne 3. decembra 2019

EVA 2019-2711-0057

Aleš Šabeder
minister
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE**3233. Odločba o ugotovitvi protiuslavnosti Zakona o prekrških**

Številka: U-I-479/18-14

Up-469/15-33

Datum: 24. 10. 2019

ODLOČBA

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Sebastjana Marčiča, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa Brigita Marčič, odvetnica v Mariboru, in v postopku za oceno ustavnosti, začeto s sklepom Ustavnega sodišča, na seji 24. oktobra 2019

o d l o č i l o:

1. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno končan.

2. Državni zbor mora protiuslavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve mora biti postopek nove razsoje v zadevah prekrškov pravnomočno končan najkasneje v dveh letih po razveljavitvi pravnomočne sodbe.

4. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v**A.**

1. Pritožnik vloga ustavno pritožbo zoper sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, s katero je sodišče zavrnilo zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ter mu zaradi prekrška nedovoljenega prehitevanja po 7. točki prvega odstavka 38. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10 – ZVCP-1) izreklo globo v znesku 500 EUR in 11 kazenskih točk.

2. Pritožnik zatrjuje, da je sodišče izpodbijano sodbo izdalo po tem, ko je že nastopilo absolutno zastaranje postopka o prekršku. Slednje naj bi nastopilo po štirih letih od dneva storitve prekrška, sodba pa naj bi bila izdana šele enajst mesecev kasneje. Stališče sodišča glede teka absolutnega zastaralnega roka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe naj bi bilo povsem arbitrarno in brez opore v sodni praksi. Sodišče naj bi z njim tudi prekomerno poseglo v načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. Pritožnik se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/07 z dne 11. 9. 2008 (Uradni list RS, št. 89/08, in OdlUS XVII, 48) in navaja, da je tudi zakonodaja na prekrškovnem področju, ki ne določa roka, v katerem bi moral biti končan postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe, v neskladju z Ustavo.

3. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi presodilo, da do nastopa absolutnega zastaranja kljub poteku štiriletnega roka ni prišlo. Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) naj ne bi določal, da absolutno zastaranje nastopi po preteku štirih let od dneva storitve prekrška, saj naj bi v takem primeru moralo postopek ob drugi razveljavitvi ustaviti že Vrhovno sodišče, pa ga ni. Poleg tega naj bi bila obravnavana zadeva specifična, saj je bilo o njej že dvakrat pravnomočno razsojeno, sodbi pa sta bili nato na podlagi zahtev za varstvo zakonitosti razveljavljeni. Sodišče meni, da ni mogoče sprejeti stališča o teku zastaranja še potem, ko je o zadevi že pravnomočno razsojeno. Glede presoje, ali je zadeva absolutno zastarala, naj bi se tako upoštevala le obdobja od storitve prekrška do pravnomočnosti sodb in nato obdobja od razveljavitve z izrednim pravnim sredstvom pa do ponovne pravnomočnosti, ki pa naj v seštevku ne bi dosegla štirih let.

4. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-469/15 z dne 24. 9. 2018 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo pritožnika in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.

5. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS s sklepom št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2018 začelo postopek za oceno ustavnosti ZP-1. Na podlagi prvega odstavka 28. člena ZUstS je sklep o sprejemu ustavne pritožbe in sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti skupaj z ustavno pritožbo poslalo Državnemu zboru.

6. Državni zbor v odgovoru navaja, da je v ureditvi zastaranja pregona prekrškov, ki zastaralne roke sicer deli na relativne in absolutne, ključnega pomena določba o absolutnem zastaranju – šesti odstavek 42. člena ZP-1, po katerem postopek po preteku določenega časovnega obdobja v nobenem primeru ni več mogoč. Četudi ZP-1 izrecno ne določa trenutka, s katerim začne teči absolutni zastaralni rok, je treba po mnenju Državnega zbora veljavno ureditev ustavnoskladno razlagati tako, da absolutni zastaralni rok teče od dneva storitve prekrška dalje neprekinjeno do svojega izteka, ne glede na morebitno zadržanje ali pretrganje relativnega zastaranja pregona. Državni zbor navaja tudi, da Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – v nadaljevanju KZ-1), drugače od prejšnjega Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ) in ZP-1, zastaralnih rokov ne ločuje (več) na relativne in absolutne. Vsebuje pa posebno

ureditev v drugem odstavku 91. člena, da je v novem sojenju po razveljavitvi pravnomočne sodbe zaradi izrednega pravnega sredstva zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe. Po mnenju Državnega zbora je navedeni rok za novo sojenje negotov in dejansko omogoča nedoločno podaljševanje pregona, saj je skrajni rok za vodenje postopka predviden šele za primer novega sojenja po razveljavitvi pravnomočne sodbe v postopku z izrednim pravnim sredstvom, pri čemer pa rok za vložitev izrednega pravnega sredstva ni (vedno) časovno omejen (v kazenskem postopku npr. državni tožilec ni omejen z rokom za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti). KZ-1 tako po stališču Državnega zbora ne ureja objektivno določenega ali določljivega roka za zastaranje kazenskega pregona, zaradi česar primerjava ureditve zastaranja pregona iz ZP-1 z ureditvijo iz drugega odstavka 91. člena KZ-1 ni primerna, tudi zaradi različne ureditve zahteve za varstvo zakonitosti po ZP-1 in Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – v nadaljevanju ZKP). Državni zbor poudarja, da s pravnomočnostjo odločitve v postopku o prekršku zastaranje pregona preneha teči, po samem zakonu pa začnejo teči zastaralni roki za izvršitev sankcije. V primeru razveljavitve pravnomočne odločitve (sodbe) in vrnitve v novo odločanje oziroma sojenje se znova vzpostavi stanje, kot je bilo pred pravnomočnostjo, kar po stališču Državnega zbora pomeni ponovno vzpostavitev domneve nedolžnosti in z njo povezanih pravnih jamstev, poleg tega pa prenehajo teči tudi roki za zastaranje izvršitve sankcije, saj pravnomočno izrečene sankcije, ki je razveljavljena, ni mogoče izvršiti. Državni zbor zaključuje, da ZP-1 ne določa izjem od teka absolutnega zastaralnega roka, zaradi česar meni, da ta rok skladno z ustavnim načelom zakonitosti iz 28. člena Ustave teče tudi v primeru razveljavitve pravnomočne odločitve o prekršku in vrnitvi zadeve v novo odločanje. To naj bi pomenilo, da se mora postopek novega odločanja zaključiti najpozneje do poteka absolutnega zastaralnega roka. Glede na vse navedeno Državni zbor ocenjuje, da je pomislek o tem, da z ZP-1 uveljavljen sistem zastaranja pregona prekrškov ni v skladu z Ustavo, ker ZP-1 ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z izrednim pravnim sredstvom pravnomočno končan, neutemeljen, saj je tak rok določen prav v šestem odstavku 42. člena ZP-1, ki ureja absolutno zastaranje pregona prekrška.

7. Mnenje v zvezi s postopkom za oceno ustavnosti ZP-1 je podala Vlada. Opozarja, da prekrškovni postopek, ki je tekel zoper pritožnika, ni bil običajen, saj je bila odločitev o storitvi prekrška dvakrat razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom. Vlada navaja, da ZP-1, drugače od KZ-1, ohranja ločevanje relativnih in absolutnih zastaralnih rokov za pregon prekrška, pri čemer je bil z zadnjo novelo Zakona o prekrških (tj. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, Uradni list RS, št. 32/16 – ZP-1J) sistem relativnih zastaralnih rokov pomembno spremenjen, medtem ko na področju absolutnih zastaralnih rokov ni prišlo do sprememb. Po mnenju Vlade je mogoče ureditev zastaranja pregona iz 42. člena ZP-1 ustavnoskladno razlagati, kar izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 81/2005, v kateri je Vrhovno sodišče mehanizme iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-25/07 kljub odsotnosti izrecne zakonske določbe preneslo tudi na področje prekrškovnega prava. Vlada opozarja, da pri presoji ustavnosti ZP-1 ne gre spregledati posebnosti prekrškovne ureditve, ki lahko (morda) terja tudi različno obravnavanje sicer istovrstnih institutov kaznovalnega prava. Upošteva vse navedeno, Vlada zaključuje, da ZP-1 ni v neskladju z 2. členom Ustave z vidika načela pravne varnosti in pravne predvidljivosti.

8. Pritožnik se je izjavil o odgovoru Državnega zbora in mnenju Vlade. Strinja se z utemeljitvijo Državnega zbora, razen z zaključkom, da ZP-1 ni v neskladju z Ustavo, ker naj bi bil rok za novo razsojo po razveljavitvi pravnomočne sodbe določen v šestem odstavku 42. člena ZP-1. Stališče Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu naj bi namreč dokazovalo, da določba o absolutnem zastaranju v ZP-1 ni tako jasna in nedvoumna, da

bi jo sodišča in tudi Vrhovno državno tožilstvo v vseh primerih uporabljala skladno z načelom zakonitosti in tako, kot jo razlaga Državni zbor. Zato pritožnik meni, da bi moral nedvoumen in vsem jasen rok, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno zaključen, določiti zakonodajalec. Ker ZP-1 takega roka ne določa, pritožnik vztraja, da je v neskladju z Ustavo.

B. – I.

Ureditev zastaranja v ZP-1

9. Zastaranje je institut kaznovalnega prava, ki državi omogoča, da v določenem času uvede, izvede ter z izrekom in izvršitvijo kaznovalne sankcije konča postopek zoper posameznika. Država torej v pravice posameznika ne more posegati neomejeno (razen izjemoma)¹ in nesorazmerno dolgo.² Institut zastaranja, ki ga pozna tako kazensko pravo kot tudi pravo o prekrških, temelji na domnevi, da po poteku določenega časa od storitve dejanja pregon in izvršitev sankcije nista več smiselna, saj zaradi časovne oddaljenosti med dejanjem in pravnim odzivom nanj ni več utemeljeno pričakovati, da bo zapoznala reakcija dosegla svoj namen.³ To je pomembno tudi s stališča zaupanja v pravo (glej 13. točko te odločbe).

10. ZP-1 ureja tako zastaranje pregona kot tudi zastaranje izvršitve sankcije,⁴ pri čemer razlikuje med relativnimi in absolutnimi zastaralnimi roki.⁵ Relativni zastaralni roki so v zakonsko določenih primerih podaljšljivi in je njihovo vnaprejšnje določanje zgolj okvirno, saj nikoli ni mogoče z gotovostjo predvideti, ali in kdaj bodo nastopile okoliščine, ki bodo vplivale na njihov tek. S potekom absolutnega zastaralnega roka pa brezpogojno nastopi posledica zastaranja, ki se kaže (tudi) v tem, da ni več mogoče začeti oziroma nadaljevati pregona za prekršek.⁶ Roki za zastaranje pregona storilca prekrška so urejeni izključno v ZP-1. Tako prvi odstavek 42. člena ZP-1 določa splošni relativni zastaralni rok za pregon, ki je dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.⁷ Drugi⁸ in tretji⁹ odstavek 42. člena ZP-1 urejata dva posebna relativna zastaralna roka, in sicer v odvisnosti od teže prekrška, četrty odstavek 42. člena ZP-1¹⁰ pa po stališču teorije ne določa zastaralnega roka v pravem pomenu besede, temveč procesno predpostavko za uvedbo postopka o prekršku zoper varnost cestnega prometa.¹¹ V petem odstavku 42. člena ZP-1 je urejeno zadržanje zastaranja,¹² v prvi povedi šestega odstavka 42. čle-

¹ Izjema so tista kazniva dejanja, za katera po 95. členu KZ-1 kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata.

² Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-762/03 z dne 7. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 39), 9. točka obrazložitve.

³ Prim. L. Selinšek, Zastaranje, v: H. Jenull, P. Čas, N. Orel (red.), Zakon o prekrških s komentarjem, Lexpera, Ljubljana 2018, str. 213.

⁴ Glede na to, da je predmet te presoje zastaranje pregona, v nadaljevanju te odločbe puščamo ob strani zastaranje izvršitve sankcije.

⁵ Drugače velja v kazenskem pravu, ki od uveljavitve KZ-1 pozna le še absolutne zastaralne roke.

⁶ Prim. L. Selinšek, nav. delo, str. 213.

⁷ Prvi odstavek 42. člena ZP-1: »(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.«

⁸ Drugi odstavek 42. člena ZP-1: »(2) Ne glede na prejšnji odstavek postopek za prekršek, za katerega je predpisana globa v skladu s četrtyim odstavkom 17. člena tega zakona, ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.«

⁹ Tretji odstavek 42. člena ZP-1: »(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena postopek za prekršek, za katerega je predpisana globa v skladu s petim ali šestim odstavkom 17. člena tega zakona, ni dopusten, če preteče pet let od dneva, ko je bil prekršek storjen.«

¹⁰ Četrty odstavek 42. člena ZP-1: »(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena postopka za prekršek zoper varnost cestnega prometa, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni.«

¹¹ Prim. L. Selinšek, nav. delo, str. 215.

¹² Peti odstavek 42. člena ZP-1: »(5) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati.«

na pa pretrganje zastaranja.¹³ Druga poved šestega odstavka 42. člena ZP-1 določa, da po vsakem pretrganju zastaranje začne teči znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.¹⁴ Navedeno torej pomeni, da začne zastaranje pregona po 42. členu ZP-1 teči z dnem storitve prekrška, absolutno zastaranje pa brezpogojno nastopi, ko poteče dvakrat toliko časa, kot ga ZP-1 določa za relativno zastaranje v prvem, drugem ali tretjem odstavku 42. člena ZP-1, računano od dneva storitve prekrška.

11. Glede na predstavljeno ureditev zastaranja pregona v postopku o prekršku je jasno, da ZP-1 posebnega roka, v katerem bi moral biti pravnomočno končan postopek novega odločanja po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z zahtevo za varstvo zakonitosti, ne določa. Takega roka ne določata niti ZKP niti KZ-1 v določbah, na uporabo katerih se ZP-1 smiselno sklicuje.¹⁵

B. – II.

Ocena ustavnosti ZP-1

12. Ključno vprašanje, na katero mora v obravnavani zadevi odgovoriti Ustavno sodišče, je, ali je ZP-1 zaradi dejstva, da ne določa posebnega zastaralnega roka,¹⁶ v katerem bi moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku pravnomočno končan, v neskladju z 2. členom Ustave.

13. Eno od načel pravne države, ki izhajajo iz 2. člena Ustave, je tudi načelo varstva zaupanja v pravo. Po ustaljeni ustavnosodni presoji ima zastaranje v kaznovanih postopkih ustavnopravni pomen (tudi) z vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo.¹⁷ Z vidika teh načel je namreč pomembno, da posameznik ni v negotovosti glede tega, v kakšnem časovnem obdobju lahko država posega v njegove pravice, posebno v njegove človekove pravice.¹⁸

14. Ustavno sodišče še ni presojalo ZP-1 glede ureditve roka, v katerem mora sodišče po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku znova odločiti. Se je pa v odločbi št. U-I-25/07, ki se je sicer nanašala na področje kazenskega prava, ukvarjalo s podobnim vprašanjem. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče kot ustavnoskladno sprejelo stališče Vrhovnega sodišča, da s pravnomočnostjo sodbe preneha teči zastaranje kazenskega pregona, zaradi česar se v postopku nove razsoje ne uporabljajo določbe KZ in ZKP o zastaranju kazenskega pregona, razen v primeru, ko bi ob pravilni uporabi zakona kazenski pregon zastaral že pred pravnomočnostjo sodbe, ki je bila po zahtevi za varstvo zakonitosti razveljavljena.¹⁹ Po

¹³ Prva poved šestega odstavka 42. člena ZP-1: »(6) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška, vključno z dejanjem, opravljenim za potrebe vložitve obdolžilnega predloga.«

¹⁴ V času storitve prekrška (21. 3. 2010), o katerem je bilo odločeno s sodbo, ki jo pritožnik izpodbija z ustavno pritožbo, je imel ZP-1 identično določbo v tretjem odstavku 42. člena ZP-1. Kljub temu da je bil 42. člen ZP-1 v času od storitve prekrška pa do presoje Ustavnega sodišča v tej zadevi večkrat spremenjen (npr. glede splošnih relativnih zastaralnih rokov), pa je določba o absolutnem zastaralnem roku, ki je sedaj sicer v šestem odstavku 42. člena ZP-1, ostala ves čas enaka.

¹⁵ Glej 8. člen, prvi odstavek 67. člena in 171. člen ZP-1.

¹⁶ Ustavno sodišče v tej odločbi za navedeni rok uporablja besedno zvezo »poseben zastaralni rok«, saj ne gre niti za zastaranje kazenskega pregona niti za zastaranje izvršitve sankcije, temveč za poseben zastaralni rok, kakršnega je npr. zakonodajalec uzakonil v drugem odstavku 91. člena KZ-1.

¹⁷ Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 9. točka obrazložitve, in št. U-I-262/10 z dne 23. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 56/11), 5. točka obrazložitve.

¹⁸ Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 9. točka obrazložitve, in št. U-I-308/07, Up-1094/06 z dne 2. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 31/09, in OdlUS XVIII, 14), 13. točka obrazložitve.

¹⁹ Tako stališče je Vrhovno sodišče sprejelo v načelnem pravnem mnenju z dne 16. 6. 1999. V kazenskopravni teoriji glede teka absolutnega zastaralnega roka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe sicer obstajajo različna stališča (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/07, opomba 8).

stališču Ustavnega sodišča torej trajanje novega sojenja po razveljavitvi pravnomočne sodbe ni omejeno z roki za zastaranje kazenskega pregona. V 14. točki iste odločbe pa je Ustavno sodišče odgovorilo na vprašanje, ali je ureditev, ki dopušča neomejen tek kazenskega postopka, v skladu z Ustavo; sprejelo je stališče, da z vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave) zgolj to, da mora biti pravica iz prvega odstavka 23. člena Ustave zagotovljena v vsakem posameznem sodnem postopku, torej tudi v postopku nove razsoje po razveljavljani pravnomočni obsodilni sodbi, ne zadošča za učinkovito varstvo obdolženčevih pravic. Ker tudi postopek nove razsoje za obdolženega pomeni stanje nadaljnje negotovosti, je Ustavno sodišče presodilo, da je ZKP v neskladju z 2. členom Ustave, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe z izrednim pravnim sredstvom pravnomočno končan.²⁰

15. ZP-1 ureja absolutno zastaranje pregona za prekršek na enak način, kot je to urejal KZ v 112. členu. Enako kot KZ pa tudi ZP-1 nima posebej določenega roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku pravnomočno končan. Zaradi zagotavljanja pravne varnosti in načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave) ima ustavnopravni pomen tudi časovna omejitev teka postopka o prekršku po razveljavitvi pravnomočne odločbe. Postopek o prekršku namreč ne more teči neomejeno dolgo, saj lahko že samo vodenje postopka za storilca pomeni določeno omejitev in poseganje v njegove pravice, predvsem pa za storilca pomeni stanje nadaljnje negotovosti glede konca postopka.²¹

16. Državni zbor trdi, da je pregon za prekršek tudi v postopku nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku omejen z absolutnim zastaralnim rokom iz šestega odstavka 42. člena ZP-1. Take razlage ZP-1 Vrhovno sodišče ni sprejelo. Nasprotno, v sodbi št. IV Ips 81/2015 z dne 19. 1. 2016, na katero se sklicuje v svojem mnenju tudi Vlada, je ZP-1 razlagalo tako, da s pravnomočnostjo odločbe o prekršku preneha teči zastaranje kazenskega pregona in da v postopku nove razsoje »ne oživi«. ²²

17. Ustaljeno stališče sodne prakse Vrhovnega sodišča torej je, da zastaranje pregona tako za kaznivo dejanje kot tudi za prekršek preneha teči s pravnomočnostjo sodbe oziroma odločbe o prekršku. Ustavno sodišče taki razlagi KZ, katerega ustavnost je presojalo v odločbi št. U-I-25/07, ni odreklo ustavne skladnosti, niti je ni spoznalo kot očitno napačne.^{23, 24} Ustavne skladnosti ne more odreči niti taki razlagi ZP-1. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da tek postopka nove razsoje v postopku o prekršku ni omejen z absolutnim zastaralnim rokom iz šestega odstavka 42. člena ZP-1, kot zatrjuje Državni zbor, saj ta preneha teči s pravnomočnostjo odločbe o prekršku, drugega roka pa, kot je bilo ponazorjeno v 10. in 11. točki obrazložitve te odločbe, ZP-1 ne določa.

18. Vlada meni, da je mogoče praznino v ZP-1 zapolniti s stališčem Vrhovnega sodišča iz sodbe št. IV Ips 81/2015. Vrhovno sodišče je presodilo, da Zakon omejuje sprejetje odločbe v postopku nove razsoje v razumnem roku ob upoštevanju zapletenosti zadeve, ravnanja državnih organov, ravnanja vložnika pravnega sredstva in vprašanja, za kaj v pravnem sredstvu gre, pri čemer tak razumni rok glede na stališče Ustavnega sodišča

²⁰ Zakonodajalec je ugotovljeno protiustavnost že odpravil z drugim odstavkom 91. člena KZ-1, ki pa v času odločanja Ustavnega sodišča še ni veljal.

²¹ Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 14. točka obrazložitve, in št. U-I-262/10, 6. točka obrazložitve.

²² Navedeno stališče pa ni bilo sprejeto šele v citirani sodbi iz leta 2016, temveč ga je Vrhovno sodišče sprejelo že v sodbi št. IV Ips 4/2005 z dne 10. 5. 2007.

²³ Ustavno sodišče je tako stališče ponovilo tudi v odločbi št. U-I-262/10, 7. točka obrazložitve.

²⁴ Kot je bilo že navedeno, v pravni teoriji obstajajo o tem tudi drugačna mnenja. Prim. Z. Dežman, Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje zastaranja kazenskega pregona?, Pravna praksa, št. 18 (2007), str. 22.

v odločbi št. U-I-25/07 in glede na ureditev v KZ-1 lahko traja največ dve leti. Da mora biti vsak postopek končan v razumnem roku, zahteva že prvi odstavek 23. člena Ustave. Vendar načelo pravne varnosti iz 2. člena Ustave zahteva, da so, še posebno na področju kaznovalnega prava, posegi države v pravice posameznika urejeni jasno in pomensko določljivo,²⁵ ko gre za opredelitev roka, določno. To pa zahteva ustrezno zakonsko ureditev, ki zameji najdaljši možen čas poseganja države v posameznikove pravice. Poleg tega se pravni učinki odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-25/07, vključno z načinom izvršitve navedene odločbe, ki je z močjo zakona začasno uredil le rok v primerih nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe za kazniva dejanja, ne morejo raztezati na ZP-1, saj ta niti ni bil predmet presoje z navedeno odločbo, niti ni Ustavno sodišče nanj razširilo učinkov načina izvršitve odločbe z določitvijo roka še za prekrške. Glede na navedeno stališče Vrhovnega sodišča ne more zapolniti ugotovljene pravne praznine, temveč mora tak poseben rok določiti zakonodajalec. Gre torej za t. i. protiustavno pravno praznino, katere zapolnitev z zakonsko ureditvijo zahteva 2. člen Ustave. Pri zakonodajnem urejanju mora zakonodajalec upoštevati Ustav, med drugim tudi splošno načelo enakosti, ki za prekrške, tj. blažjo obliko protipravnih ravnanj v primerjavi s kaznivimi dejanji, morebiti terja drugačno ureditev glede najdaljšega možnega roka, v katerem mora biti postopek nove razsoje pravnomočno končan.

19. Navedeno pomeni, da ZP-1 v primeru, če je pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena, dopušča v postopku nove razsoje neomejen tek postopka o prekršku in s tem pušča storilca v stanju negotovosti glede konca postopka. Zato je iz razlogov, ki jih je Ustavno sodišče navedlo že v 14. točki odločbe št. U-I-25/07, v neskladju z 2. členom Ustave.

20. Če Ustavno sodišče oceni, da je zakon protiustaven, ker posameznega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave, sprejme o tem ugotovitveno odločbo (prvi odstavek 48. člena ZUstS). Tako je ravnalo tudi v tej zadevi (1. točka izreka), saj ZP-1 ne ureja vprašanja, ki bi ga zaradi zagotavljanja pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave) moral urediti. V skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS je Ustavno sodišče zakonodajalcu določilo običajen rok, v katerem mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti (2. točka izreka).

21. Da bi bilo v času do odprave ugotovljene protiustavnosti storilec v postopku o prekršku zagotovljeno spoštovanje zaupanja v pravo kot enega temeljnih ustavnih načel in bi bila na njegovi podlagi časovno zamejena možnost poseganja države v posameznikove pravice, je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločbe (3. točka izreka). Dolžino roka je določilo ob upoštevanju drugega odstavka 91. člena KZ-1, ki za novo sojenje v kazenskem postopku določa dve leti. To pomeni, da se po objavi te odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije ne morejo nadaljevati postopki o prekršku, ki po razveljavitvi pravnomočne sodbe tečejo že več kot dve leti.

22. Tako določeni način izvršitve ne pomeni, da gre za edino ustavnoskladno možnost ureditve navedenega roka, in zakonodajalca ne omejuje, da to vprašanje, upoštevaje Ustavo, uredi drugače.²⁶

²⁵ Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-3871/07, U-I-80/09 z dne 1. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 42), 25. točka obrazložitve, in št. U-I-328/04 z dne 29. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS XVII, 20), 6. in 7. točka obrazložitve.

²⁶ Dolžina roka je vprašanje primernosti zakonske ureditve in torej spada v prosto polje zakonodajalca. Če se v praksi ugotovi, da je določen rok prekršek za izvedbo vnovičnega sojenja, ima zakonodajalec v okviru svojih pristojnosti možnost, da ga ustrezno podaljša (prim. npr. članke H. Jenull, Zastaranje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe, Pravna praksa, št. 30–31 (2011), A. Ferlinc, Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega pravnega sredstva – tožilski vidik, Pravna praksa, št. 48 (2010), str. 9, A. Karakaš, Zastaranje kazenskega pregona – kaj ali koga rešuje 91. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), Podjetje in delo, št. 6–7 (2009), str. 1540–1548, v katerih avtorji opozarjajo, da je rok iz drugega odstavka 91. člena KZ-1 prekršek).

B. – III.

Ustavnopravno pomembne okoliščine ustavne pritožbe

23. V obravnavani zadevi je pritožnik storil prekršek 21. 3. 2010. Istega dne je Policijska postaja Maribor izdala prvi plačilni nalog št. 0000095211683, zoper katerega je pritožnik vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je s sodbo št. ZSV 348/2011 z dne 19. 6. 2012 zahtevo za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeno. Vrhovno državno tožilstvo je zoper sodbo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je Vrhovno sodišče s sodbo št. IV Ips 115/2003 z dne 21. 1. 2014 ugodilo, izpodbijani plačilni nalog in sodbo je razveljavilo ter zadevo vrnilo v novo odločanje prekrškovnemu organu. Dne 13. 2. 2014 je nato prekrškovni organ za isti prekršek izdal nov plačilni nalog št. 0000106100114, ki sta ga tako pritožnik kot tudi njegova zagovornica izpodbijala z zahtevama za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je s sodbo št. ZSV 45/2014 z dne 14. 3. 2014 obe zahtevi za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeni. Vrhovno državno tožilstvo je tudi zoper drugo sodbo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je Vrhovno sodišče s sodbo št. IV Ips 59/2014 z dne 25. 11. 2014 znova ugodilo, izpodbijano sodbo je razveljavilo in jo vrnilo sodišču v novo odločanje. Dne 2. 3. 2015 je nato Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu izdalo sodbo št. ZSV 213/2014, s katero je zahteve za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljene in ki jo pritožnik izpodbija v obravnavani zadevi.

Odločitev o ustavni pritožbi

24. Pritožnik zatrjuje, da je sodišče izpodbijano sodbo izdalo po tem, ko je že nastopilo absolutno zastaranje postopka o prekršku, in da je stališče sodišča glede teka absolutnega zastaralnega roka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe povsem arbitrarno in samovoljno, brez zakonske podlage in brez opore v obstoječi teoriji in sodni praksi. Glede na to je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo preizkusilo z vidika pravice iz 22. člena Ustave.

25. Iz navedene določbe Ustave med drugim izhaja zahteva, da sodišče ne sme samovoljno odstopiti od uveljavljene in enotne sodne prakse. Ustava torej ne prepoveduje vsakega odstopa od sodne prakse, pač pa le samovoljni odstop. Če se sodišče odloči, da bo od uveljavljene sodne prakse odstopilo, mora razloge za to posebej obrazložiti, kar predpostavlja, da sodno prakso tudi pozna.²⁷

26. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi presodilo, da do nastopa absolutnega zastaranja kljub poteku 4-letnega roka ni prišlo.²⁸ Poudarilo je, da je obravnavana zadeva specifična, saj je bilo o njej že dvakrat pravnomočno razsojeno. Po stališču sodišča se pri izračunu teka roka za absolutno zastaranje upoštevajo le obdobja do pravnomočnosti sodb in nato od njihove razveljavitve do vnovične pravnomočnosti,²⁹ ne pa tudi obdobja od pravnomočnosti pa do razveljavitve na Vrhovnem sodišču.³⁰ Po presoji sodišča namreč ni mogoče sprejeti stališča, da zastaranje teče še po tem, ko je o zadevi že pravnomočno razsojeno. Ker upoštevna obdobja za zastaranje v seštevku ne dosegajo štirih let, je sodišče presodilo, da absolutno zastaranje pregona prekrška ni nastopilo.

27. Iz predstavljenе presoje sodišča izhaja stališče, da absolutni zastaralni rok po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z izrednim pravnim sredstvom začne teči znova oziroma »oživi«. Sodišče je namreč kljub temu, da je v zadevi odločba o prekršku že postala pravnomočna, kasneje pa jo je na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti (dvakrat) razveljavilo Vrhovno sodišče, v postopku nove razsoje ugotavljalo, ali je potekel rok za absolutno zastaranje pregona. Tako stališče nasprotuje stališču, ki ga je Vrhovno sodišče sprejelo že v sodbi št. IV Ips 4/2005,

²⁷ Prim. odločba Ustavnega sodišča št. Up-440/04 z dne 23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 36/06, in OdlUS XV, 44), 4. točka obrazložitve.

²⁸ Glej 25. točko obrazložitve izpodbijane sodbe.

²⁹ Torej obdobje od dneva storitve prekrška 21. 3. 2010 do 19. 6. 2012, obdobje od 21. 1. do 14. 3. 2014 ter obdobje od 25. 11. 2014 pa do dneva izdaje zadnje pravnomočne sodbe 2. 3. 2015.

³⁰ Torej obdobji od 19. 6. 2012 do 21. 1. 2014 ter od 14. 3. do 25. 11. 2014.

v kateri je jasno povedalo, da se zastaranje za pregon storilca prekrška konča s pravnomočnostjo odločbe o prekršku in da zastaranje pregonu ne more teči še v času, ko pregonu ni več.³¹ Pri tem se je Vrhovno sodišče sklicevalo na načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča z dne 16. 6. 1999 v zvezi z razlago 112. člena KZ. V njem pa je Vrhovno sodišče prav na podlagi stališča, da s pravnomočnostjo sodbe preneha teči zastaranje kazenskega pregonu, izpeljalo tudi stališče, da se v postopku nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe ne uporabljajo določbe o zastaranju kazenskega pregonu, razen če bi do zastaranja prišlo že pred pravnomočnostjo sodbe. Že iz navedene sodbe Vrhovnega sodišča št. IV Ips 4/2005 tako izhaja, da s pravnomočnostjo sodne odločbe o prekršku preneha teči rok za zastaranje pregonu in da ta v postopku nove razsoje zaradi razveljavitve pravnomočne odločbe tudi ne more »oživeti«.

28. Stališče Okrajnega sodišča v izpodbijani sodbi torej nasprotuje ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča o enakem pravem vprašanju. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe ni razvidno, da bi sodišče poznalo upoštevno ustaljeno sodno prakso Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je v skladu s prvim odstavkom 127. člena Ustave najvišje sodišče v državi, ki z odločanjem o izrednih pravnih sredstvih skrbi za pravilno in enotno uporabo prava v sodnih postopkih.³² Okrajno sodišče je z izpodbijano sodbo odstopilo od ustaljene sodne prakse, svojega odstopa od nje pa ni obrazložilo. Gre torej za samovoljen odstop od ustaljene sodne prakse in s tem za kršitev pravice iz 22. člena Ustave.

29. Kljub kršitvi 22. člena Ustave pa Ustavno sodišče izpodbijane sodbe ni razveljavilo, temveč se je omejilo zgolj na ugotovitev kršitve pravice v obrazložitvi te odločbe. Glede na to, da je sodišče po obeh razveljavitvah pravnomočne sodbe odločilo v precej krajšem roku kot v dveh letih, saj je prvič odločalo slaba dva meseca, drugič pa približno štiri mesece, v morebitnem novem sojenju pa bi moralo samo spremeniti stališče, ki krši pravico iz 22. člena Ustave, do zastaranja torej ne bi moglo priti. To pa pomeni, da si pritožnik kljub morebitni razveljavitvi izpodbijane sodbe pravnega položaja v ničimer ne bi mogel izboljšati, zato je Ustavno sodišče ocenilo, da zadostuje ugotovitev kršitve pravice iz 22. člena Ustave v obrazložitvi te odločbe.

C.

30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je 1., 2. in 4. točko izreka sprejelo soglasno, 3. točko izreka pa s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Pavčnik. Sodnica Šugman Stubbs je dala pritrdilno ločeno mnenje.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE

3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,

³¹ Kot je bilo že navedeno, je Vrhovno sodišče tako stališče potrdilo tudi v sodbi št. IV Ips 81/2015 z dne 19. 1. 2016, ki je bila sicer izdana kasneje od izpodbijane sodbe.

³² Tudi po 109. členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15 – ZS) Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso.

41/17 in 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

1. člen

V Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17) se v četrtem odstavku 5. člena za točko (d) doda točka, ki se glasi:

»(e) izjavo oziroma poročilo o nefinančnem poslovanju, če je banka zavezana k objavi tega poročila po 70.c členu ZGD-1 in če to ni vključeno že v poslovno poročilo banke iz poglavja 3.2 ali 3.4 tega sklepa.«.

2. člen

V 14. členu se točka 6.(b) četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»(b) kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
– nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti / razvrščene aktivne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti,
– nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni krediti in druga finančna sredstva,
– popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne izgube / nedonosni krediti in druga finančna sredstva,
– prejeta zavarovanja / nedonosni krediti in druga finančna sredstva,«.

3. člen

(1) V 24. členu se predzadnja alineja točke (a) prvega odstavka preštevilči tako, da se glasi:

»– 18.0 Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih«.

(2) V točki (b) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih:
– 18.1 Izpostavljenosti, ki so vstopile ali izstopile iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti – krediti in terjatve, razčlenjeni po sektorju nasprotne stranke
– 18.2 Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami«.

(3) V točki (c) se alineji, ki sledita alineji »– 13.1 Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za trgovanje, po zavarovanjih in poroštvi«, spremenita tako, da se glasita:

»– 13.2.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestovanjem v obdobju (v posesti na referenčni datum)

– 13.3.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestovanjem, akumulirano«.

4. člen

V Prilogi se z novima shemama nadomestita shemi »Izkaz poslovnega izida za obdobje od ____ do ____« in »Konsolidirani izkaz poslovnega izida za obdobje od ____ do ____«, ki sta priloženi k temu sklepu.

5. člen

(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se začne uporabljati pri sestavi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 4. člen tega sklepa uporabi najpozneje po uveljavitvi in uporabi tehničnih standardov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 3. člen tega sklepa uporabi prvič po uveljavitvi in uporabi tehničnih standar-

dov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.

(4) Guverner v Uradnem listu Republike Slovenije objavi obvestilo o začetku uporabe določb iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

Ljubljana, dne 3. decembra 2019

Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

(pravna oseba)

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____

v tisoč EUR

Zap. št.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	Prihodki iz obresti		
2	Odhodki za obresti		
3	Čiste obresti (1 - 2)		
4	Prihodki iz dividend		
5	Prihodki iz opravnin (provizij)		
6	Odhodki za opravnine (provizije)		
7	Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)		
8	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti prek poslovnega izida		
9	Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti v posesti za trgov.		
10	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje		
11	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po poštenu vrednosti prek poslovnega izida		
12	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji		
13	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
14	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb		
15	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev		
16	Drugi čisti poslovni dobički/izgube		
17	Administrativni stroški		
18	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog		
19	Amortizacija		
20	Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finan. sredstev		
21	Rezervacije		
22	Oslabitev		
23	Slabo ime		
24	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (v primeru uporabe kapitalske metode)		
25	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo, in z njimi povezanimi obveznostmi		
26	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (3 + 4 + vsota (7 do 25))		
27	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
28	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (26 + 27)		
29	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
30	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (28 + 29)		
31	Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico		
32	Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico		

Opomba: Vrstici iz zap. št. 31 in 32 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33.

(pravna oseba)

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	Prihodki iz obresti		
2	Odhodki za obresti		
3	Čiste obresti (1 - 2)		
4	Prihodki iz dividend		
5	Prihodki iz opravnin (provizij)		
6	Odhodki za opravnine (provizije)		
7	Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)		
8	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida		
9	Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti v posesti za trgov.		
10	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje		
11	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida		
12	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji		
13	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
14	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb		
15	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev		
16	Drugi čisti poslovni dobički/izgube		
17	Administrativni stroški		
18	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog		
19	Amortizacija		
20	Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finan. sredstev		
21	Rezervacije		
22	Oslabitev		
23	Slabo ime		
24	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (v primeru uporabe kapitalske metode)		
25	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi		
26	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (3 + 4 + vsota (7 do 25))		
27	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
28	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (26 + 27)		
29	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
30	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (28 + 29) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov		
31	Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico		
32	Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico		

Opomba: Vrstici iz zap. št. 31 in 32 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33.

SODNI SVET

3235. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

ODLOČBO o prenehanju sodniške službe

Mariji Belec Hiršl, okrajni sodnici svetnici na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni, preneha sodniška služba 31. 10. 2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3236. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

ODLOČBO o prenehanju sodniške službe

Lilijani Rebernik, okrožni sodnici na Okrožnem sodišču v Mariboru, preneha sodniška služba 31. 12. 2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3237. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

ODLOČBO o prenehanju sodniške službe

Vesni Žalik, vrhovni sodnici svetnici na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, preneha sodniška služba 29. 12. 2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3238. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

ODLOČBO o prenehanju sodniške funkcije

Mojci Cigale Kršinar, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška funkcija 3. 11. 2019 iz razloga

po 4. točki prvega odstavka v povezavi s četrtim odstavkom 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3239. Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311

Državna volilna komisija je na podlagi 34., 35. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 79. seji 14. novembra 2019

sklenila:

1. Dolžnosti namestnika člana okrajne volilne komisije 311 – Ljubljana Šiška se z dnem 14. 11. 2019 razreši:
– Amir Čaušević
2. Za preostanek mandatne dobe okrajne volilne komisije 311 – Ljubljana Šiška se za namestnico člana imenuje:
– Žaneti Novak.

Št. 040-9/2019-49
Ljubljana, dne 14. novembra 2019

Predsednik
Peter Golob

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14), je Senat IAM VŠMM, Ljubljana, dne 25. 11. 2019 sprejel

PRAVILNIK o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana.

1. člen

IAM Visoka šola za multimedije Ljubljana izdaja diplomu o zaključenem visokošolskem strokovnem programu Multimedijška produkcija.

2. člen

Diplomska listina IAM visoke šole za multimedije je bila natisnjena leta 2019 v 150 izvodih z digitalnim tiskom z dodanim zlatotiskom za napis DIPLOMA. Listino je oblikovala Veronika Saje, univ. dipl. inž. arhitekture.

Diplomska listina IAM visoke šole je pokončnega A4-formata (širina 210 mm, višina 297 mm). Natisnjena je na papir rumenkaste barve Symbol Tatami Ivory gramature 150 g/m².

Na vrhu listine je sredinsko postavljen zaščitni znak IAM Visoke šole za multimedije. Znak je 12 mm odmaknjen od zgornjega roba. Znak sestavlja tipografski simbol – monogram IAM iz začetnic (Inštitut in akademija za multimedije) in izpis naslova šole IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana. Monogram je

izpisan s posebej zasnovanimi, malimi tiskanimi črkami, z enako debelimi oglatimi potezami z zaobljenimi vogali. Nekatere od potez so v temnosivi barvi, nekatere pa v modri. Izpis naslova šole je postavljen pod simbol na desni strani, izpisan je z malimi tiskanimi črkami v dveh vrsticah v modri barvi. Širina znaka je 57 mm. Znak je oblikovala mag. Marija Nabernik, univ. dipl. oblikovalka.

Pod znakom šole je postavljen izpis: DIPLOMA. Izpis je postavljen 55 mm od zgornjega roba in je izpisan z velikimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki različici in v velikosti 45 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v zlati barvi.

Naslednji izpis na listini je izpis: VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA PRVE STOPNJE. Izpis je izpisan z velikimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: ime in priimek. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpisi so trije v isti vrstici: datum rojstva, kraj rojstva in država rojstva. Izpisani so z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije izpisi skupaj so postavljeni sredinsko. Izpisi so v črni barvi.

Naslednji izpis: je. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis ni postavljen sredinsko, ampak levo od sredine. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: datum. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: opravil/-a. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: diplomski izpit po visokošolskem študijskem programu. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: in si pridobil/-a visoko strokovno izobrazbo. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: številka diplome. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen levostransko. Izpis je v črni barvi.

Zadnji izpisi na listini so trije v isti vrstici: datum izdaje diplome, pečat in podpis direktorja/-ice, dekana/-je. Izpisani so z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije izpisi skupaj so postavljeni sredinsko. Izpisi so v črni barvi.

Na dnu listine pod izpisi datum izdaje diplome, pečat in podpis direktorja/-ice, dekana/-je je 48 mm prostora za pečat in za podpis dekana.

3. člen

Številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplomanta.

4. člen

Diploma IAM VŠMM je javna listina in je napisana v slovenskem jeziku.

Sestavni del diplome je priloga k diplomu. Napisana je v slovenskem in angleškem jeziku.

5. člen

IAM VŠMM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljen, uničen ali odtujen listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc IAM VŠMM razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome. Na dvojnik diplome se v zgornji desni kot zapiše, da gre za dvojnik, ostali podatki so enaki kot pri originalu. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje ali direktorja/-ice IAM VŠMM zapiše »l. r.«. Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja ali direktor/-ica podpiše skladnost podatkov dvojnika diplome s podatki Evidence, na podlagi katere se izdaja dvojnik diplome. Na hrbtno strani dvojnika diplome se odtisne pečat IAM VŠMM. V Evidence se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, potrdilo Uradnega lista Republike Slovenije o preklicu diplome se shrani v Osebni list diplomanta.

6. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za vse diplome izdane po 1. januarju 2020.

Ljubljana, dne 25. novembra 2019

Dekan
dr. Srečko Zakrajšek



IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

DIPLOMA

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA PRVE STOPNJE

ime in priimek

datum rojstva

kraj rojstva

država rojstva

je

datum

opravil/-a

diplomski izpit po visokošolskem študijskem programu

in si pridobil/-a visoko strokovno izobrazbo

številka diplome

datum izdaje diplome

pečat

podpis direktorja/-ice/dekana/-je

OBČINE**CERKNO****3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel

ODLOK**o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019**

1. člen

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2019 (v eur)
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.409.000
	TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	4.570.708
70	DAVČNI PRIHODKI	3.881.692
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.575.471
	703 Davki na premoženje	220.811
	704 Domači davki na blago in storitve	85.410
71	NEDAVČNI PRIHODKI	689.016
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	380.014
	711 Takse in pristojbine	3.400
	712 Denarne kazni	3.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.569
	714 Drugi nedavčni prihodki	289.033
72	KAPITALSKI PRIHODKI	67.879
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	66.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.879
73	PREJETE DONACIJE	1.740
	730 Prejete donacije iz domačih virov	1.740
74	TRANSFERNI PRIHODKI	753.673
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	753.673
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	15.000
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.000
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)	5.935.672

40	TEKOČI ODHODKI	1.854.819
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	298.850
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.162
	402 Izdatki za blago in storitve	1.294.089
	403 Plačila domačih obresti	12.634
	409 Rezerve	204.084
41	TEKOČI TRANSFERI	1.917.032
	410 Subvencije	94.032
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.121.813
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	224.692
	413 Drugi tekoči domači transferi	476.495
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.978.858
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.978.858
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	184.963
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	139.875
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.088
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-526.672
B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKI DELEŽEV (IV.-V.)	
C	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	209.748
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	209.748
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550)	151.266
55	ODPLAČILO DOLGA	
	550 Odplačilo domačega dolga	151.266
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-468.190
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	58.482
XI.	NETO FINANCIRANJE	526.672
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA	468.190

«

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0035/2018-6

Cerkno, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

IVANČNA GORICA

3242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v povezavi z 273. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel

ODLOK**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Prenova jedra Zagradca****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Prenova jedra Zagradca (v nadaljevanju: podrobni načrt).

2. člen

(vsebina)

Ta odlok določa, ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskih prostorskih aktov, podrobne prostorske ureditve za:

- območje občinskega podrobnega načrta,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

3. člen(prostorske ureditve,
načrtovane s podrobnim načrtom)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja podrobnega načrta, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za odstranitev objektov, ureditev utrjenih površin ter zelenih in parkovnih površin, pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture in priključevanje nanjo.

4. člen

(sestavni deli podrobnega načrta)

Sestavni deli podrobnega načrta so:

I. Besedilo odloka**II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične prikaze:**

1. Grafični izsek iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica M=1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M=1:1000
3. Prikaz obstoječega stanja, območja urejanja in prikaz prostorskih enot M=1:500
4. Prikaz obodne parcelacije in parcelacije zemljišč z elementi za zakoličenje in prikaz površin namenjenih javnemu dobru M=1:500
5. Prikaz umestitve objektov v prostor M=1:500
6. Prikaz krajinske ureditve M=1:500
7. Shematski prikaz značilnih prerezov M=1:500
8. Prikaz priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) – zbirna situacija M=1:500
- 8.1. Prikaz priključevanja na GJI – kanalizacija M=1:500
- 8.2. Prikaz priključevanja na GJI – vodovod M=1:500
- 8.3. Prikaz priključevanja na GJI – elektrika M=1:500
- 8.4. Prikaz priključevanja na GJI – telekomunikacije M=1:500
- 8.5. Prikaz priključevanja na GJI – javna razsvetljava M=1:500
- 9.1. Prikaz prometne ureditve – situacija M=1:500
- 9.2. Prikaz prometne ureditve – tehnična situacija M=1:500
- 9.3. Prikaz prometne ureditve – višinska situacija M=1:500
10. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, prikaz intervencijskih poti M=1:500
11. Prikaz odstranitve objektov M=1:1000

III. Priloge**5. člen**

(priloge podrobnega načrta)

Priloge podrobnega načrta so:

- Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica,
- Prikaz stanja v prostoru,
- Strokovne podlage,
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- Obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta,
- Povzetek za javnost,
- Odločba glede CPVO.

II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA**6. člen**

(območje podrobnega načrta)

(1) Obseg

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 3, *18, *19, *23, *24, *172, *192, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 2/15, 3, 7/6, 7/7, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 14/2, 16/1, 16/2, 19/3, 19/4, 21/4, 28/7, 37/5, 37/7, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 57/3, 63/1, 63/2, 209/1, 211, 213/1, 213/2, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 214/1, 214/2, 217/1, 217/2, 218/3, 225, 231, 232/1, 234/1, 236, 1421/5, 1421/13, 1421/17, 1421/18, 1421/19, 1421/20, 1421/21, 1421/22, 1422/3, 1423, vse k.o. 1825 – Zagradec.

Zemljišča ali deli zemljišč s parc.št. 218/4, 218/5, 219, 235/1, vse k.o. 1825 – Zagradec so neposredno tangirana

pri izvedbi celovite prometne ureditve in pri ureditvi razgledne ploščadi.

Površina območja urejanja podrobnega načrta znaša 31.311 m², skupaj z neposredno tangiranimi zemljišči pa znaša 31.917 m².

(2) Meja

Meja območja podrobnega načrta je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije v grafičnih prilogah.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje podrobnega načrta leži na vzhodnem delu naselja Zagradec in se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po vedutah, obstoječih cestah in peš komunikacijah ter z navezavo na obstoječo komunalno infrastrukturo.

(2) Na območju urejanja so določene naslednje namenske rabe prostora, ki se navezujejo na rabe prostora izven območja urejanja:

- CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra naselij, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,
- CDv – območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami,
- SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava, ki je namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,
- ZP – parki,
- ZK – pokopališča,
- ZD – druge urejene zelene površine,
- PC – površine cest, železnic in drugih prometnih površin.

(3) Načrtovani objekti z ureditvami in pripadajočo prometno ter komunalno infrastrukturo, se programsko in oblikovno navezujejo na namensko rabo prostora, funkcije, vedute in morfološko strukturo kraja. Višinski gabariti bistveno ne presegajo obstoječih gabaritov.

(4) Dostop na obravnavano območje podrobnega načrta je iz regionalne in lokalne ceste. Promet za pešce je delno urejen in poteka po pločniku delno ob eni strani regionalne ceste. Po celotnem območju poteka obstoječa komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na katero bodo priključeni predvideni objekti.

8. člen

(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)

Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji posegi:

- priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev objektov in naprav,
- gradnja novih objektov,
- prizidave in nadzidave obstoječih objektov,
- konservatorsko restavratorski posegi,
- rekonstrukcije in obnove,
- vzdrževanje obstoječih objektov,
- legalizacija obstoječih objektov,
- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Prostorske enote

Območje podrobnega načrta je razdeljeno na štiri prostorske enote (PE):

– PE1 – je površina velikosti 3.668 m², kjer je predvidena gradnja objekta za mirno obrt in gradnja novega poslovno stanovanjskega objekta,

– PE2 – je površina velikosti 13.285 m², kjer je predvidena razširitev kulturnega doma z zunanjo ureditvijo, ureditev otroškega igrišča, razširitev pokopališča, gradnja dveh stanovanjskih hiš, nova prometna in infrastrukturna ureditev,

– PE3 – je površina velikosti 8.365 m², namenjena gradnji dveh poslovno stanovanjskih objektov in petih stanovanjskih hiš, s pripadajočo prometno in infrastrukturno ureditvijo in priključki ter gradnji parkirišč za potrebe kulturnega doma in pokopališča,

– PE4 – je površina velikosti 6.414 m², namenjena ureditvi prometnih površin s pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo.

(2) Namembnost objektov, pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za posamezno namembnost

(a) Prostorska enota PE1:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
- 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji),
- 1250 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, kozmetični saloni ipd., pralnice, popraviljalnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, foto studii),
- 12420 Garažne stavbe (samo garaže in kolesarnice),
- 12510 Industrijske stavbe (samo delavnice za mirno obrt),
- 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

(b) Prostorska enota PE2:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepčevalnice, slaščičarne, bifeji),
- 12201 Stavbe javne uprave,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, kozmetični saloni, pralnice, popraviljalnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, foto studii in podobno),
- 12420 Garažne stavbe (samo garaže in kolesarnice),
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo gledališča in podobno, dvorane za družabne prireditve),
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje),
- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
- 12722 Pokopališke stavbe (mrliške vežice ter spremljalne stavbe in objekti),
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
- 21122 Samostojna parkirišča,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo parki, trgi, otroška igrišča, zelenice),
- 24204 Pokopališča,
- 32140 Spominska obeležja.

(c) Prostorska enota PE3:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe,
- 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
- 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
- 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji),
- 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, varna hiša ipd.),
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij),

- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, kozmetični saloni ipd., pralnice, popravilnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, foto studii),
- 12420 Garažne stavbe (garaže),
- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
- 21122 Samostojna parkirišča.
- (d) Prostorska enota PE4:
 - 21112 Regionalne ceste,
 - 21122 Samostojna parkirišča.
- (e) Vse prostorske enote:
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
 - 22210 Lokalni distribucijski plinovodi,
 - 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo,
 - 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
 - 22232 Čistilne naprave,
 - 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
 - 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
 - 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
 - 32110 Ekološki otoki,
 - 32120 Urbana oprema,
 - 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
- (3) Zazidalna zasnova
 - (a) Prostorska enota PE1
 - Obsega severni del območja urejanja, kjer je predvidena odstranitev stare stanovanjske hiše in drvarnice ter gradnja objekta za mirno obrt (O1), priključek na regionalno cesto je obstoječ.
 - Predvidena je odstranitev stare stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja ter gradnja novega poslovno stanovanjskega objekta (O2), uredi se nov priključek na regionalno cesto, uredijo se parkirišča za potrebe objekta, obstoječ priključek na regionalno cesto se ukine.
 - (b) Prostorska enota PE2
 - Obsega osrednji del območja urejanja, kjer je predvidena razširitev kulturnega doma (O3), razširitev pokopališča, gradnja dveh stanovanjskih objektov (O11 in O12) ter nova prometna in infrastrukturna ureditev.
 - Obstoječi skupinski priključek na regionalno cesto, ob župnišču, se spremeni v individualnega za potrebe župnišča, ukine se javna pot JP Zagradec – 639703. Ob obstoječi kapelici se uredi tlakovanje. Obstoječa dostopna pot do župnišča se spremeni v tlakovano dvorišče, ki se navezuje na ureditev ob obstoječem kozolcu (P2). Zemljišče okoli kozolca (P2), ki bo namenjeno veroučnim aktivnostim, se zasadi in ogradi z živo mejo. Preostali del zemljišča bo urejen v parkovno površino z manjšim otroškim igriščem, zasaditvami in urbano opremo.
 - Uredijo se nova prometna povezava do župnišča (P1), ki poteka preko zemljišča s parc.št. 217/1 in površine za parkiranje za potrebe župnišča ter objekta stare šole (P3). Objekt stare šole se obnovi (P3) ali pa se postavi nov objekt na istem mestu in v enakih gabaritih. Ob novi dostopni cesti se v delu zelenice uredijo začasna parkirišča, ki se bodo uporabljala samo v primeru prireditev.
 - Predvidi se dozidava obstoječega kulturnega doma ali možnost odstranitve objekta in gradnje novega objekta (O3). Ob kulturnem domu na vzhodni strani, se uredi tlakovana ploščad za krajevne prireditve, z zasaditvami in urbano opremo, zelenica in parkirišče.
 - Prestavijo se obstoječa transformatorska postaja in visokonapetostni zračni elektro vodi.
 - Uredi se razgledna ploščad ob objektu stare šole s pogledom na reko Krko in okolico.
 - Del zemljišča, na južni strani cerkve (P4), pod pokopališkim zidom, se nameni za razširitev pokopališča. Območje se

ogradi z netransparentno ograjo in se zasadi na južnem delu. Uredijo se dodatne površine za parkiranje, obstoječa pot se razširi in uredi se pločnik.

– Južni del prostorske enote se nameni za gradnjo dveh stanovanjskih hiš (O11, O12), s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo.

(c) Prostorska enota PE3

– Obsega zahodni del območja urejanja, kjer je glede na tri različne namenske rabe, predvidena pozidava objektov za poslovno stanovanjski in stanovanjski namen ter zelene površine.

– Predvidita se dva poslovno stanovanjska objekta (O4 in O8), s pripadajočimi ureditvami ter pet stanovanjskih hiš (O5, O6, O7, O9, O10).

– Ob obstoječi lokalni cesti se predvidita dva sklopa parkirišč za potrebe kraja in predvidenih poslovno stanovanjskih objektov.

– Predvidi se nova cesta, ki poteka po sredini območja, s pločniki, s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in priključki.

(d) Prostorska enota PE4

– Obsega obstoječe in nove prometne površine, kjer so predvidene ureditve vozišč, površin za pešce in kolesarje, prometna signalizacija ter preureditev obstoječih in izvedba novih prometnih priključkov.

10. člen

(pogoji za gradnjo in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno uredbo o razvrščanju objektov.

(2) Pomožni infrastrukturni objekti in mikrourbana oprema morajo biti locirani tako, da ne poslabšujejo prometne varnosti, ne posegajo v intervencijske površine, ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja in ne zastirajo pomembnejših značilnih pogledov.

(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov naj bo enostavno, nevpadljivo in usklajeno z osnovnimi objekti glede na volumen, naklon strehe, oblikovanje in materiale.

(4) Strehe nezahtevnih in enostavnih objektov:

– strehe so lahko poleg dvokapnih, tudi enokapne ali ravne,

– naklon dvokapnih streh mora biti enak kot pri osnovnem objektu,

– pri enokapnih strehah je dovoljen naklon do 20°,

– v primeru vkopanega ali delno vkopanega objekta je streha lahko zelena.

(5) Ograje, oporni zidovi:

– višina midsosedskih ograd naj ne presega 1,6 m,

– višina ograje, ki obdaja razširjeno pokopališče naj ne presega 2,2 m,

– višina opornih zidov naj ne presega 1,5 m,

– oporni zidovi naj bodo ozelenjeni ali obloženi s kamnom.

(6) Ureditve, rekviziti, table, oznake in materiali teh elementov morajo biti oblikovani nevpadljivo in tako, da se bodo prilagajali ambientom v katerih bodo umeščeni.

(7) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno na zavarovanih območjih in v območju varovalnih pasov pridobiti soglasja oziroma mnenja pristojnih služb.

11. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Splošno

– Zasnova objektov in ureditev na območju podrobnega načrta mora težiti k enotnosti in skladnosti v oblikovanju volumnov in likovne izraznosti objektov, detajlov, skladni uporabi materialov in barv glede na prostor, v katerega se umeščajo ter slediti načelom trajnostnega načrtovanja.

– Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

– Za obstoječe objekte, ki se nahajajo na območju podrobnega načrta, se upoštevajo pogoji za tipologijo zazidave, stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele ter merila in pogoji za oblikovanje, ki so določeni za posamezno podrobno namensko rabo, v kateri se ti objekti nahajajo in je določena v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica.

– Za vse posege je potrebno pridobiti pogoje, soglasja oziroma mnenja pristojnih služb na zavarovanih območjih in na območjih varovalnih pasov.

(2) Zasnova volumnov

– Osnovni volumni objektov morajo biti zaradi prepoznavne lege v prostoru, pojavnosti in vedut, oblikovani tako, da se povežejo s podobo naselja.

– Dopustno je odzemanje in dodajanje manjših volumnov v nivoju pritličja (P) in prve etaže (1), praviloma na vzdolžnih fasadah. Ti lahko presegajo največji osnovni tlorisni gabarit, vendar skupaj ne smejo presegati tretjine bruto volumna osnovnega objekta nad terenom. Postavljeni morajo biti znotraj gradbene linije v pritličju, lahko pa jo presegajo do 2,5 m v prvi etaži.

– Objekti naj bodo členjeni v horizontalni in vertikalni smeri.

(3) Oblikovanje fasad

– V PE1 in PE2 naj bodo fasade izvedene v zaglajenem ometu, v belih ali svetlih tonih, nevpadljivih barv, lahko v kombinaciji z lesom in kamnom, na površinah, ki so sorazmerne s celotno fasado, balkoni na čelnih fasadah niso dopustni.

– V PE 3 je dopustno sodobnejše oblikovanje fasad in skladna uporaba sodobnih materialov, barvne sheme fasad na osnovnih volumnih naj bodo v belih ali svetlih tonih, nevpadljive in naj bodo usklajene z likovnimi poudarki posameznih elementov fasade glede na barvo, teksturo oziroma material.

– Vse tehnične naprave za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in podobno morajo biti nameščene in prilagojene fasadam tako, da niso vizualno izpostavljene in ne kazijo predvsem uličnih fasad ter da ne povzročajo negativnih vplivov na sosednje objekte.

(4) Strehe

– Strehe nad osnovnim volumnom morajo biti simetrične dvokapnice, naklona med 38° in 42°.

– Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico objekta.

– Strehe nad dodanimi volumni so lahko ravne (na primer: izzidek, terasa, nadstrešek, vetrolov, loža in podobno).

– V PE1 in PE2 so dopustni čopi.

– Osvetlitev prostorov izkoriščenega podstrešja objektov je dopustna s strešnimi okni ali klasično oblikovanimi frčadami (pokončne pravokotne odprtine, simetrična strešica z enakim naklonom, kot jo ima osnovna streha) ali v obliki dvignjenih enokapnih frčad (enokapna strešina z nižjim naklonom).

– Na eni strešini je lahko več manjših, oblikovno enakih frčad ali pa ena večja, osno umeščena frčada.

– Frčade morajo biti postavljene osno in se navezovati na raster odprtih vzdolžne fasade.

– Večje frčade lahko zavzemajo največ 1/3 površine strešine, slemena frčad ne smejo presegati slemena osnovne strešine.

– Kritina naj bo iz majhnih strešnikov, opečne, temno rdeče ali temno sive barve.

12. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Splošno

– Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo.

(2) Prostorska enota PE1

– Na dvoriščih preurejenih ali novih individualnih hiš se predvidijo posamezna hišna drevesa, kot na primer kostanj, oreh, lipa.

(3) Prostorska enota PE2

– Na travniku nasproti župnišča se uredi pot do toplarja, ki bo služil aktivnostim za mladino, območje pa je zaradi varnosti uporabnikov v manjšem obsegu ograjeno s striženo živo mejo iz ligustra ali gabra.

– Ob kapelici Lurške matere božje se ohraniti stebrasta kleka, parter pred kapelico se uredi s tlakom do pločnika pri uvozu, ki se razširi še na drugo stran. S tem nastane ob glavni cesti manjša, prosta tlakovana javna površina, opremljena z osnovnim naborom urbanega pohištva (klop, informacijski pano, košek za smeti, stojalo za kolesa in podobno) in večjim posameznim – vaškim drevesom (na primer lipa, kostanj).

– Vzhodno od kozolca se uredi zelenica in manjše otroško igrišče. Predvidi se postavitve urbane opreme (razstavni panoji, klopi, koški in podobno).

– Parkirišče za obiskovalce župnišča in cerkve je predvideno severno od kulturnega doma in je vzdolž obeh daljših strani zasajeno z nižjim listnatim drevjem, ob uvozu pa z nizkimi prosto rastočimi grmovnicami. Na podoben način so zasajene poteze drevja še pri parkirišču pred vežicami oziroma pokopališčem.

– V tlakovani večnamenski ploščadi med kulturnim domom in parkiriščem je prostor za več manjših dreves. Južno od ploščadi se uredi zelenica in otroško igrišče. Predvidi se postavitve urbane opreme (klopi, koški in podobno).

– Na zemljišču južno od cerkve in pokopališkega zidu je predvideno območje za širitev pokopališča, z večjo poljino pravokotne oblike za klasični in žarni pokop, ter manjšo poljino klinaste oblike za parkovni del pokopališča, ki vključuje tudi možnost za izvajanje pokopnega obreda z raztrosom pepela in skupinski grob. Manjše parkirišče vzdolž dovozne ceste ob pokopališču bo zasajeno s posameznimi drevesi na začetku in koncu niza parkirnih mest. Območje se ogradi z zidano ograjo.

(4) Prostorska enota PE3

– Na površini, namenjeni novi pozidavi, sta predvidena dva poslovno stanovanjska objekta. Pred objektoma je potrebno število parkirnih mest zagotovljeno na treh parkiriščih. Večje je členjeno z ločilnim pasom z zelenico in nižjim listnatim drevjem. Poteze drevja so tudi vzdolž dovozne ceste.

– Pred predvidenimi stanovanjskimi hišami je predvidena le osnovna, skeletna zasaditev posameznih dreves, proti vzhodu pa se območje pozidave zaključi s pasom prosto zasajenega drevja, ki bo ustvarilo parkovni nasad – gozdiček za rekreacijsko rabo, sočasno pa bo predstavljal vidno cezuro do sosednjega območja in navezavo na obstoječo zaplato gozda, ki se razteza vse do nabrežja reke Krke.

(5) Prostorska enota PE4

– Vzdolž regionalne ceste se v primernem odmiku (najmanj 5,5 m) od roba pločnika zasadi drevoredna poteza listnatega drevja s primerno velikostjo krošenj. Razmik med drevesi je 10,00 m, kar vseskozi še omogoča poglede s ceste v globino prostora proti cerkvi.

13. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Regulacijski elementi

Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:

– Regulacijska linija (RL) razmejuje površine namenjene javni rabi od površin namenjenih zasebni rabi, nobena stavba, ne glede na zahtevnost, je ne sme presegati.

– Gradbena linija (GL) predstavlja linijo ob katero morajo biti v nivoju pritličja z enim robom fasade vzporedno postavljene objekti ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele do največ 1 m.

– Gradbena meja (GM) je linija, ki je ne sme preseči noben del stavbe v vseh etažah in označuje površino znotraj katere se lahko postavi objekt. Objekt se lahko dotika gradbene meje ali pa je od nje odmaknjen v notranjost.

– Višina stavbe (H) je višina, določena od kote terena pri vходу v objekt na nivoju pritličja, do slemena strehe, oziroma v

primeru vhoda v objekt na nivoju kleti, od najnižje točke terena pri stavbi, do slemena strehe.

(2) Tlorisni gabariti za posamezne objekte

– Objekt O1: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit 15,0 m x 10,0 m.

– Objekt O2: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit 25,0 m x 12,0 m.

– Objekt O3: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 30,0 m x 13,0 m.

– Objekta O4, O8: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 19,0 m x 11,0 m.

– Objekti O5, O6, O7, O9, O10, O11, in O12: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 13,0 m x 9,0 m, možnost postavitve garaže ali nadstrešnice do 50 m² in terase do 50 m².

– Gabariti kleti posameznih objektov so lahko tudi večji od osnovnega tlorisnega gabarita, če je razširjeni del kleti v celoti vkopan v teren.

– Za vse objekte velja, da so lahko manjši od zgoraj navedenih gabaritov oziroma v okviru odstopanj, ki so opredeljena v 25. členu.

(3) Višinski gabariti in višina stavb (H) za posamezne objekte

– Za objekt O1 je etažnost največ K+P+M, višina stavbe H do 9,0 m.

– Za objekt O2 je etažnost največ K+P+1+M, višina stavbe H do 13,5 m.

– Za objekt O3 je etažnost največ K+P+1+M, višina stavbe H do 13,0 m.

– Za objekta O4 in O8 je etažnost največ K+P+1+M, višina stavb H do 13,4 m.

– Za objekte O5, O6 in O7 je etažnost največ P+1+M, višina stavbe H do 9,0 m.

– Za objekte O9, O10, O11 in O12 je etažnost največ K+P+M, višina stavbe H do 9,0 m.

– Za vse objekte velja, da je v primeru nižje etažnosti od največje dovoljene, višina kolenčnega zidu v mansardi, lahko največ 1,4 m, merjeno od gotovega tlaka mansarde do loma stropne konstrukcije.

– Izvedba etaže kleti ni obvezna.

(4) Višinske kote tlaka pritličja (± 0.00) za posamezne objekte

– Objekt O1: 258,00 m nadmorske višine.

– Objekt O2: 259,50 m nadmorske višine.

– Objekt O3: 260,80 m nadmorske višine.

– Objekt O4: 259,30 m nadmorske višine.

– Objekt O5: 259,20 m nadmorske višine.

– Objekt O6: 259,50 m nadmorske višine.

– Objekt O7: 260,00 m nadmorske višine.

– Objekt O8: 259,00 m nadmorske višine.

– Objekt O9: 259,00 m nadmorske višine.

– Objekt O10: 259,00 m nadmorske višine.

– Objekt O11: 260,65 m nadmorske višine.

– Objekt O12: 260,65 m nadmorske višine.

– Za vse objekte velja, da so lahko višinske kote v okviru odstopanj, ki so opredeljena v 25. členu.

(5) Gradbena parcela

– Gradbena parcela se določi objektom, s pripadajočimi ureditvami in napravami, ki služijo tem objektom.

(6) Odmiki

– Odmiki objektov, ki niso določeni v grafičnem delu podrobnega načrta, so lahko najmanj 3 m, od najbolj izpostavljenega dela objekta, do meje sosednjega zemljišča. Odmiki so lahko manjši, če zmanjšani odmik ne povzroča nedopustnega vpliva na sosednja zemljišča in objekte, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in če s tem soglašajo lastniki sosednjih zemljišč.

– Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,5 m, razen ograje in podporni zidovi, ki so lahko postavljeni do meje. Odmiki so lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč.

– Odmiki od cest in drugih javnih površin so najmanj 5 m, razen, če je z gradbeno linijo (GL) določen drugačen odmik, oziroma se lahko postavijo do regulacijske linije (RL) in s soglasjem upravljavca javnih površin.

14. člen

(odstranitev objektov)

(1) V območju podrobnega načrta je predvidena odstranitev štirih objektov z oznakami R1, R2, R3 in R4.

(2) Za odstranitev objektov je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenja pristojnih služb za varstvo narave, varstvo kulturne dediščine ter drugih pristojnih služb, če se nahajajo v območju varovalnih pasov prometne in komunalne infrastrukture.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen

(načrt parcelacije)

(1) Mejne točke parcel so opredeljene Gaus-Krügerjevem koordinatnem sistemu, metoda izmere: RTK-GPS izmera in so sestavni del v grafičnem delu odloka.

(2) Območje podrobnega načrta je razdeljeno na naslednja zemljišča ali dele zemljišč, namenjene gradnji:

– P_01, ki obsega zemljišča s parc. št. 3, *18, *19, 209/1, k.o. Zagradec, meri 1964 m²,

– P_02, ki obsega zemljišča s parc. št. 209/1, 1421/19, k.o. Zagradec, meri 1587 m²,

– P_03, ki obsega parc. št. *23, *192, 211, 213/1, 213/2, 213/7, 217/1, 217/2, 213/7, 1421/5, 1421/18, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 2798 m²,

– P_04, ki obsega parc. št. 217/1, 217/2, k.o. Zagradec, meri 755 m²,

– P_05, ki obsega parc. št. 217/1, k.o. Zagradec, meri 242 m²,

– P_06, ki obsega zemljišča s parc. št. 213/4, 213/5, 214/1, 217/1, k.o. Zagradec, meri 2122 m²,

– P_07, ki obsega zemljišča s parc. št. 213/5, 234/1, 235/1, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 249 m²,

– P_08, ki obsega zemljišča s parc. št. 214*1, 214/2, 217/1, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 844 m²,

– P_09, ki obsega zemljišča s parc. št. *24, *172, 231, 236, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 2222 m²,

– P_10, ki obsega zemljišča s parc. št. 218/3, 231, 232/1, 255, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 1562 m²,

– P_11, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagradec, meri 596 m²,

– P_12, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagradec, meri 533 m²,

– P_13, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagradec, meri 154 m²,

– P_14, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagradec, meri 556 m²,

– P_15, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagradec, meri 795 m²,

– P_16, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagradec, meri 792 m²,

– P_17, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagradec, meri 768 m²,

– P_18, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagradec, meri 1333 m²,

– P_19, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, 63/2, k.o. Zagradec, meri 529 m²,

– P_20, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, 63/2, k.o. Zagradec, meri 628 m²,

– P_21, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, 63/2, k.o. Zagradec, meri 588 m²,

– P_22, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, 63/2, k.o. Zagradec, meri 806 m²,

– P_23, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, k.o. Zagradec, meri 386 m²,

– P_26, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, k.o. Zagradec, meri 78 m².

(3) Površine namenjene javnemu dobru obsegajo naslednja zemljišča ali dele zemljišč:

– P_24, ki obsega zemljišča s parc. št. *172, 16/1, 63/1, 63/2, 213/1, 214/1, 217/1, 218/3, 218/4, 218/5, 219, 225, 232/1, 1421/13, 1423, k.o. Zagradec, meri 3541 m²,

– P_25, ki obsega zemljišča s parc. št. *192, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 2/15, 7/6, 7/7, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 14/2, 16/2, 19/3, 19/4, 21/4, 28/7, 37/5, 37/7, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 57/3, 213/1, 213/6, 217/2, 1421/5, 1421/13, 1421/17, 1421/18, 1421/19, 1421/20, 1421/21, 1421/22, k.o. Zagradec, meri 4649 m².

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

16. člen

(etapnost gradnje)

(1) V območju podrobnega načrta je mogoče gradnjo izvajati v posameznih prostorskih enotah ločeno po etapah. Zaključena etapa predstavlja gradnjo objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno infrastrukturo.

(2) Podrobni načrt dovoljuje možnost začasnih rešitev, ki se smiselno vklaplajo oziroma navezujejo na predvideno dokončno rešitev prometne in komunalne javne infrastrukture.

(3) Odstranitve objektov se lahko izvedejo neodvisno od izvedbe posameznih etap v prostorskih enotah in ob upoštevanju pogojev pristojnih služb za varstvo narave in Direkcije RS za infrastrukturo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju podrobnega načrta so registrirane naslednje enote kulturne dediščine:

– Zagradec – Cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, EŠD 2696,

– Zagradec – Župnišče, EŠD 16723,

– Zagradec – Kapelica Lurške Matere božje, EŠD 15851.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča, investitorja, odgovornega vodjo del) ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno OE Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

18. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave)

(1) Splošno

– V času gradnje in uporabe je potrebno upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.

– V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje tal in voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.

– V projektni dokumentaciji je potrebno navesti oziroma prikazati mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega gradbenega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano

odlagati na teren in zasipavati struge ter poplavnega območja vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(2) Varstvo tal

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja začasno odlaga ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa ustrezno krajinsko urediti.

(3) Varstvo voda

– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda mora biti usklajena z veljavno uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in veljavno uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji upravljavca, ko bo to zgrajeno.

– Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja je dovoljeno odpadne vode speljati v male čistilne naprave.

– Odvajanje padavinskih voda z večjih urejenih območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).

– Padavinske vode je treba prioritarno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih površin. Ponikanje mora biti izvedeno tako, da ni ogrožena stabilnost zemljišča.

– Vse povozne in parkirne površine morajo biti omejene z dvignjenimi betonskimi robniki, odvodnjavanje mora biti speljano preko lovilca olj, ustreznih dimenzij v ponikanje.

– Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektni dokumentaciji in dokazano z atesti in preizkusi.

– Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

– Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov in ureditev pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo voda.

(4) Varstvo narave

– Načrtovano območje se nahaja v območju neposrednega in daljinskega vpliva na posebno ohranitveno območje Krka s pritoki (SI 3000338, Natura 2000) in na ekološko pomembnem območju Krka – reka (Ident. št. 65100).

– Za varstvo zavarovanih in ogroženih vrst netopirjev se na podlagi predpisov o svetlobnem onesnaževanju, zunanja osvetlitev uredi le s popolnoma zasenčenimi svetili, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Za osvetljevanje naj se uporabljajo sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru. Kjer je možno, naj se namestijo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop in izklop.

– Za vse posege v območju varovanja narave je pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo narave.

(5) Varstvo zraka

Največji vplivi, v sklopu obravnavanega podrobnega načrta, bodo v fazi gradbenih del, kjer bo vpliv posreden in kratkotrajen na onesnaževanje zraka, predvsem zaradi izpušnih plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja med izkopom in gradnjo. Na območju podrobnega načrta je potrebno upoštevati zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču ter zahteve za organizacijske ukrepe na gradbišču, ki jih določa predpis o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. Investitor oziroma izvajalec mora upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– Vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v suhem in vetrovnem vremenu.

– Preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z območja urejanja na sosednje in prometne površine.

– Upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki se bodo uporabljale pri izvajanju del.

– Na območju podrobnega načrta je prepovedano sežiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med urejanjem območja.

– Prezračevanje stavb je treba speljati nad streho stavbe, vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi o dovoljenih emisijah snovi v zrak.

(6) Varstvo pred hrupom

Območje podrobnega načrta spada v III. stopnjo varstva pred hrupom. Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. Na območju podrobnega načrta je treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev na gradbišču, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravno zvočno moči ter naj bo opremljena z izjavo o skladnosti v skladu s predpisi.

– Vsi viri hrupa, ki bodo vezani na uporabo stavb (npr. prezračevalne, hladilne naprave in drugo) in na druge dejavnosti na obravnavanem območju morajo biti zvočno izolirani do take mere, da mejne vrednosti kazalcev hrupa na merodajnih lokacijah v okolju zaradi njihovega obratovanja ne bodo presežale dovoljenih.

19. člen

(energetska oskrba z obnovljivimi viri)

(1) Pri načrtovanju objektov naj se upoštevajo merila določena v lokalnem energetskega konceptu Občine Ivančna Gorica.

(2) V objektih je treba zagotoviti najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije v skladu s predpisi o učinkovitosti rabi energije v stavbah. Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode za splakovalnike se lahko predvidi tudi uporabo deževnice.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

20. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

(1) Ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

– Obravnavano območje spada po Karti potresne nevarnosti v Sloveniji (MOP, 2001) s povratno dobo 475 let v območje, kjer se upošteva projektni pospešek tal 0,175 g.

– Pri načrtovanju objektov se morajo upoštevati določila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.

(2) Poplavnost, podtalnica, erozivnost, plazovitost

– Območje podrobnega načrta se ne nahaja na poplavnem, pod vplivom delovanja podtalnice, erozivnem ali plazovitem območju.

– Izvedene so bile geološke in geomehanske raziskave območja, v Geološko geomehanskem poročilu OPPN Prenova jedra Zagradec, številka 3616-021/2017-01, ki ga je izdelalo podjetje Geologija Idrija d.o.o. in je sestavni del priloge tega odloka, je opredeljeno, da je v fazah pridobivanja gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, ko bodo znane karakteristike in položaji predvidenih objektov, potrebno za vsak objekt izdelati podrobnejše geološko geomehansko poročilo, predvsem v

primeru objektov z večjimi obtežbami. Pri izvajanju zemeljskih del, izkopih gradbenih jam in temeljenju, naj bo zagotovljen nadzor geomehanika, ki bo preveril temeljna tla ter utrjenost nasipov, zasipov in tamponskega materiala in po potrebi podal dodatna navodila.

– Obravnavano območje gradi kraški teren, globina do trdne kamninske podlage se spreminja od 0,4 do 4 m in več. Skalnata podlaga je pokrita z različno debelimi plastmi rjave glin, glin s plastmi zoglenega lesa in glin s samicami apnenca.

– Pri temeljenju stanovanjskih objektov je potrebno odstraniti plast humusa in glin v debelini 1 m, objekte se temelji na sanirani temeljni tla, izvede se nasip po plasteh na položen geosintetik. Priporočeno je temeljenje na temeljni plošči. Podkletene objekte se temelji v raščeno kamninsko podlago. Za objekte večjih dimenzij je potrebno predvideti temeljenje v raščeno kamninsko podlago.

– Na območju ZK, ZP in ZD se lahko manjše objekte v sklopu pokopališča in parkovnih površin temelji na glini. Pred izvedbo temeljev je potrebno sanirati temeljna tla, jih uvaljati, položiti geosintetik in izvesti tamponsko blazino.

– Obvezna je izvedba drenaže okrog objektov v višini temeljev.

– Pred izvedbo temeljenja je potrebno humusni sloj v celoti odstraniti. Humusni sloj (do 20 cm) je potrebno po izkopu ustrezno deponirati in uporabiti za rekultivacijo površin.

– Glede na zmrzlini kriterij mora biti dno temeljev minimalno 90 cm pod koto bodočega okoliškega terena.

– Vse meteorne vode z objektov in drugih površin se neprepustno odvaja v meteorno kanalizacijo.

– Ponikanje voda zaradi slabe vodoprepustnosti ni izvedljivo oziroma jih lahko pogojno ponikamo z globokimi vrtnami neposredno v kamninsko podlago.

– Povožne površine je potrebno opremiti z vzdolžnimi drenažami, muldami, jaški in prepusti, iz katerih je vodo potrebno očiščeno olj, neprepustno odvajati v najbližje kanalizacijsko omrežje ali površinski vodotok. Pri izvedbi parkirišč in dostopnih poti je potrebno upoštevati, da podlago voziščni konstrukciji predstavlja glina z veliko zoglenega lesa oziroma glina s posameznimi samicami apnenca. Ocenjena nosilnost CBR je okoli 7–10 %. Zemljina je zmrzlini neodporna. Glede na navedeno je potrebno v voziščno konstrukcijo vgraditi minimalno 72 cm zmrzlini odpornih materialov.

– Ocenjeno je, da je podzemna voda na obravnavanem območju v nivoju reke Krke (233 m.n.m.), kar je 20 do 30 m pod površjem (odvisno od lokacije, zaradi razgibanega terena). Glede na karto poplavne ogroženosti (Atlas okolja, marec 2017), je obravnavano območje podrobnega načrta izven območja 500-letnih poplav.

(3) Varstvo pred požarom

Za zagotovitev varstva pred požarom je pri projektiranju objektov potrebno opredeliti in načrtovati:

– opredeliti objekte glede na požarno zahtevnost,

– opredeliti požarna tveganja in požarno obremenitev v objektih,

– načrtovati ukrepe za preprečitev širjenja požara med objekti,

– načrtovati ukrepe zaščite pred požarom v objektih,

– načrtovati zahteve za požarno odpornost zunanjih in notranjih delov objekta,

– načrtovati zahteve za odziv na ogenj gradbenih elementov, vgrajenih v objekte,

– načrtovati ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju napeljav in naprav v objektih,

– opredeliti požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe,

– načrtovati gasilne naprave in napeljave v objektih,

– načrtovati vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

– načrtovati poti, dostope in delovne površine za intervencijo,

– opredeliti ukrepe za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

21. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošno

– Ob regionalni cesti R1-216/1175 Krka–Žužemberk, od km 4.4+88.00 do km 4.7+75.00, je predvidena ureditev mešanih površin za pešce in kolesarje.

– Podrobni načrt načrtuje rekonstrukcijo treh križišč javnih poti z regionalno cesto; in sicer v km 4.4+92.00 (desno), v km 4.5+35.00 (desno) in v km 4.6+27.00 (desno).

– Predvidena je rekonstrukcija javnih poti JP Zagradec – 639703, JP Zagradec – 639704 in JP Zagradec – 639705 ter novogradnja treh novih dostopnih cest, ki se priključujejo na javno pot JP Zagradec – 639704.

(2) Obstoječa prometna ureditev

– Obravnavano območje, ki se nahaja J od regionalne ceste R1-216/1175 Krka–Žužemberk, se napaja z regionalne ceste, preko dveh skupinskih priključkov in dveh individualnih uvozov, na območju od km 4.4+50.00 do km 4.7+75.00.

– Priključek javne poti JP Zagradec – 639703, vodi do obstoječega parkirišča in župnišča ter pokopališča.

– Priključek javne poti JP Zagradec – 639704, vodi do objekta št. 54, oziroma prek javne poti JP Zagradec – 639705 do objekta št. 21.

– Obravnavano območje ima urejene površine za mirujoči promet, ki se bodo glede na novo ureditev območja delno ukinile oziroma je predvidena nova ureditev parkirišč. Površine za mirujoči promet bodo zagotovljene znotraj obravnavanega območja.

– Hodniki za pešce na obravnavanem območju so delno urejeni le ob regionalni cesti. Znotraj območja urejanja, južno od regionalne ceste, površin za pešce in kolesarje ni.

(3) Projektne rešitve, dostopi in priključki

– Individualni uvoz v km 4.4+70.00, vodi do objekta za mirno obrt (O1) in ostaja nespremenjen.

– Individualni uvoz v km 4.4+92.00, ki vodi do poslovno stanovanjskega objekta (O2) in parkirišča, se rekonstruira v skupinski priključek za merodajno vozilo (osebno vozilo).

– Skupinski priključek v km 4.5+35.00, ki vodi do župnišča (P1) in stare šole (P3), se rekonstruira v individualni uvoz, preko poglobljenega robnika, ukine se status javne poti.

– Križišče regionalne ceste in javne poti JP Zagradec – 639704 v km 4.6+27.00, se rekonstruira za merodajno (sme-tarsko) vozilo.

– Notranjo prometno mrežo, območja južno od regionalne ceste, tvori sistem obstoječih poti in novih predvidenih poti.

– Predvidena je preureditev obstoječega individualnega priključka, v km 4.530, v skupinskega, z izvedbo uvoza in izvoza iz sestavljenih radijev, v km 4.525. Predvideno merodajno vozilo je dostavno vozilo.

– Preostali obstoječi individualni na severni strani regionalne ceste so izvedeni preko poglobljenih robnikov in se ne spreminjajo.

– Preostali obstoječi skupinski priključki na severni strani regionalne ceste se ne spreminjajo.

– Pri ureditvi pločnika za skupno uporabo pešcev in kolesarjev, so predvideni prehodi, oziroma navezave na obstoječe stanje. Pri prehodu kolesarjev na skupni prometni pas z motornimi vozili in pri prehodu kolesarjev z vozišča na pločnik za skupno uporabo, je predvidena izvedba klančin in poglobljenih robnikov ter horizontalna signalizacija.

(4) Tipiski prečni profili cest

Regionalna cesta R1-216/1175 Krka–Žužemberk	
Prometni pas	2 x 3,00–3,25 m (obstoječe)
Površina za promet pešcev in kolesarjev	2 x 2,00 m
Zelenica	2 x 0,50 m
Skupaj:	11,00–11,50 m

Skupinski priključek na regionalno cesto v km 4.4+92.00	
Prometni pas	2 x 2,50 m
Skupaj:	5,00 m
JP Zagradec – 639704	
Prometni pas	2 x 2,50 m
Pločnik	2 x 1,50 m
Zelenica	2 x 0,50 m
Skupaj:	9,00 m
JP Zagradec – 639705	
Prometni pas	2 x 2,50 m
Pločnik	1 x 1,50 m
Zelenica	2 x 0,50 m
Skupaj:	7,50 m
Dostopna pot do objektov št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	
Prometni pas	2 x 2,50 m
Pločnik	2 x 1,50 m
Skupaj:	8,00 m
Dostopna pot do objektov št. 11, 12	
Prometni pas	1 x 3,50
Zelenica	1 x 0,50 m
Skupaj:	4,00 m
Dostopna pot do kulturnega doma (objekt št. 3)	
Prometni pas	2 x 2,00
Pločnik	2 x 1,50 m
Skupaj:	7,00 m

(5) Višinska ureditev cest in parkirišč ter odvajanje meteorne vode

– Višinska ureditev predvidenih cest in parkirišč sledi poteku obstoječega terena in se navezuje na obstoječe urejene ceste, uvoze, parkirišča in zasebna dvorišča.

– Odvajanje meteorne vode z utrjenih površin znotraj območja urejanja je predvideno prek prečnih in vzdolžnih naklonov v cestne požiralnike (vtok pod robnik ali LTŽ rešetka), ali linijske kanale, z navezavo na predvideno meteorno kanalizacijo.

– Odvajanje meteorne vode z regionalne ceste, se z izvedbo površin za pešce in kolesarje ne spreminja. Meteor-na voda z regionalne ceste se odvaja v obstoječe cestne požiral-nike (vtok pod robnik / LTŽ rešetka).

(6) Mirujoči promet

– Površine za mirujoči promet, ki so zagotovljene na parkiriščih znotraj območja podrobnega načrta za posamezne objekte na lastnem zemljišču:

- za objekt O1: 3 PM,
- za objekt O2: 21 PM + 1 PM za invalide,
- za objekt O4: 7 PM + 1 PM za invalide,
- za objekt O8: 11 PM + 2 PM za invalide,
- za objekta P1 in P3: 7PM + 1PM za invalide.

– Površine za mirujoči promet, ki so zagotovljene na parkiriščih v javni rabi znotraj območja podrobnega načrta za objekte O3/P4, P5, P6 in pokopališče:

- parkirišče 1: 18 PM + 1 PM za invalide,
- parkirišče 2: 15 PM + 1 PM za invalide,
- parkirišče 3: 14 PM + 1 PM za invalide,
- parkirišče 4: 9 PM + 2 PM za invalide,
- občasno parkirišče 5: 17 PM.

– Parkirna mesta so predvidena dimenzije 2,50 m x 5,00 m, z vmesno manipulacijsko površino vozišča širine najmanj 7,00 m. Parkirna mesta za invalide so dimenzije 3,90 m x 5,00 m (2,40 m + 1,50 m).

– Objekti O5, O6, O7, O9, O10, O11, O12, imajo predvi-den po 2 parkirni mesti na zasebnih dvoriščih.

– Občasno parkirišče 5 se uredi na utrjeni zelenici (na pri-mer travne kocke) in se ga omeji z varovalno premično ograjo tako, da se ga bo lahko uporabljalo samo ob prireditvah.

– Na javnih površinah je treba predvideti prostor za kolesa po normativu 3 PM za kolesa na 10 parkirnih mest za osebna vozila.

– Število parkirnih mest (PM) na neto uporabno površino posamezne stavbe je potrebno zagotoviti na podlagi splošnih prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo in urejanje parkirnih mest, ki so določena v veljavnem Odloku o občinskem podrobnem načrtu občine Ivančna Gorica, glede na namembnost in velikost te stavbe.

(7) Površine za pešce in kolesarje

– Površine za pešce so zagotovljene znotraj celotnega območja podrobnega načrta. Predvideni so dvo- ali enostranski pločniki, minimalne širine 1,50 m, z možnimi lokalnimi zožitvami.

– Ob regionalni cesti, na območju od km 4.4+88.00 do km 4.7+75.00, je predvidena izvedba površine za promet pešcev in kolesarjev, brez ločenih pasov zanje. Predvidena širina pasu za pešce in kolesarje znaša min. 2,00 m.

– Na območjih, kjer že poteka obstoječ pločnik širine cca 1,60 m, je predvidene razširitve le-tega na širino min. 2,00 m. Kjer obstoječega pločnika ni, je predvidena novogradnja.

– Obstoječi prehod za pešce v km 4,6 + 10,00 m, se izvede kot semaforiziran, z vključevanjem zelene faze za pešce na tipko, ki se jo vgradi na steber semaforja.

(8) Ukrepi za umirjanje prometa

– Na šolskem prehodu pri osnovni šoli, se predvidijo ukrepi za umirjanje prometa, ki se jih natančneje določi v fazi projektiranja, s soglasjem z upravljavca ceste.

(9) Robni elementi

– Vozišče je zaključeno z betonskim robnikom 15/25/100 cm. Vrh robnika je od zaključnega sloja vozišča dvignjen za 12 cm. Na prehodih za pešce in kolesarje, je predviden poglobljen robnik v nivoju z zaključnim slojem vozišča. Na uvozih prek poglobljenega robnika je predviden poglobljen robnik, katerega vrh sega 2–3 cm nad zaključni sloj vozišča. Širine uvozov prek poglobljenega robnika se izvedejo v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste.

– Pločnik je zaključen z granitno kocko 10/10 cm, položeno v nivoju z zaključnim slojem pločnika.

(10) Faznost izvedbe

– Na podlagi rezultatov kapacitetne analize (priloga odloka je elaborat Kapacitetna analiza, ki jo je izdelal CUNCO Simona Detellbach s.p., številka PR-2018-005), je možna fazna ter zaporedna izvedba rekonstrukcije regionalne ceste ter ureditve posameznih cestnih priključkov in ni pogojena oziroma odvisna od urejanja sosednjih obravnavanih cestnih priključkov.

(11) Ostali pogoji

– Pri načrtovanju prometne ureditve je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike, predpise s področja graditve, varstva in upravljanja cest.

– Za vse posege v varovalnem pasu in cestnem telesu, je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo oziroma pristojne občinske službe.

– Za načrtovano prometno ureditev je treba izdelati ustrezno dokumentacijo ter pridobiti pogoje in mnenje oziroma soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na javnih cestah.

– Meteorna in druga odpadna voda z objektov in pripadajočih ureditev ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državnih in občinskih cest in njihovega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja cest.

– Gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme posegati v cestno telo regionalne ceste, razen v primeru križanj.

– Dostopi do javnih objektov in površin, pločniki, parkirni prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da jih lahko uporabljajo funkcionalno ovirani ljudje.

– Za normalno in varno odvijanje prometa je potrebno zagotoviti preglednost vseh križišč in priključkov.

– V varovalnem pasu ceste je lahko zasajena le takšna vegetacija, ki ne zmanjšuje preglednosti in varnosti na cesti.

– Priključki na občinsko cesto morajo biti prilagojeni nivoleti vozišča in biti čim bolj pravokotni na os ceste. Na priključku je potrebno zagotoviti enako zaporno obrabno plast, kakor je na občinski cesti.

– Zagotoviti je potrebno ustrezno odvodnjavanje priključkov in cest, da ne pride do zastajanja vode ali preplavitve vozišča ter v zimskih razmerah možnost odnosa snega iz vozišča cest, priključkov in pločnikov.

– Vsa prometna infrastruktura mora biti ustrezno označena s horizontalno in vertikalno signalizacijo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in opremi.

22. člen

(pogoji za komunalno in energetska urejanje)

(1) Splošni pogoji

– Načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetska infrastrukturo omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev vodov.

– Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav.

– V primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnostno pravico.

– Gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno.

– Dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.

(2) Vodovod

– Na območju podrobnega načrta je zgrajeno javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. Primarno oskrbovalno vodovodno omrežje preseka 100 mm in 90 mm poteka ob južni strani regionalne ceste Ivančna Gorica–Žužemberk, sekundarno vodovodno omrežje preseka 75 mm pa poteka ob javni poti, ki vodi od regionalne ceste mimo pokopališča proti jugu območja. Hidrantno omrežje z nadzemnimi in podzemnimi hidranti je izvedeno vzdolž primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja.

– S podrobnim načrtom je predvidena prestavitev obstoječega, izgradnja novega oskrbovalnega vodovodnega omrežja ter zgoščevanje nadzemnih hidrantov na obstoječem in novo načrtovanem vodovodnem omrežju. Kot obstoječa se ohranita dva hidranta, en hidrant se prestavi in izvede v nadzemni izvedbi, štirje pa se vgradijo kot novi. Na območju objektov O1 in O2 se v dolžini 102 m prestavi obstoječe vodovodno omrežje NL izvedbe, preseka 100 mm, zaradi umestitve javne kanalizacije v zahodno stran pločnika za pešce. Vodovodni priključki se za posamezne novo predvidene objekte izvedejo s PE cevmi, pod voznimi površinami vloženi v zaščitne cevi, ustreznega preseka. Vodomerno mesto se praviloma nahaja na dostopnem mestu izven cestnih in parkirnih površin, v oddaljenosti do 50 m od mesta priključitve na vodovodno omrežje. Vodomerno mesto se izvede v zunanjem podzemnem vodomerem jašku. Za večstanovanjske stavbe se vodomeri vgradijo v skupni zunanji vodomerni jašek, priključne vodovodne cevi se vodijo do posameznih stanovanj ločeno od vsakega vodomera posebej. Pri načrtovanju objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je potrebno upoštevati določila veljavnega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica.

– Objekta O1 in O2 se na obstoječe primarno vodovodno omrežje priključita s hišnimi vodovodnimi priključkoma do zunanjih vodomernih jaškov, lociranih na funkcionalnih zemljiščih v lasti posameznega investitorja.

– Objekt O3 se priključi na novo načrtovano priključno vodovodno omrežje – vodovod »A«, izvedbe PE d50 mm.

– Obstoječe sekundarno omrežje PE, izvedbe d75 mm, se nadomesti z novim vodovodom »B«, ki se izvede z vodovodnimi cevmi NL, preseka 100 mm, po trasi novo načrtovane ceste P od križišča z regionalno cesto do južnega dela sta-

novanjskih stavb O11 in O12, kjer se namesti novi nadzemni hidrant. Obstoječi hidrant, lociran vzhodno od cerkve, se po izgradnji vodovoda »B« priključi na novo vodovodno cev, obstoječi hišni priključek za počitniške hiše, jugozahodno od načrtovanih stavb O11 in O12, pa se ukine in naveže na novo predvideno priključno vodovodno omrežje PE, izvedbe d50 mm – vodovod »B2«. Nanj se s hišnimi vodovodnimi priključki priključita tudi stanovanjska objekta O11 in O12.

– Po cesti D se z odcepom iz vodovoda »B1« izvede priključno vodovodno omrežje »B1« NL izvedbe preseka 80 mm, iz katerega se stavbe O4, O5, O6, O7, O8, O9 in O10 priključijo s posameznimi hišnimi vodovodnimi priključki do zunanjih vodomernih jaškov.

– Pri načrtovanju objektov, komunalnih vodov in zunanje ureditve je potrebno zagotoviti predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike od obstoječih komunalnih vodov.

– Obstoječe armature vodovodnega sistema (vodovodne cestne kape, zasune ...) je dolžan izvajalec na lastne stroške prilagoditi končni višini pločnika, niveleti asfalta, jih očistiti, da jih bo v prihodnje mogoče nemoteno odpirati.

– Pred pričetkom gradnje oziroma del predvidenih v okviru podrobnega načrta, je potrebno pri upravljavcu javnega vodovodnega omrežja naročiti zakoličbo obstoječih cevovodov.

(3) Kanalizacija

– Na območju podrobnega načrta je v veljavi Aglomeracija ID 6572 Zagradec velikosti 643 PE. Aglomeracija se nahaja na občutljivem območju in na območju kopalnih voda. Na območju podrobnega načrta je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje M in M1, ki odvaja padavinske vode iz območja regionalne ceste in njene bližnje okolice. Trasa kanala M poteka po severni strani regionalne ceste in se severozahodno za objektom O1 po makadamski poti preusmeri proti zahodu, proti reki Krki. Kanal M1 se priključi na kanal M severno nad objektom O2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Izvaja se javna služba odvoza blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

– Zaradi opremljanja poselitvenega območja z javno kanalizacijo in zagotovitve ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je potrebno v območju podrobnega načrta ob gradnji cest, zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode. Kanal S, ki predstavlja primarni del javne kanalizacije odpadnih vod in poteka v vzhodnem delu pločnika za pešce, se vzhodno za objektom O2 preusmeri proti jugu do javne poti JP2 in v nadaljevanju poteka po JP2, JP1, preko parkirišča objekta O8 in po JP4 do meje območja podrobnega načrta. Sekundarni kanali S1, S2, S3 potekajo po severnem delu regionalne ceste, po pločniku in na treh mestih tudi prečijo regionalno cesto ter se priključijo na kanal S. Sekundarni kanal S4 poteka po JP3, sekundarni kanal S5 pa po JP1 in po JP4.

– Po izgradnji primarnega kanala S in sekundarnih kanalov S1, S2, S3, S4 in S5 ter čistilne naprave Zagradec, se vse stavbe iz podrobnega načrta priključijo na javno kanalizacijo s hišnimi kanalizacijskimi priključki. Stanovanjski stavbi O11 in O12 se po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj priključita neposredno, z opustitvijo MKČN, trasa tega kanala je izven območja podrobnega načrta in je v grafiki prikazana shematsko kot tehnično možna.

– Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja pa se odvajanje in čiščenje odpadne vode izvaja za vsak objekt posebej z internim kanalizacijskim omrežjem odpadne vode in malo komunalno čistilno napravo, ki mora ustrezati pogojem čiščenja na območju kopalnih vod, ter ponikanjem očiščenih vod v podzemlje preko filtrnega sloja, vse na zemljiščih investitorjev posameznih stavb.

– Za odvajanje padavinske vode s streh, tlakovanih površin, cest in parkirišč se zgradi interno oziroma javno kanalizacijsko omrežje padavinske vode oziroma se uporabi obstoječe kanalizacijsko omrežje padavinske vode. Padavinske vode iz

streh, utrjenih površin, cest in manjših parkirišč enostanovanjskih stavb se odvajajo v podzemlje preko meteornega kanalizacijskega omrežja in preko padavinskih ponikalnic, padavinske vode iz večjih parkirišč stavbe O2, parkirišča nasproti stare šole, parkirišča pred mrliško vežico, parkirišča stavbe O4 in parkirišča stavbe O8 pa še preko lovilec olj.

– Padavinske vode iz načrtovanih objektov, njihovih pripadajočih tlakovanih površin in parkirišč se odvajajo preko internega kanalizacijskega omrežja padavinske vode in ponikajo preko meteornih ponikalnic, zgrajenih na zemljiščih investitorjev posameznih stavb. Padavinske vode iz ceste JP2, pripadajočih parkirišč in tlakovanih površin župnišča, stare šole in objekta O3 se odvajajo preko kanalskega sistema M2. Padavinske vode iz tlakovane ploščadi in iz parkirišča pred mrliško vežico se odvajajo preko kanalskega sistema M3. Padavinske vode iz dela ceste JP2, dela ceste JP1, ceste JP3 in ceste JP4 in tlakovanega območja mrliške vežice, se odvajajo preko kanalskega sistema M4. Padavinske vode iz dela ceste JP1 ter pripadajočih parkirišč ob pokopališču se odvajajo preko kanalskega sistema M5.

– Za posege v prostor zaradi odvajanja odpadnih voda, ki bi trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

– Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila veljavnega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica.

(4) Komunalni odpadki

– Potrebno je upoštevati določila veljavnega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica.

– Na območju podrobnega načrta so predvidena 4 prevzemna mesta ekoloških otokov za ločeno zbiranje frakcij, velikosti 4,5 m x 1,5 m.

– Na območju podrobnega načrta je uveden individualni prevzem komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest. Prevzemno mesto je ustrezno urejena površina, od koder izvajalec javne službe redno po določenem urniku odvažajo prepuščene mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, morebitne druge frakcije ločenih komunalnih odpadkov in biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. Prevzemno mesto je praviloma ob javni poti, cesti ali pločniku in ga v skladu z dogovorom določi izvajalec javne službe, vzdržuje in čisti pa uporabnik objekta.

(5) Elektroenergetsko omrežje

– Zaradi visoke obremenjenosti transformacije v RTP 110/20 kV Grosuplje in napajalnih SN vodov za RP 20 kV Ivančna Gorica bo na obravnavanem območju priključitev novih objektov možna po izgradnji DV 2x110 kV Trebnje–Ivančna Gorica in RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, katere izgradnja je predvidena v letu 2020/21.

– Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna oziroma mehanika zaščita oziroma umik elektroenergetskih vodov in naprav (pokablitev obstoječega nadzemnega SN voda in izgradnja nadomestne TP), skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve veljavnega pravilnika o pogojih in omejitvah gradnje, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

– Za oskrbo z električno energijo na območju podrobnega načrta bo potrebno zgraditi novo nadomestno transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV, kapacitete do 1000 kVA, prehodne izvedbe s pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem do posameznega odjemnega mesta. Opremiti jo bo potrebno z ustreznimi SN blokom in NN razdelilci, ki bodo zadostili potrebam odjemalcev. Nizkonapetostni izvodi do novih odjemnih mest morajo biti izvedeni podzemno z zemeljskimi vodi, tipiziranih prevezov: Al 4x150+1,5 mm² oziroma Al 4x240+1,5 mm², po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.

– Nova TP naj se gradi v montažni izvedbi kot samostojni objekt na lastnem odmerjenem zemljišču, z zagotovljenim stalnim dostopom za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo.

– Vključitev nove TP v distribucijsko omrežje se zagotovi s postavitvijo novega SN končnega droga v obstoječi nadzemni 20 kV DV Zagradec (predvideno stojno mesto zemljišče s parc.št. 63/2, k.o.Zagradec). Uporabiti je potrebno srednje napetostni (20 kV) podzemni zemeljski vod tipiziranega prereza Al 3x150/25 mm², kateri se prosto položi v zemljo oziroma uvleče v predhodno izvedeno kabelsko kanalizacijo z vmesnimi kabelskimi jaški.

– Vsi predvideni podzemni vodi, ki bodo potekali pod voznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode, se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški, ustreznih dimenzij.

– Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno pridobiti soglasje za priključitev v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji priklopa objektov na predmetno EE infrastrukturo.

– Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od poteka tras in naprav EE infrastrukture, če so pridobljene rešitve primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem distribucijskega omrežja.

– Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s temi smernicami, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. V primeru prestavitve EE vodov, mora biti kot soinvestitor naveden tudi Elektro Ljubljana d.d..

– Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca distribucijskega omrežja, ki je predvidena za demontažo se odstrani šele po izgradnji nadomestne elektroenergetske infrastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucijskega omrežja.

– Znotraj območja urejanja se predvideva rušenje obstoječih objektov, katere je potrebno razbremeniti elektro priključkov, zato se nekaj obstoječih prosto zračnih elektro vodov ukine.

– Znotraj območja urejanja je predvidena izgradnja novih objektov, ki jih je potrebno priključiti na elektroenergetsko omrežje.

– Celotno območje je napajano z električno energijo iz obstoječe jamborske transformatorske postaje, katero se nadomesti s kabelsko izvedbo transformatorske postaje, obstoječe prosto zračne NN vode se nadomesti z zemeljskimi kablji in priključi v novo transformatorsko postajo.

– Delno se poruši tudi napajalni srednje napetostni vod do transformatorske postaje, ki poteka preko ureditvenega območja in se ga nadomesti z novim zemeljskim kablom.

– Predvideno je sedem novih nizkonapetostnih vodov v kabelski izvedbi na naslednji način:

– NN vod št. 1 bo obstoječi zemeljski kabel,

– NN vod št. 2 bo potekal od transformatorske postaje in bo napajal objekte št. 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10,

– NN vod št. 3 bo potekal od transformatorske postaje in bo napajal del obstoječega NN omrežja,

– NN vod št. 4 bo potekal od transformatorske postaje in bo potekal do nove RPMO 4/1 kjer se priključi na obstoječe NN omrežje,

– NN vod št. 5 bo potekal od transformatorske postaje do nove RPMO 5/1 in bo napajal objekte št. 1 in 2 ter župnišče in en obstoječi objekt,

– NN vod št. 6 bo potekal od transformatorske postaje do zadržnega doma, kjer se razdeli in napaja še cerkev in mrliško vežico, staro šolo, dva nova stanovanjska objekta št. 11 in 12 ter del obstoječega NN omrežja,

– NN vod št. 7 bo potekal od transformatorske postaje do nove PMO omarice za napajanje avtomobilskih električnih polnilnih postaj,

– NN vod št. 8 bo potekal od transformatorske postaje do nove PMO za napajanje javne razsvetljave.

– Celotna zasnova novih elektro kablovodov je predvidena tako, da zadosti predvidenim posegom in napajanju novih objektov znotraj območja in da je možen nemoten nadaljnji razvoj omrežja v primeru dodatnih širitve in potreb v bližini obravnavanega območja.

(7) Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje

– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekom Slovenije k projektnim rešitvam.

– Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov.

– Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d..

– Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oziroma morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja in v primeru potrebe po dodatnih oziroma novih TK priključkih tudi PGD/PZI TK omrežja.

– Celotno območje je že oskrbovano s telekomunikacijskimi vodi, delno prosto zračno, delno pa v kabelski izvedbi.

– Preko območja objekta že potekajo telekomunikacijski vodi, ki se prekine v novi telekomunikacijski omarici (ob uvozu v območje), kjer se kabel razdeli na dva odcepa za potrebe priklopa novih objektov. Vsi telekomunikacijski vodi so predvideni v zemeljski izvedbi.

– Zaradi dozidave kulturnega doma se začasno odklopi obstoječi telekomunikacijski priklop in po izgradnji prizidka ponovno priklopi.

– Celotna zasnova novih telekomunikacijskih kablovodov je predvidena tako, da zadosti predvidenim posegom in priklopu novih objektov znotraj območja in da je možen nemoten nadaljnji razvoj telekomunikacijskega omrežja v primeru dodatnih širitve in potreb v bližini obravnavanega območja.

(8) Javna razsvetljava

– Vse javne površine v območju podrobnega načrta je treba ustrezno osvetliti. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energetske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev javnih površin na območju podrobnega načrta mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. Svetilke morajo ustrezati veljavni uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

– Predvidena je splošna javna razsvetljava.

– Za potrebe javne razsvetljave je predvidena nova PMO omarica ob transformatorski postaji, kjer se izvede tudi prižigališče novih svetilk.

– Znotraj območja pa so predvidene nove svetilke, in sicer ob vseh parkiriščih, pločnikih in ob cesti Ivančna Gorica–Žužemberk. Predvidenih je štiriinideset novih svetilk na drogovihtih ustrezne višine in moči.

– Predviden je razvod napajalnih vodov v kabelski izvedbi.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

23. člen

(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za priključitev na obstoječo komunalno opremo je veljavni odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica.

Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdelata poseben program opremljanja, na podlagi veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA

24. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– upoštevati in izvajati vse omilitvene ukrepe za zmanjševanje hrupa in emisij iz gradbišča, v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,

– zagotavljati prometno varnost in promet med gradnjo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni poslabšana in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne vode je potrebno nemudoma popraviti, če so ob gradnji poškodovani,

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena,

– investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del,

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, nastale v času gradnje, morajo investitorji nemudoma sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

25. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tlorisni gabariti stavb

Dopustna so odstopanja tlorisnih gabaritov stavb do +0,50 m.

Tlorisni gabariti vseh stavb so lahko manjši od predpisanih.

(2) Višinski gabariti stavb

Dopustna odstopanja po višini stavb so navzdol, do etažnosti P+M.

(3) Višinske kote terena in pritličja stavbe

Dopustna so odstopanja od višinske kote pritličja stavbe do $\pm 0,50$ m.

(4) Namembnost

Namembnost objektov lahko odstopa v skladu z določili 9. člena. Odstopanje je dopustno pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest glede na namembnosti v stavbi.

(5) Prometne, komunalne in energetske ureditve

Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav in priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe, racionalnejše oziroma funkcionalne izrabe prostora ali zaradi rešitev, ki so primernejše s tehničnega, geotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci.

(6) Parcele, namenjene gradnji objektov

Dopustna so minimalna odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji objektov, v primeru, da se na terenu pokaže odstopanje in pod pogojem, da ni posegov v površine, namenjene javnemu dobru.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

26. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)

Po izvedbi predvidenih ureditev na podlagi podrobnega načrta oziroma po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta so dopustni naslednji posegi:

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in rekonstrukcije, s katerimi nista bistveno spremenjena zunanji gabariti in konstrukcijska zasnova stavb,

– obnove fasadnega plašča stavbe pod pogojem, da so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v prostorski enoti,

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela na prometni in komunalni infrastrukturi,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, v skladu z določili 10. člena tega odloka,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za posamezne prostorske enote na območju podrobnega načrta, ob pogoju, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

27. člen

(vpogled v podrobni načrt)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:

– Upravi Občine Ivančna Gorica, oddelku, pristojnem za urejanje prostora;

– Upravnim enotam Grosuplje.

28. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2016-23

Ivančna Gorica, dne 11. novembra 2019

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

3243. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 18. 11. 2019 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja)

(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 2019 ne smejo zadolževati.

(2) Javno komunalno podjetje Grosuplje se lahko za kritje stroškov obnove in razširitve poslovno-logističnega centra v letu 2019 zadolži do višine 123.000,00 evrov.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna in Javno komunalno podjetje Grosuplje, v letu 2019 ne smejo izdajati poročila.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0052/2018-86

Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3244. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 18. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(Obseg zadolževanja in izdanih poročev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja)

(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 2020 ne smejo zadolževati.

(2) Javno komunalno podjetje Grosuplje se lahko za kritje stroškov obnove in razširitve poslovno-logističnega centra v letu 2020 zadolži do višine 41.000,00 evrov.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna in Javno komunalno podjetje Grosuplje v letu 2020 ne smejo izdajati poročila.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0053/2018-4

Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3245. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS-3a in OPR-2

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 18. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS-3a in OPR-2

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča parc. št. 190 in na del zemljišča parc. št. 192, oba k.o. 1810 – Stična.

2. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu z 280. členom ZUreP-2, PNRP z oznako As, katere izvorna velikost je 680.90 m², za 136.16 m², kar predstavlja dopustnih 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve obstoječe dejavnosti v enoti GAS-3a in OPR-2.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.

3. člen

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1307.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0117/2019-11

Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad



3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 18. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti
urejanja prostora ZAF-2**1. člen**

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 240/1, k.o. 1825 – Zagradec, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/13, 81/16, 25/17, 36/17) nahajajo v enoti urejanja prostora ZAF-2 (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. člen

Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči individualno odstopanje od določil prostorskih izvedbenih pogojev OPN za del enote urejanja prostora ZAF-2, SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.

V ZAF-2 SSs se dovoli sledeča individualna odstopanja:

- Odstop od splošnih PIP o gradbeni parceli, ki določa najmanjšo velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov na SSs iz 550 m² na 364 m².
- Odstop od splošnih PIP glede FZ iz 0,40 na FZ 0,50.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča.

3. člen

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1364.


4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3501-0525/2019-14

Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad



3247. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15) in 6. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/03, 33/07 in 57/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji 18. 11. 2019 sprejel

S K L E P**o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica****I.**

V Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica se izmed občanov imenujejo:

1. Franc Fritz Murgelj
2. Leon Mirtič
3. Mag. Dušan Štepec
4. Simon Bregar.

II.

Mandat članov Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica traja štiri leta od dneva veljavnosti tega sklepa.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9002-0008/2019-9

Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

KAMNIK**3248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek**

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 20. 11. 2019 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za OŠ-01 Oševek (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:

- območje OPPN,
- arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- pogoje glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

(2) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) (v nadaljevanju: OPN).

(3) OPPN del je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

- Geodetski načrt (AGRIMENZOR d.o.o., Kamnik, št. 1/17, marec 2017).

- Strokovne podlage za občinski podrobni prostorski načrt OŠ-01 Oševek (LUZ d.d., Ljubljana, št. 8068, oktober 2017).

- Hidrološko-hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti vodotoka Oševek na območju OPPN OŠ-01 v Občini Kamnik (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Ljubljana, št. P330/2018, avgust 2018/maj 2019).

- IDZ – Načrt telekomunikacij (Novera projekt, d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/TK, maj 2018).

- IZP – Zasnova vodovoda in kanalizacije (Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, avgust 2018).

- IDZ – Načrt cestne razsvetljave – 4.1 (Novera projekt, d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/CR, maj 2018).

- Geološko poročilo o erozijski ogroženosti in ogroženosti pred plazenjem na območju sprejema Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek (HIDROCONSULTING, d.o.o., Ljubljana, št. inž-geol. por. Oševek I/2019, januar 2019).

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

Z OPPN je v območju znotraj enote urejanja prostora OŠ-01 Oševek predvidena gradnja stanovanjskih stavb, posegi na obstoječih objektih, ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

I. Tekstualni del

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za OŠ-01 Oševek.

II. Grafični del

List 1 Izsek iz občinskega prostorskega načrta z mejo OPPN	M 1:5000
List 2 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora	M 1:2500
List 3 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN	M 1:1000
List 4 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč	M 1:1000
List 5 Površine, namenjene javnemu dobru	M 1:1000
List 6 Ureditvena situacija	M 1:1000
List 7 Značilni prerezi	M 1:500
List 8 Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija	M 1:1000
List 9 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav	M 1:1000
List 10 Karta rušenj	M 1:1000
List 11 Ureditve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	M 1:1000

Priloge OPPN so:

- izvleček iz nadrejenega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., pod številko projekta 8068 v septembru 2019.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen

(območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema območje znotraj enote urejanja prostora OŠ-01 Oševke, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 64/1, 64/4, 66/1, 67/7, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 69/5, 372/1, 372/2, 373/3, 373/4, 373/5, 375/3, 375/5, 376/1, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384/3, 384/5, 384/6, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388/2, 388/3, 388/4, 392/1, 392/3, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/2, 395/2, 400/1, 400/2, 401/3, 401/4, 401/5, 401/7, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 405/4, 405/6, 405/7, 405/11, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 407/1, 407/2, 407/4, 407/5, 408, 410/7, 410/8, 410/10, 910, 939/2, 939/3, vse k. o. 1897 Nevlje in dele zemljišč s parcelnimi številkami 66/2, 69/2, 277/2, 281/2, 370/1, 371/1, 371/2, 373/1, 375/6, 375/7, 385, 389, 391, 394/1, 395/1, 396/3, 401/2, 401/6, 409/1, 410/3, 410/9, 414/1, 414/2, 415/2, 415/3, 911/1, 939/7, 939/9, 942/6, vse k. o. 1897 Nevlje.

(2) Površina ureditvenega območja OPPN znaša cca 6,5 ha.

6. člen

(vplivno območje OPPN)

Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj OPPN.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

7. člen

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:

- na severozahodu meji na gozdne površine,
- na vzhodu na površine potoka,
- na jugu na stanovanjske površine.

(2) Prometno se navezuje na obstoječo lokalno cesto, ki se rekonstruira. Najbližje obstoječe postajališče javnega linijskega prevoza potnikov je v smeri proti jugu v naselju Vrhpolje pri Kamniku, ki je oddaljeno 1000 m od območja OPPN. Peš dostop in dostop za kolesarje do območja je po vozišču.

(3) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.

Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot skozi naselje.

Na predvideno ureditev bodo vplivali minimalni hrup z dostopnih cest in občasno delo na okoliških gozdnih in kmetijskih površinah.

(4) Oskrbne, vzgojno varstvene in centralne dejavnosti so zagotovljene v širšem območju, v oddaljenosti cca 800 m.

(5) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz karte List 2.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

8. člen

(vrsta dopustnih gradenj)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:

- gradnja novega objekta,
- dozidava ali nadzidava obstoječega objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževanja objekta,
- odstranitev objekta,
- spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v sklopu opredeljenih dejavnosti v OPPN,
- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin,
- vodnogospodarske ureditve.

(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dovoljene samo na legalno zgrajenih objektih.

9. člen

(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji objekti:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
- 11210 Dvostanovanjske stavbe (samo kot družinske hiše),
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne poti,
- v stavbah so dopustne tudi pisarniške in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti (površina prostorov za dejavnost sme biti največ 30 % BTP posamezne stanovanjske stavbe).

(2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:

- en enostaven ali nezahteven objekt (nadstrešnica, garaža, drvarnica),
- ograja (medsosedska ograja) z višino do največ 1,5 m, razen v križišču kjer v preglednem trikotniku ceste ne sme biti višja od 0,7 m merjeno od nivelete vozišča ceste,
- oporni zid z višino do 1,2 m, kadar obstaja nevarnost rušenja terena je lahko višine do 1,5 m,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, okrasni bazen).

10. člen

(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(1) Lega novih objektov in odmiki je prikazana na karti List 6 Ureditvena situacija.

(2) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (nad in pod terenom), če ni z regulacijskimi črtami (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) določeno drugače, morajo biti od meje parcel oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m² najmanj 1,5 m, oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 0,5 m, odmiki pa lahko znašajo manj, če s tem soglašata lastnik sosednje parcele.

(3) Ograje in gospodarska javna infrastruktura se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Ograje in gospodarska javna infrastruktura se lahko postavijo na parcelno mejo, vendar le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Za postavitev ograj ob javnih cestah oziroma v varovalnem pasu ceste je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik oziroma pristojnega upravljavca, ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. Med javno cesto in uvozom na parcelo za gradnjo oziroma do ograje, ki zapira vozilom pot do parkirnih mest, je treba zagotoviti

najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča oziroma izvoza.

(4) Odmik zunanjih enot individualnih sistemov obnovljivih virov energije (toplotne črpalke ipd.), zalogovnikov utekočinjenega naftnega plina in zbirnih mest za komunalne odpadke mora biti najmanj 1 m od javnih površin.

(5) Stavbo nezahtevnega ali enostavnega objekta se lahko postavi ob stransko fasado stanovanjske stavbe ob predhodnem soglasju mejaša sosednjega zemljišča.

11. člen

(oblikovanje in zunanja podoba objektov)

(1) Pri oblikovanju objektov je treba upoštevati naslednje pogoje:

1. Tlorisni gabariti:

Tip A: 8,00 x 12,00 m

Tip B: 9,00 x 12,00 m

Tip C: 7,70 x 12,70 m

Tip D: 7,00 x 9,60 m

Tip E: dvojček 8,50 x 14,00 m

Tip F: 7,00 x 13,50 m

Dopustna je izvedba funkcionalnih dodatkov (kubusov) k osnovnemu tlorisu, skupna dolžina ne sme presegati 1/3 dolžine stranice objekta.

2. Višinski gabarit: največ P+1+M:

Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov. Podzemni deli kletne etaže lahko segajo izven gabarita osnovnega tlorisa, vendar je treba upoštevati predpisane odmike od sosednjih mej.

3. Razmerja gabaritov:

Minimalno tlorisno razmerje osnovnega objekta 1:1,3.

4. Fasade:

Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprtín in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalno kvalitetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 150 m. Za fasade se lahko uporabi belo ali naravne zemeljske barve. Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom, pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les.

5. Streha:

Simetrične dvokapnice z naklonom od 35 do 45 stopinj, dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe. Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico. Na strehah je dopustna izvedba strešnih oken in frčad (trapezne niso dovoljene) z enakim naklonom kot osnovna streha, frčade ne smejo biti višje od višine slemena strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine. Kritina strehe naj bo v temnejših tonih, v sivi ali opečno rdeči ali temno rjavi barvi.

Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, ki ne smejo presegati slemena streh in morajo biti postavljeni vzporedno s strešino, razen pri ravnih strehah, kjer ne smejo presegati višine strešnega venca.

(2) Obstoječi objekti:

Na vseh stavbah v območju OPPN so dopustne odstranitve, novogradnje na mestu odstranjenega objekta, vzdrževalna dela in spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in dopustnih objektov in dejavnosti.

Pri novogradnjah na mestu odstranjenega objekta, dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse izvedbene pogoje, ki veljajo za novogradnjo.

Pri posegih v obstoječe objekte (pridobitev gradbenega dovoljenja – legalizacija) zgrajenih pred sprejetjem tega odloka se s soglasjem Občine Kamnik lahko ohranijo obstoječi nakloni strehe, odmiki in višine.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom, strehe so lahko ravne, lahko so ozelenjene.

12. člen

(zunanja ureditev)

(1) Na prostih površinah ob stavbah je treba urediti tlakovane in zelene površine. Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopne ceste in uvozom na parkirna mesta oziroma v garaže, kotam raščenege terena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam objekta.

(2) Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (G, K) je nujno treba ohraniti zelen rob z avtohtonim drevjem. Ob gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik objektov od gozdnega roba.

(3) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko postavi ograja višine največ do 1,10 m.

(4) Višinske kote pritličij objektov so informativne.

(5) Višinske kote terena in pritličij objektov so prikazane v grafičnem načrtu List 8 »Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

13. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) FZ – faktor zazidanosti: največ 0,4.

(2) FZP – faktor zelenih površin: najmanj 0,2.

(3) FI – faktor izrabe zemljišča: do vključno 0,8.

V. NAČRT PARCELACIJE

14. člen

(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN obsega območje z obstoječo zazidavo in nezazidane površine za novo zazidavo.

(2) Območja nove zazidave – P1:

– OPPN določa razmejitve novih parcel namenjenih gradnji.

– Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(3) Območja z obstoječo zazidavo – P2:

– Gradbene parcele obstoječih objektov se lahko združujejo v večje gradbene parcele ali delijo na manjše gradbene parcele. Pri tem morajo biti zagotovljeni dostop, normalna raba in vzdrževanje objekta, parkiranje, varnost in komunalna oskrba.

– Ob določanju meje parcel namenjenih gradnji med obstoječimi objekti se praviloma upošteva obstoječe katastrske meje; možna je tudi ureditev/sprememba parcelnega stanja v dogovoru med sosednjimi lastniki, pod pogojem, da se ne posega na javne površine.

(4) Parcelacija in točke za zakoličbo so določene v grafičnem načrtu List 4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč«.

(5) Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

15. člen

(javne površine)

(1) V območju so kot javno dobro opredeljene ceste z oznakami prostorskih enot C1, C2 in C3.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 376/2 in 381/3, obe k. o. 1897 Nevlje in dele zemljišč s parcelnimi številkami 64/1, 66/1, 66/2, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 69/2, 376/2, 378/1, 380, 381/3, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384/5, 384/6, 385, 387/1, 387/3, 388/3, 392/1, 392/3, 393/2, 393/4, 393/5, 394/1, 394/2, 395/2, 400/1, 400/2, 401/4, 401/5, 401/6, 401/7, 402/1, 402/2, 403/1, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 406/1, 406/2, 406/3, 406/5, 409/1, 410/8, 410/9, 415/2, 910, 911/1, 939/9, 942/6, vse k. o. 1897 Nevlje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 0,7 ha.

(4) Vodna površina obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 371/1, 371/2, 372/1, 373/1, 373/3, 373/4, 375/3, 375/5, 375/6, 375/7, 376/1, 378/1, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 387/3, 388/3, 402/1, 404/1, 404/2, 404/4, 405/4, 405/11, 405/12, 405/14, 405/15, 405/16, 405/18, 405/19, 415/2, 910, 911/1, 939/2, 939/3, 939/7, 939/9, vse k. o. 1897 Nevlje.

(5) Vodna površina meri 0,1 ha.

(6) Površine, namenjene javnemu dobru in vodna površina, so prikazane v grafičnem načrtu List 5 »Površine, namenjene javnemu dobru«.

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Dostop in dovoz na območje OPPN sta omogočena iz obstoječe javne ceste, in sicer iz lokalne ceste LC 160091 in javne poti JP 660601.

(2) Obstoječa cesta LC 160091 z oznako prostorske enote C1 se ohrani v obstoječem stanju. Na zahodnem robu ceste C1 se predvidi nove priključke javnih cest C2 in C3.

(3) Cesto C2 je treba izvesti v širini 4,00 m z obojestransko bankino v širini najmanj 0,50 m. Cesto C3 se izvede v širini 5,00 m z obojestranskima bankinama v minimalni širini 0,50 m. V slepem zaključku javne ceste C3 je treba zagotoviti obračališče. V južnem slepem priključku ceste C3 in na cesti C2 obračališča ni treba zagotoviti. Na vseh javnih cestah je treba zagotoviti odvajanje odpadne padavinske vode.

(4) Prečni profili javnih cest

Cesta C1: obstoječa ureditev

Vozišče 4,00–5,00 m

Bankina 2 x 0,50 m

Cesta C2:

Vozišče 4,00 m

Bankina 2 x 0,50 m

Cesta C3:

Vozišče 5,00 m

Bankina 2 x 0,50 m

(5) Na javnih cestah C1, C2 in C3 se ne zagotavlja ločenih površin za pešce in kolesarje. Peš in kolesarski promet poteka v mešanem profilu po vozišču. Za zagotavljanje varnosti kolesarjev in pešcev se v celotnem območju OPPN vzpostavi območje omejene hitrosti – cona 30.

(6) Za parkiranje osebnih vozil je treba zagotoviti parkirna mesta skladno z odlokom OPN Kamnik. Vsa potrebna parkirna mesta in manipulacijske površine za obračanje vozil je treba urediti na parceli namenjeni gradnji.

(7) Površine, namenjene prometnim ureditvam, tehnični elementi in višinski potek javnih cest so določene v grafičnem načrtu List 8 »Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

17. člen

(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne zahteve, ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je treba upoštevati zasnove upravljavcev posameznih gospodarskih javnih infrastruktur.

(2) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

– vsi predvideni objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječe ali načrtovano komunalno in energet-

sko infrastrukturo omrežje, in sicer na vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti priključeni na elektronsko komunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev vodov;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;

– trase komunalnih, energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmkov in odmkov do ostalih naravnih ali grajenih struktur;

– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;

– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;

– obstoječe komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

– poleg s tem OPPN določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb obravnavanega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem OPPN;

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;

– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(3) Potek komunalnih objektov, vodov in naprav je razvoden iz grafičnega načrta List 9 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

18. člen

(vodovod)

(1) Stavbe na območju OPPN se za oskrbo s pitno vodo, sanitarno in požarno vodo priključi na centralni vodovodni sistem iz zajetja Iverje. Obstoječe vodovodno omrežje na območju OPPN poteka v obstoječi cesti C1.

(2) Na območju OPPN se v načrtovanih cestah C2 in C3 zgradi nov javni vodovod dimenzije 100 mm. Na novem javnem vodovodnem omrežju se izvede ustrezno število hidrantov, praviloma v nadzemni izvedbi.

(3) Stavbe na območju OPPN se priključi na obstoječi javni vodovod v obstoječi cesti C1 in nov javni vodovod v načrtovanih cestah C2 in C3.

(4) Po izgradnji javnega vodovoda v načrtovanih cestah C2 in C3 se obstoječe hišne priključke za obstoječe stavbe preveže na nov javni vodovod.

(5) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju se upošteva idejno zasnovo Zasnova vodovoda in kanalizacije, Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, avgust 2018.

(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje se zaprosi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi objekta in predloži izvedbeno dokumentacijo.

19. člen

(kanalizacija)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN se prek kanalizacijskega sistema odvaja na CČN Domžale–Kamnik. Obstoječi javni kanal za komunalno odpadno vodo na območju OPPN poteka v obstoječi cesti C1.

(2) Na območju OPPN se v načrtovanih cestah C2 in C3 zgradi nov javni kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije 250 mm.

(3) Stavbe na območju OPPN se priključi na obstoječi javni kanal za komunalno odpadno vodo v obstoječi cesti C1 in nov javni kanal za komunalno odpadno vodo v načrtovanih cestah C2 in C3.

(4) Za odvod padavinske odpadne vode iz vozniških površin načrtovanih cest C2 in C3 ter viška padavinske odpadne vode iz gradbenih parcel se v načrtovanih cestah C2 in C3 zgradi nov javni kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzij od 250 mm do 300 mm, ki se ga spelje po štirih kanalih s posebnimi izpusti v potok Oševke. Iztoke v potok se izvede z dušilko za zmanjšanje hipnega odtoka, ki se jo določi v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s soglasjem upravljavca vodotoka in upravljavca javne kanalizacije. Padavinsko odpadno vodo iz vozniških površin se spelje v kanal za padavinsko odpadno vodo prek peskolovov. Na zaključku posameznega cestnega odseka se na kanalu za padavinsko odpadno vodo, za zadnjim priključkom za padavinsko odpadno vodo iz utrjenih površin, predvidi lovilec olj.

(5) Odvajanje padavinskih odpadnih voda s strešin in utrjenih površin gradbenih parcel se za vsako posamezno načrtovano stavbo prioriteto uredi s ponikanjem oziroma zbiranjem padavinskih voda za ponovno uporabo pred ponikanjem. Ponikovalnice morajo biti izvedene s tako prostornino, da sprejmejo vsaj 3 m³ padavinske vode skladno s predlagano izvedbo v Geološkem poročilu o erozijski ogroženosti pred plazenjem na območju sprejema odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševke, Hidroconsulting d.o.o., Ljubljana, št. inž-geol. por. Oševke I/2019, januar 2019. Ponikovalnice se umesti izven vpliva povoznih in manipulativnih površin za vsako načrtovano stavbo posebej. Zadrževalnice padavinske vode se izvede pred iztokom v ponikovalnice za ponovno uporabo kot sanitarno vodo v objektu ali njegovi okolici za zalivanje. Padavinsko odpadno vodo iz utrjenih povoznih površin se priključi v zadrževalnice padavinske odpadne vode oziroma ponikovalnice prek lovilcev olj. Morebiten višek padavinske odpadne vode in ponikovalnic se prek kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo spelje v potok Oševke. V kolikor natančnejša geološka analiza pokaže, da teren ne omogoča ponikanja, se padavinsko odpadno vodo preko lokalnih začasnih zadrževalnikov ustrezne velikosti spelje preko kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo v potok Oševke.

(6) Vse obstoječe zacevitve zalednih padavinskih vod je treba pred pričetkom gradnje objektov javne infrastrukture preveriti in po potrebi rekonstruirati oziroma urediti.

(7) Zaledne vode se odvaja prek obstoječih meteornih odvodnikov in dotokov v potok Oševke. Glavni desni pritok, ki je v spodnjem delu pri poteku prek dvorišč zacevljen v dolžini 60 m, se uredi tako, da se sedanji zacevljeni del nadomesti s cevjo dimenzije 800 mm, za vzdrževanje tega dela zacevljenega vodotoka pa mora občina pred pričetkom gradnje skleniti pogodbo o vzdrževanju z upravljavcem vodotoka Direkcijo za vode RS. Gorvodni del desnega pritoka od zacevitve do mostu na novi cesti C3 se uredi tako, da se pretočni profil pod mostom ne zmanjšuje, brežine pa se utrdi in usmeri do zacevitve.

(8) Pri projektiranju kanalizacije in internih sistemov za zadrževanje padavinske odpadne vode na obravnavanem območju se upošteva idejno zasnovo Zasnova vodovoda in kana-

lizacije, Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, avgust 2018.

(9) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje se zaprosi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

(10) Priključevanje objekta je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je možen prek črpališč.

20. člen

(oskrba z elektriko)

(1) Obstoječe stavbe na območju OPPN se z električno energijo napajajo iz obstoječe jamborske transformatorske postaje ob obstoječi cesti C1.

(2) Za oskrbo celotnega območja OPPN z električno energijo se po cestah C2 in C3 zgradi novo elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo za vodenje elektroenergetskih kablov. Po potrebi se zgradi tudi novo transformatorsko postajo ob načrtovani cesti C3, ki se jo poveže s srednje napetostnim elektroenergetskim omrežjem na lokaciji obstoječe transformatorske postaje. Od transformatorske postaje se po kabelski kanalizaciji izvede nizko napetostno elektroenergetsko omrežje za priključitev posameznih načrtovanih stavb.

21. člen

(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka po obstoječi cesti C1.

(2) Vse nove javne ceste in površine se razsvetli s sistemom javne razsvetljave, zato se na načrtovanih cestah C2 in C3 zgradi novo omrežje javne razsvetljave.

(3) Razsvetljava funkcionalnih površin ob stavbah bo internega značaja in se je ne poveže s sistemom javne razsvetljave.

(4) Pri projektiranju javne razsvetljave na obravnavanem območju se upošteva idejno zasnovo Občinski podrobni prostorski načrt OŠ-01 Oševke, Načrt cestne razsvetljave-4.1, Novera projekt d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/CR, maj 2018.

22. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za oskrbo z elektronskimi komunikacijami s priključki priključi na načrtovano elektronsko komunikacijsko omrežje, ki poteka po načrtovanih cestah C2 in C3.

(2) Pri projektiranju elektronske komunikacijskega omrežja na obravnavanem območju se upošteva idejno zasnovo Občinski podrobni prostorski načrt OŠ-01 Oševke, Načrt telekomunikacij, Novera projekt d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/TK, maj 2018.

23. člen

(ogrevanje)

Objekti se bodo ogrevali prek individualnih sistemov obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, lesna biomasa, sončne elektrarne) ali prek individualnih sistemov ogrevanja s plinom (utekočinjen naftni plin) skladno z lokalnim energetskim konceptom Občine Kamnik.

24. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Dovožna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah.

(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije komunalnih odpadkov, smetnjakih oziroma zabojnikih. Za vsak stanovanjski objekt je treba zagotoviti dovolj prostora za namestitve posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže in opcijsko možnost namestitve posod za biološko razgradljive kuhinjske odpadke. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti na zemljišču, namenjenem za gradnjo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale enostavno premikanje posod.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahaja registrirana kulturna dediščina Oševke – Kapelica pri Zobavenk – EŠD 11663, za katero velja režim za stavbno dediščino, in sicer ohranjanje kapelice in njene okolice brez infrastrukturnih naprav in drugih objektov, očiščenje zaraslih površin parterja, ohranjanje nivele te območja in ohranjanje vzpetine in visokodebelne vegetacije v zaledju kapelice. Na območju OPPN se nahaja tudi registrirana kulturna dediščina Oševke – Spominska plošča partizanski javki in borcema NOB, EŠD 20866, za katero velja režim za memorialno dediščino, in sicer ohranitev spominske plošče na objektu Oševke 12.

(2) V neposredni bližini OPPN, se nahaja registrirana enota kulturne dediščine Nevlje – Vas – EŠD 15279, za katero velja režim za stavbno dediščino. Njeno vplivno območje sega v območje OPPN. V vplivnih območjih dediščine velja pravni režim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. V neposredni bližini se nahaja tudi kulturna dediščina Nevlje – Paleolitska postojanka, arheološko najdišče, EŠD 19665, in Oševke – Znamenje pri mostu – stavbna dediščina, EŠD 11664. Na severnem vstopu v območje OPPN naj se ohranja sonaravno urejen vodotok z obrežno vegetacijo, ki tvori ozadje krajinske slike znamenja (EŠD 11664).

(3) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo.

(4) Za vsak poseg v navedeno enoto dediščine je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

(5) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbi zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

26. člen

(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

(1) Del območja OPPN se nahaja v območju dosega 100-letnih poplav (Q100), območja razreda srednje in majhne poplavne nevarnosti, pri čemer pa noben od načrtovanih objektov ni lociran v območju dosega 500-letnih poplav (Q500).

(2) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem vod, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Zasipanje območij poplavne nevarnosti ni dovoljeno, omogočen mora biti neoviran poplavni tok v potok Oševke.

(3) Zaledne padavinske vode na zahodnem robu območja, ki povzročajo poplavno nevarnost, je treba prek sistema drenaž in kanalov speljati v potok Oševke skladno z 19. členom tega odloka.

(4) Načrtovano dostopno cesto na zemljišče s parcelno številko 415/2, k. o. Nevlje, je treba urediti tako, da bo omogočen pretok padavinske zaledne vode.

(5) Pred pričetkom gradnje objektov javne infrastrukture je treba preveriti vse obstoječe zacementirane odvajanja zalednih vod in jih po potrebi rekonstruirati oziroma urediti tako, da bo preprečeno morebitno poplavljanje zaradi zalednih vod.

(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(7) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

(8) Za vse posege, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, njihovo urejanje, rabo ter za vsak poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču je treba pridobiti vodno soglasje.

(9) Obstoječa višinska kota ceste s parcelno številko 405/11, k.o. Nevlje se ne sme spremeniti.

27. člen

(varstvo zraka)

V območju OPPN ni dopustnih dejavnosti, ki bi povzročale prekomerno onesaženje zraka. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav z vplivi na kakovost zraka morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati načelo čim manjših negativnih vplivov na okolje.

28. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.

(2) Območje OPPN je opredeljeno s III. stopnjo varstva pred hrupom. Pri gradnji je treba upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvajajo v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

29. člen

(ohranjanje naravne vrednote)

(1) Na območju OPPN se nahaja naravna vrednota Potok Oševke s kraškim izvirom in dolino, desni pritok Nevljice pri Nevljah.

(2) Vse posege je dopustno izvajati na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.

(3) Pri posegu in sanaciji območja je treba dela izvajati na način, da se preprečuje vnos in prenos zemljin z deli tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in s tem zagotavlja biotska pestrost.

(4) Sečnja vegetacije, razen sanitarne sečnje, ni dopustna (vegetacija vzdržuje stabilnost brežin, ki so v geološko nestabilni podlagi in podvržene močni vodni eroziji).

30. člen

(varstvo gozdov)

(1) Na območju OPPN ni gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

(2) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora ostati neovirano. Do njih je treba zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je treba stare ali zgraditi nove vlake.

(3) Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

(4) Upoštevat je treba omejitve vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin.

(5) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je z gradnjo prizadete gozdne površine po posegu treba sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov, nasipov z ugotovitvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen

(splošne določbe)

Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.

32. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.

(2) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.

(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.

(4) Zaradi novih prostorskih ureditev se ne sme povečati obstoječa stopnja poplavne ogroženosti na območju OPPN izven njega.

(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavna nevarnost – ogroženost, erozivnost, plazovitost terena, ponikovalna sposobnost terena) in cono potresne ogroženosti, (definirana s projektnim pospeškom tal 0,2), ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavne nevarnosti – ogroženosti, erozivnosti, plazovitosti in ponikanja, ki bodo predvidevale ustrezne ukrepe.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

33. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Posamezne prostorske ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo fazno, glede na interes lastnikov, pri čemer pa morajo biti posamezne faze prostorskih ureditev zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu zaključene funkcionalne celote mora biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča javna in ostala infrastruktura, ki je po tem odloku zahtevana za uporabo posameznih stavb.

(2) Pripadajoče ureditve komunalne in druge gospodarske infrastrukture se izvajajo pred ali najmanj sočasno z izgradnjo objektov. Ureditev desnega pritoka Oševka je treba izvesti ob izgradnji ceste C3.

(3) Objekt F se lahko gradi pred izvedbo javne ceste C3. Dostop do objekta se do izvedbe ceste C3 uredi z obstoječe ceste JP 660601 preko parcele parcelna številka 410/8, k.o. Nevlje.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

34. člen

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.

(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnih zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.

(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.

(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte.

XII. DOPUSTNA ODPSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

35. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Prometne, komunalne in energetske ureditve: pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.

(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.

(3) Dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb nad terenom so do 1,00 m, ob hkratnem zagotavljanju predpisane faktorja zazidanosti parcele objekta, faktorja izrabe parcele objekta, deleža zelenih površin na parceli objekta in odmika od cestne infrastrukture.

(4) Zaradi razgibane morfologije terena in posledično terensko zahtevnih parcel se lahko z gradnjo osnovne stavbe poseže tudi izven površine za gradnjo stavb ob zagotavljanju predpisanih minimalnih odmikov za gradnjo stavbe, požarnih odmikov ter interventnih poti in ob pogoju, da se z gradnjo ne

posega na vodno in priobalno zemljišče. Odstopanje se dopušča, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna. Pri vsaki spremembi je treba preveriti, če nova lokacija objekta ne slabša pogojev bivanja v obstoječih in načrtovanih gradnjah in pridobiti soglasje Občine Kamnik.

(5) Dopustna so odstopanja od določenih mej novih parcel, kadar se meja prilagaja obstoječi parcelaciji, izrazitim mejam ali robovom na terenu ali racionalnejši razporeditvi nove zazidave ali razširitvi javnih površin. Pri vsaki spremembi je treba preveriti, če nova lokacija objekta ne slabša pogojev bivanja v obstoječih in načrtovanih gradnjah. Spremembe mej parcel na račun javnih površin niso dopustne.

XIII. KONČNE DOLOČBE

36. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

37. člen

(vpogled v prostorski akt)

OPPN je na vpogled na Občini Kamnik, na Upravni enoti Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

38. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Slovenije.

Št. 3505-2/2016-5/1

Kamnik, dne 20. novembra 2019

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3249. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 20. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina OPPN)

S tem odlokom se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) (v nadaljevanju OPN) sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10 (v nadaljevanju OPPN), ki vsebuje:

- območje OPPN,
- arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- pogoje glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi celostna ureditev območja s prometno in infrastrukturno ureditvijo z navezavo na obstoječo infrastrukturo.

Izven OPPN se predvidi prometna in infrastrukturna ureditev z navezavo na obstoječo infrastrukturo.

3. člen

(sestavni deli in priloge OPPN)

Sestavni deli OPPN so:

A. Besedilo odloka

B. Grafični del OPPN obsega:

1. Prikaz lege prostorske ureditve v širšem območju M=1:500.
 2. Prikaz izseka iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Kamnik M=1:500.
 3. Prikaz obstoječih parcelnih mej M=1:500.
 4. Prikaz velikosti obstoječih parcel M=1:500.
 5. Prikaz vplivnega območja načrtovane ureditve M=1:500.
 6. Prikaz obstoječih komunalnih vodov M=1:500.
 7. Prikaz prometne in zunanje ureditve z regulacijskimi elementi M=1:500.
 8. Prikaz predvidenih komunalnih vodov M=1:500.
 9. Prikaz predvidene parcelacije M=1:500.
 10. Prikaz karte razredov poplavne nevarnosti M=1:500.
- C. Priloge OPPN:
1. Povzetek za javnost.
 2. Geodetski načrt.
 3. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
 4. Prikaz stanja prostora.
 5. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve.
 6. Prometna študija – kapacitetna analiza.
 7. Strokovna podlaga prometne ureditve.
 8. Geološki elaborat o erozijski ogroženosti terena.
 9. Hidrotehnično poročilo.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN VK-10 je izdelala družba JUKUM d.o.o., Šmartno pri Litiji, pod številko projekta 12/2017.

II. OBMOČJE OPPN

5. člen

(območje OPPN)

Območje OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1897 – Nevlje s parcelnimi številkami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del.

Površina območja OPPN znaša 1,7 ha.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Območje OPPN leži v Občini Kamnik v naselju Vrhpolje pri Kamniku ob glavni cesti Vrhpolje pri Kamniku.

Območje OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:

- na severu, zahodu in vzhodu s stanovanjskimi površinami,
 - na jugu z gozdnimi površinami.
- Obravnavana gradnja ne bo negativno vplivala na varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo okolice. Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.

7. člen

(vplivno območje OPPN)

Vplivno območje OPPN obsega zemljišče znotraj OPPN, to je zemljišče v katastrski občini 1897 NEVLJE s parcelnimi številkami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del.

8. člen

(dopustni posegi)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:

- odstranitev obstoječih naprav in objektov,
 - legalizacije,
 - gradnja novih objektov,
 - nadomestne gradnje,
 - spremembe namembnosti obstoječih objektov v sklopu opredeljenih dejavnosti v OPPN,
 - rekonstrukcije obstoječih objektov,
 - dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
 - gradnja gradbeno inženirskih objektov,
 - gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
 - vodnogospodarske ureditve,
 - urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
- Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dovoljeni samo na legalno zgrajenih objektih.

9. člen

(načrtovani objekti in površine)

Območje OPPN je razdeljeno na pet funkcionalnih enot F1, F2, F3, F4 in F5.

Funkcionalna enota F1 je namenjena za ureditev, preureditev obstoječih objektov in tudi za postavitev novih oziroma nadomestnih objektov.

V obstoječih objektih se izvaja stanovanjsko poslovna dejavnost (objekt 1 – O1), industrijska dejavnost s skladiščem (objekti 4, 5, 7 – O4, O5, O7) in kmetijska dejavnost (objekti 2, 3, 6 – O2, O3, O6).

Vsi obstoječi legalno zgrajeni objekti lahko še naprej opravljajo obstoječe dejavnosti. Novi oziroma nadomestni objekti pa bodo zgrajeni za potrebe centralnih dejavnosti in so v njih industrijske dejavnosti s skladišči ter kmetijske dejavnosti pre-povedane.

Funkcionalna enota F2 je namenjena izgradnji treh poslovnih objektov s trgovino na drobno ter ureditvi obstoječega objekta v poslovno dejavnost s trgovino na drobno.

Funkcionalne enote F3, F4 in F5 so namenjene za izgradnjo objektov za potrebe centralnih dejavnosti.

Znotraj OPPN poteka vodotok, ki ima 5-metrski varovalni pas. V varovalnem pasu vodotoka je dopustna samo ureditev zelenih površin. Prav tako pa je dopustna tudi ureditev komunalne infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna in meteorna kanalizacija) in prometne ureditve (dostopi, dovozne poti, mostovi).

1. Namembnost objektov

Dopustne so naslednje dejavnosti:

Funkcionalna enota F1

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe

121 Gostinske stavbe

122 Poslovne in upravne stavbe

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

12420 Garažne stavbe

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)

Parkirne površine in garaže za osebna vozila

Pomožni infrastrukturni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Funkcionalna enota F2

12201 Stavbe javne uprave

12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (od tega le pokrite skladiščne površine za potrebe trgovine na drobno)

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)

Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila

Pomožni infrastrukturni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Funkcionalna enota F3

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

121 Gostinske stavbe

122 Poslovne in upravne stavbe

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

12420 Garažne stavbe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

1272 Obredne stavbe

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)

Parkirne površine in garaže za osebna vozila

Pomožni infrastrukturni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Funkcionalna enota F4

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

121 Gostinske stavbe

122 Poslovne in upravne stavbe

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

12420 Garažne stavbe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena

1272 Obredne stavbe

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)

Parkirne površine in garaže za osebna vozila

Pomožni infrastrukturni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Funkcionalna enota F5

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)

Parkirne površine in garaže za osebna vozila

Pomožni infrastrukturni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Varovalni pas vodotoka

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi in nadhodi (od tega le mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

Pomožni infrastrukturni objekti

Enostavni objekti dopustni v 11. členu OPPN (pogoji za gradnjo enostavnih objektov) – od tega le:

– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,

– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpavalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

2. Zazidalna zasnova

Funkcionalna enota F1

Predvidena je ureditev obstoječih objektov, tako da se izvedejo vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave. Dovoljena je tudi odstranitev dotrajanih objektov in gradnja novih oziroma nadomestnih objektov.

Vsi obstoječi legalno zgrajeni objekti lahko še naprej opravljajo obstoječe dejavnosti.

Novi oziroma nadomestni objekti pa bodo zgrajeni za potrebe centralnih dejavnosti in so v njih industrijske dejavnosti s skladišči ter kmetijske dejavnosti prepovedane.

Predvidena je tudi zunanja in komunalna ureditev zemljišča.

Funkcionalna enota F2

Predvidena je izgradnja treh objektov za potrebe poslovno trgovske dejavnosti.

Obstoječ objekt je predviden za obnovitev (rekonstrukcija, razdelitev na dve etaži, dozidava) in spremembo namembnosti v poslovno trgovsko dejavnost.

Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ureditve zemljišča.

Funkcionalna enota F3

Predvidena je izgradnja objektov centralnih dejavnosti.

Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ureditve zemljišča.

Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F3 se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Funkcionalna enota F4

Predvidena je izgradnja objektov centralnih dejavnosti.

Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ureditve zemljišča.

Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F4 se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Funkcionalna enota F5

Predvidena je izgradnja objektov za šport, rekreacijo in prosti čas.

Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ureditve zemljišča.

Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F5 se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Zasnova zunanje ureditve

Funkcionalna enota F1

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka.

Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe obstoječih objektov kot tudi za dopustne nove oziroma nadomestne objekte.

Funkcionalna enota F2

Predvidena je ureditev novega dostopa, izgradnja novega cestnega priključka, ki vodi do dvorišča in parkirišča predvidenih objektov in obstoječega objekta.

Prav tako je predvidena ureditev dveh dostopov do funkcionalnih enot F3 in F4. Predvidena je tudi ureditev dostopa in izgradnja dostopne poti do funkcionalne enote F5.

Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe predvidenih objektov in obstoječega objekta.

Funkcionalna enota F3

Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in parkirišča predvidenih objektov.

Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe predvidenih objektov.

Ob obodu na vzhodni strani med cono OPPN in obstoječimi stanovanjskimi objekti je predvidena zelena bariera. Prav tako je predvidena zelena bariera na zahodni strani med funkcionalno enoto F3 in funkcionalno enoto F2.

Funkcionalna enota F4

Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in parkirišča predvidenih novih objektov.

Predvidena je tudi ureditev dostopa in izgradnja dostopne poti do funkcionalne enote F5.

Funkcionalna enota F5

Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in parkirišča predvidenih novih objektov.

10. člen

(regulacijski elementi)

Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ureditve OPPN.

Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in prometna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni objekti, dovozne poti, dvorišča, parkirišča, ograje, oporni zidovi, objekti za oglaševanje, zelena bariera) in obstoječ objekt 1 – O1 v funkcionalni enoti F1 ter obstoječa zidana ograja ob obstoječem objektu 1 – O1 v funkcionalni enoti F1.

Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posegajo na sosednja zemljišča.

Za gradnjo objektov, ki so bližje kot 4,00 m od sosednje parcelne meje, je treba pridobiti soglasje lastnikov. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.

Za postavitev ograj ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.

11. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

V vseh petih funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4 in F5 so dovoljeni naslednji nezahtevni objekti:

- objekti za lastne potrebe površine od 20 m² do 50 m² (od tega le nadstrešek, senčnica, lopa),
- oporni zidovi višine do 1,50 m,
- samostojno parkirišče do vključno 200 m²,
- objekt za oglaševanje, ki je dopusten le s soglasjem Občine Kamnik (oglasne površine nad 12 m² do vključno 20 m² in višine do vključno 6 m) in tudi s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo, če se bo objekt za oglaševanje nahajal v varovalnem pasu državne ceste.

V vseh petih funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4 in F5 so dovoljeni naslednji enostavni objekti:

- objekti za lastne potrebe površine do 20 m² (od tega le nadstrešek, senčnica, lopa),
- pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m²; gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),
- ograje višine do vključno 1,60 m,
- oporni zidovi višine do 0,50 m,
- rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m³,
- priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki),
- objekt za oglaševanje, ki je dopusten le s soglasjem Občine Kamnik (oglasne površine do vključno 12 m² in višine do vključno 5 m) in tudi s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo, če se bo objekt za oglaševanje nahajal v varovalnem pasu državne ceste,
- pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

12. člen

(pogoji za oblikovanje novih objektov)

Funkcionalna enota F1

Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora biti usklajen med posameznimi objekti.

Strehe obstoječih objektov lahko ostanejo nespremenjene, lahko pa se jih rekonstruira, tako da so ravne – blag naklon, enokapne ali pa dvokapne z drugačnim naklonom kot obstoječe.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, enokapne ali dvokapne.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F2

Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora biti usklajen med posameznimi objekti.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, enokapne ali dvokapne.

Strehe obstoječih objektov lahko ostanejo nespremenjene, lahko pa se jih rekonstruira, tako da so ravne-blag naklon, enokapne ali pa dvokapne z drugačnim naklonom kot obstoječe.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F3

Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora biti usklajen med posameznimi objekti.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, enokapne ali dvokapne.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F4

Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora biti usklajen med posameznimi objekti.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, enokapne ali dvokapne.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F5

Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora biti usklajen med posameznimi objekti.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, enokapne ali dvokapne.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

13. člen

(pogoji za oblikovanje zelenih površin)

Za funkcionalno enoto F3 je določena ureditev zelene bariere ob vzhodni meji OPPN kot tudi ob zahodni strani funkcionalne enote F3.

Vse zelene površine na območju OPPN je treba urediti in zatraviti.

14. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

FZ – faktor zazidanosti v območju OPPN je lahko največ 0,4.

FZP – faktor zelenih površin v območju OPPN je najmanj 0,20.

FI – faktor izrabe zemljišča v območju OPPN ni določen.

15. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Florisi in višinski gabariti

Funkcionalna enota F1

Nove oziroma nadomestne objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F1, se določi s projektno dokumentacijo.

Novi oziroma nadomestni objekti ne smejo presegati višine objekta + 12,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Obstoječe legalne objekte se lahko dozida in nadzida, rekonstruira ter odstrani.

Funkcionalna enota F2

Predvidena je izgradnja treh objektov.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Nov objekt 1 – O1

Tlorisna velikost 12,50 m x 10,00 m, etažnost P + 1, višina objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Nov objekt 2 – O2

Tlorisna velikost 51,40 m x 15,40 m, etažnost P, višina objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Nov objekt 3 – O3

Tlorisna velikost 30,00 m x 8,00 m, etažnost P, višina objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Obstoječ objekt – O4

Tlorisna velikost 16,50 m x 12,50 m, etažnost P + 1, višina objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Obstoječ objekt dozidava – O4

Tlorisna velikost 5,50 m x 3,60 m, etažnost P + 1, višina objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Funkcionalna enota F3

Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F3, se določi s projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Funkcionalna enota F4

Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F4, se določi s projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

Funkcionalna enota F5

Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F5, se določi s projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m od tal (+/- 0,00 m).

2. Višinske kote terena in pritličja.

Funkcionalne enote F1, F2, F3, F4, F5.

Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega poročila.

Novi objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,14 n.m.v. (kota obstoječih objektov), kar znaša najmanj kota Q100 + 0,26 m na obravnavani lokaciji gradnje.

Novi objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 132/3, 132/2, 131/3, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,50 n.m.v.

Določena je minimalna nadmorska kota pritličja za pozidavo na območju OPPN.

Glede na dejavnost, ki se bo v novih objektih izvajala, se minimalna kota določi (dvigne) v skladu z veljavno zakonodajo.

Gradnja kleti na območju OPPN ni dovoljena.

16. člen

(posegi na obstoječih objektih)

Na obstoječih legalnih objektih v funkcionalnih enotah F1 in F2 so dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremembe namembnosti v okviru dovoljene klasifikacije v posamezni funkcionalni enoti.

Obstoječim legalnim objektom v funkcionalni enoti F1 je dovoljena dozidava in nadzidava, obstoječemu objektu v funkcionalni enoti F2 pa je dovoljena dozidava in razdelitev na dve etaži.

Na obstoječem objektu z oznako O5 v funkcionalni enoti F1, katerega se del objekta nahaja v varovalnem pasu vodotoka, so na tem delu objekta dovoljena samo vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti v okviru dovoljene klasifikacije v posamezni funkcionalni enoti brez dozidave in nadzidave. Na ostalem delu objekta z oznako O5 v funkcionalni

enoti F1, kateri se ne nahaja v varovalnem pasu vodotoka, pa so dovoljene tudi dozidave in nadzidave.

17. člen

(odstranitev objektov)

Obstoječe objekte v funkcionalni enoti F1 je dovoljeno odstraniti.

IV. NAČRT PARCELACIJE

18. člen

(načrt parcelacije)

Območje OPPN vključuje zemljišča s parcelnimi številkami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa v k. o. 1897 – Nevlje.

Predvidena je parcelacija zemljišča v območju OPPN tako, da bodo parcele v območju OPPN predstavljale vsaka svojo funkcionalno enoto.

Gradbene parcele objektov se določi v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V. ETAPNOST IZVEDBE

19. člen

(etapnost gradnje)

Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:

– prva etapa so posegi na obstoječem objektu in gradnja novih objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F2,

– investitor lahko v funkcionalni enoti F2 izvaja posege oziroma gradi objekte fazno glede na svoje potrebe v poljubnem časovnem zaporedju,

– druga etapa so posegi na obstoječih objektih oziroma gradnja novih oziroma nadomestnih objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F1,

– tretja etapa je gradnja skupne dovozne poti in komunalnih vodov za potrebe funkcionalne enote F5,

– četrta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F5,

– peta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F4,

– šesta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F3.

Pred pozidavo oziroma gradnjo objektov znotraj OPPN mora biti izvedena vsa infrastruktura v območju državne ceste, potrebna za ustrezno navezavo na državno cesto (cestni priključki) in na morebitne infrastrukturne objekte v njej (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon ...).

Oba naštetata omilitvena ukrepa iz 21. člena se mora izvesti pred gradnjo na območju OPPN.

Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F1 mora biti izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno enoto F1.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F2 mora biti izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno enoto F2.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F3 mora biti izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno enoto F3.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F4 mora biti izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno enoto F4.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F5 mora biti izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno enoto F5.

Po končanju gradbenih del se na celotnem območju sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine ter preostale površine.

VI. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV

20. člen

(varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)

1. Splošno

V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.

2. Varstvo tal, vode in podzemne vode

Obravnavano območje OPPN ne leži na vodovarstvenem območju. Območje prečka vodotok, zato je bilo treba preveriti poplavnost območja. Območje, ki se ureja, leži po opozorilni karti erozije na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.

Za območje OPPN je bil izdelan Geološki elaborat o erozijski ogroženosti terena projektanta GEOKO d.o.o., Kamnik, št. GEP-Kam-54-4209/19, september 2019.

Za območje OPPN je bilo izdelano Hidrotehnično poročilo projektanta Projektiranje in tehnično svetovanje, revizije, cenitve, Ivan Ramšak s.p., Velenje, št. 1002/2019, september 2019.

Za vsak poseg je treba v sklopu projektne dokumentacije DGD izdelati geološko-geomehansko poročilo, ki bo skladno z izdelanim Geološkim elaboratom o erozijski ogroženosti terena projektanta GEOKO d.o.o., Kamnik, št. GEP-Kam-54-4209/19, september 2019.

Prav tako je treba za vsak poseg v sklopu projektne dokumentacije DGD, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje.

Na podlagi izdelanega geološkega elaborata o erozijski ogroženosti terena mora izvajalec med urejanjem zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe:

- Preperinski pokrov z rodovitnim delom se deponira na predhodno določena mesta.

- Po deponiji se izvede zaščita pred izpiranjem. Deponirani material se uporabi za sanacijo poškodovanih brežin.

- Tesnilne konstrukcije za zaščito brežin se izvedejo iz naravnih materialov glin, debeline 60 cm in minimalno 30 cm debelo zaščitno plastjo ali umetnih materialov, ko ni na razpolago primerne gline.

- Vse brežine se po končanih zemeljskih delih utrdi in zaščiti z vegetacijo in s tem prepreči erozijo.

- Ob vznožjih nasipov in brežin se med gradnjo izvedejo odvodnjevalni jarki.

- Na prizadetih območjih naj se uporabljajo tehnično brežibna transportna sredstva in gradbeni stroji.

- Za primere razlitij nevarnih tekočin mora onesnaženi material (onesnažena tla) preiskati pooblaščenca institucija (s pooblastilom MOP RS), tako da se lahko v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki določi ustrezen način deponiranja.

- Pri urejanju je dovoljena le uporaba materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

- Humus mora izvajalec del odstraniti, premestiti in deponirati tako, da je izključeno onesnaženje z gorivi in motornimi olji oziroma z drugimi škodljivimi snovmi, predvsem pa mora poskrbeti, da v čim večjem obsegu obnovi humusni pokrov.

- Tla in podzemne vode sta medsebojno povezani prvini okolja, zato odpadnih vod ni dovoljeno odvajati v podtalje, oziroma jih je prej treba očistiti tako, da stopnja onesnaženosti ne presega mejnih vrednosti, določenih v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Na podlagi izdelanega geološkega elaborata o erozijski ogroženosti terena mora izvajalec po ureditvi zagotoviti naslednje ukrepe:

- Vse brežine se vegetacijsko zaščiti, na mestih, kjer lahko pride do spodjedanja brežin je priporočena dodatna zaščita s skalometi, ureditev propustov za nasipi za komunikacijo meteornih vod.

- V primeru posegov v morfologijo vodotokov – posegi v morfologijo vodotokov niso dopustni.

- Oblikovanje nesimetričnih brežin s spremenljivim naklonom, izvedba renaturacije brežin, gospodarno ravnanje z odrivi in odkopi plodne zemlje.

Gradbena dela, navedena v geološkem elaboratu, v primeru, da se upoštevajo vsi navedeni zaščitni ukrepi, ne bodo poslabšala erozijske stabilnosti.

Ponikanje na lokaciji je možno ob izvedbi ustreznih ponikovalnic, ki se za vsak zgrajen objekt ustrezno projektirajo. Pri gradnji je potreben ustrezen geotehnični nadzor izvajanja del.

Na podlagi izdelanega Hidrološkega poročila je treba upoštevati naslednje ukrepe:

- Ob upoštevanju vseh ugotovitev in izračunov je območje OPPN varno pred nastopom visokih voda Q100. Odprta struga omogoča, da se vode pri pretoku Q100 varno odteka proti potoku Nevljica.

- Obstoječe struge se ne sme zasipavati oziroma drugače manjšati pretok voda v strugi.

- Obstoječo strugo je treba vzdrževati s košnjo, v strugi se ne sme zasajati stebelnih rastlin, postavljati ograj, ali kakršnihkoli drugih ovir. Iz struge je treba odstraniti obstoječa drevesa.

- Vse obstoječe zacevitve potoka v območju OPPN, ki so izvedene z betonskimi cevmi BC fi 100 cm je treba pred zazidavo območja OPPN odstraniti in vzpostaviti naravno strugo trapezne oblike – enakih oblik kot je obstoječa struga na mestu vtoka/iztoka.

- Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega poročila. Novi objekti na zemljiščih s parcelno številko 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,14 n.m.v. (kota obstoječih objektov), kar znaša najmanj kota Q100 +0,26 m na obravnavani lokaciji gradnje.

- Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega poročila. Novi objekti na zemljiščih s parcelno številko 132/3, 132/2, 131/3, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,50 n.m.v.

- Določena je minimalna nadmorska kota pritličja za pozidavo na območju OPPN. Glede na dejavnost, ki se bo v novih objektih izvajala, se minimalna kota določi (dvigne) v skladu z veljavno zakonodajo. Gradnja kleti na območju OPPN ni dovoljena.

- Pri gradnji na območju preostale poplavne nevarnosti so dovoljeni zasipi in zazidava v skladu z veljavno zakonodajo ter ni treba nadomeščanja poplavne kubature.

- V 5 m priobalnem pasu ob vodotoku se pri gradnji objektov, komunalnih vodov in zunanje ureditve sproti odstranjuje izkopane zemljine, na teh parcelah se ne sme deponirati izkopanih, gradbenih ali kakršnihkoli drugih materialov, prepovedano je odlaganje vej, drevesnih ostankov in drv. Zunanja ureditev na 5 m priobalnem pasu ne sme segati izven obstoječih višinskih nivojev.

- Premostitveni objekti čez strugo potoka morajo biti dimenzionirani za pretoke Q500.

- Struga se na mestu odstranitve BC fi 100 cm cevi uredi na način, da se prepreči erozija, sonaravno uredi strugo in izboljša hidromorfološko stanje odseka. Iz teh razlogov sta dno struge in delno brežina utrjena s kamnometom iz lomljenca fi 25–fi 40 cm, zloženega na suho. Kamnomet je zložen na način, da ne predstavlja ravnih površin. Brežina nad kamnometom se humuzira, utrdi, zatravi in zaseje z grmovno drevesno živico.

Pri projektiranju je treba upoštevati smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-17/2018-3 z dne 6. 2. 2018.

5 m pas priobalnega zemljišča v območju OPPN je treba označiti in kotirati in mora biti odraz dejanskega stanja v naravi.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12, 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

Vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, v kolikor ta obstaja oziroma zagotoviti priključek odpadnih voda v odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem takoj, ko bo to mogoče.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).

Odvajanje odpadnih voda je treba urediti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je treba predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalna polja locirana izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Ponikovalna polja morajo biti locirana tudi izven območja varovalnega pasu vodotoka, razen enega obstoječega ponikovalnega polja v funkcionalni enoti F2, ki se lahko nahaja v varovalnem pasu vodotoka.

3. Varstvo zraka

Med gradnjo je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.

4. Varstvo pred hrupom

V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.

Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) ter druge veljavne predpise s tega področja.

Območje OPPN se nahaja v III. območju varstva pred hrupom.

Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom.

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

5. Varstvo naravne dediščine

Območje OPPN leži izven posebnega varstvenega območja (območje Natura 2000), izven območja daljinskega vpliva na posebno varstveno območje in izven zavarovanega območja.

6. Varstvo gozdov

Na območju OPPN in v njegovi bližini ni gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. V neposredni bližini območja na južni strani je obstoječ gozdni prostor označen kot cona C: jahanje in vožnja s kolesi možna po strokovni presoji.

Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora ostati neovirano. Do njih je treba zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je treba stare ali zgraditi nove vlake, gozdne ceste, prostore za skladiščenje lesa.

Odvečni odkopani material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je treba vkopati v zasip.

Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

Upoštevati je treba omejitve vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin.

Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je z gradnjo prizadete gozdne površine po posegu treba sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastalega gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov in nasipov. Sanacija se izvede z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

7. Ohranjanje kulturne dediščine

Območje OPPN ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.

Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine, ni. Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheološki ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbi zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM

21. člen

(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

Za zaščito pred požarom se zagotovi:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
- ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.

Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektnim pospeškom tal 0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.

Na podlagi izdelanega Hidrološkega poročila je treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

- Vse obstoječe zacevitve potoka v območju OPPN, ki so izvedene z betonskimi cevmi BC fi 100 cm je treba pred začetkom gradnje OPPN odstraniti in vzpostaviti naravno strugo trapezne oblike – enakih oblik kot je obstoječa struga na mestu vtoka/iztoka.

– Struga se na mestu odstranitve BC fi 100 cm cevi uredi na način, da se prepreči erozijo, sonaravno uredi strugo in izboljša hidromorfološko stanje odseka. Iz teh razlogov sta dno struge in delno brežina utrjena s kamnometom iz lomljenca fi 25–fi 40 cm, zloženega na suho. Kamnomet je zložen na način, da ne predstavlja ravnih površin. Brežina nad kamnometom se humuzira, utrdi, zatravi in zaseje z grmovno drevesno živico.

Zgoraj naštetih omilitvenih ukrepov se morata izvesti pred gradnjo na območju OPPN.

VIII. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen

(prometno urejanje)

1. Priključitev na javno cestno omrežje

Uvoz in izvoz na območje OPPN bo omogočen iz obstoječe državne ceste R2 – regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica), ki poteka po zemljiščih s parcelno številko 897/13, 897/12, 897/4, 178/4, 177/4, 176/10, 174/5, vsa v k. o. 1897 – Nevlje.

Uvoz in izvoz iz obstoječe državne ceste R2 – regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica) na območje OPPN je bil izdelan na podlagi Elaborata kapacitetne analize številka, PROVIA d.o.o., Novo Mesto, št. PR408-STU-P, maj 2018, s katerim je bilo preverjeno delovanje tako novega kot obstoječega cestnega priključka oziroma so bile upoštevane zahteve iz predhodnega mnenja Direkcije RS za infrastrukturo številka 37167-124/2018-14 z dne 18. 5. 2018.

Prav tako je bila izdelana Strokovna podlaga prometne ureditve priključevanja območja OPPN na državno cesto R2 – regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica), od km 1,150 do km 1,330 desno, marec 2018, JUKUM d.o.o., Šmartno pri Litiji.

Funkcionalna enota F1

Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F1 bo urejen preko rekonstruiranega obstoječega uvoza iz državne ceste R2 – regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica).

Za priključevanje Funkcionalne enote F1 na državno cesto R2 – regionalno cesto II. reda 1349 (Kamnik–Ločica) se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje Direkcije RS za ceste.

Funkcionalna enota F2, F3, F4, F5

Uvoz in izvoz iz funkcionalnih enot F2, F3, F4 in F5 bo urejen preko novega uvoza iz državne ceste R2 – regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica).

Za dostop do funkcionalne enote F5 se uredi novo dostopno pot preko funkcionalne enote F2 in funkcionalne enote F4.

Za priključevanje funkcionalnih enot F2, F3, F4 in F5 na državno cesto R2 – regionalno cesto II. reda 1349 (Kamnik–Ločica) se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje Direkcije RS za ceste.

2. Mirujoči promet

Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z določili Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (OPN) je treba projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil.

Funkcionalna enota F1

V Funkcionalni enoti F1 se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.

Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) je treba urediti:

11220 Tri- in večstanovanjske stavbe

– za stanovanje do 35 m² neto tlorisne površine 1 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce

– za stanovanje od 36 m² do 60 m² neto tlorisne površine 1,5 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce

– za stanovanje nad 61 m² neto tlorisne površine 2 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce

121 Gostinske stavbe

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penziji) 1 PM/1 sobo

– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice 1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta ne manj kot 5 PM

– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča) 1 PM/10 postelj

122 Poslovne in upravne stavbe

– 12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m² BTP

– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve) 1 PM/30 m² BTP

– 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) 1 PM/30 m² BTP

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

– 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m²) 1 PM/30 m² BTP ne manj kot 2 PM

– 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m²) 1 PM/50 m² BTP ne manj kot 4 PM

– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki) 1 PM/80 m² BTP ne manj kot 2 PM

– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m²) 1 PM/35 m² BTP

– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m²) 1 PM/30 m² BTP

– 12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice) 1 PM/40 m² BTP

– 12301 Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabavišni, poslovni centri) 1 PM/25 m² BTP

Funkcionalna enota F2

V Funkcionalni enoti F2 se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.

Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) je treba urediti:

12201 Stavbe javne uprave

– 1 PM/30 m² BTP

12203 Druge poslovne stavbe

– 1 PM/30 m² BTP

12301 Trgovske stavbe

– 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m²) 1 PM/30 m² BTP ne manj kot 2 PM

– 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m²) 1 PM/50 m² BTP ne manj kot 4 PM

– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki) 1 PM/80 m² BTP ne manj kot 2 PM

Parkirna mesta za osebna vozila se za potrebe Funkcionalne enote F2 lahko zagotovi tudi v Funkcionalni enoti F4.

Funkcionalne enote F3, F4, F5

V Funkcionalnih enotah F3, F4, F5 se število potrebnih parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.

Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) je treba urediti:

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

– 1 PM/stanovanje + 20 % za obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški, mladinski domovi in ipd.) 1 PM/10 postelj + 20 % za obiskovalce

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (študentski domovi) 1 PM/4 postelje + 20 % za obiskovalce

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele, varna hiša) 1 PM/5 postelj + 50 % za obiskovalce

121 Gostinske stavbe

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penziji) 1 PM/1 sobo

– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice 1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta ne manj kot 5 PM

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča) 1 PM/10 postelj
- 122 Poslovne in upravne stavbe
 - 12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m² BTP
 - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve) 1 PM/30 m² BTP
 - 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) 1 PM/30 m² BTP
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
 - 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m²) 1 PM/30 m² BTP ne manj kot 2 PM
 - 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m²) 1 PM/50 m² BTP ne manj kot 4 PM
 - 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki) 1 PM/80 m² BTP ne manj kot 2 PM
 - 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m²) 1 PM/35 m² BTP
 - 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m²) 1 PM/30 m² BTP
 - 12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice) 1 PM/40 m² BTP
 - 12301 Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabavišni, poslovni centri) 1 PM/25 m² BTP
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
 - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija) 1 PM/5 sedežev
 - 12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80 m² BTP.

23. člen

(komunalno in energetska urejanje)

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju so:

- novi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno, energetska in telekomunikacijsko infrastrukturo omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,

- komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi morajo praviloma potekati v javnih površinah in površinah v javni rabi,
- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

- trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur,

- dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

- glede na veliko gostoto komunalnih vodov je na krajših odsekih možen potek komunalnih vodov v isti trasi samo z vertikalnim odmikom po pogojih posameznih upravljavcev,

- obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, predstavljati, obnovljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,

- v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetska ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov,

- dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

- možna je namestitve sončnih sprejemnikov na strešinah in južnih fasadah objektov za pridobivanje obnovljivih virov energije.

2. Vodovod

Načrtovane objekte je treba priključiti na obstoječe in novo vodovodno omrežje in zagotoviti požarno varnost.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo predvidena vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala obstoječe in nove objekte.

Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.

3. Kanalizacija

Na obravnavanem območju je obstoječa fekalna kanalizacija DN 250, ki poteka po zahodni strani območja OPPN.

Vsi obstoječi in novi objekti morajo biti priključeni na javno fekalno kanalizacijo.

Padavinske vode s streh se morajo odvajati v ponikanje. Prav tako je treba preko lovilcev odvajati meteorno vodo iz utrjenih površin v ponikanje.

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesnosti.

Kanalizacija mora biti zgrajena v skladu z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se določi na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo predvidena vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala obstoječe in nove objekte.

4. Elektroenergetsko omrežje

Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo predvidena vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala obstoječe in nove objekte.

Priključno merilne omarice morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih.

5. Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko omrežje

Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo predvidena vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala obstoječe in nove objekte.

6. Ogrevanje

Znotraj območja OPPN v vseh funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4, F5 je predviden individualni način ogrevanja. Lahko je ogrevanje na plin ali toplotno črpalko ali kombinacija obojega.

7. Ravnanje z odpadki

Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik.

Zbirno mesto za odpadke mora biti ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli. Odpadki se morajo odlagati v tipizirane posode za odpadke in le te ne smejo biti na javnih površinah.

Prevzemno mesto mora biti ustrezno urejen prostor, od koder bo izvajalec lahko redno odvažal odpadke. Prevzemno mesto se mora nahajati ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajeve ceste oziroma ob vozni poti smetarskega vozila. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale enostavno premikanje posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (robnički, stopnice, škarpe, korita in podobno). Za enostavno premikanje so posode opremljene s kolesi.

Mesta določijo izvajalci v soglasju s povzročitelji odpadkov. Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

Na izdelan PGD je treba pridobiti soglasje upravljavca. Dovožna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah.

Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.

Za vsak stanovanjski objekt naj se zagotovi dovolj prostora za namestitev posod za ločeno zbiranje naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

- mešanih komunalnih odpadkov: odvoz na 14 dni,
- mešane komunalne embalaže: odvoz na 14 dni in
- opcijsko biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: odvoz na 7 dni (v primeru, da uporabnik tovrstnih odpadkov ne bo kompostiral v lastnem vrtu).

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo, v kateri določijo način zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti oziroma od pridobitve pravice do uporabe objekta. Zagotovi naj se dovolj prostora za namestitev posod za ločeno zbiranje različnih frakcij odpadkov, ki bodo nastajali v procesu obratovanja objekta, vsekakor pa za:

- mešane komunalne odpadke (klas. št. 20 03 01): odvoz na 7 oziroma 14 dni in
- mešane komunalne embalaže (klas. št. 15 01 06): odvoz na 7 oziroma 14 dni.

V stanovanjskih soseskah je treba urediti zbiralnico ločenih frakcij (ti. ekološki otoki), in sicer na vsakih 500 prebivalcev. Na posamezni zbiralnici ločenih frakcij so nameščeni najmanj zabojniki volumna 1100 l za ločeno zbiranje plastenk in pločevink, papirja in kartona ter kartonske embalaže in steklene embalaže. Na lokaciji se lahko namesti tudi embalaža za ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila, drobne odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih jedilnih olj. Za namestitev navedene embalaže je treba zagotoviti prostor v velikosti od 11 do 15 m².

V primeru gradnje večstanovanjskih objektov naj se zagotovi dovolj prostora za namestitev posod za ločeno zbiranje naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

- mešanih komunalnih odpadkov: odvoz na 7 dni,
- mešane komunalne embalaže: odvoz na 7 dni in
- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: odvoz na 7 dni.

Zbirno prevzemno mesto mora biti ograjeno (zamreženo) in zaklenjeno, da so zagotovljeni optimalni pogoji za ločeno zbiranje odpadkov (onemogočeno raznašanje odpadkov v okolico, onemogočen dostop živali ...) in da je preprečeno odlaganje odpadkov s strani tretjih oseb.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE

24. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitor in izvajalci morajo med gradnjo zagotoviti prometno varnost ter kakovost bivalnega okolja, zato morajo:

- organizirati promet tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala in da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter infrastrukturne vode takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
- paziti, da niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,
- sanirati zaradi gradnje poškodovane objekte ter pripadajoče ureditve in naprave, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,
- zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem območju,
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela,
- material od izkopa gradbene jame je treba deponirati na trajno deponijo ali uporabiti za nasutje.

25. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

1. Tlorisni gabariti

Pri horizontalnih gabaritih je dopustno odstopanje ± 1 m, vendar objekt ne sme segati izven GM. Odstopanje navznoter je lahko tudi večje, če je utemeljeno z arhitekturno zasnovo stavb in zunanje ureditve.

2. Prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske ureditve

Dopustne so spremembe potekov in lokacij posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.

Dopustne so spremembe lokacije prometne ureditve za mirujoči promet. Prometne površine v Funkcionalni enoti F2 se lahko uredijo tudi drugače.

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

27. člen

(uveljavitev)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-9/2017-5/1

Kamnik, dne 20. novembra 2019

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL

3250. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel

ODLOK

o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, prodaje in uničenja zapuščenih vozil v Občini Kanal ob Soči.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu, imajo naslednji pomen:

- zapuščenno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postal odpadki po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
- lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
- lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
- pooblaščen uradna oseba za vodenje postopka za zapuščenno vozilo je občinski redar (v nadaljevanju: pooblaščen uradna oseba),
- imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
- izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec),
- izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
- cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
- javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
- nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec,
- prodaja je razpolaganje s premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja pravila v cestnem prometu in zakon, ki ureja ceste.

3. člen

(pristojnost)

Pooblaščen uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu s tem odlokom.

II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM

4. člen

(odreditev odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primeru, da pooblaščen uradna oseba najde zapuščenno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila, s katero se naloži odstranitev vozila v skladu z zakonom, ki ureja cestni promet.

(2) V primeru, ko zapuščenno vozilo ni odstranjeno v naloženem roku, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila od-

strani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozila najkasneje v roku 8 dni od poziva pooblaščen uradna oseba.

(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.

5. člen

(postopek odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede izvajalec, vodi o postopku pooblaščen uradna oseba zapisnik o odstranitvi.

(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila in podatke o izvajalcu. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.

(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno naznanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da prevzame zapuščenno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Kanal ob Soči.

6. člen

(hramba zapuščenega vozila)

(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila v hrambo.

(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščenno vozilo na varovanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.

(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščen uradna oseba, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.

(4) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.

(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu tri mesece, šteto od dne, ko je izvajalec zapuščenno vozilo odstranil.

7. člen

(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu)

(1) Lastnik oziroma imetnik uporabe vozila lahko prevzame zapuščenno vozilo v delovnem času izvajalca po predloženem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve in hrambe vozila, kot so določeni v 10. členu tega odloka.

(2) Izvajalec izroči zapuščenno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.

(3) O prevzemu vozila izvajalec sestavi prevzemni zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

- lastnik vozila,
- prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
- datum prevzema.

(4) Izvajalec kopijo prevzemnega zapisnika posreduje organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje v roku 8 dni po prevzemu zapuščenega vozila.

III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA

8. člen

(prodaja vozila)

(1) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila ter je neznan, izvajalec skupaj s pooblaščen uradno osebo komisijsko odpre vozilo in napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti in identifikacijske oznake vozila zaradi kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega vozila

oziroma storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila ugotovi zadnjega lastnika zapuščenega vozila, se ga pisno pozove, da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapuščeno vozilo oziroma ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali dano v uničenje, pri čemer nadaljnji stroški hrambe zapuščenega vozila bremenijo lastnika vozila.

(2) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila se šteje, da je vozilo opustil. Občinska uprava Občine Kanal ob Soči sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način. Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški globe, odstranitve, hrambe ter varovanja vozila, sodnega cenilca in prodaje večji od uradno ocenjene vrednosti vozila. Vozila se lahko prodajo za nižjo ceno kot znašajo vsi stroški globe, odstranitve, hrambe, cenitve, prodaje in drugi stroški s tem v zvezi, po predhodnem soglasju občinske uprave Občine Kanal ob Soči.

(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške globe, odstranitve in hrambe vozila ter stroške sodnega cenilca in prodaje ter morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po datumu zapadlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička je prihodek občinskega proračuna.

(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.

9. člen

(uničenje vozila)

(1) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu izvajalcu je zadolžen izvajalec javne službe v skladu s predpisom o izrabljenih vozilih.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan po oddaji vozila v uničenje prejeto potrdilo o uničenju predložiti Občini Kanal ob Soči.

IV. CENE IN STROŠKI

10. člen

(cena odstranitve in hramba vozila)

(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:

- stroški prihoda do vozila,
- stroški nalaganja vozila,
- stroški prevoza vozila,
- stroški razlaganja vozila,
- stroški zavarovanja vozila,
- stroški hrambe vozila,
- stroški izdaje vozila,
- stroški prevoza vozila na uničenje,
- morebitni drugi stroški.

(2) Kalkulacijo cen izdelava izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.

(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Kanal ob Soči.

(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v višini dejanskih stroškov prevoza.

(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi predloga izvajalca.

11. člen

(izterjava in plačilo stroškov)

(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila in kadar ni mogoče izterjati stroškov od lastnika vozila oziroma izterjava ni uspešna, izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Kanal ob Soči.

V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen

(1) Na celotnem območju Občine Kanal ob Soči izvaja naloge izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil režijski obrat, ki lahko s soglasjem Občine Kanal ob Soči sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti. Prodajo zapuščenih vozil lahko izvaja izvajalec samo v lastni režiji.

(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom na za to določenem in urejenem prostoru.

(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom in celodnevno (24 ur na dan) hrambo vozil, ki vključuje varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.

VI. NADZOR

13. člen

(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja medobčinsko redarstvo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(uveljavitev odloka in pričetek uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0006/2019-21

Kanal ob Soči, dne 20. junija 2019

Županja
Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec

KOBARID

3251. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPZ, 22/14 – odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Kobarid na 5. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel naslednji

S K L E P

I.

Nepremičnini s parc. št. 3854/23 k.o. 2218 Borjana se odvzame status javnega dobra.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46500-51/2002

Kobarid, dne 22. novembra 2019

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

KOMEN**3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

ODLOK**o javnem redu in miru v Občini Komen****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Ta odlok določa ukrepe v Občini Komen za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja. Ta odlok določa tudi pravila ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, zdravja, zunanje podobe kraja ter obveznosti lastnikov in vodnikov živali.

Odlok določa tudi nadzor in kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter sankcije zoper takšna ravnanja.

2. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

- javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih,
- javne površine so nepremičnine, ki so v lasti občine ali imajo status javnega dobra ter so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur,
- zasebne površine so nepremičnine v zasebni lasti ali posesti in do katerih je dostop dovoljen le na podlagi zakona, dovoljenja lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe,
- skrbnik živali je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali lastnik živali ali mu je žival zaupana v varstvo ali oskrbo oziroma ima žival na kakršenkoli drug način v posesti,
- javna prireditve in javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, tako, da je udeležba ali dostop prosto ali pod določenimi pogoji dovoljen vsakomur.

4. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.

Za prekrške iz tega odloka so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo iz malomarnosti ali z naklepom.

Za prekrške iz tega odloka so odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo svoje dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov.

Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške.

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU**5. člen**

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

6. člen

Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

- vstopati brez dovoljenja v javne objekte ali na javne površine, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena,
- vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista dovoljena,
- rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo, še zlasti pa jih je prepovedano spuščati na javne površine,
- na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,
- onesnaževati, naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove, grobnice ali spominska obeležja v parkih ali drugih javnih površinah, postavljati nanje predmete, ki kazijo videz, hoditi po grobovih ali grobnicah,
- prestaviti, odstraniti, prevračati uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštna nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih ali druge naprave in predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih mestih,
- zalivati vrtove, prati avtomobile in na drug način uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno,
- uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok,
- voditi domače živali na območja otroških igrišč, cvetlične grede v parkih in druge z rastlinjem zasajene javne površine,
- v naravi voziti ali parkirati osebna vozila na privatnih zemljiščih oziroma površinah, ki niso temu namenjena.

III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA**7. člen**

1. Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano:

- odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari oziroma predmete, ki so namenjeni splošni rabi,
- imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
- z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi,
- na ograje in zidove ob javnih površinah postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih (npr. razbito steklo, prepovedane strupene snovi ipd.),
- nepravilno uporabljati igrala ali naprave na igriščih, kar ima lahko za posledico poškodbe ali uničenje igral ali naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi,
- dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah.

2. Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:

- odstraniti predmete in objekte, ki ogrožajo varnost ljudi,
- odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.

IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

8. člen

1. Z namenom varovanja okolja, čistoče, zunanje podobe kraja je prepovedano:

- na javnih površinah netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali povzroča zadimljanje okolice ter odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnaževati okolico, zlasti pa je prepovedano kurjenje gum, odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi,
- metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske igle in brizgalke na pločnike, ceste, zelenice in druge javne površine,
- odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za javno rabo,
- odlagati in skladiščiti na javnih zelenicah, javnih objektih oziroma na ali v nepremičninah, ki so last občine, najrazličnejše materiale in predmete brez predhodnega soglasja občine oziroma ustrezne najemne pogodbe,
- postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja,
- postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške na javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez soglasja lastnika zemljišča, kar velja tudi za že obstoječe objekte,
- prazniti vsebino obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav, kemičnih in ostalih vrst stranišč avtomatov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje,
- metati v kanalizacijske naprave in omrežje predmete, ki lahko povzročijo njihovo zamašitev,
- prati in popravljati vozila na javnih površinah,
- zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jarke in stranišča),
- iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago in ogroža zdravje ljudi,
- trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničevati ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in drugih javnih površinah,
- hoditi po zelenih površinah in drugih javnih površinah, ko je to izrecno prepovedano,
- v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škroplilnicami in ročnimi škroplilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče ali javne površine,
- pri čiščenju snega metati sneg na vozišča, pločnike ali kolesarske steze,
- iz kalov zajemati vodo za domačo uporabo (npr. za zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov) ter v kale vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari,
- uporabljati vodne zbiralnike v nasprotju z njihovim namenom ter vanje vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari,
- puščati zapuščeno vozilo (motorno ali priklopno vozilo) na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni,
- pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, plakate,
- speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi na javno površino,

2. z namenom varovanja okolja, vzdrževanja čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni:

- vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, stanovanjskimi in drugimi zgradbami in v okolici le-teh na način, da zunanji izgled ne moti okolice oziroma ogroža zdravja ljudi,

– na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta očiščena, vzdrževana in urejena, ter da ne zmanjšujejo preglednosti tako, da so v sezoni rasti pokošena, in sicer najmanj dvakrat letno,

– poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov,

– odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine,

– redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov,

– pred vključitvijo v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka ali s kmetijske površine, je potrebno odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče,

– po čiščenju in urejanju zelenic in ostalih površin odpadni material odstraniti v najkrajšem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki,

– v primeru kurjenja na prostem kurjenje obvezno prijaviti na tel. št. 112.

V. KAMPIRANJE

9. člen

V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje in taborjenje, na zasebnih površinah pa le s pisnim soglasjem lastnika zemljišča in skladno z drugimi predpisi.

VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI

10. člen

Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene in druge površine v bližini šol, vrtcev in drugih vzgojno varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov in drugih javnih prostorov, ki jim niso namenjene, razen v primeru, ko je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali in površine določi lastnik ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščen osebe oziroma živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi.

Skrbniki morajo na ulicah, trgih, parkih rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas imeti živali na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali morajo nositi tudi nagobčnik.

Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji posesti, počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni s seboj imeti čistilni pribor.

Vsak skrbnik je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.

V primeru, da na določenem prostoru ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.

Prepovedano je odlagati hrano ter hraniti prostoživeče ali zapuščene živali, razen v primerih, ko zakonodaja to izrecno dopušča oziroma nalaga.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo in veljajo za vse domače živali oziroma njihove lastnike in skrbnike.

VII. JAVNI SHODI IN PRIREDITVE

11. člen

Prireditveni prostor je prostor, ki ga za organizirano prireditve ali shod določi občina oziroma posamezna vaška skupnost, na katere ozemlju je predvidena prireditve oziroma shod.

Organizator mora za vsako prireditve pridobiti soglasje občine oziroma vaše skupnosti, v kolikor ni organizator ona sama.

12. člen

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na javnih površinah je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator prireditve. Vodja mora zagotoviti vse potrebno (npr. rediteljska služba itd.) za nemoten in za vse udeležence ter slučajno mimoidoče varen potek prireditve, ki v nobenem primeru ne ogroža zdravja in življenja ljudi.

13. člen

Za vsa ostala dovoljenja ali soglasja (npr. zapora ceste, trajanje prireditve ali shoda itd.) se smiselno uporabljajo predpisi, ki ta področja urejajo in se mora organizator po njih ravhati.

VIII. NADZOR

14. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Med-občinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen

Z globo 80 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.

Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in z globo 250 EUR odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.

X. KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2019

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24. 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(uvod)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen (v nadaljevanju: odlok).

(2) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.

2. člen

(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:

- cestno omrežje,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje,
- javne površine.

3. člen

(pojmi)

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:

Komunalna oprema so	– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
	– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
	– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
gradbena parcela stavbe	je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu,
BTP	bruto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836,
A _{GP}	površina gradbene parcele stavbe,
A _{STAVBA}	BTP stavbe,
A _{GIO}	površina gradbenega inženirskega objekta,
Dp _o	delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Dt _o	delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Cp _{o(i)}	stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m ² gradbene parcele stavbe,
Ct _{o(i)}	stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m ² bruto tlorisne površine objekta,
F _n	faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
F _p	računski faktor površine,
P _{sz(i)}	prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),

i	posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KP _{obstoječa(i)}	znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KP _{obstoječa}	znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen

(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere)

Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:

obstoječa komunalna oprema	Cp _o	Ct _o
cestno omrežje (CES _o)	17,50	48,00
kanalizacijsko omrežje (KAN _o)	5,40	11,00
vodovodno omrežje (VOD _o)	6,50	17,00
javne površine (JP _o)	0,70	2,00

5. člen

(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

– STAVBE

$$KP_{obstoječa(i)} = ((A_{GP} \times Cp_o(i) \times Dp_o) + (A_{STAVBA} \times Ct_o(i) \times Dt_o \times F_n)) \times p_{sz(i)}$$

– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI

$$KP_{obstoječa(i)} = A_{GIO} \times Ct_o(i) \times Dt_o \times F_n \times p_{sz(i)}$$

(2) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena:

$$KP_{obstoječa} = \sum KP_{obstoječa(i)}$$

(4) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba, in sicer:

– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opre-

me iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;

– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti, se komunalna oprema določi ob smiselnem upoštevanju desetega odstavka 13. člena.

6. člen

(določitev površin za odmero komunalnega prispevka)

(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne površine objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.

(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:

– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in

– pri odmeri komunalnega prispevka v skladu z osmim odstavkom 13. člena tega odloka.

(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.

7. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dp_o] in deležem površine objekta [Dt_o] je na celotnem oskrbnem območju enako in znaša Dp_o = 0,3 ter Dt_o = 0,7.

8. člen

(faktor namembnosti objekta (F_n))

Faktor namembnosti objekta (F_n) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven področja	CC-SI – klasifikacijska raven razreda		F _n
Stavbe	1110	Enostanovanjske stavbe	1
	1121	Dvostanovanjske stavbe	1
	1122	Tri- in večstanovanjske stavbe	1
	1130	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	1
	1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe	1
	1212	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1
	1220	Poslovne in upravne stavbe	1
	1230	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	1

CC-SI – klasifikacijska raven področja	CC-SI – klasifikacijska raven razreda		F _n
	1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	1
	1242	Garažne stavbe	1
	1251	Industrijske stavbe	1
	1252	Rezervoarji, silosi in skladišča	1
	1261	Stavbe za kulturo in razvedrilo	1
	1262	Muzeji, arhivi in knjižnice	1
	1263	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	1
	1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo	1
	1265	Stavbe za šport	1
	1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe	1
	1272	Obredne stavbe	1
	1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	1
Gradbeni inženirski objekti	2112	Lokalne ceste in javne poti, nekatégorizirane ceste in gozdne ceste	0,5
	2130	Letališke steze	0,5
	2151	Pristanišča in plovne poti	0,5
	2301	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	0,5
	2302	Elektrarne in drugi energetski objekti	0,5
	2303	Objekti kemične industrije	0,5
	2304	Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje	0,5
	2411	Športna igrišča	0,5
	2412	Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	0,5
	2420	Drugi gradbeni inženirski objekti	0,5
Drugi gradbeni posegi	3111	Trajno reliefno preoblikovanje terena	0,5
	3311	Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje	1

9. člen

(računski faktor površine (F_p))

Računski faktor površine (F_p) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven področja	CC-SI – klasifikacijska raven razreda		F _p
Stavbe	1110	Enostanovanjske stavbe	2,5
	1121	Dvostanovanjske stavbe	2,5
	1122	Tri- in večstanovanjske stavbe	2,5
	1130	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	2,5
	1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe	2,5
	1212	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	2,5
	1220	Poslovne in upravne stavbe	2,5
	1230	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	2,5
	1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	2,5
	1242	Garažne stavbe	2,5
	1251	Industrijske stavbe	2,5
	1252	Rezervoarji, silosi in skladišča	2,5
	1261	Stavbe za kulturo in razvedrilo	2,5
	1262	Muzeji, arhivi in knjižnice	2,5
	1263	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	2,5
	1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo	2,5
	1265	Stavbe za šport	2,5
	1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe	2,5
	1272	Obredne stavbe	2,5
	1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	2,5

10. člen

(prispevna stopnja)

Prispevna stopnja zavezanca (p_{sz}) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (p_{sz}) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme znaša:

obstoječa komunalna oprema	p_{sz} (%)
cestno omrežje (CES_o)	0,30 (30 %)
kanalizacijsko omrežje (KAN_o)	0,54 (54 %)
vodovodno omrežje (VOD_o)	0,37 (37 %)
javne površine (JP_o)	0,06 (6 %)

11. člen

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmero odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnal.

(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:

– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ali

– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.

(3) V primeru povečanja zmogljivosti objekta, kjer ne pride do spremembe površine gradbene parcele stavbe, se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo upošteva zgolj del, vezan na površino objekta. Tako se v primeru tovrstne gradnje bruto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med bruto tlorisno površino novega objekta in bruto tlorisno površino obstoječega objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmero odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnal.

Odmera komunalnega prispevka se izračuna na naslednji način:

$$KP_{\text{obstoječa}}(i) = (A_{\text{STAVBA, NOVA}} - A_{\text{STAVBA, OBSTOJEČA}}) \times Ct_o(i) \times Dt_o \times F_n \times p_{sz}(i)$$

$$KP_{\text{obstoječa}} = \sum KP_{\text{obstoječa}}(i)$$

(4) V primeru spremembe namembnosti objekta za obstoječe objekte, katerim se bruto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja namembnosti, ki je določen v 8. členu tega odloka ter bruto tlorisne površine objekta, katerim se spreminja namembnost. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativ-

na, se z odmero odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnal.

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:

$$KP_{\text{obstoječa}}(i) = A_{\text{STAVBA}} \times Ct_o(i) \times Dt_o \times (F_n, \text{NOVA} - F_n, \text{OBSTOJEČA}) \times p_{sz}(i)$$

$$KP_{\text{obstoječa}} = \sum KP_{\text{obstoječa}}(i)$$

12. člen

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:

– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,

– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.

13. člen

(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni občinski organ z odmero odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.

(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.

(4) Zoper odmero odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.

(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

(6) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

(7) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(8) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.

(9) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmero odločbo. Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.

(10) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.

14. člen

(plačilo komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.

15. člen

(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)

(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za:

- muzeje in knjižnice (CC-SI: 1262)
- izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263)
- zdravstvo (CC-SI: 1264)
- šport (CC-SI: 1265)
- opravljanje obredov (CC-SI: 1272)
- gasilske domove (CC-SI: 1274).

IV. PRETEKLA VLAGANJA

17. člen

(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:

- odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 % in
- vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

(dokončanje postopkov)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen (Uradni list RS, št. 42/08, 15/15)
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 121/08, 25/09, 108/12, 15/15)
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12, 15/15)
- Pravilnik o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12, 31/12, 110/13).

20. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2019

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08, 24/18) in 7. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«

1. člen

Besedilo 50. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/08) se spremeni tako, da se glasi:

»Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe mora biti objavljen najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi Odloka o pokopališkem redu, ki bo sprejet skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).

Dosedanji koncesionar je dolžan zagotavljati redno in nemoteno izvajanje dejavnosti po tem odloku, upošteva Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, do nastanka koncesijskega razmerja s koncesionarjem, ki bo izbran na

podlagi novega javnega razpisa, vendar najdlje do 25. 9. 2020.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2019

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) in 74. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen

1.

V Odloku o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen (Uradni list RS, št. 57/10) se v 11. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»V primeru odstopa člana vaškega odbora, le-temu preneha mandat z dnem, ko vaški odbor in župan prejmeta pisno odstopno izjavo.«

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»Člana vaškega odbora za preostanek mandatne dobe nadomesti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član vaškega odbora, ki mu je prenehal mandat.

V primeru, da takega kandidata ni, se pri odstopu manj kot polovice članov vaškega odbora izvede volitve posameznih članov vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.

V primeru odstopa več kot polovice članov vaškega odbora ali v primeru odstopa vseh članov odbora, se izvede volitve celotnega vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki določajo imenovanje vaškega odbora.«

2.

Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje ali soglasje vaškega odbora v skladu s statutom občine.«

3.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2019

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3256. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Vrednost točke za obračun taks za leto 2020 znaša 0,0614 EUR.

2.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za oglaševanje za leto 2020 znaša 0,0614 EUR.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.

Št. 032-19/2019-11

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020 znaša 0,0052 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.

Št. 032-19/2019-10

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Ugotavlja se, da se pri nepremičninah s parc. št. 1824/2 k.o. 2702 Kodreti, 1227/4, 1228/2 in 1239/2 vse k.o. 2409 Ivanji Grad, 3537/2 k.o. 2412 Komen in 4/18 k.o. Tomačevica, vpisanih v zemljiški knjigi z zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ukine.

2.

Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru lokalnega pomena. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postanejo parcele, navedene v 1. točki tega sklepa, last Občine Komen.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/2019-8

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3259. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P**o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen**

1.

Na nepremičninah:

šifra k.o.	naziv k.o.	parcelna številka	površina [m ²]	opis
2701	DOLANCI	803/4	621	nekategorizirana pot
2425	GORJANSKO	530/48	132	JP 676661
2426	SVETO	1600/2	5814	JP676511, JP676512, JP676521, JP675861, JP676871
2416	ŠTANJEL	1/22	753	delno nekategorizirana pot, delno JP 675063
2416	ŠTANJEL	914/27	90	nekategorizirana pot

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen.

2.

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Komen na podlagi tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjžnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/2019-9

Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

KRANJ**3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj**

Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19), uradno prečiščeno besedilo – UPB2, je Mestni svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

ODLOK**o pravilih cestnega prometa
v Mestni občini Kranj****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se določa prometna ureditev, zagotavlja prometna varnost in nemoten promet na javnih prometnih površinah na območju Mestne občine Kranj.

2. člen

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. cona 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj Mestne občine Kranj, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil;

2. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme;

3. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili znotraj območja za pešce;

4. dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico do upravičenosti za ustavljanje, parkiranje ali prevoz do določenega območja;

5. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na parkomatu;

6. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč;

7. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, posebej urejena javna površina izven vozišča ceste ali posebej zgrajeni objekt v lasti MOK, namenjen parkiranju vozil;

8. javna površina je površina v lasti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti ...);

9. odločba je odločba o pravici uporabe parkirnega mesta, uporabe dostavnega mesta, do prevoza območja za pešce ali izvajanja dejavnosti v območju za pešce, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka;

10. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja;

11. pajek je posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila;

12. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega mesta, dodeljeno z odločbo;

13. parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parkiranja na določenem območju v skladu s prometno signalizacijo na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja in plačilu takse v skladu z odredbo iz 6. člena tega odloka;

14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku;

15. parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila;

16. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj;

17. površina za kolesa je kolesarnica, površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobna površina, ki je namenjena parkiranju in izposoji koles;

18. pristojni organ je notranja organizacijska enota mestne uprave MOK, pristojna za promet;

19. servisne storitve so storitve, ki so potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so potrebne za uporabo objekta;

20. souporaba avtomobila je tržna storitev gospodarske družbe, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposajo vozil uporabnikom, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu;

21. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih trajnemu bivanju, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, in je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj;

22. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah (parkirna ali taksa za parkirni abonma), dostavo in prevoz po občinskih cestah.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH**1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa****3. člen**

(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.

(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.

2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil**2.1. Določitev javnih parkirnih površin in območij za pešce****4. člen**

(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:

- parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste;
- posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča);
- javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.

(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.

5. člen

Mestni svet (v nadaljevanju: svet) z odredbo določi:

- javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirna;
- posamezna območja cone 1, 2 in 3 in
- območja za pešce.

2.2. Določitev višine parkirnine in drugih taks

6. člen

Svet z odredbo določi:

- višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini;
- čas, v katerem se plačuje parkirna;
- višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic, parkirnih abonmajev in dovoljenj ter
- druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, dostavo in prevozom po občinskih cestah.

2.3. Ureditev parkiranja vozil

7. člen

(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirna. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino. Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.

(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

8. člen

(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda.

(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

9. člen

(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrežno dovolilnico ali dovoljenjem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka.

(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:

- vrste dovolilnic in dovoljenj;
- obrazce dovolilnic in dovoljenj;
- velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj;
- postopek izdaje in zamenjave dovolilnic in dovoljenj;
- postopek preklica dovolilnic in dovoljenj;
- materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic in dovoljenj;

– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa;

– velikost in obliko parkirnih abonmajev.

(3) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v evidence ali preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.

10. člen

Svet lahko določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v coni 1, 2 ali 3, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.

11. člen

(1) Na stanovanjsko enoto na območju cone 1 se lahko izda ena parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 1 (v nadaljevanju: prva dovolilnica) in še druga, dodatna parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 2.

(2) Na območju cone 2 ali 3 se lahko izdajo dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto.

(3) Na območju cone 1, 2 ali 3 lahko pristojni organ izjemoma izda še tretjo parkirno dovolilnico za parkiranje v coni 2 ali 3, pod pogojem, da stanovanjske enote, kjer živi več generacij oseb, ki so v sorodstvenem razmerju z lastnikom stanovanjske enote, zaradi arhitekturnih ali posebnosti spomeniškega varstva ali zahtev ni mogoče razdeliti v več stanovanjskih enot.

12. člen

Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic z odločbo omeji na območje, ki je ožje od območja cone, za katero je izdana parkirna dovolilnica, in sicer glede na območje njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.

13. člen

(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,
- je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter

– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto),

ki jih izkaže v postopku izdaje odločbe o pravici uporabe parkirnega mesta.

(2) Upravičenec se lahko pravici do uporabe parkirnega mesta pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.

(3) Prednost do dodelitve pravice do uporabe parkirnega mesta imajo lastniki stanovanjske enote pred najemniki. Če je več lastnikov stanovanjske enote, prednost pri dodelitvi pravice do uporabe parkirnega mesta pridobi lastnik oziroma lastniki z največjim solastniškim deležem. Najemnik lahko pridobi pravico do uporabe parkirnega mesta le, če se lastnik stanovanjske enote pisno odpove pravici do uporabe parkirnega mesta v korist najemnika. Če je več najemnikov stanovanjske enote, pravico do uporabe parkirnega mesta pridobi najemnik, ki se izkaže s pisnim soglasjem ostalih najemnikov k vložitvi vloge za izdajo odločbe o pravici uporabne parkirnega mesta.

(4) Izjemoma je lahko na isti parkirni dovolilnici zapisanih več registrskih oznak vozil v lasti ali uporabi stanovalcev iz iste posamezne stanovanjske enote, ki imajo stalno ali začasno prijavljeno prebivališče na območju cone, vendar pod pogojem, da vsaj ena oseba izpolnjuje vse pogoje za upravičenca iz prvega odstavka tega člena. Na dovolilnico se lahko zapiše največ pet registrskih oznak vozil, takšno dovolilnico pa se lahko hkrati uporablja samo za eno vozilo, katerega registrska oznaka je vpisana na dovolilnici.

(5) V primeru, da oseba izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ne pa tudi pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, potrebuje pa nego in oskrbo ter vsakodnevno pomoč na domu, se lahko parkirna dovolilnica izjemoma glasi tudi na oskrbovalca, v korist katerega se je oskrbovanec za čas trajanja oskrbe pisno odpovedal pravici do uporabe parkirnega mesta.

14. člen

(1) Če je za izdajo parkirne dovolilnice določena taksa v skladu z odredbo sveta, se plača pred izdajo parkirne dovolilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(2) Parkirna dovolilnica za stanovalce na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za obdobje plačane takse, to je za eno ali dve leti. Stanovalec z začasnim prebivališčem na območju cone, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas prijave začasnega prebivanja v coni in plača sorazmeren del takse po mesecih.

(3) Upravičenec 15 dni pred iztekom veljavnosti parkirne dovolilnice pri pristojnem organu vloži vlogo, s katero zaprosi za podaljšanje časa veljavnosti parkirne dovolilnice, in vlogi priloži ustrezna dokazila v skladu s 13. členom tega odloka. Pristojni organ po preveritvi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje glede na odločbo o pridobitvi pravice do uporabe parkirnega mesta, upravičencu izda novo parkirno dovolilnico.

2.4. Parkiranje uradnih oseb in izvajalcev gospodarskih javnih služb

15. člen

(1) Na javni parkirni površini je z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za dve leti, dovoljeno parkiranje za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge za vozila:

- Medobčinskega inšpektorata Kranj pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora;
- pristojnega organa;
- izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj, pri opravljanju nalog gospodarske javne službe.

(2) Medobčinski inšpektorat Kranj sme pri opravljanju nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s posameznimi določili tega odloka.

2.5. Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih

16. člen

(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta uporabljajo izključno za parkiranje:

- vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
- vozil MOK, javnih podjetij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK;
- vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nastanitvene dejavnosti in njihovih gostov;
- vozil tujih diplomatskih predstavništav.

(2) Parkiranje na posameznih parkirnih mestih iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnico na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta, ki jo izda pristojni organ za dve leti. Dovolilnica mora biti nameščena v

parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(3) Način uporabe, nadzora, plačila stroškov, varovanja in plačila parkirnih mest ter ostale pravice in obveznosti, vezane na posamezna parkirna mesta iz prvega odstavka tega člena se določijo s posebno pogodbo med MOK in upravičencem do rezerviranega parkirnega mesta.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za vsakokratni prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

2.6. Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo v izposoj po sistemu »souple avtomobila«

17. člen

(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v izposoj po sistemu »souple avtomobila«.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ za dve leti.

(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

2.7. Ureditev parkiranja vozil invalidov

18. člen

(1) Invalidi lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine in ki ni omejeno z zapornico brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri na urejenih in označenih javnih parkirnih mestih.

(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide, tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 7. členu tega odloka.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega in petega odstavka tega člena.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

2.8. Ureditev parkiranja avtotaksi vozil

19. člen

Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi postajališča za avtotaksi vozila, na katerih je dovoljeno parkiranje le za avtotaksi vozila v skladu z določili vsakokrat veljavnega odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOK.

2.9. Ureditev parkiranja vozil na električni pogon

20. člen

(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon ali parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.

(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih, ki niso omejena z zapornico in kjer je obvezno plačilo parkirnine iz prvega odstavka tega člena največ dve uri.

(3) Voznik mora v vozilu na električni pogon, ki je parkirano na označenem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega člena, označiti čas prihoda.

(4) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.

(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtem odstavkom tega člena.

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.

2.10 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev

21. člen

(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano prometno signalizacijo.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dovoljeno tudi parkiranje tovornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

22. člen

(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna mesta za avtobuse.

(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik z avtobusom postajališče za avtobuse zapustiti.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

2.11 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov

23. člen

(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje bivalnih vozil, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

2.12 Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil

24. člen

(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.

(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih mestih ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih mest iz tega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirna enako kot za druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži do konca uporabe parkirnega mesta in ga na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.

(3) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.

(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirna ne plačuje.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

2.13 Prepovedi parkiranja ali ustavljanja

25. člen

(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi določbami tega odloka, je prepovedano parkirati ali ustavljati tudi:

1. na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni površini ali drugi površini v lasti MOK brez njenega soglasja;

2. na smernem vozišču označenim s sredinsko ločilno črto;

3. na tržnici, rekreacijskih površinah, območju pokopališča ali na katerikoli drugi javni površini in drugi površini v lasti MOK, razen na površini v skladu z določbami tega odloka;

4. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka na energetska, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;

5. na javni površini ali drugi površini v lasti MOK, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve;

6. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena.

3. Območja za pešce

3.1 Določitev območij za pešce

26. člen

Območja za pešce se delijo na:

– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in

– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.

3.2 Omejitve vožnje in parkiranja v območjih za pešce

27. člen

(1) Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega na podlagi vsakokrat veljavnih zakonskih predpisov s področja pravil v cestnem prometu, dovoljen promet:

- vozil z ustrežno dovolilnico ali dovoljenjem v skladu z določbami tega odloka;
- vozil na električni pogon, ki ga opravlja izvajalec gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
- s turističnim vlakcem in
- s kolesom-rikšo.

(2) Dovolilnica se na podlagi odločbe pristojnega organa izda za obdobje enega leta tudi za promet:

- vozil izvajalcev gospodarskih javnih služb in drugih javnih služb v MOK za potrebe izvajanja storitev gospodarskih in drugih javnih služb;
- vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov;
- vozil, namenjena izvajanju protokolarnih in novinarskih dejavnosti;
- avtotaksi vozil z veljavno odločbo za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Mestne občine Kranj;
- vozil upravičenca do parkirne karte po zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.

(3) Z dovolilnico iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se sme voznik z vozilom v območju za pešce zadrževati največ 30 minut od vstopa v to v območje.

3.3 Dovoljenja za vstop in dostop v območje za pešce

28. člen

(1) Za vstop v območje za pešce se izda dovoljenje za enkratni vstop ali za dnevni dostop z vozilom v območje za pešce, za katerega se plača taksa v skladu z odredbo sveta. Na podlagi dovoljenja za dnevni dostop je možen večkratni vstop z vozilom v območje za pešce v 24 urah od prvega vstopa v območje za pešce.

(2) Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je z dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop dovoljeno ustavljanje vozil za vstop in izstop potnikov ali za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, vendar največ za 15 minut. Na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom se sme voznik z dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop v območje za pešce z vozilom zadrževati največ dve uri od vstopa, od tega lahko vozilo parkira najdlje za prvih 30 minut izven parkirnega mesta, nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu.

(3) Vstop z vozilom v območje za pešce je zaradi prevoza potnikov izjemoma dovoljen z dovoljenjem za brezplačni enkratni vstop ob nedeljah, ter vsako leto 15. avgusta, 1. novembra in 25. decembra za največ 15 minut med 7.30 in 12. uro.

29. člen

(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem izvajalca ali pristojnega organa in skladno z vsebino dovoljenja na podlagi odločbe dovoljen promet in parkiranje vozil za nujno potreben čas za potrebe izvajanja:

- gradbenih obrtniško servisnih del;
- prireditve;
- dejavnosti državnih organov;
- dejavnosti MOK;
- dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj MOK;
- tržne dejavnosti.

(2) Zadrževanje vozila zaradi izvajanja del v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dovoljeno za največ 15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa za največ 30 minut neposredno v bližini kraja izvajanja del tako, da se v vozilu označi čas prihoda in namesti dovoljenje.

(3) Po preteku dovoljenega časa parkiranja iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.

3.4 Dostava na območju za pešce

30. člen

(1) Dovolilnica za redno in izredno dostavo se izdaja poslovnim subjektom v zvezi z opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.

(2) Za izvajanje dostave se plača letna ali mesečna taksa v skladu z odredbo sveta pred izdajo dovolilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(3) Dovolilnica za dostavo se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.

(4) Če se dovolilnica za dostavo izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu.

(5) Veljavnost mesečne dovolilnice za dostavo je skladno z izdano odločbo o pravici izvajanje dostave od prvega do zadnjega dne na dovolilnici.

(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

3.4.1 Redna dostava

31. člen

(1) Redna dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času, in sicer vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.

(2) V rednem dostavnem času je dovoljen čas za parkiranje, čas nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja ali čas za izvajanje servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom.

3.4.2 Izredna dostava

32. člen

(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda odločbo o pravici do izvajanja dostave izven dostavnega časa.

(2) Z dovolilnico za izredno dostavo se sme upravičenec zadrževati v območju za pešce do dve uri od vstopa v območje za pešce.

(3) Izredna dostava je v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa dovoljena za obdobje največ 15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa za največ 30 minut tako, da voznik označi čas prihoda.

3.4.3 Dostava upravičencev do parkirne dovolilnice s prebivališčem v območju za pešce

33. člen

(1) Dostava upravičenca do parkirne dovolilnice s prebivališčem v območju za pešce je ne glede na določbo 31. člena dovoljena upravičencu do parkirne dovolilnice v coni 1 v skladu s 13. členom tega odloka in upravičencu do druge parkirne ali tretje dovolilnice za parkiranje na območju cone 2 iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.

(2) Na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa se lahko upravičenec po prvem odstavku tega člena zadržuje največ 15 minut izven parkirnega mesta, na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa največ 30 minut izven parkirnega mesta tako, da označi čas prihoda. Po dostavi mora upravičenec do prve parkirne dovolilnice v coni 1 vozilo prestaviti na označeno parkirno mesto, upravičenec do druge in tretje parkirne dovolilnice v coni 1, za parkiranje na območju cone 2, pa zapustiti območje za pešce.

34. člen

(1) Upravičenec do prve parkirne dovolilnice za parkiranje v coni 1 v območju za pešce ima na stanovanjsko enoto pravico do brezplačnega omejenega števila vstopov (dovoljenj) v območje za pešce v skladu z odredbo sveta.

(2) Upravičenec po prvem odstavku tega člena lahko vozilo parkira za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu, vendar največ 15 minut na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, oziroma največ 30 minut na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom izven parkirnega mesta na lokaciji, navedeni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu.

(3) Z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena se sme upravičenec z vozilom v območju za pešce zadrževati do dve uri od vstopa v to območje.

3.5 Prevoz do lastne nepremičnine ali do lastnega ali najetega parkirnega mesta v območju za pešce

35. člen

(1) Fizična oseba, ki nima prijavljenega prebivališča v območju za pešce, ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost v območju za pešce, in je lastnik nepremičnine v območju za pešce, brez lastnega parkirnega mesta ali garaže ima na podlagi dovoljenja pristojnega organa pravico do brezplačnega omejenega števila prevozov območja za pešce do lastne nepremičnine v skladu z odredbo sveta. V primeru, da ima upravičenec po tem odstavku v območju za pešce več nepremičnin, mu za vsako nepremičnino pripada toliko prevozov območja za pešce, kot je določeno v odredbi sveta.

(2) Vozilo upravičenec po prvem odstavku tega člena parkira za čas, nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu, vendar največ za 15 minut na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, oziroma največ za 30 minut na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom izven parkirnega mesta na lokaciji, navedeni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu, pri čemer se lahko v območju za pešce zadržuje največ dve uri od vstopa v to območje.

36. člen

(1) Fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki nepremičnin na območju za pešce lahko z dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa, kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže. Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih mest ali garaž, ki jih imajo lastniki ali najemniki na območju za pešce.

(2) Vozila pravnih oseb, njihovih zaposlenih ter gostov pravnih oseb, ki opravljajo nastanitveno dejavnost, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, lahko z dovolilnico ali dovoljenjem za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže.

(3) Dovolilnica za prevoz se na podlagi odločbe pristojnega organa izda upravičencu iz prvega in drugega odstavka tega člena pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), kar izkaže v postopku izdaje dovolilnice za prevoz.

(4) Za zaposlene iz drugega odstavka tega člena vložijo vlogo za izdajo odločbe o pravici do prevoza po pooblastilu delodajalec.

(5) Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih mest ali garaž, ki jih ima na območju za pešce v lasti upravičenec iz tega člena.

(6) Dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa se izda upravičencu na podlagi vloge za dve leti.

3.6 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zapori

37. člen

(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zapori, s katerimi upravlja izvajalec.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.

38. člen

(1) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja, ki omogoča večkratni vstop in izstop v območje za pešce, pridobi pri pristojnem organu ali izvajalcu za vsako tako dovolilnico ali dovoljenje eno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce za lastno uporabo oziroma se mu omogoči dostop preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.

(2) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi ponarejeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali ki na drug način zlorabi sistem nadzora upravljanja prometa tako, da si omogoči vstop ali izstop brez ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.

(3) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce, nima pa ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.

(4) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki z napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce omogoči vstop ali izstop na območje za pešce tretji osebi, ne glede na to ali ima ta oseba ustrezno pravico vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.

39. člen

(1) Prečkanje premičnih fizičnih zapor je dovoljeno samo posamično, kar pomeni, da lahko posameznik z vozilom prečka premične fizične zapore šele, ko sam izkaže ustrezno pravico do vstopa oziroma izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.

(2) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena.

3.6. Kazenska določba

40. člen

(1) Na območju za pešce je dovoljena vožnja z motornimi vozili z veljavnimi dovolilnicami in dovoljenji po tem odloku. Voznik, ki vozi po območju za pešce, ustavi ali parkira vozilo v tem območju, mora označiti vozilo z dovolilnico ali dovoljenjem. Dovolilnica ali dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Naknadna predložitev dovolilnice ali dovoljenja ne vpliva na ugotovljeni prekršek.

(2) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja je dolžan parkirati vozilo na lokaciji, navedeni na dovolilnici ali dovoljenju oziroma v neposredni bližini kraja, ki je naveden na dovoljenju ali dovolilnici oziroma odločbi tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

(3) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja lahko vozilo parkira najdlje za čas, ki je kot najdaljši čas dovoljenega parkiranja izven parkirnega mesta ali najdaljši čas zadrževanja v območju za pešce določen s tem odlokom. Na vidnem mestu v vozilu mora biti iz označitve vozila z dovolilnico ali dovoljenjem ozi-

roma iz označitve časa prihoda nedvoumno viden čas vstopa vozila v območje za pešce in označen čas prihoda na mesto zadrževanja vozila.

(4) Na parkirnih mestih v območju za pešce ni dovoljeno parkiranje upravičenca do druge ali tretje dovolilnice za parkiranje na območju cone 2 iz prvega odstavka 11. člena.

(5) Ustavljanje ali parkiranje z dovolilnico ali dovoljenjem za prevoz iz 36. člena tega odloka v območju za pešce ni dovoljeno.

(6) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.

(7) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s šestim ali sedmim odstavkom tega člena.

4. Odvzem pravic

41. člen

(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do vstopa ali prevoza območja za pešce, če:

– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični;

– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev;

– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice;

– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.

(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.

(3) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice izvajalcu ali pristojnemu organu MOK vrniti dovolilnico ali dovoljenje in napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor za varovanje območij za pešce.

(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce.

(5) Občinski redar oziroma izvajalec odvzame neupravičeno uporabljeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali dovolilnico ali dovoljenje vozniku in ju pošlje pristojnemu organu. O odvzemu dovolilnice ali dovoljenja se izda pisno potrdilo.

5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa

42. člen

(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.

43. člen

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja prečnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.

(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Nadzorni sistem iz prvega odstavka tega člena upravlja pristojni organ, izvajalec ali s strani MOK pooblaščen oseba.

44. člen

Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko občinski redar pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.

45. člen

(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:

– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;

– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;

– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.

(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 47. člena tega odloka.

III. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL

46. člen

Poleg primerov, določenih z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu, občinski redar pisno odredi odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen ali ovira druge udeležence cestnega prometa na javni prometni površini ali cestnem telesu (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini ali območju;

2. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);

3. da je vozilo parkirano na smernem vozišču s sredinsko ločilno črto;

4. vozila, parkirana na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;

5. da je vozilo več kot 5 dni parkirano na plačljivem parkirnem mestu na in ob občinski cesti brez plačila ali 5 dni po poteku plačane parkirnine;

6. da je vozilo parkirano v območju za pešce brez ustrezne dovolilnice, dovoljenja oziroma v nasprotju z lokacijo parkiranja, določeno na dovoljenju, ali s prekoračitvijo dovoljenega časa zadrževanja v območju za pešce;

7. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira uradno osebo pri izvajanju njenih nalog.

47. člen

(1) Občinski redar izvajalcu rednega vzdrževanja cest pisno odredi prestavitve vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;

2. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;

3. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.

(2) Občinski redar mora o vsaki opravljeni prestavitvi vozila obvestiti Policijo.

48. člen

Svet s posebnim pravilnikom določi:

- podrobnejše postopke;
- cene;
- stroške in
- druge pogoje,

povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.

49. člen

(1) Občinski redar lahko pod pogoji, določenimi s pravilnikom iz prejšnjega člena tega odloka, pisno odredi tudi:

- odstranitev pokvarjenega, izločenega ali poškodovanega vozila in
- zapuščenega vozila.

(2) Če lastnik vozila ne odstrani skladno z odredbo, ga na njegove stroške odstrani s strani pristojnega organa izvajalec rednega vzdrževanja cest. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.

50. člen

(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec rednega vzdrževanja cest na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.

(3) Medobčinski inšpektorat Kranj vodi evidenco o odstranitvi vozil in mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila takoj obvestiti Policijo.

(4) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.

IV. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE, STORJENE Z VOZILOM

51. člen

V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, določen s tem odlokom in storjen z vozilom, se uporabljajo vsakokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o odgovornosti za prekršek.

V. NALOGE IZVAJALCA

52. člen

(1) Izvajalec na podlagi tega odloka izdaja dovoljenja po tem odloku, če je to z odlokom posebej določeno.

(2) Izvajalec na podlagi izdane odločbe izda tehnični pripomoček in o tem vodi evidenco v skladu s splošnimi akti, izdanimi na podlagi tega odloka.

(3) Izvajalec izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja v skladu s 54. členom tega odloka.

VI. NADZOR

53. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravljajo občinski redarji

Medobčinskega inšpektorata Kranj, kot pooblaščenke uradne osebe.

(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.

(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.

(4) Pooblaščenka uradna oseba lahko odreja vozniku ali potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma nemotenega poteka postopka.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščenke uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščenke uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.

54. člen

(1) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja lahko poleg pooblaščenke uradne osebe določene v prejšnjem členu tega odloka, opravlja izvajalec.

(2) Če izvajalec ugotovi kršitev določil tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu MOK za uvedbo prekrškovnega postopka.

(3) Uporabnik vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z veljavno dovolilnico, dovoljenjem ali parkirnim abonmajem in ki je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu plača dnevno parkirnino. V primeru plačila dnevne parkirnine izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17).

56. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17).

57. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi tega odloka uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom:

- Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19);
- Odredba o določitvi parkirnih con in območij za pešce (Uradni list RS, št. 29/17);
- Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave, dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov (Uradni list RS, št. 40/17);
- Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3 (Uradni list RS, št. 52/17).

58. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2019-2-(46/27)

Kranj, dne 27. novembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

METLIKA**3261. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Metlika**

Na podlagi 90. člena v zvezi s prvim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Metlika dne 4. 11. 2019 sestavila sledeče

POROČILO

Za preostanek mandatne dobe postanejo člani Občinskega sveta Občine Metlika:

I.

Kandidatka z liste SD – Socialni demokrati, Maja Štubljar Fendre, rojena 12. 4. 1982, stanujoča Naselje Borisa Kidriča 5, 8330 Metlika, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen Bojan Krajačič, ki mu je prenehal mandat.

II.

Kandidati z Liste Renate Brunskole, ki bi bili izvoljeni, če ne bi bili izvoljeni Renata Brunskole, Anton Pezdirc in Martin Matekovič, ki jim je prenehal mandat, in sicer:

- Alexandra Kočevar, rojena 16. 6. 1973, stanujoča Cesta bratstva in enotnosti 1B, 8330 Metlika,
- Anton Štubler, rojen 17. 7. 1978, stanujoč Rosalnice 67, 8330 Metlika,
- Jasmina Schweiger Kočevar, rojena 10. 5. 1985, stanujoča Križevska vas 4C, 8330 Metlika.

Št. 041-26/2018

Metlika, dne 4. novembra 2019

Občinska volilna komisija
Občine Metlika
Marija Črnugelj
predsednica

MEŽICA**3262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

ODLOK**o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19, 26/19 in 62/19) se 2. člen spremeni tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		V €
Skupina/Podskupina kontov		Rebalans II 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.491.267
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.676.872
70	DAVČNI PRIHODKI	2.232.040
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.961.758
	703 Davki na premoženje	223.045
	704 Domači davki na blago in storitve	47.237
71	NEDAVČNI PRIHODKI	444.832
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	340.688
	711 Takse in pristojbine	2.007
	712 Globe in druge denarne kazni	2.636
	714 Drugi nedavčni prihodki	99.501
72	KAPITALSKI PRIHODKI	110.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.000
73	PREJETE DONACIJE	80.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	80.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	624.395
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	612.834
	741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	11.561
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.551.467
40	TEKOČI ODHODKI	1.249.950
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	210.473
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.037
	402 Izdatki za blago in storitve	959.940
	403 Plačila domačih obresti	17.000
	409 Rezerve	29.500
41	TEKOČI TRANSFERI	1.343.511
	410 Subvencije	13.600
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	740.441
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.119
	413 Drugi tekoči domači transferi	425.352
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	883.331
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	883.331
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.674
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.296
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	32.378

III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-60.199
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	103.039
50	ZADOLŽEVANJE	103.039
	500 Domače zadolževanje	103.039
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	125.472
55	ODPLAČILA DOLGA	125.472
	550 Odplačila domačega dolga	125.472
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-82.632
X.	NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)	-22.432
XI.	NETO FINANCIRANJE(VI.+X.-IX.)	60.199
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	82.632

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2019-4

Mežica, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

SKLEP

I

Na nepremičnini v lasti Občine Mežica
– katastrska občina 889 Mežica parcela 977/4
(ID 3885909)

se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.

II

Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do celote (1/1).

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0043/2019

Mežica, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

NOVA GORICA

3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Poslovno ekonomske cone Kromberk, s št. 158, ki ga je v oktobru 2019 izdelal STRUCTURA, gradbeno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o., Koroška cesta 2, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: program opremljanja).

(2) Ta odlok določa:

- območje opremljanja,
- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi,
- roke za izvedbo opremljanja in etapnost opremljanja,
- finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter
- podlage za odmero komunalnega prispevka.

(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:

- obračunsko območje nove komunalne opreme,
- skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
- preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
- merilo za odmero komunalnega prispevka.

(4) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo prostor.

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:

- Karta 1: Območje opremljanja v merilu 1:2000,
- Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme v merilu 1:2000,

- Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – prometna ureditev v merilu 1:2000,
 - Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – vodovodno omrežje v merilu 1:2000,
 - Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – kanalizacijsko omrežje v merilu 1:2000,
 - Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – NN, JR in TK omrežje v merilu 1:2000,
 - Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – plinovodno omrežje v merilu 1:2000 in
 - Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje v merilu 1:2000.
- (3) Grafični del programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.

II. OBMOČJE OPREMLJANJA

3. člen

(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja obsega območje lokacijskega načrta za Meblo vzhod, ki ga je izdelal PROARC Nova Gorica d.o.o. v septembru 2005 pod številko 6461 in ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 12. 2005.

(2) Območje opremljanja spada v enoto urejanja prostora KR-30/01.

(3) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem prikazu »Karta 1: Območje opremljanja«.

III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

4. člen

(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:

- ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo,
- kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
- vodovodno omrežje.

(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske javne infrastrukture:

- plinovodno omrežje,
- elektroenergetsko omrežje in
- omrežje elektronskih komunikacij.

(3) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnih prikazih:

- »Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – prometna ureditev«,
- »Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – vodovodno omrežje«,
- »Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – kanalizacijsko omrežje«,
- »Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – NN, JR in TK omrežje«,
- »Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – plinovodno omrežje«.

(4) Zemljišča, ki so bila pridobljena za opremljanje stavbnih zemljišč, so prikazana na grafičnem prikazu »Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje«.

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA

5. člen

(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v eni fazi – etapi.

(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je avgust 2020. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je najkasneje marca 2022.

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen

(finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter skupni in obračunski stroški)

Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja in določitev skupnih ter obračunskih stroškov, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in ostale gospodarske javne infrastrukture ter virih financiranja, znašajo:

Nova komunalna oprema	Skupni stroški nove komunalne opreme [EUR]	ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj [EUR]	RS – proračun Republike Slovenije [EUR]	Obračunski stroški nove komunalne opreme [EUR]
ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo z DDV	2.511.510	1.394.041	597.446	520.023
kanalizacijsko omrežje	190.138	105.538	45.231	39.369
vodovodno omrežje	703.384	390.421	167.323	145.640
plinovodno omrežje	82.435	0	0	0
elektroenergetsko omrežje	418.178	0	0	0
omrežje elektronskih komunikacij	63.421	0	0	0
Skupaj	3.969.066	1.890.000	810.000	705.032

7. člen

(obračunska območja nove komunalne opreme)

(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:

- ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo,
- kanalizacijsko omrežje,
- vodovodno omrežje.

(2) Obračunsko območje je enotno in po obsegu enako za vse vrste komunalne opreme.

(3) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu »Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme«.

8. člen

(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere)

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:

Vrsta stroška	Cpi [EUR/m ²]	Cti [EUR/m ²]
cestno omrežje	17,57	7,81
kanalizacijsko omrežje	1,33	0,59
vodovodno omrežje	4,92	2,19
SKUPAJ	23,83	10,58

9. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (D_{pN}) in deležem površine objekta (D_{tN}))

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (D_{pN}) in deležem površine objekta (D_{tN}), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Opremljanje območja in odmera komunalnega prispevka se izvedeta na način in pod pogoji, določenimi v Programu opremljanja, za vse, česar pa ta odlok in Program opremljanja ne urejata, se neposredno uporabljajo določila Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19).

11. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.

12. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Meblo vzhod« (Uradni list RS, št. 40/10).

13. člen

(pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Program opremljanja in Elaborat opremljanja se objavi na spletni strani mestne občine.

Št. 354-18/2019-25

Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

3265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

1. člen

V Odloku o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15 in 2/16; v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi en program ali projekt. V primeru, da prijavitelj izvaja več programov, lahko prijavi največ dva programa, v kolikor sta programa vsebinsko različna ali namenjena različni skupini uporabnikov.«

2. člen

V 3. členu se tretja alineja črta.

Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.

3. člen

V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:

- nevladne organizacije,
- druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti,

– javni zavodi katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.

Za prijavitelje se po tem odloku štejejo:

- nevladne organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

- nevladne organizacije, ki so ustanovljene skladu z zakonom kot neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine,

- nevladne organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov,

- druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja mestne občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva.«

4. člen

V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– imajo sedež v mestni občini ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, združenje ali drugače), ki ni pravna oseba,«.

5. člen

Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 122-66/2012-15

Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

1. člen

V Odloku o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 102/12, 5/14 in 2/16) se v prvem odstavku 8. člena odloka prva alineja črta.

Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.

2. člen

V 11. členu se v drugem odstavku, v četrta alineji, pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– stroški dela programa.«

3. člen

Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila mestne občine najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 187-8/2012-7

Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.

US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

1. člen

V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15 in 56/17; v nadaljevanju: odlok) se v 6. členu črta druga alineja.

Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.

2. člen

V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:

– »nevladne organizacije,«.

3. člen

V 9.a členu se v prvem odstavku v prvi alineji število »10« nadomesti s številom »20«.

Za prvo alinejo se dodata novi druga in tretja alineja, ki se glasita:

»– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa (stroški hrane in pijače se upoštevajo največ v višini 20% vrednosti celotnega odobrenega programa),

– stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30% vrednosti celotnega odobrenega programa,«.

Dosedanja druga alineja postane četrta alineja.

Drugi odstavek se črta.

4. člen

Doda se nov drugi odstavek 27. člena, ki se glasi:

»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrta odstavek.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2013-13

Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan

Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,

št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

1. člen

V Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17; v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu, v prvi alineji besedilo »društvo ali zveza društev« in besedilo »društva, zveze društev« nadomesti z besedilom »nevladne organizacije«.

2. člen

V 6. členu se druga alineja briše.

Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja.

3. člen

V 7. členu se prva alineja iz točke a) in četrta alineja iz točke b) spremenita tako, da se glasita: »nevladne organizacije,«.

4. člen

V 10. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

– »stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30% vrednosti celotnega odobrenega programa,«.

Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

Drugi odstavek se črta.

5. člen

Doda se nov drugi odstavek 26. člena, ki se glasi:

»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2013-17

Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

PIRAN

3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019.

Št. 013-2/2011-2019

Piran, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Piran

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14 in 68/18; v nadaljnjem besedilu: poslovnik) se v drugem odstavku 35. člena na koncu stavka namesto pike postavi vejica in doda naslednje besedilo: »z javno objavo zapisnikov sej ter z izjavami za javnost.«

Za drugim odstavkom se dodajo novi štirje odstavki, ki se glasijo:

»Za zagotavljanje transparentnosti delovanja občinskega sveta in obveščanja javnosti se izvaja tudi neposredno zvočno in slikovno javno predvajanje sej občinskega sveta ter objava posnetkov sej na spletni strani občine.

Zvočno in slikovno javno predvajanje sej občinskega sveta se izključni v primeru odločitve o izključitvi javnosti skladno s predzadnjim in zadnjim odstavkom tega člena.

Občinski svet lahko sprejme odločitev, da se za posamezno ali več točk seje ne izvaja neposrednega zvočnega in slikovnega javnega predvajanja sej tudi, če niso podani razlogi za izključitev javnosti, če je ta odločitev sprejeta z dvetretjinsko večino glasov navzočih občinskih svetnikov.

Neposredno javno predvajanje javne seje in objavo posnetkov zagotavlja občinska uprava ali zunanji pooblaščenec izvajalec. Predsedujoči seje mora zagotoviti, da so o neposrednem javnem predvajanju sej ter objavi posnetkov na spletnih straneh Občine obveščeni vsi udeleženci ter da se izvede ustrezna prekinitev javnega predvajanja tistih točk dnevnega reda, ki so zaprte za javnost.«

2. člen

Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:

»Zvočno in slikovno neposredno predvajanje javnih sej in objava posnetkov na spletni strani občine se izvaja na podlagi določil tega poslovnika z namenom, da se zagotavlja transparentnost delovanja organa občine pri izvajanju javnih nalog. Obdelava osebnih podatkov (glas in podoba posameznika) je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ter za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti občine. Obveščanje prisotnih, v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, se zagotavlja z javno objavo obvestila o obdelavi osebnih podatkov na vidnem mestu v prostoru, kjer poteka seja občinskega sveta.

Upravljevec osebnih podatkov je Občina Piran. Posnetki sej se hranijo v dokumentarni zbirki občine v skladu s predpisi o vodenju dokumentarnega in arhivskega gradiva, na spletni strani občine pa so javno objavljeni za obdobje trajanja mandata občinskega sveta.

Uporabnik osebnih podatkov je lahko zunanji pogodbeni izvajalec snemanja, če ga za to storitev najame občina. S pogodbenim izvajalcem, obdelovalcem osebnih podatkov, mora biti sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.«

3. člen

V drugem odstavku 58. člena, se v prvem stavku, za besedilom: »občinskega sveta se« doda beseda »zvočno«.

4. člen

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:

»Zvočno snemanje javnih in zaprtih sej občinskega sveta se izvaja v skladu z določili tega poslovnika z namenom, da se zagotovi zapisnik seje občinskega sveta in transparentnost delovanja pri izvajanju njegovih nalog. Obdelava osebnih podatkov je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ter za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti občine. Zvočno snemanje izvaja občinska uprava ali za to pooblaščen zunanji izvajalec, pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov. Obveščanje prisotnih, v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, se zagotavlja z javno objavo informacij o obdelavi osebnih podatkov na vidnem mestu v prostoru kjer poteka seja občinskega sveta.

Upravljevec osebnih podatkov (glas posameznika na zvočnem posnetku) je Občina Piran. Uporabnik osebnih podatkov je lahko zunanji pogodbeni izvajalec snemanja. S pogodbenim izvajalcem mora biti sklenjena ustrezna pogodba v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.«

5. člen

V 59. členu poslovnika se prvi odstavek v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»Predsedujoči z vsebino zapisnika seznanijo občinske svetnike pred potrjevanjem zapisnika. Zapisnik seje občinskega sveta se hrani trajno, prav tako se skladno z veljavnimi predpisi in akti občine, ki urejajo področje hrambe dokumentarnega gradiva trajno hrani tudi zvočni posnetek oziroma zvočni zapis posnete seje občinskega sveta.«

6. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-2/2011-2019

Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

PROMULGA LE SEGUENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

del Consiglio comunale del Comune di Pirano,

approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019.

N. 013-2 /2011-2019

Pirano, 27. novembre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

Visto l'art. 36 della Legge sull'autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11 / 18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019 approva le seguenti

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO del Consiglio comunale del Comune di Pirano

Art. 1

All'art. 35, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 36/11, 43/14 e 68/18; di seguito "Regolamento"), alla fine della frase è inserita una virgola ed è aggiunto il seguente testo: "con la pubblicazione dei verbali delle sedute e mediante i comunicati stampa."

Dopo il comma 2, sono aggiunti quattro nuovi commi, come segue:

"Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento del Consiglio comunale e a scopo della pubblica informazione, è effettuata anche la diffusione audiovisiva in diretta delle sedute del Consiglio comunale, nonché la pubblicazione delle registrazioni delle stesse sul sito istituzionale del Comune.

La diffusione audiovisiva delle riunioni del Consiglio comunale non viene effettuata in caso si decida di precludere le sedute al pubblico, in conformità al penultimo e all'ultimo comma del presente articolo.

Il Consiglio comunale può decidere che non sia eseguita la trasmissione audiovisiva in diretta riguardante uno o più argomenti della seduta, ancorché non sussistano le ragioni per escludere il pubblico, se tale decisione viene presa a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali presenti.

La trasmissione in diretta dei lavori della seduta consiglia e la pubblicazione delle registrazioni sono svolte dall'Amministrazione comunale o da un appaltatore esterno autorizzato. Il presidente deve garantire che tutti i partecipanti siano informati della trasmissione in diretta della seduta e della pubblicazione delle registrazioni sul sito istituzionale del Comune, e che in occasione della discussione degli argomenti all'ordine del giorno il cui esame si svolge a porte chiuse, la trasmissione in diretta sarà appositamente interrotta."

Art. 2

Dopo l'art. 35, è inserito un nuovo art. 35-a, che recita come segue:

"La trasmissione audio e video in diretta delle riunioni pubbliche e la pubblicazione delle registrazioni sul sito istituzionale del Comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del presente Regolamento al fine di garantire la trasparenza del funzionamento dell'organo comunale nell'esecuzione dei compiti pubblici. Il trattamento dei dati personali (voce e immagine dell'individuo) è necessario per lo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e per l'esercizio dei poteri, compiti e doveri legittimi del Comune. L'informazione dei presenti, in conformità alle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, è assicurata tramite la pubblicazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in punto ad alta evidenza, all'interno degli ambienti in cui ha luogo la seduta del Consiglio comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pirano. Le registrazioni delle sedute sono conservate nella raccolta documentale del Comune conformemente alle norme sulla gestione dei materiali documentari e archivistici e sono divulgate pubblicamente sul sito web del Comune per la durata del mandato del Consiglio comunale.

Il destinatario dei dati personali può essere un appaltatore esterno, ove a scopo della registrazione individuato ed inca-

ricato dall'Amministrazione comunale. Con detto appaltatore esterno, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, deve essere stipulato un apposito contratto concernente il trattamento dei dati personali conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali."

Art. 3

All'art. 58, secondo comma, nella prima frase, dopo le parole: "del Consiglio comunale è" è aggiunta la parola "audio".

Art. 4

Dopo l'art. 58, è aggiunto un nuovo art. 58-a come segue:
"La registrazione audio delle sedute aperte al pubblico e di quelle a porte chiuse del Consiglio comunale è effettuata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, al fine di poter redigere il verbale di seduta ed assicurare la trasparenza delle operazioni nell'esercizio delle funzioni dell'assemblea consigliare. Il trattamento dei dati personali è necessario per lo svolgimento dei compiti di interesse pubblico e per l'esercizio dei legittimi poteri, prerogative e obblighi del Comune. La registrazione audio è effettuata dall'amministrazione comunale o da un appaltatore esterno, responsabile del trattamento dei dati personali autorizzato. L'informazione dei presenti, in conformità alle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, è assicurata tramite la pubblicazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in punto ad alta evidenza, all'interno degli ambienti in cui ha luogo la seduta del Consiglio comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali (trattandosi di voci di individui nelle riprese audio) è il Comune di Pirano. Il destinatario dei dati personali può essere un appaltatore esterno incaricato della realizzazione della registrazione. Con detto appaltatore esterno deve essere stipulato un apposito contratto, conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali."

Art. 5

All'art. 59 del Regolamento, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

"I consiglieri comunali vengono posti a conoscenza del verbale da parte del presidente prima che si proceda all'approvazione dello stesso. Il verbale della seduta del Consiglio comunale è custodito per un periodo illimitato e, conformemente alle norme e agli atti applicabili del Comune, vigenti per il settore di archiviazione del materiale documentario, le registrazioni sonore ovvero le riprese audio della seduta registrata del Consiglio comunale sono altresì conservate per un periodo illimitato."

Art. 6

Le presenti modifiche e integrazioni al Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 013-2/2011-2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019.

Št. 121-2/2019

Piran, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel

ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

2. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini novorojenca zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov za nego in varstvo novorojenca.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE

4. člen

(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije ali državljan druge države članice EU ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Piran.

(2) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

5. člen

Upravičenec, ki uveljavlja enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA

6. člen

(1) Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega

odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine.

(2) Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine ali pošlje po pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno pošto pošiljko v roku štirih mesecev od otrokovega rojstva. Prepozno vlogo upravni organ zavrže.

7. člen

Upravni organ po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, če slednjih vlogi ne priloži že vlagatelj, in sicer: izpisek centralnega registra prebivalstva, izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka ter v primeru drugega odstavka 4. člena tega odloka tudi odločbo pristojnega organa.

8. člen

(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vodi po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.

(2) O pravici do enkratne denarne pomoči odloči upravni organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.

9. člen

Enkratna denarna pomoč se nakazuje na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe. Vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe.

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

10. člen

(1) Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči so zagotovljena v proračunu občine.

(2) Višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka enkrat letno določi župan občine s sklepom, ki ga izda najkasneje trideseti dan po uveljavitvi proračuna.

11. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonitimi določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).

(2) Vloge, prejete pred uveljavitvijo odloka, se obravnavajo po določilih Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 121-2/2019

Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte

Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

PROMULGA IL SEGUENTE DECRETO concernente il contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019.

N. 121-2/2019

Pirano, 26. novembre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

Visto l'art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07-Testo Consolidato Ufficiale 2, 27/18 – Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJ, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019 approva il seguente

DECRETO concernente il contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente Decreto disciplina l'erogazione del contributo economico una tantum ai genitori in occasione della nascita di un figlio, individuando gli aventi diritto e stabilendo le condizioni, la procedura e le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 2

Tutte le designazioni delle funzioni espresse al maschile, si riferiscono alle persone di entrambi i generi.

Art. 3

Il contributo economico una tantum a favore degli aventi diritto, è tratto dal bilancio comunale allo scopo di concedere alla famiglia del neonato mezzi finanziari aggiuntivi necessari a sopperire alle spese connesse alla nascita del figlio.

II GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO E I REQUISITI PER L'EROGAZIONE DELLO STESSO

Art. 4

(1) L'avente diritto al contributo economico una tantum è uno dei genitori del neonato a condizione che entrambi, ovvero l'avente diritto e il neonato, siano cittadini della Repubblica di Slovenia, ovvero cittadini di un altro Stato membro dell'UE oppure stranieri con il permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Slovenia e che tanto il/i genitore/i richiedente/i quanto il figlio per il quale è richiesto il beneficio economico, alla data di nascita del figlio siano iscritti negli elenchi della popolazione residente del Comune di Pirano.

(2) Il diritto al contributo economico una tantum può essere esercitato anche da un'altra persona – legale rappresentante del minore, ai sensi di legge o del provvedimento adottato da

un organo competente, in presenza dei requisiti di cui il primo comma del presente articolo.

Art. 5

Il contributo economico oggetto del presente Decreto non è erogabile in presenza di altra medesima forma di supporto già garantita da altro Comune, per la medesima circostanza.

III PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

Art. 6

(1) La richiesta di erogazione del contributo economico una tantum va presentata per iscritto, compilando l'apposito modulo che è in allegato al presente Decreto. Il Modulo di domanda è reperibile presso l'ufficio di protocollo oppure sul sito istituzionale del Comune.

(2) Il suddetto modulo, debitamente compilato, va spedito a mezzo posta o consegnato all'ufficio protocollo entro e non oltre quattro mesi dalla nascita del figlio. Decorso tale termine eventuali richieste si danno per rigettate, per decadenza dalla posizione soggettiva dell'avente diritto.

Art. 7

All'organo amministrativo vengono comunicati d'ufficio i dati necessari per istruire la domanda e per decidere in merito al diritto al contributo economico una tantum trattandosi di dati la cui registrazione nei registri ufficiali è curata dagli organi amministrativi e da altri organi statali, dagli enti locali o da un mandatario pubblico degli stessi, nella misura in cui i documenti stessi non siano stati già presentati dal richiedente, e cioè: l'estratto dall'Anagrafe della Popolazione Residente, l'estratto dal Registro dello Stato civile, che allo stesso tempo serve anche da certificato di cittadinanza del minore, nonché nel caso di cui all'art. 4, comma 2 del presente Decreto, anche il provvedimento dell'organo competente.

Art. 8

(1) L'istruttoria della domanda di riconoscimento del diritto all'erogazione del contributo economico una tantum è svolta in conformità alla normativa disciplinante il procedimento amministrativo generale.

(2) Del diritto al contributo economico una tantum decide l'organo amministrativo, tramite rispettivo provvedimento. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso. Il merito al ricorso decide il Sindaco.

Art. 9

Il contributo economico una tantum è accreditato sul conto bancario del richiedente entro 30 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento favorevole di cui il precedente articolo. L'eventuale ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

IV AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

Art. 10

(1) I fondi per l'erogazione del contributo economico una tantum sono garantiti dal bilancio del Comune.

(2) L'importo del contributo economico una tantum in occasione della nascita di un figlio è determinato una volta all'anno dal Sindaco del Comune con deliberazione adottata entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore dell'esercizio di Bilancio.

Art. 11

Se si accerta che l'assegnazione del contributo economico sia avvenuta in base a dati non veritieri oppure in difformità delle disposizioni del presente Decreto, il beneficiario è tenuto a restituire l'ammontare percepito, maggiorato degli interessi

legali di mora, maturati dalla data di versamento fino alla data di restituzione.

V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

(1) Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto, cessa di avere effetto il Regolamento sul sussidio una tantum, devoluto in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 23/06).

(2) Le domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente Decreto sono evase ai sensi del Regolamento sul sussidio una tantum, devoluto in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 23/06).

Art. 13

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 121-2/2019

Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Piran imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

1. Samanta Kravanja, univ. dipl. prav., Šolska ulica 13, Portorož – predsednica,
2. Franc Bergant, univ. dipl. prav., Ulica XXX. divizije 8, Portorož – namestnik predsednice,
3. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Sečovelje – član,
4. Barbara Tuljak, Šentjane 37 a, Portorož – namestnica člana,
5. Matjaž Uršič, Matteottijeva ulica 4, Piran – član,
6. Daria Gladović, Liminjanska cesta 8, Portorož – namestnica člana,
7. Simon Macinić, Seča 102, Portorož – član in
8. Terezija Janković, Seča 74 d, Portorož – namestnica člana.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-15/2019

Pirano, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Visti gli artt. 35 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano, il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria, il giorno 24 ottobre 2019 approva la seguente

DELIBERAZIONE

1.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale composta da:

1. Samanta Kravanja, univ. dipl. prav., Via delle Scuole 13, Portorose, – presidente,
2. Franc Bergant, univ. dipl. prav., Via XXX Divisione 8, Portorose – presidente supplente,
3. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Sicciole – membro effettivo,
4. Barbara Tuljak, Sentiane 37 a, Portorose – membro supplente,
5. Matjaž Uršič, Via Giacomo Matteotti 4, Pirano – membro effettivo,
6. Daria Gladović, Strada di Limignano 8, Portorose – membro supplente,
7. Simon Macinić, Sezza 102, Portorose – membro effettivo,
8. Terezija Janković, Sezza 74d, Portorose – membro supplente.

2.

La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 011-15/2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Na podlagi 33, 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

1. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Seča 102, Portorož – predsednik,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav., Nova vas nad Dragonjo 12 a, Sečovlje – namestnica predsednika,
3. Julijan Klabot, Obala 127, Portorož – član,
4. Daniela Paliaga Janković, Prvomajski trg 11, Pirano – namestnica člana,
5. Dora Kovač, Obala 47, Portorož – članica,
6. Silva Červar, Engelsova ulica 2, Pirano – namestnica članice,

7. Tanja Grubač, Obala 119, Portorož – članica,
8. Andrej Rojec, Obala 47, Portorož – namestnik članice.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-15/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Visti gli artt. 33, 35, 36 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano, il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria, il giorno 24 ottobre 2019 approva la seguente

DELIBERAZIONE

1.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale particolare composta da:

1. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Sezza 102, Portorose – presidente,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav., Nova vas nad Dragonjo 12 a, Sicciole – presidente supplente,
3. Julijan Klabot, Lungomare 127, Portorose – membro effettivo,
4. Daniela Paliaga Janković, Piazza I Maggio 11, Pirano – membro supplente,
5. Dora Kovač, Lungomare 47, Portorose – membro effettivo,
6. Silva Červar, Via Friedrich Engels 2, Pirano – membro supplente,,
7. Tanja Grubač, Lungomare 119, Portorose – membro effettivo,
8. Andrej Rojec, Lungomare 47, Portorose – membro supplente,

2.

La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 011-15/2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

PODČETRTEK

3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 61/18) je župan Občine Podčetrtek sprejel

U G O T O V I T V E N I S K L E P
o valorizaciji točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Podčetrtek za leto 2020

I.

Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2019.

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša 0,0629 centa.

II.

Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od 1. januarja 2020 dalje.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0014/2019

Podčetrtek, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

SEŽANA

3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana

1. člen

V Odloku o mladinskem delu v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09) se spremeni peti odstavek 7. člena tako, da se glasi:

»Mandat članov komisije traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Mandat članov Komisije za mladinska vprašanja v Občini Sežana, imenovanih s sklepom župana št. 013-1/2019-10 z dne 19. 4. 2019, se podaljša do konca mandatnega obdobja župana 2018–2022.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-5

Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) in 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1.

Nepremičnini katastrska občina 2420 Štjak parcela 6719/33 (ID 6941838) se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitevno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-7

Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1.

Nepremičnini:
 – katastrska občina 2453 Povir parcela 2424/4 (ID 6965733) in
 – katastrska občina 2453 Povir parcela 2418/4 (ID 6965481)

pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Navedeni nepremičnini pridobita status javnega dobra z ugotovitevno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-8

Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1.

Nepremičnine:

- katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1604/2 (ID 2647849)
- katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1605/3 (ID 6932619)
- katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1606/5 (ID 938507)
- katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1607/7 (ID 2242866)

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-9

Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1.

Nepremičnina katastrska občina 2438 Kazlje parcela 897/8 (ID 6925952) pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Navedena nepremičnina pridobi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-10

Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENJ GRADEC

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 45/19) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
KONTO	NAZIV KONTA	PREDLOG 2. REBALANSA 2019
1	2	3
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.420.955,03
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.889.116,28

70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	12.734.718,23
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.860.155,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.586.663,23
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	287.900,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.154.398,05
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.812.389,60
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	22.800,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.177,75
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.306.030,70
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.077.263,70
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	89.423,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.	987.840,70
73	PREJETE DONACIJE (730)	1.500,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.500,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	2.453.075,05
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.	2.345.413,41
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE	107.661,64
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	21.371.960,90
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.419.076,82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.632.428,92
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	259.551,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.413.196,14
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	51.678,00
409	REZERVE	62.222,50
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	7.188.310,93
410	SUBVENCIJE	112.100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM	3.220.273,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM	765.038,64
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.075.899,29
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	15.000,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.417.310,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.417.310,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	347.262,48

431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI	148.124,28
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	199.138,20
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)	-1.951.005,87
	B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	50.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	50.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)	100.000,00
440	DANA POSOJILA	50.000,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB	50.000,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)	-50.000,00
	C RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.749.346,55
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.749.346,55
55	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	827.535,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	827.535,00
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.079.194,32
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	921.811,55
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.951.005,87
	XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	1.079.194,32

«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0048/2019

Slovenj Gradec, november 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Urad-

ni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcele v katastrski občini Slovenj Gradec; 1009/4, 1009/10 in 858/11 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18 in 45/19 – obvezna razlaga) nahaja v delu enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SG-91, SG-36 in SG-63 s podrobnejšimi namenskimi rabami prostora (v nadaljnjem besedilu: PNRP) VC (območje celinskih voda), CU (območje centralnih dejavnosti) in SSe (območje prostostoječe individualne stanovaljske gradnje).

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena, se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, določenih v urbanističnih pogojih za EUP SG-91, SG-36 in SG-63 – v OPN MOSG – Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) in sicer tako, da se za te EUP-je, ki ležijo v območju PNRP VC, CU in SSe, v tabele območij PNRP poleg spremljajočih dopustnih objektov, za posamezno PNRP VC, CU in SSe, vključijo tudi objekte, ki jih je v skladu s izjemami, ki jih določa 37. člen ZV-1 dopustno graditi. To so:

- 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske steze, trgi, pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno;
- 21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
- 21410 – Mostovi in viadukti;
- 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1352

Št. 350-0011/2019

Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b., 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.) in 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)

(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1005/1 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 275559).

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0073/2019

zveza spis št. 478-208/2019

Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – u.p.b., 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.) in 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)

(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 107549).

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0073/2019

zveza spis št. 478-214/2019

Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Š T O R E

3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 –

ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

		v eurih
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto	Proračun za leto 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.577.115
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.096.938
70	DAVČNI PRIHODKI	2.783.219
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.429.388
	703 Davki na premoženje	274.964
	704 Domači davki na blago in storitve	78.067
	706 Drugi davki	800
71	NEDAVČNI PRIHODKI	313.719
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	249.048
	711 Takse in pristojbine	2.492
	712 Globe in druge denarne kazni	9.856
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.100
	714 Drugi nedavčni prihodki	44.223
72	KAPITALSKI PRIHODKI	292.621
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	124.000
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	168.621
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	187.556
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	124.104
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	63.452

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.546.180
40	TEKOČI ODHODKI	1.528.244
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	302.472
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.313
	402 Izdatki za blago in storitve	1.118.080
	403 Plačila domačih obresti	13.101
	409 Rezerve	45.278
41	TEKOČI TRANSFERI	1.315.876
	410 Subvencije	0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	926.923
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90.248
	413 Drugi tekoči domači transferi	298.705
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	647.678
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	647.678
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	54.382
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.382
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	30.935
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	26.682
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	26.682
	440 Dana posojila	26.682
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-26.682

C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	49.070
50	ZADOLŽEVANJE	49.070
	500 Domače zadolževanje	49.070
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	68.661
55	ODPLAČILA DOLGA	68.661
	550 Odplačila domačega dolga	68.661
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +	-15.338
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-19.591
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-30.935
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	15.800

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno s določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
6. donacija,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
9. komunalni prispevek,
10. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2020 60 % navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastniška pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,

neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 35.278 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 35.278 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3% v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države.

Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Štore za leto 2019 (investicije predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 49.070 EUR. Na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne všteva v največji možen obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena zakona.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 EUR in izdajo poročstva do skupne višine glavnice 0 EUR.

Izdana poročstva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 1.093.563 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta.

Št. 410-0034/2019-1

Štore, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena naslednjima nepremičninama:

- parc. št. 1142/18 k. o. 1087 Svetina,
- parc. št. 1162/3 k. o. 1086 Prožinska vas.

2. člen

Navedenima nepremičninama se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2018-35

Štore, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

VIPAVA

3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17), določb 55. člena Zakona o izvrševa-

nju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) je Občinski svet Občine Vipava na 10. redni seji dne 21. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).

2. člen

Nadomestilo se plačuje za nezazidana in za zazidana stavbna zemljišča.

Nezazidana stavbna zemljišča so:

- zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;

- zemljiške parcele, na katerih še ni zgrajena nobena stavba in so s prostorskim aktom namenjene za graditev objektov oziroma zemljiške parcele, za katere je izdano dokončno gradbeno dovoljenje in se še ni začelo z gradnjo objektov;

- stavbna zemljišča, katerih velikost gradbene parcele za eno- in dvostanovanjske objekte presega 800 m².

Zazidana stavbna zemljišča so:

- zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture;

- zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

Javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki so neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja, energetike, prometa in zvez z drugimi objekti, če je tako določeno z zakonom.

Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter ostale javne površine.

Objekt gospodarske infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist.

II. ZAVEZANCI

3. člen

Zavezanec za plačilo nadomestila je dejanski oziroma neposredni uporabnik stavbnega zemljišča (npr. lastnik, najemnik, zakupnik, imetnik pravice uporabe ...). Plačilna obveznost plačila nadomestila nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o prodaji, najemu, zakupu, služnosti ...

Če dejanski oziroma neposredni uporabnik stavbnega zemljišča ni znan, je zavezanec za plačilo nadomestila lastnik zemljišča.

Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti Občine Vipava oziroma krajevnih skupnosti plačujejo nadomestilo najemniki.

V primeru solastništva so zavezanci za plačilo nadomestila vsi solastniki sorazmerno z njihovimi solastniškimi deleži oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja, oziroma tisti, ki ga solastniki sporazumno določijo.

III. OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA

4. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:

1. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE:

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljišča, ki je s prostorskim aktom namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;

Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje zemljišče, katerega površina je enaka ali večja od 250 m².

Za nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo se šteje tudi površina pozidanega stavbnega zemljišča, ki je večja od 800 m², pri čemer se za obračun nadomestila za nepozidano stavbno zemljišče v tem primeru smiselno uporabijo določbe prejšnjega odstavka tega člena.

V primeru dveh ali več nezazidanih stavbnih zemljišč istega lastnika oziroma lastnikov, ki neposredno mejijo ena na drugo, tako da jih je mogoče šteti kot zaključeno celoto, se kot nezazidano stavbno zemljišče šteje skupna površina teh zemljišč.

V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se ne štejejo tista zemljišča, na katerih gradnja ni mogoča zaradi njegove oblike oziroma reliefnih značilnosti zemljišča, omejitev zaradi poteka infrastrukture, zemljišča, ki nimajo urejenega dostopa do javne ceste ter drugih določil vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.

2. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE: STANOVANJSKE POVRŠINE

Stanovanjske površine so čista (neto) tlorisna površina stavbe oziroma deli stavbe, v katere med drugim spada površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shramb, čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile in drugih zaprtih prostorov v stavbi oziroma delu stavbe.

Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in se določi za vsako etažo stavbe posebej. V neto tlorisno površino so vključeni tudi elementi, ki jih je mogoče demontirati (npr. montažne predelne stene, cevi in kanali za napeljave).

Neto tlorisna površina stavbe oziroma dela stavbe se izračuna tako, da se seštejejo površine vseh prostorov, ki pripadajo stavbi oziroma delu stavbe, ki je v lasti posameznega zavezanca za plačilo nadomestila. Neto tlorisna površina stavbe oziroma dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin prostorov v vseh etažah, ne glede na to ali so prostori med seboj povezani ali ne.

V neto tlorisno površino niso vključene površine konstrukcijskih elementov (npr. zunanji in notranji nosilni zidovi, stebri, dimniki, vmesne podpore, predelne stene), okenskih in vratnih odprtín in niš v elementih, ki omejujejo prostor.

POSLOVNE POVRŠINE

Poslovne površine so vse površine, ki jih pravne ali fizične osebe uporabljajo v gospodarske in negospodarske namene, tj. površine, v katere spada čista (neto) tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.

Kot poslovne površine se določijo tudi površine zemljišč – zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot samostojne oziroma spremljevalne površine namenjene poslovni dejavnosti, kot so:

- odprta skladišča, interna parkirišča, delovna dvorišča, delavnice na prostem;
- javne površine, namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski ipd. za katere se ne plačujejo druga nadomestila za uporabo javnih površin;
- urejene športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti (vse površine, namenjene tej dejavnosti, vključno s površinami spremljajočih objektov);
- začasna odlagališča materiala in odpadkov na prostem;
- funkcionalne površine za obratovanje bencinskih servisov;

– površine zemljišč, na katerih so postavljeni nepremični objekti in naprave oglaševanja (upošteva se tlorisna velikost temelja v stiku z zemljiščem);

– površine, na katerih so grajeni objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije, ki po predpisih niso objekti gospodarske javne infrastrukture;

– druge podobne zunanje površine, na katerih so zgrajeni gradbeno inženirskimi objekti, in služijo za opravljanje poslovne dejavnosti.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne. V kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista uporaba oziroma dejavnost, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri glede na dejansko uporabo zemljišča ali njegovo namembnost v skladu s prostorsko izvedbenimi akti. Če dejanska uporaba zemljišča ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti, se pri obračunu nadomestila upošteva namembnost določena v skladu s prostorsko izvedbenimi akti.

Pri odmeri nadomestila se v primeru gradnje in spremembe namembnosti uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega dovoljenja ali spremembe gradbenega dovoljenja, in predstavljajo bodoče stanje (gradbena dela, ki predstavljajo spremembo neto tlorisne površine objekta), do tedaj, ko se stavba (ali njeni stavbni deli) evidentira v uradnih evidencah, katere vodi Geodetska uprava RS. Zavezanec so dolžni sami ali na poziv občinske uprave Občine Vipava javiti pričetek gradnje.

Če določena stavba nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 2,5, preostali del površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena za stavbo, ki predstavlja eno- ali dvostanovanjski objekt, šteje za gradbeno parcelo površina zemljišča do največ 800 m², preostali del površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

IV. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

5. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

- namembnost stavbnega zemljišča
- cona – območje v katerem se nahaja stavbno zemljišče
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo.

6. člen

Glede na kriterije iz prejšnjega odstavka tega člena, se stavbno zemljišče glede na namen uporabe oziroma vrsto dejavnosti ovrednoti z naslednjim številom točk:

Namen uporabe oziroma vrsta dejavnosti	Cona		
	I	II	III
STANOVANJSKE POVRŠINE			
Stanovanja, stanovanjske hiše in počitniški objekti	40	20	8
POSLOVNE POVRŠINE			
Zavodi, društva, družbene dejavnosti in druge negospodarske dejavnosti	250	200	180
Ostale gospodarske dejavnosti	450	350	250
Finančno poslovanje, zavarovalnice, pošta	1000	800	600
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA			
Za stanovanjsko gradnjo	20	18	16
Za poslovno gradnjo	300	250	200

Cone – območja v katerem se nahaja stavbno zemljišče:

– I. cona: ureditveno območje Vipava

– II. cona: ureditveno območje naselij Podnanos, Vrhpolje, Duplje, Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče, Erzeli, Podraga, Poreče, Podbreg, Orehovica, Hrašče, Podgrič, Lozice in Sanabor;

– III. cona: ureditveno območje naselja Nanos.

Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna s predvideno namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa (dejanska) namembnost, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih pa namembnost, določena s prostorskim izvedbenim aktom.

7. člen

Opremljenost zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe se točkuje glede na prisotno število teh objektov in naprav v območju oziroma glede na obstoj možnosti priključitve na te objekte.

Šteje se, da ima območje popolno komunalno opremljenost, če je v območju:

- omrežje javnih cest,
- kanalizacijsko omrežje,
- javno vodovodno omrežje,
- električno omrežje,
- telefonsko omrežje,
- plinovodno omrežje.

Za stopnje komunalne opremljenosti se točkuje dejansko število prisotnih komunalnih objektov in naprav iz četrtega odstavka tega člena, in sicer po 25 točk za vsako vrsto komunalne opremljenosti, pri čemer se popolna komunalna opremljenost točkuje s 150 točkami, minimalna pa s 50 točkami.

Pri opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem se upoštevajo kriteriji iz vsakokrat veljavnega akta, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.

Za območja, ki niso opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem, se šteje, da niso komunalno opremljena, zaradi česar se ne točkujejo in taka zemljišča niso predmet odmere nadomestila.

Za obstoj možnosti priključitve na komunalne objekte in naprave, oddaljene več kot 100 m od stavbnega zemljišča – parcele ali skupine parcel, ki sestavljajo eno celoto, se nadomestilo ne plačuje.

V. VIŠINA NADOMESTILA

8. člen

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2019 znaša 0,0001929 €.

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Vipava se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z

indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja. Valorizirano vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določi vsako leto župan s sklepom.

Za nepokrite poslovne površine znaša vrednost točke 50 % vrednosti točke iz prvega odstavka tega člena.

Za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski in poslovni gradnji, znaša vrednost točke 40 % vrednosti točke iz prvega odstavka tega člena.

9. člen

Mesečna višina nadomestila se izračuna tako, da se število točk po merilih 5., 6. in 7. člena tega odloka sešteje in nato pomnoži s površino stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila.

Površino nezazidanega stavbnega zemljišča na katerem ni objekta ter je skladno s prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja, se določa v skladu s sprejetimi izvedbenimi akti.

Za objekte, ki so realizirani v skladu s prostorsko izvedbenim aktom, določena višina točke za nezazidano stavbno zemljišče preneha veljati s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ter prične veljati vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče v Občini Vipava.

Višina nadomestila za odmernost leto se izračuna tako, da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

10. člen

Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenih z zakonom.

Plačila nadomestila so zavezanci lahko oproščeni tudi v naslednjih primerih:

- če prejemajo denarno socialno pomoč
- zaradi elementarnih neizgodb
- zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca ali njegovih družinskih članov.

Pravico do oprostitve plačila nadomestila uveljavlja zavezanec z zahtevkom, kateremu morajo biti priložena ustrezna dokazila, s katerimi se izkazuje utemeljenost zahtevka.

Zavezanec je lahko oproščen plačila nadomestila deloma ali v celoti dokler traja vzrok, zaradi katerega zavezanec uveljavlja oprostitev plačila nadomestila.

O zahtevku zavezanca za oprostitev plačila nadomestila iz razlogov, navedenih v tem členu odloča občinska uprava Občine Vipava oziroma po pooblastilu pristojni organ.

11. člen

Pravico do oprostitve plačila nadomestila imajo tudi zavezanci, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so neposredno ali v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem členu se uvede na zahtevo zavezanca in traja pet let, teči pa začne od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo. Zavezanec mora svoji vlogi priložiti ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje plačilo stroškov za urejanje stavbnega zemljišča.

12. člen

Občina Vipava in krajevne skupnosti ne plačujejo nadomestila za zemljišča in objekte, ki jih same uporabljajo.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za:

- za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje;
- za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno;

– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo dejavnost;

– za objekte in omrežja javne infrastrukture in za zemljiške parcele, na katerih so le-ti zgrajeni (grajeno javno dobro) ter objekte za potrebe zaščite in reševanja.

VII. IZVAJANJE ODLOKA

13. člen

Za določitev osnove in stopnje nadomestila ter njegovega izračuna se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Površino objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča se določi skladno s podatki iz uradnih nepremičninskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS.

Občinska uprava Občine Vipava lahko podatke za odmero nadomestila ter njegovega izračuna spreminja in dopolnjuje na podlagi podatkov, pridobljenih s strani zavezancev in podatkov iz uradnih ter drugih javno dostopnih evidenc, iz katerih črpa podatke za potrebe odmere nadomestila.

Skrbnik podatkovnih zbirk, ki so osnova za odmero nadomestila po tem odloku je Občina Vipava.

14. člen

Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni sporočiti Občini Vipava vsako spremembo, ki vpliva na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca (npr. spremembo površine stavb, njihove namembnosti, uporabniškega ali lastniškega stanja nepremičnine ...), najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila ali sprememba med letom, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila sprememba evidentirana.

V primeru, da zavezanec občinski upravi ne sporoči podatkov iz prvega odstavka tega člena, potrebnih za izračun višine nadomestila, se pri odmeri nadomestila upoštevajo podatki iz razpoložljivih uradnih evidenc.

15. člen

Finančni urad Republike Slovenije odmeri zavezancu nadomestilo za odmernost leto na podlagi tega odloka in podatkov za izračun nadomestila Občine Vipava.

Davčni organ izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila in določi zneske za fizične in pravne osebe na podlagi vrednosti točke in meril za izračun nadomestila po tem odloku.

Sredstva, zbrana z nadomestili za uporabo stavbnih zemljišč, so namenjena gospodarjenju z zemljišči, in sicer za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in opremljanje zemljišč (rekonstrukcijo in novogradnjo objektov in omrežij lokalne komunalne infrastrukture).

16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija oziroma drug pristojni inšpekcijski organ v sodelovanju z Občino Vipava.

VIII. KAZENSKES DOLOČBE

17. člen

Z denarno kaznijo 1.700,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

- če Občini Vipava v določenem roku ne sporoči nastale spremembe (14. člen) ali če sporoči netočne podatke.
- Z denarno kaznijo 170,00 € se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 170,00 € se kaznuje za prekršek posameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 87/16).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2020 dalje.

Št. 007-8/2019-1

Vipava, dne 21. novembra 2019

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

BREŽICE

3286. Razpis nadomestnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Krška vas

Na podlagi 29., drugega odstavka 31., 32. in drugega odstavka 110. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 41. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 75. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) Občinska volilna komisija Občine Brežice razpisuje

NADOMESTNE VOLITVE članov sveta krajevne skupnosti Krška vas

1.

Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve treh (3) članov sveta krajevne skupnosti Krška vas. Nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti se izvedejo v nedeljo, 9. februarja 2020.

2.

Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 6. december 2019.

3.

Na nadomestnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Krška vas se voli tri (3) člane v eni volilni enoti, ki obsega območje cele krajevne skupnosti.

4.

Za izvedbo volitev v Svet krajevne skupnosti Krška vas skrbi Občinska volilna komisija.

5.

Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 9. januarja 2020 do 19. ure.

6.

Mandatna doba članov Sveta krajevne skupnosti Krška vas, izvoljenih na nadomestnih volitvah, dne 9. februarja 2020, bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti Krška vas na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.

Št. 041-2/2019

Brežice, dne 3. decembra 2019

Aleksander Zupančič
predsednik komisije

KRANJ

3287. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUJFO, 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr.) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za južni del območja BI 42/1 – Zgornje Bitnje (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, pod številko projekta 11/2018.

(3) Za OPPN, skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje št. 35409-10/2019/8 z dne 1. 3. 2019, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

2. člen

(vsebina in namen OPPN)

(1) OPPN določa:

- območje obravnave,
- program dejavnosti,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

(2) Z OPPN se določajo merila in pogoji za posege v prostor v obravnavanem območju in predstavljajo podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatke o prostorski ureditvi in priloge po seznamu.

(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:

- izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju,
- območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
- zazidalna situacija,
- prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro,
- prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
- prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličenje.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(ureditveno območje)

(1) Obravnavano območje OPPN je izdelano za južni del območja EUP BI 42/1, določeno z OPN MOK.

(2) Ureditveno območje obsega zemljišče parc. št. 529 k.o. Bitnje. Površina območja znaša 2724 m².

(3) Naselje Bitnje predstavlja del predmestnega naselja mesta Kranj, ki predstavlja središče Gorenjske statistične regije. Obravnavano območje se nahaja na zahodnem ravninskem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Škofjeloškega hribovja in zahodno od potoka Žabnica. Območje na zahodu meji na gozdne površine, na severu na predvideno stanovanjsko gradnjo, na jugu in vzhodu obstoječo poselitve.

(4) Izven ureditvenega območja tega OPPN se s tem odlokom urejajo tudi robna območja zemljišč, ki so potrebna za priključevanje gospodarske javne infrastrukture in priključevanje na obstoječe prometno omrežje.

5. člen

(program dejavnosti)

(1) Območje OPPN za južni del območja EUP BI 42/1 je namenjeno individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše).

(2) Stanovanjske stavbe so lahko eno ali dvostanovanjske. Stanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(oblikovanje območja)

(1) Območje obravnave OPPN je razdeljeno na tri funkcionalne celote, in sicer na funkcionalno celoto načrtovanih novih stanovanjskih stavb (stavbne strukture) FCS in dve funkcionalni celoti prometne infrastrukture FC I1 in FC I2.

(2) Funkcionalna celota FC S obsega štiri funkcionalne enote (gradbene parcele) Fe S1, Fe S2, Fe S3 in Fe S4. Na funkcionalnih enotah se načrtuje gradnja štirih individualnih prostostojećih stanovanjskih stavb (tipa A in B) s pritličnimi aneksi / pomožnimi objekti.

(3) Funkcionalna celota FC I1 je namenjena rekonstrukciji obstoječih javnih poti (JP 684 641, JP 684 671).

(4) Funkcionalna celota FC I2 predstavlja rezervat za novo načrtovano prometnico (Žabnica–Bitnje–Stražišče).

(5) Lega, velikost in oblika funkcionalnih celot in enot ter lega objektov na zemljišču so razvidni iz grafičnega dela OPPN.

(6) Za zagotovitev komunalne opremljenosti bo potrebno območje urejanja priključiti na obstoječo komunalno infrastrukturo, ki se nahaja znotraj območja urejanja in izven meje območja urejanja. Poteki teh priključkov so razvidni iz grafičnega dela OPPN. Poleg navedenih zemljišč v 4. členu je v območje posegov izven ureditvenega območja OPPN možno dodati tudi druge parcelne številke, ki se izkažejo kot potrebne za priključevanje na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.

7. člen

(velikost in oblikovanje stavb)

(1) Tlorisne dimenzije načrtovanih prostostojećih individualnih stanovanjskih stavb so:

- stavbe tipa A so dimenzij 9,0 m × 14,0 m z možnostjo pritličnega aneksa / pomožnega objekta dimenzij 6,0 m × 6,0 m (oziroma 5,0 m × 6,0 m);
- stavbe tipa B so dimenzij 8,0 m × 14,0 m z možnostjo pritličnega aneksa / pomožnega objekta dimenzij 6,0 m × 6,0 m oziroma samostojnega pritličnega pomožnega objekta dimenzij 5,5 m × 6,0 m.

Izven tlorisnih dimenzij stavb se lahko načrtujejo zunanja stopnišča, zunanje klančine, nadstreški in balkoni, pod pogojem, da ne presegajo določene gradbene meje.

(2) Za stavbe tipa A in B je etažnost v primeru izvedbe ravne strehe (K) + P + 1, v primeru izvedbe dvokapnice pa (K) + P + M s kolenčnim zidom do 2,00 m, pod pogojem, da je kota pritličja maksimalno 50 cm nad koto terena. Pri vseh tipih objektov višina slemena ne sme presegati višine 9,50 m nad urejenim terenom. V primeru izvedbe kletne etaže mora le-ta biti izvedena v kesonski, nepropustni izvedbi.

(3) Oblikovanje streh:

– strehe stavb so lahko dvokapne s smerjo slemena v smeri dalje stranice naklona 30° do 40°. Stanovanjske stavbe imajo lahko tudi ravno streho;

Pomožni objekti imajo praviloma ravne strehe minimalnega naklona tako, da je omogočeno odvodnjavanje, enokapni nadstreški pa so dovoljeni v naklonu do 8°;

– za osvetlitev mansarde (oziroma prostorov, ki se nahajajo pod streho) je dovoljena izvedba klasičnih oken ali strešnih oken ali svetlobnikov in frčad enakega tipa (dvokapne frčade ali frčade na plašč z minimalnim naklonom), ki ne smejo biti višji od slemena osnovne strehe;

– strešna kritina mora dajati videz drobne strukture sive barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo ali steklu podobni brezbarvni materiali;

– dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho – postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(4) Oblikovanje fasad:

– fasade stavb morajo biti zasnovane skladno, ob upoštevanju sodobnih trendov v arhitekturi, izdelane v klasičnem zaglajenem ometu (barve iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov), lesu, lokalnemu kamnu, steklu ali iz fasadnih plošč v imitaciji lesa;

– razmestitev in oblikovanje fasadnih odprtih ter drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni, fasadne odprtine morajo praviloma biti pokončne in pravokotne;

– večje steklene površine je potrebno opremiti z zavesami, roloji ali žaluzijami, da se prepreči trk zavarovanih ptic v steklo;

– okrogli elipsasti balkoni niso dovoljeni, balkonske ograje morajo biti preproste lesene, kovinske ali steklene;

– napušči brez masivnih elementov;

– fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabljati tudi kot elemente oblikovanja fasad (nadstreški, balkonske ograje ipd.).

(5) Pri oblikovanju stavb je potrebno upoštevati še naslednje:

– lega osnovnih stavb je določena z gradbeno mejo in/ali z gradbeno oziroma regulacijsko linijo, ki jo je potrebno upoštevati;

– medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov zemljišč praviloma postavljene na parcelne meje oziroma do meje;

– stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;

– zasnova stavb mora upoštevati veljavne standarde za toplotno zaščito, priporoča se gradnja nizkoenergetskih lesenih stavb;

– oblikovanje stavb mora zagotavljati način in raspored prostorov, ki omogoča 45 stopinjski kot osončenja namenjenega za bivanje in delo.

8. člen

(pomožni objekti)

(1) Na območju tega OPPN je dovoljena gradnja ali ureditev ograj in opornih zidov, rezervoarjev za vodo, priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zajetij in objektov za akumulacijo vode in namakanje ter pomožnih komunalnih objektov.

(2) Poleg pomožnih objektov iz prvega odstavka tega člena in pomožnih objektov iz 7. člena tega odloka, je na funkcionalnih enotah Fe S1, Fe S2 in Fe S3 in Fe S4 dovoljena tudi gradnja drugih pomožnih objektov ob upoštevanju skupnih določb prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK glede odmika, ki veljajo za nezahtevne in enostavne objekte.

(3) Pri gradnjah pomožnih objektov iz drugega odstavka tega člena je treba upoštevati še naslednje:

– dopustna je le enoetažna izvedba;

– lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovi stavbi;

– oblikovani morajo biti skladno z osnovno stavbo, strehe so lahko tudi ravne, ute in senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot oblikovne posebnosti;

– površina vseh pomožnih objektov je dovoljena pod pogojem, da skupna pozidanost (zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov) na funkcionalnih enotah stanovanjske stavbe strukture ne presega razmerja 30% pozidanega proti 70% nepozidanega zemljišča.

9. člen

(zunanja ureditev)

(1) Dostopne poti, manipulativne in parkirne površine je potrebno primerno utrditi in tlakovati ter ustrezno odvodnjavati.

(2) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Pri oblikovanju zunanje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in odkopavanje zemeljskih mas ne sme presegati + ali – 0,4 m.

(3) Na posameznih funkcionalnih enotah stavbne strukture je potrebno zagotoviti minimalno 30% zelenih površin, ki se uredijo kot zelenice, zelenjavni ali sadni vrt.

(4) Medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov praviloma postavljene na parcelne meje, brez soglasja pa do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča. Ograje in podporni zidovi ob javni poti, v primeru ko ni možno drugačno zavarovanje brežin, morajo biti v oddaljenosti min. 0,5 m od cestišča. Za postavitev ograj ob cesti je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti preverijo ustrezne odmike in višine, tako, da se ne ovira preglednosti in vzdrževanja cest.

(5) Ograje so lahko visoke največ 1,5 m. Ograje so praviloma lesene, žične ali kot žive meje.

(6) Višinske razlike in nasipne in odkopane brežine je potrebno zatraviti. Podporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni mogoče drugače zavarovati.

(7) Vstopna in uvozna vrata se morajo odpirati proti parceli in ne proti cesti, oziroma so lahko drsna.

(8) Na vsaki funkcionalni enoti stavb je potrebno zagotoviti potrebne manipulativne površine in za vsako stanovanjsko enoto minimalno dve parkirni mesti (v stavbi ali zunaj).

(9) Za hortikulturno ureditev je potrebno uporabljati značilne domorodne rastline ali vrste, za katere je znano, da niso invazivne.

(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah s krošnjo ne sme posegati v prosti profil ceste in pločnika, koreninski sistem pa ne sme poškodovati ceste in pločnika.

(11) Po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorje in odvečni material ter hortikulturno urediti okolico, tako da se doseže enoten izgled območja.

(12) Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vključeno z ograjami in podpornimi zidovi obdelano v DGD projektu.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen

(splošno)

(1) Za stanovanjske stavbe je treba zagotoviti oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo, odvajanje odpadnih in meteornih voda, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.

(2) Pri zagotavljanju komunalne oskrbe je treba upoštevati predpise, tehnične standarde in pogoje upravljavcev.

11. člen

(prometno urejanje)

(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na obstoječi javni poti JP 684 641 in JP 684 671. Hitrost na omenjenih cestah je omejena na 30 km/h.

(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe se na obstoječe cestno omrežje v naselju priključujejo direktno s priključki max. širine 5,0 m.

(3) Predvidena je rekonstrukcija obstoječih cest (funkcionalna celota FC I1). Ob cesti JP 684 641 je, na zahodni strani, predviden hodnik za pešce s poglobljenim robnikom, širine 1,2 m, na vzhodni strani pa bankina 0,5 m. Ob cesti JP 684 671 je, na južni strani, predvidena bankina 0,5 m, na severni strani pa se z veljavnim OPPN za del območja BI 42 – Zgornje Bitnje načrtuje izgradnja pločnika. Funkcionalna celota FC I2 predstavlja rezervat za načrtovano cesto Žabnica–Bitnje–Stražišče.

(4) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upoštevati, da:

– se hišni priključki izvedejo pregledno in uredijo tako, da ne ovirajo prometa;

– se manipulacijske površine (dvorišča) posameznih stavb uredijo tako, da se prepreči vzvratno priključevanje na cesto;

– je širina priključka max. 5,0 m;

– je priključek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v dolžini min. 5,0 m od vozišča ceste oziroma pločnika;

– se prometno omrežje izvede v asfaltni izvedbi;

– se zagotovi ustrezen prečni nagib vozišča, ki bo omogočal odvodnjavanje meteorne vode;

– ima prometno omrežje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter

– so površine ob prometnicah ustrezno zazelenjene.

12. člen

(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne

zahteve ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove upravljalcev posameznih gospodarskih infrastruktur.

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.

13. člen

(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) V naselju Zgornje Bitnje je kanalizacijsko omrežje zgrajeno v ločenem sistemu.

(2) Vse načrtovane stanovanjske hiše morajo biti priključene na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode. Načrtovane stanovanjske stavbe se preko sekundarnega kanalizacijskega omrežja priključujejo na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode. Kanal za odpadno vodo bo omogočal gravitacijski odvod iz pritličja vseh stavb do globine 1,5 m pod urejenim terenom.

(3) Padavinske vode s streh stavb in utrjenih površin zaradi neustrezne geologije ni mogoče ponikati, zato se padavinske vode preko novega meteornega kanala kontrolirano odvajajo v glavni odvodnik Žabnico. Pred izpustom padavinskih voda v novo meteorno kanalizacijo je potrebno te vode z zadrževalniki zadržati na funkcionalnih enotah (na mestu nastanka) in jih nato kontrolirano prazniti preko dušilk. Predvidena sta dva nova zbirna kraka meteorne kanalizacije, ki se na severovzhodnem robu območja združita v en krak, ki je speljan proti vzhodu, nato poteka po severnem robu obstoječe ceste, prečka cesto in nadaljuje po južnem robu ceste do iztoka v Žabnico. Za zadrževanje meteorne vode je na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrževalnik s kapaciteto 4 m³. Meteorne vode, ki nastanejo na funkcionalnih enotah, je potrebno uporabiti tudi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti pitne vode (splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje ipd.).

(4) Padavinske vode iz funkcionalnih enot ne smejo pritekati na javno pot.

14. člen

(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno obstoječe javno vodovodno omrežje.

(2) Omrežje se mora razširiti z dograditvijo omrežja v smeri proti jugu in zahodu, na katerega je potrebno priključiti načrtovane stanovanjske hiše. Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena z izgradnjo novega sekundarnega vodovodnega omrežja, ki se priključuje na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka v križišču ceste JP 684 641 in JP 684 671.

(3) Ob izgradnji sekundarnega vodovodnega omrežja se izvedejo tudi odcepi hišnih priključkov za načrtovane stavbe, ki morajo biti uvlečeni v zaščitne cevi in locirani 1,0 m v funkcionalnih enotah ter na koncu blindirani. Hišni priključki niso predmet sekundarne komunalne infrastrukture. Posamezen objekt se mora priključiti na javno vodovodno omrežje s samostojnim priključkom vode.

(4) Na obstoječem vodovodnem omrežju je izvedeno hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostno količino požarne vode. Hidrantno omrežje se razširi na načrtovano omrežje. Razmak med posameznimi hidranti mora biti na ustrezni medsebojni razdalji med 80 in 100 m.

15. člen

(oskrba z električno energijo)

(1) Zgrajena elektroenergetska infrastruktura v sosednjih območjih ima zadostne proste kapacitete za napajanje novih stanovanjskih stavb. Za oskrbo z električno energijo bo potrebno nadgraditi obstoječe nizkonapetostno omrežje.

(2) Območje se bo napajalo iz obstoječe TP 1193 Zgornje Bitnje – Kabelska preko obstoječega NN kabla, ki poteka po zemljišču parc. št. 2725/1 in 2722/2 k.o. Bitnje. Za izvedbo NN omrežja se uporabi obstoječa elektro-kabelska kanalizacija.

(3) Novo NN omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji, pod prometnimi površinami, do razdelilnih omaric ob posameznih funkcionalnih enotah. Priključno merilne omarice morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih.

16. člen

(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Stavbe se lahko preko sekundarnega omrežja priključujejo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Priključna točka je v kabelski kanalizaciji na zemljišču parc. št. 2722/2 k.o. Bitnje.

(2) Sekundarno omrežje se izvede s kabelsko kanalizacijo za TK omrežje, kjer se predvidi tudi možnost kasnejše vgradnje optičnih kablov za izboljšanje TK omrežja.

(3) Priključne omarice za TK omrežje se izvede na stalno dostopnih mestih ob obstoječi notranji zbirni cesti.

(4) Pred pričetkom del je potrebno označiti in ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijsko omrežje.

(5) Za priključitev na TK omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljalca.

17. člen

(ogrevanje)

(1) Na območju urejanja je zgrajen sistem daljinskega ogrevanja (plinovodno omrežje), ki poteka pod javno potjo JP 684 641. Iz obstoječega omrežja so izvedeni trije odcepi (na funkcionalne enote Fe S2, Fe S3 in Fe S4), ki so na koncu blindirani.

(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe je možno priključiti na obstoječe plinovodno omrežje 1,0 bar. Za priključitev objektov na sistem zemeljskega plina je potrebno pridobiti soglasje sistemskega operaterja.

(3) Dovoljena je uporaba ogrevanja stanovanjskih stavb z obnovljivimi viri energije oziroma delna uporaba električne energije – IR paneli.

(4) Zasnova in izvedba stavb mora upoštevati toplotno zaščito, ki bo zagotovila čim manjše izgube toplotne energije.

18. člen

(grajeno javno dobro)

Del območja, ki se ureja z OPPN, predstavlja grajeno javno dobro (FC I1), z izgradnjo nove ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče pa tudi FC I2. V grajeno javno dobro bo vključena celotna prometna infrastruktura in gospodarska javna infrastruktura.

19. člen

(roki za infrastrukturno opremljanje)

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni, da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne zaključene celote.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

20. člen

(varovanje kulturne dediščine)

Na območju, ki ga obravnava OPPN, se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato rešitve in ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dediščine niso potrebni.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

21. člen

(varstvo tal, voda in zraka)

(1) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.

(3) Zaradi preprečitve nevarnosti širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst dovažanje zemljin od drugod ni zaželeno.

(4) Obravnavano območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode in ni poplavno ogroženo, saj se nahaja izven dosega tako stoletnih kot petstoletnih voda (gladina Q100 je na koti 382,16 m).

(5) Geologija tal na obravnavanem območju ne omogoča ponikanja meteornih voda, zato se te vode odvaja v meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok Žabnica. Da se poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda ne bodo poslabšale so predvideni omilitveni ukrepi, ki pri vsaki hiši določajo izvedbo zadrževalnika meteornih voda.

(6) Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se ob sušnem in vetrovnem vremenu preprečijo emisije prahu z vlaženjem.

(7) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

(8) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.

(9) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno biotehnično, ekološko, krajinsko ustrezno urediti.

(10) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave.

22. člen

(varstvo gozdov)

Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.

23. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) V času gradenj na območju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s hrupom čim manjša. Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbe-

nimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Hrupna gradbena dela naj potekajo v delovnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.

24. člen

(odpadki)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke (zabojnik za mešane odpadke, odpadno embalažo in biološke odpadke) na zbirnem mestu. Zbirno mesto je potrebno urediti na posamezni funkcionalni enoti v ali ob stanovanjski stavbi. Velikost zbirnega mesta mora ustrezati številu zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti utrjeno, da je možno čiščenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko tehničnim ter požarnovarstvenim pogojem in ne sme ovirati ali ogroziti prometa na javnih površinah. V času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta, dostopna vozilom za odvoz.

(2) Posamezne stanovanjske hiše lahko organske odpadke zbirajo v kompostnikih za predelavo v kompost. V takšnih primerih zabojnika za biološke odpadke ni potrebno zagotavljati.

(3) Gradbene odpadke mora investitor ločevati in jih deponirati neposredno na za to urejenem odlagališču, ki se ga določi v fazi priprave projektne dokumentacije.

(4) Odvečni izkopani material, ki ga ni možno uporabiti za ureditev okolice, mora investitor deponirati na za to urejenem odlagališču, ki se ga določi v fazi priprave projektne dokumentacije.

25. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju, ki ga obravnava OPPN, ni zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000.

(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnavanega območja (gozdne površine Škofjeloškega hribovja) je potrebno na zahodnem robu območja urejanja ohranjati 20 m pas nepozidan.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen

(splošno)

(1) Za zaščito v primeru naravnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske in intervencijske poti ter površine za evakuacijo.

(2) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditve dovozov, dostopov, postavitvenih in delovnih površin za gasilce ob stavbi se uredi v skladu s predpisi s področja varnosti pred požari in veljavnim standardom.

27. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje urejanja se po podatkih Atlasa voda (DRSV – januar 2019) ne nahaja na vodovarstvenem območju.

(2) Območje urejanja se ne nahaja na območju erozije.

(3) Ob izkopih gradbenih jam za posamezne stavbe je obvezna prisotnost geologa ali geomehanika, ki mora določiti nosilnost tal.

(4) V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlivanje le-teh.

(5) Po podatkih Agencije RS za okolje je na območju OPPN vrednost projektne pospeška tal 0,225 (g) (potrebna nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s cono potresne ogroženosti.

28. člen

(varstvo pred požarom)

(1) V območju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in ureditev, ki bi predstavljali požarno ogroženost okolja.

(2) V območju OPPN ni predvidena uporaba požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, ki predstavljajo požarna tveganja za nastanek požara. Odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov in gozda preprečujejo možnost širjenja požara ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.

(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je, z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele, omejeno širjenje požara na sosednje objekte.

(4) Zadostne količine požarne vode so zagotovljene z obstoječim hidrantnim omrežjem.

29. člen

(zunanje osvetljevanje)

(1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Ob cestah ni predvidena nova javna razsvetljava. Ob obstoječi javni poti JP 684 671 (Stražišče–Bitnje–Žabnica) je v primeru gradnje javne razsvetljave potrebno svetilke postavljati in oblikovati tako, da ne osvetljujejo gozda v območju Natura 2000 (svetilke morajo usmerjati svetlobo navzdol z žarnicami, ki svetijo rumeno in oranžno barvo).

(3) Fasad se ne osvetljuje z namenom dekoracije. Zunanja osvetlitev okolice objektov je namenjena izključno zagotavljanju varnosti. Priporoča se uporaba zunanjih svetil na senzor gibanja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

30. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Območje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora biti načrtovana na način, da ne bo povzročala škodljivih vplivov na vodni režim in stanje voda.

(2) Območje se izvaja v dveh etapah. Prvo etapo predstavlja izgradnja prometne infrastrukture (rekonstrukcija javne poti JP 684 641 in rekonstrukcija dela javne poti JP 684 671, v skladu z grafičnim prikazom na karti 4.5.2.) in izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrežja. V drugo etapo sodi gradnja stavb. Prva in druga etapa se lahko izvajata sočasno, ob pogoju, da se pri gradnji prvega objekta zagotovi celotna minimalna komunalna infrastruktura. Vsaka stavba se lahko gradi ločeno od ostalih stavb, oziroma je faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljišč. Vsaka stavba pa mora izvesti interno infrastrukturno omrežje ter ustrezno zunanjo ureditev.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH Odstopanj
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

31. člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji komunalne infrastrukture so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanje ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi.

(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prostostojećih stanovanjskih stavb do + 2.0 m, omejitve navzdol ni (objekti so lahko poljubno manjši) ob upoštevanju določene gradbene meje, regulacijske in gradbene linije.

(3) Dopustne so spremembe višinskih kot urejenega terena, zunanjih ureditev in umestitev zadrževalnikov.

(4) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov pri tličnih aneksov / pomožnih objektov do ± 2.0 m ter njihova umestitev in lega pod pogojem, upoštevanja skupnih določb prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK glede odmikov, ki veljajo za nezahtevne in enostavne objekte ter ob upoštevanju regulacijskih in gradbenih linij.

(5) Dovoljena so odstopanja od načrtovanih infrastrukturnih vodov na območju OPPN do ± 5.0 m, za priključna omrežja izven OPPN do oskrbovanih sistemov pa do ± 10.0 m.

(6) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se dovoljena odstopanja, ki jih dopušča ta odlok, prikaže.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

32. člen

(usmeritve)

(1) Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora.

(2) V območju je s prostorskimi izvedbenimi pogoji potrebno upoštevati regulacijsko linijo za izgradnjo načrtovane ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.

(3) Po zaključeni gradnji se dovoljuje:

- vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov,
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov,
- odstranitev objektov,
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta v skladu z določili tega odloka,
- gradnja pomožnih objektov v skladu z določili tega odloka.

XI. KONČNE DOLOČBE

33. člen

(vpogled)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravnih enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

34. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

35. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-38/2018

Kranj, dne 27. novembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH**3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti**

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo 45/08, 83/12 in 68/17) in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta z dne 21. 11. 2019 je Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 7. redni seji dne 4. 12. 2019 sprejela

S K L E P**o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti****1.**

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah razpisuje nadomestne volitve v 2. (drugi) volilni enoti (Zgornje Partinje, Varda) za 1 (enega) člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

2.

Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah bodo v nedeljo, 15. marca 2020.

3.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 16. 12. 2019.

4.

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Zadeva: 041-11/2019-2

Jurovski Dol, dne 4. decembra 2019

OVK Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Simona Bauman
predsednica

VLADA**3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski**

Za izvrševanje štirinajstega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 61. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O**o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski****1. člen**

(vsebina uredbe)

S to uredbo se določajo višina, pogoji in način izplačila posebne denarne nagrade vojakom, podčastnikom, častnikom in vojaškim uslužbencem (v nadaljnjem besedilu: vojaške ose-

be) ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let, za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, in ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.

2. člen

(nagrada ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi)

(1) Ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za najmanj pet let se vojaški osebi izplača posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, in sicer naslednji mesec po uspešno končanem temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju, če nima odsluženega vojaškega roka, ali ob nastopu vojaške službe, če ima odslužen vojaški rok.

(2) V času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let se poleg posebne denarne nagrade iz prejšnjega odstavka izplačuje še posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji enkrat letno, in sicer naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Če vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za deset let, se ji naslednji mesec po končanem desetem letu opravljanja vojaške službe izplača posebna denarna nagrada v višini dveh povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

(3) Posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji se izplača tudi vojaškim osebam v začasni enoti ali drugi operativni sestavi, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski, in sicer naslednji mesec po nastopu vojaške službe. Začasno enoto ali drugo sestavo, v kateri pripada vojaškim osebam posebna denarna nagrada, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za obrambo praviloma tedaj, ko odloča o napotitvi pripadnikov Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe izven države.

(4) Osebam iz prejšnjega odstavka se v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski posebna denarna nagrada v višini štirih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji izplača naslednji mesec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.

3. člen

(nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi)

Vojaškim osebam se izplača posebna denarna nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe. Posebna denarna nagrada se izplača enkrat letno, naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja vojaške službe. Če vojaška oseba podaljša pogodbo o zaposlitvi za deset let, se ji po končanem desetem letu zaposlitve izplačata dve povprečni bruto plači na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

4. člen

(sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi)

Če vojaška oseba zaradi spremembe okoliščin z Ministrstvom za obrambo sklene novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, preden poteče pogodba o zaposlitvi, na podlagi katere je bila vojaška oseba upravičena do posebne denarne nagrade, se za namen pripadanja in izplačila posebne denarne nagrade sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi šteje kot podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.

5. člen

(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)

Če vojaški osebi, ki je upravičena do posebne denarne nagrade po tej uredbi, preneha pogodba o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega roka, vojaška oseba ni upravičena do izplačila sorazmernega dela posebne denarne nagrade.

6. člen

(povprečna bruto plača)

Za izračun višine posebne denarne nagrade po tej uredbi se upoštevajo zadnji uradno objavljeni podatki o mesečni povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

(izplačilo posebne denarne nagrade že zaposlenim)

(1) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi niso prejele denarne nagrade, se v treh mesecih od uveljavitve te uredbe izplača posebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, nato pa naslednji mesec po vsakem končanem letu posebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji do izteka pogodbe o zaposlitvi.

(2) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in so za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prejele posebne denarne nagrade v skladu z Uredbo o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), se izplača razlika med posebno denarno nagrado, ki bi jim pripadala v skladu s to uredbo, in posebno denarno nagrado, ki jim je pripadala po Uredbi o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08). Posebna denarna nagrada po tem odstavku se začne izplačevati po preteku števila let, ki se ujema s številom že izplačanih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

(3) Način izplačila posebne denarne nagrade iz prvega odstavka tega člena se uredi v dodatku k pogodbi o zaposlitvi.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), 4. in 6. člen pa se še uporabljata do izteka veljavnih pogodb o zaposlitvi, za katere so vojaške osebe prejele posebno denarno nagrado.

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 00718-7/2019

Ljubljana, dne 5. decembra 2019

EVA 2019-1911-0008

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec
predsednik

3290. Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O**o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski**

1. člen

V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07 in 39/15) se v 6. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil razporejen na častniško dolžnost v rezervni sestavi in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto ter je uspešno opravil predpisano usposabljanje,«.

2. člen

11.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»11.a člen

»Častniku Slovenske vojske, ki je opravil vojaško strokovno usposabljanje za častnika pomorstva in je razporejen ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva, se častniški čin prevede v ekvivalentni mornariški častniški čin. Prevedba se izvede po postopku, kot je predpisan za podelitev čina poročnika.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00718-8/2019

Ljubljana, dne 5. decembra 2019

EVA 2019-1911-0014

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec
predsednik

3291. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O**o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019**

1. člen

V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18) se v 8. členu v prvem odstavku besedilo »15. decembra 2019« nadomesti z besedilom »25. februarja 2020«.

V drugem odstavku se besedilo »15. januarja« nadomesti z besedilom »17. marca«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-29/2019

Ljubljana, dne 5. decembra 2019

EVA 2019-2330-0106

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec
predsednik

3292. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije (Uradni list RS, št. 109/05, 62/08 in 6/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022****I**

Cena za sežig komunalnih odpadkov, ki se opravlja v obvezni državni gospodarski javni službi sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022, znaša 84,78 eura na tono odpadkov brez davka na dodano vrednost in drugih dajatev.

II

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019 (Uradni list RS, št. 81/16).

III

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 00719-38/2019

Ljubljana, dne 5. decembra 2019

EVA 2019-2550-0054

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

3293. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za

ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 61/19 – popr.), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermene d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15 in 26/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 74/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 46/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Uradni list RS, št. 26/18) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020****I**

Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020 znaša 0,026 eura.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2019

Ljubljana, dne 5. decembra 2019

EVA 2019-2550-0070

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

POPRAVKI**3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Moravske Toplice**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

**TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 70/17)**

Točka b) 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 70/17) se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za nezazidana stavbna zemljišča se uporablja točkovanje iz točke a) tega člena, pri čemer se na skupno vsoto točk obstoječe komunalne opreme na območju I. in II. upošteva korekcijski faktor 0,5.«

Št. 422-00006/2017-11

Moravske Toplice, dne 4. decembra 2019

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR		IVANČNA GORICA	
3226.	Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDN-PK)	8795	
3227.	Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)	8799	
3228.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)	8799	
PREDSEDNIK REPUBLIKE			
3229.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije	8800	
3230.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije	8800	
VLADA			
3289.	Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski	8892	
3290.	Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski	8893	
3291.	Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobiti živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019	8893	
3292.	Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 do 2022	8894	
3293.	Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2020	8894	
MINISTRSTVA			
3231.	Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije	8800	
3232.	Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor	8801	
USTAVNO SODIŠČE			
3233.	Odločba o ugotovitvi protustavnosti Zakona o prekrških	8801	
BANKA SLOVENIJE			
3234.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic	8805	
SODNI SVET			
3235.	Odločba o prenehanju sodniške službe	8809	
3236.	Odločba o prenehanju sodniške službe	8809	
3237.	Odločba o prenehanju sodniške službe	8809	
3238.	Odločba o prenehanju sodniške funkcije	8809	
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA			
3239.	Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311	8809	
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE			
3240.	Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana	8809	
OBČINE			
BREŽICE			
3286.	Razpis nadomestnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Krška vas	8886	
CERKNO			
3241.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019	8812	
3242.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca	8813	
3243.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019	8824	
3244.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020	8825	
3245.	Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS-3a in OPR-2	8825	
3246.	Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2	8827	
3247.	Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica	8829	
KAMNIK			
3248.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševke	8829	
3249.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10	8836	
KANAL			
3250.	Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kanal ob Soči	8845	
KOBARID			
3251.	Sklep o odvzemu statusa javnega dobra	8847	
KOMEN			
3252.	Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen	8848	
3253.	Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen	8850	
3254.	Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«	8854	
3255.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen	8855	
3256.	Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020	8855	
3257.	Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020	8855	
3258.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	8855	
3259.	Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen	8856	
KRANJ			
3260.	Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj	8857	
3287.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje	8886	
METLIKA			
3261.	Poročilo Občinske volilne komisije Občine Metlika	8865	
MEŽICA			
3262.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019	8865	
3263.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra	8866	
NOVA GORICA			
3264.	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«	8866	
3265.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica	8868	

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 8869
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 8869
3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 8869
- PIRAN**
3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran 8870
3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran 8872
3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 8874
3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije 8875
- PODČETRTEK**
3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020 8875
- SEŽANA**
3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v Občini Sežana 8876
3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8876
3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8876
3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8877
3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8877
- SLOVENJ GRADEC**
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 8877
3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus 8878
3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1) 8879
3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2) 8879
- SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH**
3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti 8892
- ŠTORE**
3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019 8879
3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 8882
- VIPAVA**
3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava 8882
- POPRAVKI**
3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice 8895

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/19

VSEBINA

- | | | |
|--|--|-----|
| 47. | Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o film-ski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK) | 379 |
| <i>Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb</i> | | |
| 48. | Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov | 397 |

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 73/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	2493
Razpisi delovnih mest	2529
Druge objave	2533
Objave po Zakonu o političnih strankah	2549
Evidence sindikatov	2550
Objave sodišč	2551
Izvršbe	2551
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova	2551
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2551
Oklici dedičem in neznanim upnikom	2553
Oklici pogrešanih	2555
Preklici	2557
Drugo preklicujejo	2557

