

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **163** Ljubljana, petek **15. 10. 2021**

ISSN 1318-0576 Leto XXXI

DRŽAVNI ZBOR

3168. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru

Na podlagi 10. člena Zakona o Državnem zboru (Uradni list RS, št. 66/19), tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08, 31/17 in 45/19) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdajam

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru

1. člen

V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 70/08, 103/08 in 20/19, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v prvem odstavku 3. člena beseda »april« nadomesti z besedo »december«.

2. člen

V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »v 30 dneh po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »najkasneje 30. novembra«.

3. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred«.

4. člen

Prehodna in končna določba

(1) Postopek preverjanja in izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika, se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 3., 7. in 8. člena Pravilnika.

(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 110-06/08-6/6

Ljubljana, dne 8. oktobra 2021

Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka

3169. Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri

Na podlagi 61.c člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19) in sklepa 35. seje Mandatno-volilne komisije z dne 14. 10. 2021 objavljam

JAVNI RAZPIS

za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri

1.

Mandatno-volilna komisija objavlja javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se upoštevajo drugi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in aktualno sestavo Državne revizijske komisije imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri.

Javni razpis se objavlja zaradi poteka mandata članu Državne revizijske komisije, in sicer s 30. 4. 2022, ki je bil imenovan izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in je lahko ponovno imenovan.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.

Za člana Državne revizijske komisije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje, določene v prvem in drugem odstavku 61.a člena ZPVPJN, pri čemer mora imeti novi član izobrazbo, ki ni pravne smeri, izpolnjevati pa mora tudi posebna pogoja, določena v 61.b členu ZPVPJN.

3.

Prijava kandidata mora vsebovati podatke in dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za imenovanje (iz 61.a in 61.b člena), in sicer:

- osebno ime;
- datum rojstva;
- stalno bivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu bivališču;
- dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
- dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost (npr. potrdilo iz matičnega registra);
- dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (potrdilo splošnega zdravnika ali potrdilo specialista medicine dela, ki ni starejše od dveh let in pol);
- dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (če kandidat nima izobrazbe po programu druge stopnje, pridobljene v Sloveniji);
- potrdilo o izobrazbi, ki ni pravne smeri, pridobljeno po programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu druge stopnje;
- potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obtožen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
- potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
- potrdilo, da kandidatu ni bila pravnomočno izrečena sankcija za prekršek po ZPVPJN, po zakonu, ki ureja javno naročanje, ali po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe (potrdilo Državne revizijske komisije in potrdilo Ministrstva za pravosodje o neizrečenih sankcijah za prekrške, ki ni starejše od dneva objave tega razpisa);
- dokazilo, da ima kandidat vsaj devet let delovnih izkušenj na področju javnega naročanja (npr. izpis obdobja zavarovanja ZPIZ, potrdilo delodajalca);
- življenjepis z opisom kandidatove strokovne dejavnosti in opisom izkušenj na področju javnega naročanja;
- izjavo kandidata, da v zadnjih treh letih pred objavo razpisa ni bil član organa politične stranke (izjava je v prilogi) in
- izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se na razpis ne prijavi sam.

Član Državne revizijske komisije mora biti oseba, za katero se na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja oziroma vedenja lahko utemeljeno pričakuje, da bo funkcijo opravljala strokovno, pošteno oziroma vestno in da bo varovala ugled in verodostojnost Državne revizijske komisije ter nepristranskost in neodvisnost odločanja. Član Državne revizijske komisije ne more biti oseba, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na kazen zapora do šestih mesecev ali na neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebno-stno neprimerna za opravljanje funkcije.

4.

Mandatno-volilna komisija bo prijave preverila z vidika pravočasnosti in popolnosti ter izpolnjevanja splošnih pogojev za imenovanje na funkcijo člana Državne revizijske komisije.

Komisija za presojo ustreznosti kandidatov iz 61.d člena ZPVPJN bo s kandidati, ki bodo vloge oddali pravočasno in bodo izpolnjevali splošne pogoje, opravila razgovore in podala obrazloženo mnenje o izpolnjevanju posebnih pogojev ter o ustreznosti kandidata.

Mandatno-volilna komisija bo po prejemu mnenja izbrala kandidata za razpisano prosto mesto izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, in pripravila predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije, o katerem odloči Državni zbor.

5.

Prijave z zahtevanimi podatki in dokazili iz 3. točke tega razpisa posredujte na naslov:

- Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
- v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom

do vključno srede, 10. 11. 2021, z oznako: »RAZPIS – Državna revizijska komisija«.

Št. 411-08/21-15/2

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

Ivan Hršak

predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

IZJAVA**kandidatke ali kandidata za članico ali člana Državne revizijske komisije**

(javni razpis št. 411-08/21-15/2 z dne 14. 10. 2021)

Ime in priimek: _____

Datum rojstva: _____

Stalno bivališče: _____

Naslov za vročanje: _____

pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb

i z j a v l j a m,

da nisem oziroma nisem bil/-a v obdobju treh let pred objavo tega javnega razpisa član/-ica organa politične stranke (prvi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja).

Datum:

Podpis:

Soglašam, da me v postopku imenovanja za člana/-ico Državne revizijske komisije Državni zbor obvešča tudi na

e-naslov _____

in/ali telefon _____.

ter da v primeru mojega imenovanja na funkcijo člana/-ice Državne revizijske komisije Državni zbor organu, v katerem bom opravljal/-a funkcijo, poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje kontaktne podatke:

e-naslov _____

in/ali telefon _____.

Datum:

Podpis:

3170. Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in sklepa 35. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 14. 10. 2021 objavljam

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

1.

Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.

Javni poziv se objavlja zaradi poteka mandata osmim članom Programskega sveta RTV Slovenija v januarju 2022. Državni zbor mora zato imenovati osem novih članov za štiri-letno obdobje.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2.

V Programski svet RTV Slovenija so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.

(prvi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu navedenega zakona, ter statuta javnega zavoda Radioteleviziji Slovenija v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.

(drugi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:

- člani organov političnih strank;
- poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
- predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
- generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoriatov in organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma tajniki občinske uprave.

(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti imenovane osebe, ki so:

- člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
- člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev;
- člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
- ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor televizije, ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.

(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

(peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta in Nadzornega sveta.

(četrti odstavek 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

3.

Predlog lahko posredujejo:

- gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija;
- univerze in fakultete;
- društva, zveze društev oziroma njihove organizacije, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva;
- druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik.

4.

Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:

4.1. podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:

- gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija: ime in priimek, naslov ter lastnoročni podpis (če jih je več, navedejo podatke za vse);
- univerze in fakultete: naziv in sedež ter dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata;
- društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe: naziv in sedež; dokument o registraciji oziroma drug primerljiv dokument; dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata in navedba področja delovanja (npr. umetnost, kultura, znanost, novinarstvo).

4.2. za predlagane kandidate:

- ime in priimek;
- datum rojstva;
- stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču;
- naziv delodajalca in delovnega mesta;
- utemeljitev kandidature;
- izjavo kandidata (v prilogi):
 - a) da soglaša s kandidaturo,
 - b) da je seznanjen s pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in jih izpolnjuje.

5.

Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega poziva, posredujte na naslov:

– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali

– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjen s kvalificiranim potrdilom

do vključno petka, 12. 11. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV – Programski svet RTV«.

Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.

Kandidaturo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.

6.

Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno-volilna komisija izbrala osem kandidatov za člane Programskega sveta RTV Slovenija, v postopku izbire pa se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija, o katerem odloči Državni zbor.

Št. 010-02/21-38/2

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

Ivan Hršak

predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

Prijavni obrazec

PREDLOG

kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
(javni poziv št. 010-02/21-38/2 z dne 14. 10. 2021)

PODATKI O PREDLAGATELJU

Ime in priimek / Naziv:

Naslov bivališča / Sedež:

Področje delovanja¹:

Telefonska številka²:

Priloga:

- ☐ dokument o registraciji³.
- ☐ dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata⁴.

PODATKI O KANDIDATU

Ime in priimek:

Datum rojstva:

Stalno prebivališče:

Naslov za vročanje:

Naziv delodajalca:

Naziv delovnega mesta:

¹ Izpolnijo društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe.

² Neobvezno polje.

³ Priložijo društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe.

⁴ Priložijo univerze, fakultete, društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe.

Utemeljitev kandidature:

Priloga:

- ☐ soglasje h kandidaturi in izjava o izpolnjevanju pogojev.

Datum:

Podpis predlagatelja:

Soglasje in izjava

SOGLASJE H KANDIDATURI
IN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
(javni poziv št. 010-02/21-38/2 z dne 14. 10. 2021)

Ime in priimek:

rojena oziroma rojen:

s stalnim prebivališčem:

s o g l a š a m

s kandidaturo za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija ter pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb

i z j a v l j a m,

1. da nisem oziroma nisem bila oziroma bil v obdobju petih let pred kandidiranjem za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija:
 - članica oziroma član organov političnih strank;
 - poslanka oziroma poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenka oziroma uslužbenec in funkcionarka oziroma funkcionar v organih Evropske unije;
 - predsednica oziroma predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanka oziroma poslanec, članica oziroma član državnega sveta, županja oziroma župan, ustavna sodnica oziroma ustavni sodnik, ministrica oziroma minister, državna sekretarka oziroma državni sekretar in druga funkcionarka oziroma drugi funkcionar v državnih organih;
 - generalna direktorica oziroma generalni direktor, generalna sekretarka oziroma generalni sekretar, predstojnica oziroma predstojnik organa v sestavi in vladne službe, direktorica oziroma direktor direktorata in organa v sestavi, načelnica oziroma načelnik upravne enote ter direktorica ali direktor oziroma tajnica ali tajnik občinske uprave.

(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

2. da nisem:

- članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlena oziroma zaposlen pri konkurenčnih medijih in nimam v teh medijih lastniških deležev;
- zaposlena oziroma zaposlen na RTV Slovenija;
- članica oziroma član Sveta za radiodifuzijo;
- zaposlena oziroma zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter članica oziroma član ali zaposlena oziroma zaposlen v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in ne sodelujem v postopkih sprejemanja teh odločitev;
- članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
- ožja družinska članica oziroma ožji družinski članⁱ vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot so generalna direktorica oziroma generalni direktor RTV Slovenija, direktorica oziroma direktor radia in direktorica oziroma direktor televizije, ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.

(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

Datum:

Podpis:

ⁱ Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija).

Soglašam, da v primeru mojega imenovanja na mesto članice oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija Državni zbor Programskemu svetu poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje kontaktne podatke:

e-naslov _____

in/ali telefon _____.

Datum:

Podpis:

MINISTRSTVA

3171. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

1. člen

S tem pravilnikom se določajo način izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 ter poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test PCR).

2. člen

(1) Pacienta na test PCR napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog, kadar je medicinsko indiciran.

(2) Odvzem brisa pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) lahko izvede le zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki je za to ustrezno usposobljen.

(3) Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur od napotitve iz prvega odstavka tega člena, pacienta napoti k drugemu izvajalcu, ki ima proste zmogljivosti, vendar se morata oba izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.

3. člen

(1) Izvajalec mora javnemu zavodu iz prvega ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP), obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo EU DC).

(2) Javni zavod mora ne glede na to, ali mu izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka posreduje v elektronski ali pisni obliki, vse posredovane podatke evidentirati v svojem informacijskem sistemu tako, da je ob avtorizaciji izvida testa PCR zagotovljeno avtomatsko posredovanje diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, obveščanje pacienta o rezultatu testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedba epidemiološke ankete in nadzor nad številom posredovanih rezultatov testov PCR po izvajalcu in izpis potrdila EU DC.

(3) Javni zavod poroča v CRPP v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), pri tem pa upošteva določbe zakona, ki ureja obdelavo podatkov v zbirkah s področja zdravstvenega varstva.

(4) Izvajalec in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatih testa PCR.

(5) Izvajalec zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu testa PCR v najkrajšem času. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o rezultatih testa prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o neuspehih obveščanjih, ki jih zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu testa PCR na drug način.

(6) NIJZ do petega dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in jih v obliki, ki jo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), posreduje ZZZS in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

4. člen

(1) Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec zagotovi najpozneje v treh urah po avtorizaciji izvida testa PCR. Izvajalec vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca.

(2) Izvajalec pacientu s pozitivnim izvidom testa PCR potrdilo EU DC o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v desetih dneh po avtorizaciji izvida testa PCR.

(3) Izpis potrdil EU DC iz tega člena se lahko na željo pacienta opusti.

5. člen

(1) Javni zavodi zahtevke za plačilo stroškov izvedbe testa PCR posredujejo izvajalcu, ki je test PCR naročil, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Javni zavod in izvajalec se dogovorita o načinu izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.

6. člen

(1) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov odvzema brisov, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, in izvedbe testov PCR iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) posredujejo ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

(2) ZZZS lahko na podlagi poročil iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika preveri skladnost zahtevkov s številom posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in na podlagi zahtevkov, predloženih v skladu s prejšnjim odstavkom, posreduje zahtevek ministrstvu do 20. dne v mesecu.

(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 30 dneh po njegovem prejemu.

(4) ZZZS izvede povračilo stroškov v 15 dneh od prejema sredstev ministrstva.

(5) Zahtevki, ki niso posredovani ZZZS do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec zadnji zahtevek posredovati ZZZS najpozneje v 30 dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.

(7) Izvajalci v zahtevku ne smejo uveljavljati stroškov, za katere so na podlagi interventnih predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali oziroma prejeli.

7. člen

Izvajalci za potrebe nadzora v lastnih evidencah hranijo račune, ki so jih prejeli za teste PCR, iz katerih sta razvidna cena in količina.

8. člen

NIJZ prvo poročilo iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika pripravi v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 22/21 in 101/21).

10. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.

Št. 0070-189/2021
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0137

Janez Poklukar
minister
za zdravje

3172. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilititev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

1. člen

V Pravilniku o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21 in 51/21 – popr.) se v 6. členu za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– opreme za testiranje oziroma samotestiranje zaposlenih (testi HAG, ki imajo pridobljen certifikat CE priglasičenega organa s sedežem v Evropski uniji),«.

Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek financiranja)

Sredstva za opremo iz nove druge alineje 6. člena pravilnika upravičenci uveljavljajo od 1. septembra 2021.

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-156/2021/10
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
EVA 2021-3330-0117

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozi (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E) minister za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

1. člen

V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19 in 184/20) se v 3. členu v tretjem odstavku črta besedilo »v delovnih dnevih od ponedeljka do petka«.

2. člen

V 9. členu se v petem odstavku besedilo »Vnos lahko prekliče najmanj dve uri pred začetkom izvajanja postopka kontrole.« nadomesti z besedilom »Vnos lahko prekliče najmanj eno uro pred začetkom izvajanja postopka kontrole. Mobilna delavnica se mora nahajati na naslovu izvajanja postopka kontrole najmanj toliko časa kot je določen čas postopka kontrole v naslednjem odstavku tega člena. Takoj po končanem izvajanju kontrole vnese v informacijski sistem natančne geografske koordinate izvajanja postopka kontrole.«.

3. člen

V 14. členu se za besedilom »identifikacijska ploščica izpiše« doda besedilo »iz informacijskega sistema za vodenje evidenc«.

4. člen

V 15. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Pri zamenjavi digitalnega tahografa ali pametnega tahografa mora delavnica v postopku nastavitve tahografa ugotoviti tudi tekočo vrednost kilometrskega števca vozila poti. V kolikor delavnica lahko ugotovi tekočo vrednost kilometrskega števca poti iz vozila (okvarjen tahograf iz katerega so razvidni prevoženi km) izvede to nastavitve, brez posvetovanja z lastnikom oziroma uporabnikom vozila.

(4) V kolikor delavnica ne more ugotoviti dejanskega stanja kilometrskega števca lahko ugotovi stanje prevoženih kilometrov na vozilu tudi iz drugih listin, ki jih predloži lastnik ali uporabnik vozila (zadnji potni nalog za to vozilo, potrdilo o tehničnem pregledu vozila, ostala dokumentacija, ki izkazuje stanje prevoženih kilometrov na določeno obdobje za to vozilo) ali zahteva od lastnika oziroma uporabnika vozila podatke od vozila, ki so bili nazadnje prenešeni s tahografa tega vozila, kot to določa pravilnik, ki ureja prepisovanje podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence in nastavitvi vrednost kilometrskega števca poti na ta pridobljeni podatek. Delavnica dokazila priloži k zapisniku o izvedeni kontroli.

(5) Za vozilo, ki še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji se stanje kilometrskega števca ugotovi v postopku posamične odobritve vozila ali identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila in je razvidno iz potrdila o skladnosti vozila.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-489/2021/10

Ljubljana, dne 17. septembra 2021

EVA 2021-2430-0105

Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

**3174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju
orožja, o vrstah in nošenju uniforme
pravosodnih policistov in njihovih položajnih
oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi
vozil**

Na podlagi četrtega odstavka 234. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) minister za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja,
o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih
policistov in njihovih položajnih oznakah
ter o uporabi, označitvi in opremi vozil**

1. člen

V Pravilniku o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil (Uradni list RS, št. 85/09, 28/14 in 38/14 – popr.) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(1) Pravosodni policisti pri izvrševanju uradnih nalog lahko nosijo naslednje vrste orožja:

- polavtomatske pištole kalibra 9 mm in 40 S&W,
- repetirno in polavtomatsko dolgoceveno orožje kalibra 12/70 in 12/76,
- avtomatsko orožje kalibra 223 Remington in 9 mm.

(2) V primeru izkazanih potreb po dodatnem orožju in strelivu iz prejšnjega odstavka se lahko izjemoma za obdobje do enega leta uporabljata primerljivo orožje in strelivo po standardih glede orožja v Policiji in Slovenski vojski.

2. člen

V 3. členu se v tretjem odstavku za besedo »zadolžitvi« doda besedilo »ter skupni zadolžitvi«.

3. člen

V 4. členu se v drugem odstavku za besedo »ločenih« doda besedilo »ognjevarnih in protivlomnih«, beseda »železnih« pa se črta.

4. člen

V 10. členu se črta tretji odstavek.

Za dosedanjim četrtem odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»(4) Pravosodni policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, nosijo orožje v predpisani torbici, nameščeni na posebnem pasu.

(5) Pravosodni policisti, ki opravljajo naloge v civilni obleki, nosijo orožje prikrito v predpisani torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje orožja okoli pasu.

(6) Glede na vrsto nalog smejo pravosodni policisti orožje nositi tudi na drug način, ki omogoča učinkovito in varno uporabo.«.

5. člen

V 19. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Izposoja in uporaba uniforme za druge namene, kot so snemanje filma, gledališke predstave, druge javne nastope, humanitarne, reklamne in druge komercialne namene, dovoli generalni direktor uprave.

(3) Zaradi testiranja novih delov uniform lahko pravosodni policisti pri opravljanju svojih del in nalog uporabljajo tudi druge dele oblačil, kot so določena s tem pravilnikom, ki pa morajo biti opremljena s položajnimi oznakami, simboli uprave in simboli pravosodne varnostne policije.«.

6. člen

V 22. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in morajo upoštevati druge določbe tega pravilnika glede nošenja uniforme izven zavoda«.

7. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen

(1) Splošna oblačila za moške so: dvodelni delovni kombinizon (delovne hlače, delovni suknjič), polo majica s kratkimi rokavi, puli, hlače, športni jopič, srajca z dolgimi rokavi in srajca s kratkimi rokavi.

(2) Splošna oblačila za ženske so: dvodelni delovni kombinizon (delovne hlače, delovni suknjič), polo majica s kratkimi rokavi, puli, hlače ali krilo, športni jopič, srajca z dolgimi rokavi in srajca s kratkimi rokavi.

(3) Vodniki službenih psov in inštruktorji usposabljanja v rokovanju s strelnim orožjem prejmejo prilagojene dele uniforme.«.

8. člen

28. člen se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen

Svečani dodatki so: svečane hlače ali krilo, suknjič, plašč, bela srajca z dolgimi rokavi, bela srajca s kratkimi rokavi, rumena kovinska ploščica z imenom in priimkom, samovozna kravata s kravatno iglo, kapa s ščitnikom in letno-prehodni čevlji – svečani.«.

9. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

Zimski dodatki so: bunda s termo vložkom ali plašč, pullover, rokavice, zimsko podoblačilo (hlače) in volnena kapa.«.

10. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen

(1) Drugi dodatki k uniformi za moške so: pas, opasač v kompletu, letne in zimske nogavice, kravata, kravatna igla, značka za kapo s ščitnikom, epoleta s položajno oznako, označba imena in položajna oznaka.

(2) Drugi dodatki k uniformi za ženske so: pas, opasač v kompletu, letne in zimske nogavice, hlačne nogavice, kravata, kravatna igla, značka za kapo s ščitnikom, epoleta s položajno oznako, označba imena in položajna oznaka.«.

11. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen

V poletnem času pravosodni policisti nosijo:

- moški: letno-prehodne čevlje, nogavice, hlače, pas, srajco s kratkimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi ter po potrebi opasač, športni jopič, delovni kombinezon-suknjič in kravato s kravatno iglo;
- ženske: letno-prehodne čevlje, nogavice ali hlače nogavice, hlače ali krilo, pas, srajco s kratkimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi ter po potrebi opasač, športni jopič, delovni kombinezon-suknjič in kravato s kravatno iglo.«.

12. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen

V spomladanskem, jesenskem in zimskem času pravosodni policisti nosijo:

- moški: letno-prehodne ali zimske čevlje, nogavice, hlače, dvodelni delovni kombinezon, pas, srajco s kratkimi in dolgimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, športni jopič, puli ter po potrebi opasač, kravato s kravatno iglo, pullover, bundo s termo vložkom ali brez njega, rokavice in volneno kapo;
- ženske: letno-prehodne ali zimske čevlje, nogavice, hlače nogavice, hlače ali krilo, dvodelni delovni kombinezon, pas, srajco s kratkimi in dolgimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, športni jopič, puli ter po potrebi opasač, kravato s kravatno iglo, pullover, bundo s termo vložkom ali brez njega, rokavice in volneno kapo.«.

13. člen

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen

Ob svečanih priložnostih pravosodni policisti nosijo kapo s ščitnikom, med izvajanjem varovanja in drugih nalog v spomladanskem, jesenskem in zimskem času pa lahko tudi volneno kapo.«.

14. člen

V 35. členu se črta oznaka prvega odstavka in drugi odstavek.

15. člen

36. člen se črta.

16. člen

V 37. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedo »zavodu« doda besedilo »in zunaj zavoda«.

Tretja alineja se črta.

Dosedanja četrta alineja postane tretja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Dvodelni delovni kombinezon pravosodni policisti nosijo z opasačem, letno-prehodnimi, zimskimi ali terenskimi čevlji ter s polo majico s kratkimi rokavi ali pulijem.«.

17. člen

V 38. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Ob svečanih priložnostih pravosodni policisti nosijo svečane dodatke iz 28. člena tega pravilnika.

(3) Pravosodni policisti, ki ne opravljajo dela na delovnih mestih, kjer se nosi tudi svečana uniforma, ob svečanih priložnostih nosijo:

- pravosodni policisti hlače in pravosodne policistke hlače ali krilo,
- belo srajco s kratkimi ali dolgimi rokavi,
- kravato in kravatno iglo,
- športni jopič ali bundo s termo vložkom v zimskem času,

– kapo s ščitnikom,

– svečane letno-prehodne čevlje ali letno-prehodne čevlje.«.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

18. člen

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen

(1) Uniforma pravosodnih policistov je sestavljena iz delov, ki se pravosodnim policistom dodeljujejo na podlagi normativov prve dodelitve in sistema individualnih potreb.

(2) Dodelitev posameznih delov uniforme izvajajo generalni uradi.

(3) V začetku tekočega proračunskega leta generalni direktor s sklepom določi denarni znesek, ki pripada posameznemu pravosodnemu policistu, razen pravosodnim policistom, ki še niso prejeli prve dodelitve uniforme. Pravosodni policist lahko v okviru določenega zneska poljubno izbere dele uniforme, ki so navedeni v tem pravilniku in opisani v celostni podobi oblačil pravosodnih policistov. Minimalni znesek iz tega odstavka se določi na podlagi seštevka cen naslednjih delov uniforme: dvojih hlač kombinezona, suknjiča kombinezona, enih moških hlač, zimskih in letnih čevljev ter petih parov letnih in petih parov zimskih nogavic.

(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se za posameznega pravosodnega policista zmanjša ali mu ne pripada v naslednjih primerih:

– če je bil pravosodni policist v predhodnem letu odsoten z dela več kot šest mesecev ali se namerava v tekočem letu upokojiti, se znesek zmanjša za 50 odstotkov;

– če je bil pravosodni policist v predhodnem letu odsoten z dela več kot osem mesecev, mu znesek ne pripada;

– če je pravosodni policist razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno mesto, kjer se delo izvaja pretežno časa v civilnih oblačilih, se znesek zmanjša za 50 odstotkov;

– če je pravosodni policist razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno mesto, kjer se delo izvaja samo v civilnih oblačilih, pravosodni policist ni upravičen do dodelitve novih delov uniforme;

– ne glede na prejšnjo alinejo lahko poveljnik predlaga dodelitev potrebnega zneska za pravosodnega policista, ki je razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno mesto, kjer se delo izvaja samo v civilnih oblačilih, če je za to upravičena potreba (občasno delo v uniformi, neustrezna velikost, poškodovana uniforma in podobno).

(5) Pravosodni policist v 30 dneh po določitvi zneska za nakup uniforme in objavi cen posameznih delov uniforme sporoči podatke, katere dele uniforme naroča za tekoče leto. Pri naročilu mora upoštevati zahteve poveljnika za nadomestitev izrabljenih ali trajno poškodovanih delov uniforme (neodstranljivi madeži, strgani deli in podobno).

(6) Pravosodni policist lahko v določenem obdobju naroči le toliko kosov posameznih delov uniforme, kolikor je določeno v preglednici iz desetega odstavka tega člena, razen če poveljnik posebej ne predlaga večje količine.

(7) Pravosodni policist lahko največ polovico neporabljenega dela denarnega zneska iz tretjega odstavka tega člena prenese v naslednje leto.

(8) V letno kvoto zneska za uniforme po sistemu individualnih potreb niso vključene potrebe po uniformi, do katerih pride zaradi poškodovanja ali uničenja dela uniforme pri opravljanju službenih nalog.

(9) V primeru spremembe delov uniforme ali obutve lahko generalni direktor odloči, da se namesto individualne nabave prek generalnega urada izvede centralna nabava za vse pravosodne policiste.

(10) Pripadajoča količina delov uniform ob prvi dodelitvi je določena v naslednji preglednici:

	Normativ prve dodelitve	Največja količina naročila
SPLOŠNA OBLAČILA		
delovni kombinezon – suknjič	2	2
delovni kombinezon – hlače	2	2
polo majica – kratek rokav	5	5
puli	4	4
moška majica z dolgimi rokavi	po potrebi	4
moška majica s kratkimi rokavi	po potrebi	4
moške hlače	2	2
ženske hlače ali krilo	2	2
športni jopič	1	1
moška srajca z dolgimi rokavi	4	4
moška srajca s kratkimi rokavi	4	4
ženska srajca z dolgimi rokavi	4	4
ženska srajca s kratkimi rokavi	4	4
ženska majica z dolgimi rokavi	po potrebi	4
ženska majica s kratkimi rokavi	po potrebi	4
dežna jakna (vodniki sl. psov in inštr. streljanja)	po potrebi	1
dežne hlače (vodniki sl. psov in inštr. streljanja)	po potrebi	1
OBUTEV		
letno-prehodni čevlji	1	2
zimski čevlji	1	1
terenski čevlji	1	1
SVEČANI DODATKI		
suknjič	po potrebi	2
kravata – samovezna	po potrebi	2
moška bela srajca – dolg rokav	po potrebi	5
moška bela srajca – kratek rokav	po potrebi	5
ženska bela srajca – dolg rokav	po potrebi	5
ženska bela srajca – kratek rokav	po potrebi	5
označba imena – kovinska	po potrebi	2
plašč	po potrebi	1
moške svečane hlače	po potrebi	2
ženske svečane hlače ali krilo	po potrebi	2
kapa s ščitnikom	1	1
moški letno-prehodni čevlji – svečani	po potrebi	2
ZIMSKI DODATKI		
bunda s termo vložkom	1	1
volnena kapa	1	1
zimsko podoblačilo (hlače)	2	2
pulover	1	1
rokavice	1	1
DRUGI DELI UNIFORM		
pas	1	1
pas opasača	1	1
objemka opasača (2x)	1	1
objemka s karabinom	1	1
etui (torbica) za rezervni nabojnik 9 mm	1	1
etui (torbica) za rezervni nabojnik 7,65 mm	po potrebi	1
etui (torbica) za lisice	1	1
etui (torbica) za plinski razpršilec	1	1
etui (torbica) za ključke z verižico	1	1
etui (nosilec) za tonfo palico	1	1
nogavice letne	5	10
nogavice zimske	5	10
kravata – regat	1	2
oznaka za kapo	po potrebi	1
epoleta	po potrebi	4
kravatna igla	1	2
položajna oznaka	2	4
označba imena	2	4

**OPREMA ZA VZDRŽEVANJE TELESNE
PRIPRAVLJENOSTI**

kimono – bela	1	1«.
---------------	---	-----

19. člen

53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»53. člen

(1) Za nakup ženske svečane obutve in ženskih hlačnih nogavic prejmejo pravosodne policistke denarno nadomestilo, ki ga določi generalni direktor za koledarsko leto in se objavi na elektronski oglasni deski uprave. Znesek denarnega nadomestila se določi na podlagi povprečne ocene vrednosti enih čevljev in petih parov hlačnih nogavic letno.

(2) Pri nakupu ženskih svečanih čevljev in hlačnih nogavic pravosodne policistke upoštevajo osnovne zahteve o zunanjem videzu, ki so določene v skladu z opredeljeno celostno podobo oblačil pravosodnih policistov.«.

20. člen

V 59. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Specialna vozila so tehnično preurejena tako, da so razdeljena v dva ali več delov.«.

21. člen

V 61. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Naprave za dajanje svetlobnih signalov se namestijo na streho vozila, in sicer v sprednjem in zadnjem delu vozila.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Naprave za dajanje zvočnih signalov se namestijo v sprednji del vozila, na mestu, kjer ni ovir za dušenje zvoka.«.

22. člen

V 62. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Uporaba naprav za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov na vozilih s prednostjo je dovoljena le osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz 102. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21), in sicer v naslednjih primerih:«.

V drugem odstavku se za besedo »čas« doda besedilo »ter razlog«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

23. člen

(1) Polavtomatske pištole kalibra 7,65 mm in avtomatsko orožje kalibra 7,62 mm, ki jih pravosodni policisti uporabljajo ob uveljavitvi tega pravilnika pri izvrševanju uradnih nalog, lahko ostanejo v uporabi do njihove zamenjave.

(2) Zamenjava in dopolnitev uniform v skladu s tem pravilnikom se opravi v enem letu po njegovi uveljavitvi.

(3) Poveljnik skrbi, da so do zamenjave in dopolnitve uniform v skladu s tem pravilnikom pravosodni policisti zunaj zavoda enako oblečeni.

(4) Po preteku roka iz drugega odstavka tega člena se stare uniforme lahko uporabljajo le na tistih delovnih mestih v zavodih, kjer ni rednega stika z zunanjimi strankami.

(5) Železne omare za shranjevanje orožja, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporabljajo do zamenjave z omarami v skladu s 4. členom pravilnika.

24. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-399/2021

Ljubljana, dne 11. oktobra 2021

EVA 2021-2030-0037

Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

3175. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, na predlog Združenja delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Jože Smole in Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje za promet, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa Robert Sever, na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

S K L E P

Ugotovi se razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, sklenjene 21. 12. 2020 na vse delodajalce v dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

Št. 02047-7/2005-88
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021

Damjan Mašera
vodja sektorja za delovna razmerja
in druge oblike dela

3176. Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prvega odstavka 3. člena, druge alineje 31. člena in šestega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi prenehanja ustanove Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana, izdaja naslednjo

O D L O Č B O**o prenehanju ustanove Ustanova
Regionalni center za okolje, Ljubljana**

1. Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, preneha.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Št. 007-484/2020
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2020-2550-0088

Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

**3177. Odločba o soglasju k spremembam
in dopolnitvam Akta o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«**

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti na podlagi prvega odstavka 12. člena in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ter 14. člena in 16. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-11 in 13/18) izdaja

O D L O Č B O**o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Akta o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«**

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi "USTANOVE FUNDACIJE BIT PLANOTA", sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 214/2021 z dne 25. 5. 2021 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 25. 5. 2021, pri notarki Neli Kandus, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, s katerim je ustanovitelj DRUŠTVO LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA, Lokve 46, 5252 Trnovo pri Gorici preoblikoval ustanovo v socialno podjetje z imenom: USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA, socialno podjetje, s sedežem: Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar.

2. USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA se vpiše v evidenco socialnih podjetij.

3. V evidenco socialnih podjetij se pri imenu ustanove vpiše dostavek "socialno podjetje".

Št. 01704-38/2006/24
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0051

Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE**3178. Odločba o ugotovitvi, da 69., deseti, enajsti
in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti
odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona
o varstvu okolja niso v neskladju z Ustavo**

Številka: U-I-182/16-20
Datum: 23. 9. 2021

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 23. septembra 2021

o d l o č i l o :

Člen 69, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 158/20) niso v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v**A.**

1. Državni svet (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 69., 74., 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1). Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 39., 71., 72., 73. in 74. členom Ustave. Navedena neskladja naj bi povzročile z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16 – v nadaljevanju ZVO-11) uveljavljene spremembe, po katerih veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj ni več časovno omejena in po katerih se lahko z okoljevarstvenim dovoljenjem za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje

okolja večjega obsega, izjemoma določijo manj stroge mejne vrednosti emisij.

2. Členi 69, 82 in 86 ZVO-1 naj bi bili zato, ker ne določajo več časovne omejenosti okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, za druge naprave in dejavnosti, za katere je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, ter za obrate, v neskladju z 39. členom Ustave. Izpodbijana sprememba naj bi močno okrnila nadzor javnosti v postopkih izdaje dovoljenja. Predlagatelj meni, da z ZVO-1I uvedeno »preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti« ni enakovredno (prej veljavni) časovno omejeni veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. Vrsta primerov onesnaženja okolja naj bi dokazovala, da javnost ne more zaupati nadzoru ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju ministrstvo), oziroma Agencije Republike Slovenije za varstvo okolja. Spremenjena ureditev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj in njihovega spreminjanja naj bi zmanjševala transparentnost postopka njihove izdaje, onemogočala dostop javnosti do podatkov o izpolnjevanju okoljskih standardov naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, ter sicer onemogočala izvajanje pravice do sodelovanja javnosti v teh postopkih. Določitev časovne neomejenosti izdanega okoljevarstvenega dovoljenja pa naj bi bila tudi v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Predlagatelj meni, da je lahko smotrno izkoriščanje zemljišč resno ogroženo zaradi vplivov onesnaževanja na okolje. Časovna neomejenost okoljevarstvenih dovoljenj naj bi tudi posredno nesorazmerno posegala v varstvo naravne dediščine. Predlagatelj opozarja, da veljavna zakonodaja nima ustreznih mehanizmov za preprečevanje zlorab ob spremembah okoljevarstvenih dovoljenj. Meni namreč, da ureditev sprememb okoljevarstvenih dovoljenj omogoča, da lahko upravljavci naprav pod pretvezo manjših sprememb okoljevarstvenih dovoljenj pridejo do velikih sprememb, ki lahko ogrozijo uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave. Predlagatelj še dodaja, da je zakonodajalec z odpravo časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj onemogočil zagotavljanje javne koristi kot omejitve svobodni gospodarski pobudi, s tem pa omogočil izvajanje svobodne gospodarske pobude brez omejitev.

3. Predlagatelj meni, da je možnost, da ministrstvo z okoljevarstvenim dovoljenjem za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, izjemoma določi manj stroge mejne vrednosti emisij, urejena v 77. členu ZVO-1, v neskladju z 71. členom Ustave, saj so pogoji za njeno uporabo določeni nejasno. To pa naj bi omogočalo preširoko možnost uporabe te izjeme. Pri tem dodaja, da je delovanje Vlade na področju varstva okolja usmerjeno k zniževanju okoljskih standardov. Navedeno naj bi ponazarjal tudi predlog Uredbe o stanju tal, ki naj bi na več mestih nižal okoljske standarde oziroma višal mejne vrednosti emisij v tleh.

4. Predlagatelj tudi meni, da štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1, ki kot kriterij za določanje manj strogih mejnih emisij uvaja oceno upravljavca, da bi bilo doseganje določenih ravni emisij povezano z nesorazmernimi višjimi stroški, krši 72. člen Ustave. Navedena določba naj bi z izredno široko dikcijo omogočila preširoko uporabo izjeme od določenih vrednosti emisij, ki so ključne za zagotavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Preohlapna dikcija navedene določbe naj bi zasledovala predvsem interese kapitala, tj. upravljavcev naprav, ki povzročajo onesnaževanje, na račun varstva pravice iz 72. člena Ustave. Uvedba izjeme iz štirinajstega odstavka 77. člena ZVO-1 naj bi prispevala tudi k večji ogroženosti naravne in kulturne dediščine. Upravljavci, ki jim bodo določene manj stroge mejne vrednosti emisij, naj bi namreč zato prispevali tudi večji delež k onesnaženosti okolja, s tem pa vplivali na ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

5. Predlagatelj meni, da je prva poved enajstega odstavka 74. člena ZVO-1 v neskladju z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena Ustave, po katerem se gospodarska dejavnost

ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Predlagatelj navaja, da iz ustavnosodne presoje izhaja, da mora zakonodajalec pri omejevanju pravice do svobodne gospodarske pobude izbrati tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj posegel v navedeno pravico. V obravnavanem primeru pa naj bi zakonodajalec dal koristim potencialnega onesnaževalca okolja, tj. interesom lastnika kapitala, prednost pred javno koristjo, tj. čistim in zdravim okoljem, oziroma pred interesi državljanov Republike Slovenije. Ob tem dodaja, da je pogoj »nesorazmerno visokih stroškov v primerjavi s koristmi za okolje« določen presplošno oziroma prepuščen pristranski oceni upravljavca naprave. Posledično naj bi bila možnost določiti manj strogih mejnih vrednosti emisij iz 74. člena ZVO-1, kljub okoljskim varovalkam iz 17., 23. in 24. člena ZVO-1, v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave.

6. Ustavno sodišče je zahtevo posredovalo v odgovor Državnemu zboru. Državni zbor navaja, da se v celoti pridružuje mnenju Vlade, ki je v zvezi z očitki predlagatelja sistematično in izčrpno pojasnila zakonsko in podzakonsko ureditev posegov v okolje, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, upošteva pri tem relevantne predpise Evropske unije (v nadaljevanju EU). Zato navaja le nekaj poudarkov. Opozarja, da je bila z ZVO-1I v prvi odstavek 78. člena ZVO-1 dodana nova 7. točka, po kateri ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni na vsakih deset let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno zaradi razlogov iz 77. člena tega zakona ali razlogov iz 1. do 6. točke tega odstavka. Navedena ureditev naj bi bila podrejena enakim načelom pri zasledovanju enakih ciljev kot prej veljavna ureditev, po kateri je bila veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja omejena na deset let. Državni zbor dodaja, da mora upravljavec naprave ali obrata in izvajalec dejavnosti ministrstvu javiti vsako nameravano spremembo, ministrstvo pa mu, če je to glede na vplive nameravane spremembe treba, spremeni okoljevarstveno dovoljenje. Glede na navedeno Državni zbor meni, da je opustitev roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in sistem njegovega podaljševanja razumen ukrep. Razlogov, ki bi upravičevali prejšnjo ureditev, po kateri je bilo podaljševanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pogojeno z izpolnjevanjem predpisanih pogojev za obratovanje v času morebitnega podaljšanja veljavnosti, naj ne bi bilo. Državni zbor poudarja, da sta bili obvezna revizija in sprememba dovoljenja, ki potekata po uradni dolžnosti, tako pred uveljavitvijo ZVO-1I kot po njej predvideni prav v primerih, ko se spremenijo predpisi glede delovanja naprave, standardi kakovosti okolja ali uveljavijo zaključki o BAT.¹ Da bi se izognili možnosti, da okoljevarstveno dovoljenje v nekem določenem času kljub naštetemu ne bi bilo preverjeno in po potrebi spremenjeno, pa je bil dodan nov razlog za preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja.

7. Mnenje je podala tudi Vlada, ki zavrača vse očitke predlagatelja. Uvodoma opozarja, da drugi odstavek 74. člena ZVO-1 pred uveljavitvijo ZVO-1I ni vseboval časovne omejitve

¹ Zaključki o BAT (*best available techniques* ali najboljše razpoložljive tehnike) so dokument, ki ga sprejme Evropska komisija in je objavljen v Uradnem listu EU, vsebuje pa dele referenčnega dokumenta BAT, zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, z njimi povezan monitoring, vrednosti porabe snovi in energije, lahko pa tudi ukrepe za sanacijo območja, na katerem je naprava. Zaključki o BAT se uporabljajo neposredno, razen če je s predpisi iz 17., 19., 20. in 101. člena tega zakona določeno drugače. Do objave zaključkov o BAT se uporabljajo zaključki o BAT iz referenčnega dokumenta BAT (11.5. točka 3. člena ZVO-1). Najboljša razpoložljiva tehnika je najbolj učinkovita in napredna razvojna stopnja dejavnosti in z njo povezani način obratovanja, ki kaže praktično primernost posamezne tehnike, da se na njeni podlagi določajo mejne vrednosti emisije za preprečevanje, in če to ni izvedljivo, za zmanjševanje emisij na splošno in njihovega vpliva na okolje kot celoto. Najboljša razpoložljiva tehnika je opredeljena z dokumenti pristojnega organa EU (11. točka 3. člena ZVO-1).

veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pač pa je v skladu z zahtevami 14. člena Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17. 12. 2010 – v nadaljevanju Direktiva 2010/75/EU) določal vsebino dovoljenja, ki je vključevala (glede na prej veljavno ureditev) tudi izrek glede časa njegove veljavnosti. Dodaja, da tudi tretji odstavek 74. člena ZVO-1 ni vseboval časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pač pa je v skladu s 15. členom Direktive 2010/75/EU določal način določanja mejnih vrednosti emisij, pogojev in ukrepov za delovanje naprave. Določbe tega člena naj z uveljavitvijo ZVO-11 ne bi bile vsebinsko spremenjene. Spremenjene naj bi bile zaradi drugačnega številčenja točk v drugem odstavku 74. člena ZVO-1 in ustrežnejšega prenosa zahtev 15. člena Direktive 2010/75/EU.

8. Vlada zavrača očitke o neskladju 69., 82. in 86. člena ZVO-1 z 39. členom Ustave. Navedene določbe ZVO-1 niti druge določbe ZVO-1 naj ne bi urejale oziroma se nanašale na svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja kakor tudi ne na pravico dobiti informacijo javnega značaja. Vlada pojasnjuje, da slednjo na sistemski ravni ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18 – v nadaljevanju ZDIJZ), ZVO-1 pa v 3., 4. in 5. podpoglavju V. poglavja vsebuje nekatere določbe, ki prenašajo zahteve Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 17/04 in 1/10 – v nadaljevanju Aarhuska konvencija) in zahteve Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14. 2. 2003).

9. Vlada navaja, da 69., 82. in 86. člen ZVO-1 (enako tudi pred uveljavitvijo ZVO-11) urejajo upravni postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Z navedenimi določbami in drugimi, ki spadajo v podpoglavje 2.1 IV. poglavja ZVO-1 (postopek pridobivanja in spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega – v nadaljevanju naprava), naj bi bile prenesene zahteve Direktive 2010/75/EU. Navedena direktiva naj ne bi vsebovala zahteve glede časovne omejitve veljavnosti dovoljenj, izdanih za obratovanje naprav. Zahtevala naj bi, da države članice EU sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni organi v rednih časovnih presledkih znova preverijo skladnost delovanja naprave z zahtevami direktive in po potrebi posodobijo pogoje v dovoljenju. Vlada dodaja, da zahteve glede časovne omejitve veljavnosti dovoljenj tudi ne vsebujeta Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22. 11. 2008) in Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16. 7. 1999), katerih zahteve so prenesene v podpoglavje 2.2 (okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave in dejavnosti) IV. poglavja ZVO-1. Enako naj bi veljalo glede Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24. 7. 2012), katere zahteve naj bi bile prenesene v določbe podpoglavja 2.3 IV. poglavja ZVO-1, ki urejajo okoljevarstveno dovoljenje za obrate. Vlada meni, da je bila ureditev časovno omejene veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj in njihovega podaljševanja le administrativna ovira in breme, ki ni v ničemer prispevalo h kakovostnejšemu varstvu okolja (Vlada učinkovanje navedene ureditve prikaže na hipotetičnem primeru). Ob tem dodaja, da opustitev instituta časovne omejenosti veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj ni v ničemer spremenila položaja in vloge javnosti, še zlasti ne zainteresirane javnosti, v postopkih izdaje dovoljenj. Vlada v zvezi s tem še dodaja, da časovna

omejitev veljavnosti dovoljenj ni bila in ni povezana z manjšimi spremembami naprave. Te naj bi bile in so še urejene v 77. členu ZVO-1 in niso predmet časovne omejitve in podaljševanja okoljevarstvenega dovoljenja. Vlada pojasnjuje, da Direktiva 2010/75/EU ureja tudi položaj in vlogo ter pravice javnosti² ter zadevne oziroma zainteresirane javnosti³ v postopku izdajanja dovoljenj za naprave. Zahteve 24. člena Direktive 2010/75/EU naj bi bile skupaj z njeno prilogo IV prenesene z 71. členom ZVO-1, zahteve 25. člena Direktive 2010/75/EU pa z drugim odstavkom 73. člena ZVO-1. Vlada dodaja, da Direktiva 2010/75/EU nima nikakršnih zahtev v zvezi z manjšimi spremembami naprave in da gre za ureditev, ki je specifična za Republiko Slovenijo. V zvezi z uveljavljanjem pravic javnosti Vlada opozarja tudi na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), ki ob določbah ZVO-1 omogočajo vstop v postopek izdaje okoljevarstvenih dovoljenj tudi drugim, ki izkažejo pravni interes.

10. Vlada meni, da ima ministrstvo na podlagi 77., 78., 85., 90. in 91. člena ZVO-1 vse vzvode za nadzor nad delovanjem naprav, drugih naprav ali nad izvajanjem dejavnosti ter nad delovanjem obratov. Pri tem opozarja na sedmi odstavek 77. člena in tretji odstavek 78. člena ZVO-1, po katerih mora ministrstvo v postopkih spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb, ki jih namerava izvesti upravljavec naprave, ter v postopku preverjanja in spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja za napravo po uradni dolžnosti pisno obvestiti pristojno inšpekcijo, ta pa mora opraviti izredni inšpekcijski ogled naprave. Vlada opozarja tudi na 156.a in 156.b člen ZVO-1, ki posebej urejata inšpekcijski pregled naprav in obratov. Opozarja še, da so navedbe predlagatelja o večjih primerih onesnaževanja v Sloveniji netočne. Raziskave naj bi pokazale, da je onesnaženost tal v Sloveniji predvsem posledica rudarstva, vzroki zanjo pa naj bi nastali v preteklosti, daleč pred uveljavitvijo sodobnih načel varstva okolja, vključno z dolžnostjo pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Ob tem pa Vlada dodaja, da je bilo sprejetih več ukrepov, ki naj bi pripomogli k zmanjševanju onesnaženosti okolja na prizadetih območjih.

11. Vlada meni, da čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja nikakor ne posega v prvi odstavek 71. člena Ustave, po katerem zakon zaradi smotrnega izkoriščanja določa posebne pogoje za uporabo zemljišč. ZVO-1 naj ne bi urejal posebnih pogojev za rabo zemljišč niti posebnega varstva kmetijskih zemljišč. Vlada opozarja, da se odločitev o gradnji naprave na določenem območju, ki mora za svoje obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, sprejme v postopku načrtovanja prostora in gradnje objektov, kar pa ni predmet ZVO-1. Vlada še pojasnjuje, da je Uredba o stanju tal še v fazi osnutka. Njeno primerjavo z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96), ki jo podaja predlagatelj, pa zavrača kot nestrokovno ter v nadaljevanju podrobno pojasnjuje njeno vsebino in pomanjkljivosti, ki naj bi jih poskušal odpraviti osnutek Uredbe o stanju tal.

12. Vlada zavrača očitke, da je štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 v neskladju z 72. členom Ustave. Pri tem dodaja, da oceno upravljavca, da bi bilo doseganje določenih ravni emisij povezano z nesorazmerno velikimi stroški, kot merilo za določanje manj strogih mejnih emisij določa enajsti odstavek 74. člena ZVO-1 in ne štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1, kot navaja predlagatelj. Opozarja, da je štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 mogoče razumeti in razlagati le skupaj z desetim, enajstim in

² Javnost pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in njihova združenja, organizacije ali skupine (15. točka 3. člena ZVO-1). Zainteresirana javnost je javnost, ki lahko sodeluje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, v skladu s tem zakonom (16. točka 3. člena ZVO-1).

³ Vlada pojasni, da ZVO-1 uporablja izraz zainteresirana javnost, saj naj bi bil ta ustrežnejši prevod pojma »the public concerned« oziroma »public concern« iz Direktive 2010/75/EU kot zadevna javnost, ki ga uporablja slovenski prevod navedene direktive.

dvanajstim odstavkom 74. člena ZVO-1. Vlada nasprotuje trditvi predlagatelja, da 74. in 77. člen ZVO-1 z izredno široko diktijo omogočata preširoko uporabo izjeme glede na določne vrednosti emisij. V zvezi s tem opozarja na določbe Direktive 2010/75/EU. Pojasnjuje, da so bile v ZVO-1 vnesene tako zahteve četrtega odstavka 14. člena navedene direktive (možnost določitve strožjih pogojev; sedmi odstavek 74. člena ZVO-1) kot tudi zahteve četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU (možnost določitve manj strogih vrednosti emisij; enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1). Podobno naj bi ravnale tudi druge države članice. Da bi Vlada predstavila uporabo možnosti določitve manj strogih vrednosti emisij, opiše primera iz Nemčije in Irske. Odločitve o določitvi manj strogih mejnih vrednosti emisij naj bi bila odvisna od vsakega primera posebej. Vlada meni, da je taka odločitev odvisna od izpolnitve številnih pogojev, ki nikakor niso določeni premalo določno, saj jih zakon izrecno opredeljuje (17., 23. in 24. člen ZVO-1). Pri tem naj bi bilo pomembno, da mora biti posebna ocena, ki jo mora izdelati upravljavec naprave, da bi dosegel odobritev navedene izjeme, izdelana v skladu z referenčnimi dokumenti BAT⁴ in drugimi dokumenti, ki jih v zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov objavi Evropska komisija. Vlada opozarja še, da se manj stroge vrednosti določajo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, v katerem sodeluje zainteresirana javnost, ki lahko zoper tako odločitev uporabi vsa pravna sredstva.

13. Vlada zavrača tudi očitke o neskladju 77. člena ZVO-1 s 73. členom Ustave. Pojasnjuje, da so naravne vrednote (naravne znamenitosti in naravna dediščina) zavarovane s splošnimi pravnimi akti, ki vsebujejo tudi pravila ravnanja in varstvene režime, ki morajo biti pri morebitni določitvi manj strogih mejnih vrednosti upoštevani. Vlada meni, da okoljevarstveno dovoljenje in čas njegove veljavnosti v nobenem primeru ne posegata v naravne vrednote in ne vplivata na njihovo stanje. Vsi postopki, predvideni zaradi ohranjanja narave, skupaj z varstvom naravnih vrednot (npr. presoja sprejemljivosti za naravo, celovita presoja vplivov na okolje), naj bi bili izvedeni, preden upravljavec naprave ali obrata sploh lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje.

14. Vlada nasprotuje trditvi predlagatelja, da je prva poved enajstega odstavka 74. člena ZVO-1 v nasprotju s 74. členom Ustave, ki določa, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Pri tem dodaja, da predlagatelj navedenega očitka ne utemelji, temveč zatrjuje le neskladje z 71., 72. in 73. členom Ustave, ki pa ga spet utemelji le s sklicevanjem na primere onesnaženja okolja v Sloveniji. Vlada zaključuje, da predpisovanje mejnih vrednosti emisij ter drugih pogojev in ukrepov (med temi tudi zahteva za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) za zagotavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja vsekakor pomeni poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ki pa je po njenem mnenju dopusten in v skladu z 72. členom Ustave. Po mnenju Vlade prav ZVO-1 določa vsebino in obseg pravice iz 72. člena Ustave ter pogoje in način opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti, s tem pa tudi vsebino in obseg javne koristi.

15. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila poslana predlagatelju. Ta zavrača njune navedbe in vztraja pri svojih očitkih. Dodatno navaja, da direktive, na katere se sklicuje Vlada, državi članici ne preprečujejo določitve drugih, dodatnih pogojev za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, kot npr. časovno omejeno veljavnost teh dovoljenj. Sklicujoč se na poročilo Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje glede uporabe izjeme iz četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU, poudarja pomen ozke razlage izjeme iz desetega odstavka 74. člena ZVO-1 za varstvo okolja. Dodaja, da je

Slovenija v svoj pravni red sicer prenesla vse zahteve navedene direktive, vendar pri tem ni podrobneje določila postopka in pogojev za uveljavljanje navedene izjeme v nacionalni zakonodaji. Zato naj bi bili deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 v neskladju z Ustavo, saj ne zadostijo kriteriju jasnosti pravnih norm in ne upoštevajo ustavno varovanih pravic posameznikov v Sloveniji.

B. – I.

16. Vlada je na zaprosilo Ustavnega sodišča posredovala uradni opomin Evropske komisije z dne 14. 5. 2020, izdan Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz 3., 15. in 23. točke 3. člena, točke (e) prvega odstavka 14. člena, prvega do petega odstavka 15. člena, 19. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 21. člena, prvega pododstavka drugega odstavka 22. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 22. člena, drugega in petega odstavka 59. člena, točk (b) in (c) 62. člena ter 2.7. točke drugega pododstavka 6. dela Priloge VI Direktive 2010/75/EU (kršitev št. 2019/2310), in odgovor Republike Slovenije z dne 12. 11. 2020 na uradni opomin, ki ga je posredovala Evropski komisiji.

17. Uradni opomin se nanaša tudi na določbe ZVO-1, katerih presoja je zahtevana v obravnavani zadevi. Evropska komisija trdi, da Republika Slovenija točke (e) prvega odstavka 14. člena Direktive 2010/75/EU⁵ ni ustrezno prenesla v svoj pravni red. Prenos v 4. in 8. točko drugega odstavka 74. člena ZVO-1 naj bi bil nepopoln, ker navaja zgolj, da dovoljenje določa pogoje za obratovanje naprave v izrednih razmerah in ukrepe v zvezi z dokončnim prenehanjem delovanja naprave, ne zahteva pa vključitve ukrepov v zvezi z nadzorom in spremljanjem emisij v tla in podtalnico. Republika Slovenija v odgovoru meni, da je Direktiva 2010/75/EU v navedenem obsegu popolnoma prenesena v njen pravni red v skladu s slovenskimi nomotehničnimi pravili. V 74. členu ZVO-1 naj bi bile navedene le splošne zahteve za določanje vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki so podrobno opredeljene v petem in šestem odstavku 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju Uredba), ki se navezuje tudi na 7. člen te uredbe. Dodaja, da se na zahteve in monitoring nanašata 3. in 7. točka drugega odstavka 74. člena ZVO-1.

18. Evropska komisija trdi, da tudi drugi odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU⁶ ni bil ustrezno prenesen. Poudarja, da morajo biti mejne vrednosti, kot so določene v dovoljenjih, specifične za obrat in da ne morejo biti enake za vse obrate v državi. Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da bo ustrezno dopolnila tretji odstavek 74. člena ZVO-1 tako, da bodo v določbo eksplicitno vključene tudi ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, za katere se bo razumelo, da ne bodo določene samodejno na podlagi najmanj stroge mejne vrednosti iz razpona ravni emisij, povezanih z BAT, temveč se bodo pri določanju mejne vrednosti upoštevale specifične količine posamezne naprave. V tem pogledu naj bi se spremenil tudi 18. člen Uredbe, ki je v pripravi.

⁵ Točka (e) prvega odstavka 14. člena Direktive 2010/75/EU določa, da države članice zagotovijo, da dovoljenje vsebuje vse ukrepe, potrebne za skladnost z zahtevami za izdajo dovoljenj iz 11. in 18. člena. Ti ukrepi vključujejo najmanj naslednje: »[...]»

(e) ustrezne zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad ukrepi za preprečevanje emisij v tla in podtalnico v skladu s točko (b) in ustrezne zahteve v zvezi z rednim spremljanjem stanja tal in podtalnice glede zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji obrata.«

⁶ Drugi odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da brez vpliva na 18. člen temeljijo mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri in tehnični ukrepi iz prvega in drugega odstavka 14. člena na najboljših razpoložljivih tehnologijah, brez predpisovanja uporabe katerekoli metode ali določenega tehnološkega postopka.

⁴ Referenčni dokument BAT je dokument, ki ga sprejme in na svoji spletni strani objavi Evropska komisija, izdelan pa je za določene dejavnosti; opisuje predvsem uporabljene tehnologije, sedanje vrednosti emisij, porabo snovi in energije, tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih tehnik, ter zaključke o BAT in vse nastajajoče tehnike (11.4. točka 3. člena ZVO-1).

19. Evropska komisija trdi, da tudi tretji odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU⁷ ni bil ustrezno prenesen.⁸ Republika Slovenija v zvezi z očitanim neustreznim prenosom navedene določbe odgovarja, da bo za ustrezen prenos te določbe dopolnila predpise, kot je pojasnjeno v prejšnji točki, torej enako kot glede neustreznega prenosa drugega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU.

20. Evropska komisija očita še, da tudi tretji in šesti pododstavek četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU⁹ nista bila ustrezno prenesena. Republika Slovenija v zvezi z navedenim očitkom pojasnjuje, da bo dopolnila deseti odstavek 74. člena ZVO-1 tako, da bo eksplicitno določeno, da mejne vrednosti v primeru določitve manj strogih mejnih vrednosti iz četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU ne bodo presegale mejnih vrednosti iz prilog Direktive 2010/75/EU. V zvezi z vsakokratnim ponovnim preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo odstopanja iz četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU pa bo Republika Slovenija ustrezno dopolnila 78. člen ZVO-1. Upravni organ bo po uradni dolžnosti preverjal omenjene pogoje ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

21. Po oceni Ustavnega sodišča navedeni postopek, ki ga Evropska komisija glede prenosa Direktive 2010/75/EU vodi zoper Republiko Slovenijo, ne vpliva na presojo očitane protiustavnosti izpodbijanih določb ZVO-1. Očitki v obeh postopkih se razlikujejo.

⁷ Tretji odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot je določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz petega odstavka 13. člena, in sicer:

»(a) določi mejne vrednosti emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Te mejne vrednosti emisij so izražene za enaka ali krajša časovna obdobja in pod enakimi referenčnimi pogoji kot vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami;

ali (b) določi mejne vrednosti emisij, ki so drugačne od vrednosti pod točko (a) v smislu vrednosti, časovnih obdobij in referenčnih pogojev.

Pri uporabi točke (b) pristojni organ vsaj enkrat letno oceni rezultate spremljanja emisij kot zagotovilo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja niso presegle ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.«

⁸ Navedena določba je bila prenesena z 18. členom Uredbe.

⁹ Četrti odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da: »z odstopanjem od tretjega odstavka in brez poseganja v 18. člen lahko pristojni organ v posebnih primerih določi manj stroge mejne vrednosti emisij. Tako odstopanje je dopustno le, če se pri oceni izkaže, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje zaradi:«

(a) geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev za devnega obrata; ali

(b) tehničnih značilnosti zadevnega obrata.«

Pristojni organ v prilogi k pogojem iz dovoljenja zabeleži razloge za uporabo prvega pododstavka, vključno z rezultatom ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Mejne vrednosti emisij, določene v skladu s prvim pododstavkom, kjer je primerno, ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz prilog te direktive.

Pristojni organ v vsakem primeru zagotovi, da se ne povzroči znatno onesnaženje in da se doseže visoka raven varstva okolja na splošno.

Evropska komisija lahko, kadar je potrebno, na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice skladno s prvim odstavkom 72. člena, zlasti v zvezi z uporabo tega odstavka, z navodili določi in dodatno pojasni merila, ki se upoštevajo za uporabo tega odstavka.

Pristojni organ ponovno oceni uporabo prvega pododstavka ob vsakem ponovnem preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu z 21. členom.«

B. – II.

Izhodišča za presojo

22. ZVO-1 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (2. člen ZVO-1). Tako opredeljeni namen varstva okolja sledi sodobnemu razumevanju varstva okolja, ki izhaja iz številnih mednarodnih aktov, katerih podpisnica je Republika Slovenija.¹⁰ Tudi EU je z namenom doseči visoko raven varstva okolja in izboljšanja njegove kakovosti opredelila trajnostni razvoj kot enega izmed temeljnih načel svojega delovanja.¹¹

23. Ustava zagotavlja varovanje okolja v več določbah. Izhodišče za normativno varstvo okolja je že v splošnih določbah Ustave. Iz njenega prvega odstavka 5. člena namreč izhaja dolžnost države, da skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj. Navedena dolžnost je izpeljana v več določbah poglavja o gospodarskih in socialnih razmerjih. Gre predvsem za 70. do 73. člen Ustave, ob njih pa so za varstvo okolja pomembni tudi 67., 69. in 74. člen Ustave.¹² Ugotovitev, da je varstvo okolja v Ustavi urejeno v več njenih določbah, ne pomeni, da Ustava varstvu okolja ne zagotavlja vsaj enake ravni varstva kot zavetjujoči mednarodnopravni akti oziroma pravo EU. Možnost, da bi bila raven varstva okolja, zagotovljena po Ustavi, nižja od zahtevane ravni varstva po mednarodnih pravnih aktih, preperečujeta 8. člen in peti odstavek 15. člena Ustave, oziroma ko gre za zahteve, izvirajoče iz prava EU, 3.a člen Ustave. Hkrati pa obveznost države, da zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic, preko katerih se varujeta narava in okolje, izhaja tudi iz prvega odstavka 5. člena Ustave, katerega posebej pomembno sporočilo je, da državi nalaga pozitivne dolžnosti (aktivno ravnanje) pri varovanju človekovih pravic.¹³ Ob tem je pomembno poudariti tudi, da pravica do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave, ki je vsebinsko najtesneje povezana z varstvom okolja kot takega, čeprav je umeščena v poglavje o gospodarskih in socialnih razmerjih, uživa enako varstvo, kot gre pravicam, navedenim v poglavju o človekovih pravicah.¹⁴

24. Varstvo okolja je tako ena temeljnih, ustavno zavarovanih vrednot.¹⁵ Dolžnost zagotavljanja visoke ravni varstva okolja pa imajo po Ustavi tako zakonodajna kot tudi izvršilna in sodna oblast.¹⁶ Ustava omogoča različne pristope k varovanju

¹⁰ Glej preambulo in 1. člen Aarhuške konvencije, 3. člen Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 59/95, MP, št. 13/95 – MOKSP), 2. člen Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 60/02, MP, št. 17/02 – MKPOKSP) in Pariški sporazum (Uradni list RS, št. 77/16, 16/17 in 29/17, MP, št. 16/16, 2/17 in 6/17 – popr. – MPS).

¹¹ Glej preambulo in 3. člen Pogodbe o Evropski uniji (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – PEU), 11. in 191. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU) ter preambulo in 37. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016).

¹² Glej J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 688.

¹³ Primerjaj odločbo št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 92/05, in OdlUS XIV, 72), 6. točka obrazložitve.

¹⁴ Sklep Ustavnega sodišča št. Up-88/94 z dne 31. 5. 1996 (OdlUS V, 201).

¹⁵ Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-195/16 z dne 17. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 134/20), 20. točka obrazložitve.

¹⁶ Primerjaj B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), nav. delo, 2002, str. 112 in 116, in R. Knez v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, str. 577.

okolja, ki se lahko izvedejo na zakonodajni ravni. Vendar pa je treba zahtevo po zdravem človekovem okolju razumeti v širšem kontekstu pozitivne dolžnosti države glede ohranjanja narave in varovanja okolja kot takega. Ne gre torej le za dobrobit človeka. Vez med varovanjem okolja in za človeka zdravim okoljem je seveda tesna. Dobrobit posameznika tako sedanje kot tudi prihodnjih generacij je neločljivo povezana z varovanjem okolja. Pri poseganju v okolje pa gre za konstantni trk interesov posameznikov, oblasti in okolja samega, le da slednje svojega interesa ne more zastopati samo. Zato je temeljnega pomena zahteva prvega stavka drugega odstavka 72. člena Ustave, ki državi nalaga skrb za zdravo življenjsko okolje.¹⁷ Iz mednarodnih zavez pa izhaja tudi, da mora informacije o posegih v okolje imeti tudi javnost in da ta lahko sodeluje pri določenih postopkih, v katerih se odloča o posegih v okolje. Ta zaveza izhaja med drugim iz Aarhuške konvencije, kot je pojasnjeno v nadaljevanju tudi pri presoji izpodbijanih določb.

25. Prvega odstavka 72. člena Ustave ni mogoče razlagati brez drugega odstavka istega člena, ki državi nalaga skrb za zdravo življenjsko okolje in s tem številne pozitivne obveznosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP)¹⁸ v okviru pozitivne obveznosti države zahteva preventivno delovanje in vnaprejšnjo presoj o posegov v okolje. Prva tako pravila EU zahtevajo visoko raven varstva okolja in njegovo upoštevanje, skladno z načelom celovitosti, pri vseh politikah, torej v postopkih sprejemanja pravil z vseh področij, ki so v pristojnosti EU.¹⁹ Da bi zagotovili dolgoročno varovanje okolja, je tako treba slediti konceptu trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, ki naj tudi prihodnjim generacijam zagotovi zdravo okolje in ohranjeno naravo; torej sožitje bivanja človeštva z okoljem in naravo. To je tudi ena najpomembnejših nalog za človeštvo, kajti obstajajo dovolj prepričljivi znanstveni argumenti, da je tehnološki razvoj v zadnjih približno 70 letih negativno vplival na okolje in naravo.²⁰ Zakonodajalec mora

¹⁷ Varovanje okolja je človekova pravica tretje generacije (glej J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 1027).

¹⁸ Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) sicer ne ureja pravice do zdravega življenjskega okolja kot take. ESČP ji je s številnimi odločitvami zagotovilo varstvo v okviru pravice do življenja iz 2. člena EKČP (glej npr. sodbe ESČP v zadevah *Öneryildiz proti Turčiji* z dne 30. 11. 2004, *Budayeva in drugi proti Rusiji* z dne 20. 3. 2008 ter *Kolyadenko in drugi proti Rusiji* z dne 28. 2. 2012) ter pravice do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena EKČP (glej npr. sodbe ESČP v zadevah *Lopez Ostra proti Španiji* z dne 9. 12. 1994, *Guerra in drugi proti Italiji* z dne 19. 2. 1998, *Hatton in drugi proti Združenemu kraljestvu* z dne 8. 7. 2003, *Fadeyeva proti Rusiji* z dne 9. 6. 2005 in *Tătar proti Romuniji* z dne 27. 1. 2009).

¹⁹ Visoki ravni varstva okolja ustreza izvajanje pravil varstva okolja v t. i. sistemu predpisi in nadzoruj (angl. *command and control*), torej sistemu soglasij in dovoljenj, ki omogočajo vnaprejšnjo presoj o vplivov na okolje ter stalno spremljanje (monitoring) učinkov industrijske dejavnosti na okolje, kontrolo skladnosti delovanja imetnikov dovoljenj in soglasij s pogoji, ki slednjo določajo.

²⁰ Dolgoletno sledenje t. i. kurativnemu modelu (da se lahko vsak poseg človeka v okolje popravi in da so stroški varovanja okolja socializirani), ki se je izkazal za zgrešenega, je pustilo številne posledice na okolje. Modernější pristop k varovanju okolja, skladnejši z načelom trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja, načelom odgovornosti povzročitelja, ki stroškov varovanja okolja ne socializira, temveč internalizira, pomeni pomemben premik h konceptu preventive. Ta zahteva tako celovito presoj o vplivov na okolje (angl. *strategic environmental assessment*) kot tudi presoj o vplivov na okolje posameznih projektov (angl. *environmental impact assessment*). Ti vplivi se morajo presojati vnaprej (*ex ante*). Bistvo preventive je ravno v tem, da se vnaprej previdijo tveganja za okolje in rešitve, ki ta tveganja izključijo ali vsaj zmanjšajo na ustrezno raven, ki bo še vedno vzdržna oziroma trajnostna. Preventivni sistem je dopolnjen tudi s slutenjskim sistemom, ki se uporabi za tveganja, ki vnaprej niso znana, in za škode v okolju in naravi, za katere ne

torej slediti cilju visoke ravni varovanja okolja tudi za prihodnje generacije²¹ in regulirati izhodišča visoke ravni varovanja okolja, ki so v slovenski pravni red pretežno prevzeta tudi iz mednarodnih aktov in s pravili EU. Prav slednja pa s harmonizacijskimi pravili (predvsem s pravili, vsebovanimi v številnih direktivah) pomembno določa tudi izvedbena pravila, ki naj zadostijo visoki ravni varstva okolja in s tem omenjenim določbam Ustave.

Analiza izpodbijanih 69., 82. in 86. člena ZVO-1 in presoja ustavne skladnosti

26. Načelo dopustnosti posegov v okolje²² je eno izmed temeljnih načel varstva okolja (15. člen ZVO-1) in pomeni, da je poseg v okolje²³ dopusten le, če ne povzroča čezmerne obremenitve (prvi odstavek 16. člena ZVO-1). Zato ZVO-1 določa primere, ko je za poseg v okolje treba pridobiti okoljevarstveno soglasje ali dovoljenje (drugi odstavek 15. člena ZVO-1). Medtem ko se okoljevarstveno soglasje nanaša na načrtovane posege v okolje (kot pogoj za prostorske posamične akte), pa je okoljevarstveno dovoljenje treba pridobiti za opravljanje določenih okolju nevarnih dejavnosti. Okoljevarstvenih dovoljenj je več vrst in so, kot del izvedbene zakonodaje pravil EU, urejena v 68. do 91. c členu ZVO-1.

27. Prvi odstavek 68. člena ZVO-1 tako določa, da mora upravljavec²⁴ za obratovanje naprave,²⁵ v kateri se bo opravljal dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada predpiše vrste dejavnosti in naprav iz prvega odstavka tega člena (četrti odstavek 68. člena ZVO-1).²⁶ Člen 69 ZVO-1 ureja začetek obratovanja naprave iz prvega odstavka 68. člena ZVO-1, opredeljuje trenutek, ko lahko upravljavec naprave izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona, za katero je predpisana sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, oziroma opredeljuje trenutek začetka gradnje naprave, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov (prvi in drugi odstavek 69. člena ZVO-1).²⁷ Določa še, da mora investitor začetek

moremo natančno določiti potencialnega povzročitelja ali več njih. Več o tem glej N. de Sadeleer, *Environmental principles*, 2. izdaja, Oxford University Press, Oxford 2020, glej zlasti str. 25–29, 102, 129–133, 135 in 334.

²¹ Glej tudi odločitev nemškega Zveznega ustavnega sodišča (*Bundesverfassungsgericht*) št. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 z dne 24. 3. 2021.

²² Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja (1. točka 3. člena ZVO-1).

²³ Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrin, onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo (2. točka 3. člena ZVO-1).

²⁴ Upravljavec je povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v posesti napravo ali obrat ali izvaja določeno dejavnost (7.1. točka 3. člena ZVO-1).

²⁵ Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja (8. točka 3. člena ZVO-1).

²⁶ Navedeno ureja Uredba.

²⁷ Prvi odstavek 69. člena ZVO-1 določa, da lahko naprava iz prvega odstavka prejšnjega člena začne obratovati, njen upravljavec pa lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona, za katero je predpisana sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.

Drugi odstavek 69. člena ZVO-1 določa, da se ne glede na prejšnji odstavek v primeru, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe

gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja (četrti odstavek 69. člena ZVO-1). Prvi odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ali za opravljanje dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Drugi in tretji odstavek 82. člena ZVO-1 urejata začetek obratovanja naprave iz prvega odstavka tega člena ZVO-1, opredeljujeta trenutek, ko lahko njen upravljavec izvede spremembo iz drugega odstavka 85. člena tega zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, oziroma opredeljuje trenutek začetka gradnje naprave, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov.²⁸ Peti odstavek 82. člena ZVO-1 določa še, da mora investitor začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja. Člen 86 ZVO-1 ureja začetek obratovanja obrata²⁹ iz 18. člena ZVO-1,³⁰ opredeljuje trenutek, ko lahko upravljavec obrata izvede spremembo iz tretjega odstavka 90. člena tega zakona, za katero je predpisana sprememba

o njegovi spremembi. Torej, kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju gradnja ni mogoča, dokler ni pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje. Smisel tega pravila je v tem, da se ne poseže v okolje ali naravo, kasneje pa okoljevarstveno dovoljenje ne bi bilo pridobljeno in se dejavnost, za katero je bil objekt zgrajen, ne bi mogla izvajati. Narava ali okolje pa bi s posegom že bila degradirana.

²⁸ Drugi odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da lahko naprava iz prvega odstavka tega člena začne obratovati, njen upravljavec pa lahko izvede spremembo iz drugega odstavka 85. člena tega zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.

Tretji odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da se ne glede na določbo prejšnjega odstavka v primeru, če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi. Glej tudi prejšnjo opombo.

²⁹ Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec in na katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo ali z njimi povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali kakorkoli drugače uporabljajo nevarne snovi, in izpolnjuje predpisane pogoje za razvrstitev v obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje v skladu s predpisom iz 18. člena tega zakona (9. točka 3. člena ZVO-1).

³⁰ Člen 18 ZVO-1 določa:

»(1) Upravljavec mora pri upravljanju obrata izvesti vse ukrepe, potrebne za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje njenih posledic za ljudi in okolje.

(2) Upravljavec mora za obrat iz prejšnjega odstavka imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

(3) Vlada določi:

1. vrste in količine nevarnih snovi,
2. merila za razvrstitev obratov v obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje,
3. vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila,
4. obveznost, roke in vsebino prijave obrata,
5. obveznost poročanja o večji nesreči in
6. druge ukrepe za preprečevanje večje nesreče in zmanjševanje njenih posledic.

(4) Vlada določi tudi merila za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, na katerih se lahko stalno ali začasno zadržuje večje število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo državnega ali lokalnega pomena in varovanimi ter zavarovanimi območji po predpisih o ohranjanju narave, tehnične ukrepe in druge omejitve rabe prostora, vključno z zahtevami za prilagoditev obstoječih objektov, za primer spremembe okoljevarstvenega dovoljenja pa tudi, kaj se šteje za znaten vpliv na preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

(5) Vlada določi tudi način obveščanja javnosti o nevarnosti večje nesreče in način obveščanja drugih držav članic Evropske unije ter drugih držav o obratih in možnih večjih nesrečah, ki bi lahko vplivale na okolje na njihovem ozemlju.«

okoljevarstvenega dovoljenja, oziroma opredeljuje trenutek začetka gradnje, če obratovanje obrata ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov (prvi in drugi odstavek 86. člena ZVO-1). Četrti odstavek 86. člena ZVO-1 določa, da mora investitor začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja. Peti odstavek 86. člena ZVO-1 pa, da mora ne glede na določbe prejšnjih odstavkov upravljavec območja, ki postane obrat zaradi razlogov, ki niso posledica spremenjenih dejavnosti ali naprav na območju obratovanja, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v roku, določenem v predpisu iz 18. člena tega zakona.

28. Predlagatelj zatrjuje, da so navedene določbe ZVO-1 v neskladju z Ustavo, ker od uveljavitve ZVO-11 ne določajo več, da se okoljevarstveno dovoljenje izda za obdobje desetih let od dneva začetka obratovanja naprave. Tako so pred uveljavitvijo ZVO-11 določali tretji odstavek 69. člena, četrti odstavek 82. člena in četrti odstavek 86. člena ZVO-1. Navedeno je hkrati pomenilo, da je bila dolžnost upravljavca, da (pravočasno) zahteva podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja. Okoljevarstveno dovoljenje se je lahko podaljšalo, če je naprava ali obrat ob izteku veljavnosti dovoljenja izpolnjevala pogoje, pod katerimi se je okoljevarstveno dovoljenje podelilo.

29. Predlagatelj zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 39. členom Ustave. Časovno neomejena veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj naj bi močno onemogočila javnosti v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj. Prej veljavna časovno omejena veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj, ki je zahtevala izvedbo postopkov podaljševanja njihove veljavnosti, je po mnenju predlagatelja zagotavljala kvalitativno intenzivnejši nadzor javnosti nad njihovo izdajo, kot ga zagotavlja veljavna ureditev. Navedeno naj bi se kazalo tako v obsegu dostopa javnosti do podatkov o izpolnjevanju okoljskih standardov naprav kot tudi glede možnosti sodelovanja javnosti v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj in njihovega podaljševanja.

30. ZVO-1 temelji na načelu javnosti (13. člen). Iz navedenega načela izhaja, da so (1) okoljski podatki javni, da (2) ima vsakdo pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom, da (3) ima javnost pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, skladno s tem zakonom, da (4) ima javnost pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, skladno s tem zakonom, in da (5) ima javnost pravico sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje, skladno s tem zakonom. Navedeno načelo je v posameznih poglavjih ZVO-1 opredeljeno podrobneje glede na vprašanje oziroma področje, ki ga urejajo.

31. Ustava v prvem odstavku 39. člena varuje pravico do svobode izražanja. Navedena ustavna določba namreč zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska ter drugih oblik javnega obveščanja in izražanja ter da vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema ter širi vesti in mnenja. Drugi odstavek 39. člena Ustave pa določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

32. Izpodbijane določbe ZVO-1 urejajo vprašanje začetka obratovanja naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Pri tem lahko javnost sodeluje. Da lahko sodeluje v postopkih pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, potrebuje informacijo o postopku. Dostop do informacij je nujen pogoj za svobodo izražanja. V tem pogledu to vprašanje urejata tudi prvi in drugi odstavek 39. člena Ustave. Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti na nadzorski ravni ureja tudi Aarhuska konvencija, ki izhaja iz pravice vsakogar, da živi v okolju, primernem za njegovo zdravje in blaginjo, ter hkrati dolžnost, da sam in skupaj z drugimi varuje in izboljšuje okolje za sedanje in prihodnje generacije (sedma alineja preambule Aarhuske konvencije). Za obravnavani primer je pomembno, da temelji na predpostavki, da dostop do informacij in udeležba javnosti pri odločanju na področju okolja povečujeta

kakovost in izvajanje odločitev varovanja okolja, prispevata k ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, dajeta javnosti možnost, da izraža svoje interese, in omogočata organom javne oblasti, da jih ustrezno upoštevajo (deveta alineja preambule Aarhuške konvencije). Za uveljavitev navedene pravice oziroma izpolnjevanje dolžnosti organov javne oblasti Aarhuška konvencija ureja pravico do dostopa do okoljskih informacij, pravico do sodelovanja pri okoljskem odločanju in pravico do pravnega varstva za zaščito prej navedenih pravic oziroma za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in organov javne oblasti, ki kršijo okoljsko pravo. Navedeni trije sklopi pravic tvorijo t. i. tri stebre Aarhuške konvencije.³¹ Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti, ki je drugi steber Aarhuške konvencije, je v konvenciji urejeno na treh ravneh. Aarhuška konvencija določa sodelovanje javnosti pri odločanju o konkretnih posegih v okolje (6. člen), pri pripravi načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem (7. člen) ter pri pripravi izvršilnih predpisov oziroma splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje (8. člen).³² Aarhuška konvencija, kot akt mednarodnega prava, ki zavezuje tako Republiko Slovenijo kot tudi EU, torej ureja vprašanje dostopa do informacij in sodelovanja javnosti pri odločanju v okoljskih zadevah natančneje kot Ustava.

33. Upošteva se zahteve 8. člena in drugega odstavka 153. člena Ustave presoja Ustavno sodišče skladnost zakonov s določbami s pravico do sodelovanja javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti z vidika zahtev Aarhuške konvencije.³³ Ta najbolj podrobno ureja prav obveznosti javnih oblasti in pravico javnosti v okviru sodelovanja pri odločanju o konkretnih posegih v okolje (6. člen Aarhuške konvencije). Kot je bilo že navedeno, temelji ZVO-1 na načelu javnosti.³⁴ Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podrobneje ureja v svojem 71. členu. Po tej določbi mora ministrstvo, pristojno za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ravnati tako v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za naprave po 69. členu ZVO-1 in njegove spremembe po 1. in 2. točki tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 kot tudi v postopku po štirinajstem odstavku 77. člena ZVO-1 in 4. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1. Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave in dejavnosti ureja ZVO-1 v 83. členu, sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obrat pa ureja v 88. členu. Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj ureja še več določb ZVO-1. Med drugim ZVO-1 v 78.a členu ureja tudi javno objavo kopije okoljevarstvenega dovoljenja, odločbe o njegovi spremembi ali prenehanju. Glede na predstavljeno Ustavno sodišče šteje, da je sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj po ZVO-1 urejeno skladno z zahtevami Aarhuške konvencije. Za drugačno presojo ni videti razlogov. Tudi predlagatelj namreč le posplošeno zatrjuje, da nova ureditev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj ne zagotavlja enakega vpliva javnosti v postopkih njihove izdaje kot ureditev pred uveljavitvijo ZVO-11.

34. Predlagatelj trdi tudi, da so 69., 82. in 86. člen ZVO-1, ker ne urejajo več časovne omejenosti okoljevarstvenih do-

voljenj, s tem pa tudi ne cikličnega pregleda izpolnjevanja pogojev, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, v neskladju s pravico do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave.

35. Po prvem odstavku 72. člena Ustave ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti (drugi odstavek 72. člena Ustave). Iz ustavnosodne presoje izhaja, da se pravica do zdravega življenjskega okolja varuje s standardi oziroma normami, ki zagotavljajo, da ne pride do vplivov na okolje, ki bi bili tako prekomerni, da bi ogrozili zdravje ljudi.³⁵ Do nedopustnih posegov v okolje lahko pride v primeru, če gre pri omenjenih vplivih za čezmerne obremenitve okolja.³⁶ Sistemski zakon, ki ureja vprašanja pravice do zdravega življenjskega okolja, je ZVO-1.

36. Kot je mogoče razumeti predlagatelja, ta meni, da je ustrezno raven varstva pravice do zdravega življenjskega okolja iz prvega odstavka 72. člena Ustave mogoče zagotoviti le tako, da je veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj časovno omejena. Le tako se lahko, po njegovem mnenju, zagotovi ustrezen reden pregled izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenj oziroma da naprave, druge naprave in dejavnosti ter obrati, za katere je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, redno izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve.

37. ZVO-1 je do uveljavitve ZVO-11 določal, da se okoljevarstveno dovoljenje za naprave, druge naprave in dejavnosti ter obrate izda za obdobje desetih let od dneva začetka obratovanja naprave. Okoljevarstveno dovoljenje se je lahko podaljšalo, če je naprava, druga naprava, dejavnost ali obrat ob izteku veljavnosti zanj izdanega dovoljenja izpolnjeval pogoje, pod katerimi je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano. Upravlja-vec je zato moral v določenem roku pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja zahtevati podaljšanje njegove veljavnosti.³⁷ Z ZVO-11 je bila navedena ureditev opuščena. Vendar opustitev navedene ureditve ne pomeni, da okoljevarstvena dovoljenja niso podvržena pregledom. ZVO-1 v 78. členu ureja postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Ta določba ministrstvu omogoča, da v primerih, izrecno opredeljenih v tem členu, preveri okoljevarstveno dovoljenje in ga spremeni. Ureditev se smiselno uporablja tudi za druge naprave in dejavnosti (drugi odstavek 85. člena ZVO-1). Poleg navedenega postopka ureja ZVO-1 tudi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe naprave ali upravljavca (77. člen ZVO-1). Tudi ta določba se smiselno uporablja za druge naprave in dejavnosti (drugi odstavek 85. člena ZVO-1). Spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat ureja 90. člen ZVO-1. Ob tem je treba dodati, da inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, ni pristojna le za nadzor nasploh nad izvajanjem določb ZVO-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov (prvi odstavek 150. člena ZVO-1), ampak je vključena tudi v postopke preverjanja in spreminjanja okoljevarstvenih dovoljenj. ZVO-11 je ureditev preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti dopolnil z dodatnim razlogom za preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja in njegovo spremembo po uradni dolžnosti (7. točka prvega odstavka 78. člena ZVO-1). Ta zagotavlja, da ministrstvo na vsakih deset let preveri in po uradni dolžnosti

³¹ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 9. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 76/14), 14. točka obrazložitve.

³² Prav tam, 15. točka obrazložitve.

³³ Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-43/13, 17. do 19. točka obrazložitve, št. U-I-406/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 23), 18. točka obrazložitve, in št. U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII, 11), 8. in 9. točka obrazložitve.

³⁴ Tako ZDIJZ kot ZVO-1 v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14. 2. 2003). Ker je ZVO-1 podrobnejši in določnejši (*lex specialis*) glede dostopa do informacij in sodelovanja javnosti pri postopkih za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, se odločba osredotoča nanj. O razmerju med ZVO-1 in ZDIJZ glej tudi U. Prepeluh Magajne v: L. Šturm (ur.), nav. delo, 2011, str. 632.

³⁵ Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-80/04 z dne 24. 11. 2005 (Uradni list RS, št. 109/05, in OdlUS XIV, 83), 5. točka obrazložitve, in št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS, št. 75/17, in OdlUS XXII, 13), 26. točka obrazložitve.

³⁶ Glej odločbo št. U-I-80/04, 5. točka obrazložitve.

³⁷ Če je upravlja-vec pravočasno (najkasneje šest mesecev pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja) zahteval podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, se je šlo, da je to dovoljenje veljavno, dokler odločba o podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja ni postala pravnomočna. Prejšnja ureditev je torej dopuščala molčeče podaljšanje (učinek pozitivnega molka organa). Ne le, torej, da javnost ni sodelovala pri vprašanju podaljšanja, če pristojni organ ni pravočasno podaljšal dovoljenja, ampak je to tudi zadržalo veljavnost.

spremeni okoljevarstveno dovoljenje, če to v tem času ni bilo spremenjeno zaradi razlogov iz 77. člena ZVO-1 ali iz razlogov iz 1. do 6. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1.

38. Taka ureditev po oceni Ustavnega sodišča ne zmanjšuje ravni varstva zdravega življenjskega okolja, kot naj bi jo, po mnenju predlagatelja, zagotavljala prej veljavna ureditev. Tudi nova ureditev zagotavlja, da bo ustreznost okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje po desetih letih preverjena. Raven varstva zdravega življenjskega okolja ni manjša zato, ker javnost po desetih letih ni ponovno vključena v odločanje. Ne gre namreč za nov postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Ko je namreč okoljevarstveno dovoljenje pravnomočno, morajo pristojni državni organi stalno preverjati (tudi preko sistemov monitoringa) trajno in kontinuirano izpolnjevanje pogojev za okoljevarstveno dovoljenje. Odsotnost pravil o časovni omejenosti ne pomeni, da se pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja po določenem času ne bi več spoštovali niti da okoljevarstvenega dovoljenja ne bi bilo treba prilagoditi spremembam, ki izvirajo iz sfere imetnika okoljevarstvenega dovoljenja³⁸ ali zaradi spremembe pravil.³⁹ Odsotnost pravil o časovni omejenosti okoljevarstvenega dovoljenja tudi ni neskladna s pravom EU. Tudi to namreč izhaja iz zahtev po stalnem izpolnjevanju pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Izpolnjevanje pogojev za imetnika okoljevarstvenega dovoljenja pomeni, da ga štiti načelo pravne varnosti in da bo lahko dejavnost opravljal. Pravica javnosti do sodelovanja v okoljevarstvenih postopkih pa tudi na mednarodni ravni in po pravu EU ne zahteva časovne omejenosti okoljevarstvenih dovoljenj, temveč zahteva dostopnost informacij (tudi monitoringa izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenih dovoljenj), ki tudi javnosti omogoča izvajati nadzor nad izpolnjevanjem zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja.⁴⁰ Dvomi o učinkovitosti nove ureditve preverjanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih izraža predlagatelj, ne da bi bili utemeljeni s konkretnimi in resnimi ustavnopravnimi argumenti, ne morejo priversti do drugačnega stališča. Glede na navedeno 69., 82. in 86. člen ZVO-1 niso v neskladju s 72. členom Ustave.

39. Predlagatelj zatrjuje, da so 69., 82. in 86. člen ZVO-1 tudi v neskladju s 71. členom Ustave. Ta očitke utemeljuje z navedbo, da je bil z odpravo časovne omejenosti okoljevarstvenih dovoljenj odpravljen tudi ciklični pregled izpolnjevanja pogojev, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju. Uvedba trajnega okoljevarstvenega dovoljenja pa naj bi tudi slabila nadzor zainteresirane javnosti nad dogajanjem v napravah in obratih, ki so lahko potencialno večji onesnaževalci okolja. Zaradi navedenega naj bi bilo lahko smotno izkoriščanje zemljišč resno ogroženo.

40. Prvi odstavek 71. člena Ustave določa, da zakon zaradi smotrnosti izkoriščanja določa posebne pogoje za uporabo zemljišč. V skladu z drugim odstavkom 71. člena Ustave zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč, tretji odstavek istega člena pa nalaga državi skrb za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.

41. Da vprašanje časovne veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj ne sega na področje zakonskega urejanja, ki ga predvidevata drugi in tretji odstavek 71. člena Ustave, je jasno že iz njune vsebine. Enako pa velja tudi glede zakonske ureditve, ki jo zapoveduje prvi odstavek 71. člena Ustave. Posebne pogoje za uporabo zemljišč namreč ureja zakonodaja s področja urejanja prostora in gradnje objektov.⁴¹ Navedeno seveda ne pomeni, da zahteve varstva okolja niso pomembne pri uresničevanju smotrnosti izkoriščanja zemljišč, pomeni le, da se zagotavljanje varstva te ustavnopravne dobrine v prvi

vrsti uresničuje z ukrepi s področij urejanja prostora in gradnje objektov.⁴² Tudi ta pravila zahtevajo uporabo ZVO-1, vendar ne pravil o okoljevarstvenih dovoljenjih, temveč pravil o (celoviti) presoji vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenih soglasij. Kdaj je navedeni presoji treba izvesti za odgovor na očitke, ni pomembno pojasnjevati, saj je bistveno to, da pravila o okoljevarstvenih dovoljenjih, na katere se nanašajo očitki, niso povezana s poseganjem na kmetijska zemljišča in varstvom teh po 71. členu Ustave. Gre namreč za druge in ne za izpodbijane zakonske določbe. Glede na navedeno izpodbijane določbe niso v neskladju s 71. členom Ustave.

42. Člen 73 Ustave vzpostavlja okvir za ustavnopravno varstvo naravne in kulturne dediščine. Ustavno sodišče je že pojasnilo, da čeprav drugi odstavek 73. člena Ustave tega ne določa izrecno, država obveznost, ki ji je naložena s to določbo, lahko uresniči le z ustrežno zakonsko ureditvijo.⁴³ Varstvo naravne in kulturne dediščine tako sistemsko urejata Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20 – ZON) in Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13 in 32/16 – ZVKD-1).

43. Predlagatelj meni, da izpodbijane določbe – ker ne omejujejo več časovne veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj – zmanjšujejo raven varstva dobrin, ki jih varuje 73. člen Ustave. Utemeljitev zatrjevanega neskladja je utemeljena s splošnimi in pavšalnimi očitki, ki ne zahtevajo opredelitve Ustavnega sodišča. Tudi sicer pa že iz navedb predlagatelja izhaja, da je zatrjevani vpliv, če sploh obstaja, lahko le posreden. Glede na navedeno neskladje izpodbijanih določb s 73. členom Ustave ni podano.

44. Predlagatelj očitka, da so izpodbijane določbe, ker ne urejajo več omejene časovne veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj, v neskladju s 74. členom Ustave, ne utemelji, zato ga Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.

45. Glede na navedeno 69., 82. in 86. člen ZVO-1 niso v neskladju z Ustavo.

Analiza izpodbijanih 74. in 77. člena ZVO-1 in presoja ustavne skladnosti

46. Člen 74 ZVO-1 določa vsebino okoljevarstvenega dovoljenja. Prvi odstavek tega člena določa, da morajo biti v okoljevarstvenem dovoljenju zaradi zagotavljanja visoke stopnje varstva okolja kot celote določeni vsi ukrepi in pogoji za izpolnitev splošnih zahtev iz prvega odstavka 70. člena tega zakona in drugih, za obratovanje naprave predpisanih okoljevarstvenih zahtev. Drugi odstavek 74. člena ZVO-1 določa, kaj zlasti vsebuje okoljevarstveno dovoljenje (tj. opis naprave, za katero je okoljevarstveno dovoljenje izdano, vključno z opisom dejavnosti ter zmogljivosti naprave in značilnosti območja naprave, določitev mejnih vrednosti emisij v okolje, določitev ukrepov za varstvo okolja in drugih pogojev obratovanja naprave idr.).⁴⁴

⁴² Primerjaj T. Pucelj Vidović v: M. Avbelj (ur.), nav. delo, str. 569.

⁴³ Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-297/08 z dne 7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 30/11, in OdlUS XIX, 20), 28. točka obrazložitve, in št. U-I-195/16 z dne 17. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 134/20), 20. točka obrazložitve.

⁴⁴ Četrtri do deveti odstavki 74. člena ZVO-1 določajo:

»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko mejne vrednosti emisij iz prejšnjega odstavka dopolnijo ali nadomestijo z enakovrednimi parametri in tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo enako raven varstva okolja, kot bi bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij v skladu z zaključki o BAT ali s predpisi iz 17. člena tega zakona.

(5) Če mejne vrednosti iz 2. točke drugega odstavka tega člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz 4. točke drugega odstavka tega člena niso predpisani ali za njih še ni uveljavljen zaključek o BAT, se določijo na podlagi referenčnega dokumenta BAT.

(6) Če mora upravljavec naprave pripraviti izhodiščno poročilo iz četrtega odstavka 70. člena tega zakona, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi njegovo predložitev in določi obveznost iz drugega odstavka 81. člena tega zakona.

(7) Če so zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem ali

³⁸ ZVO-1 ureja tudi primer, ko pri obratovanju naprave pride do sprememb, ki zahtevajo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Ta ureditev je predmet analize in presoje v nadaljevanju.

³⁹ V tem primeru gre za preverjanje po uradni dolžnosti (78. člen ZVO-1).

⁴⁰ Glej tudi četrtri odstavek 78.a člena ZVO-1.

⁴¹ Navedeni področji sedaj urejata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – GZ).

Tretji odstavek istega člena določa, da se mejne vrednosti emisij iz 2. točke prejšnjega odstavka določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT ali na podlagi predpisov iz 17. člena ZVO-1, tako da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pogoji in ukrepi iz 3. točke prejšnjega odstavka pa na podlagi predpisov iz 17., 19. in 20. člena tega zakona ali zaključkov o BAT, prav tako z namenom, da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pri čemer se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave, možnost prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega, ne da bi bila zahtevana uporaba določene tehnike ali tehnologije.⁴⁵ Deseti do dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 urejajo možnost določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij.

47. Člen 77 ZVO-1 ureja spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljalavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljalca pisno prijaviti⁴⁶ ministrstvu (prvi odstavek 77. člena ZVO-1). Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 in ob smiselni uporabi 51. in 51.a člena tega zakona v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da: (1) je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, (2) je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, (3) nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, (4) nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali (5) zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja (tretji odstavek 77. člena ZVO-1).⁴⁷ Ministrstvo objavi sklep

izboljšanjem kakovosti okolja na območju naprave zahtevani strožji pogoji za njeno obratovanje, kot so dosegljivi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi dodatne ukrepe in pogoje.

(8) Če je naprava vključena v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v skladu s tem zakonom, se v okoljevarstvenem dovoljenju za te emisije ne določijo dopustne vrednosti, razen če je to potrebno zaradi predpisanih zahtev iz prejšnjega odstavka na območju naprave.

(9) Ministrstvo zavrže vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, če upravljalavec za napravo, za katero zahteva okoljevarstveno dovoljenje, nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, kadar je to zahtevano.◀

⁴⁵ Trinajsti odstavek 74. člena ZVO-1 določa, da Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena in merila za določanje najboljših razpoložljivih tehnik iz petega odstavka tega člena.

⁴⁶ Prijava mora glede naprave vsebovati opis njenih sprememb in opis mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja, glede upravljalca pa le navedbo sprememb. Če sprememba naprave obsega tudi spremembo območja naprave oziroma določene nevarne snovi, mora prijava iz prejšnjega odstavka vsebovati dopolnitev izhodiščnega poročila iz četrtega odstavka 70. člena ZVO-1 s podatki, ki se nanašajo na novo območje naprave oziroma novo določeno nevarno snov. Ministrstvo lahko upravljalca pozove, naj prijavo dopolni. Če upravljalavec prijave ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil in od nameravane spremembe odstopil, ministrstvo pa izda sklep o ustavitvi postopka ter ga objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in pošlje pristojni inšpekciji (drugi odstavek 77. člena ZVO-1).

⁴⁷ Peti do trinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določajo:

»(5) V primeru iz 1. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljalavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena tega zakona, presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.

(6) V primeru iz 2. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljalavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona.

iz tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 na enotnem državnem portalu e-uprava in na svoji spletni strani ter ga pošlje pristojni inšpekciji (četrti odstavek 77. člena ZVO-1). Po štirinajstem odstavku 77. člena ZVO-1 lahko upravljalavec naprave ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zaprosi ministrstvo za določitev manj strogih mejnih vrednosti v skladu z enajstim odstavkom 74. člena tega zakona, ministrstvo pa mu v roku iz osmega odstavka tega člena spremeni dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 74. člena tega zakona.

48. Predlagatelj na več mestih v zahtevi navaja, da izpodbija 74. in 77. člen ZVO-1 v celoti, hkrati pa na nekaterih mestih v zahtevi zatrjuje protustavnost posameznih določb iz navedenih členov. Glede na to, da iz vsebine njegovih navedb izhaja, da se mu zdi posebej sporna možnost določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij, je Ustavno sodišče štelo, da izpodbija deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1.

49. Deseti odstavek 74. člena ZVO-1 določa, da lahko ministrstvo ne glede na tretji odstavek tega člena določi manj stroge mejne vrednosti emisij, kot se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT, če se ne povzroči znatno onesnaženje in se ohranja visoka raven varstva okolja kot celote, pri čemer

(7) Če ministrstvo na podlagi vloge iz petega ali šestega odstavka tega člena začne odločati o izdaji spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja, o tem pisno obvesti pristojno inšpekcijo, ta pa opravi izredni inšpekcijski pregled naprave, o tem pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi, in o tem izda odločbo, ministrstvo postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe.

(8) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz petega in šestega odstavka tega člena v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se rok iz prejšnjega odstavka ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske odločbe iz prejšnjega odstavka pa v treh mesecih od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija pošlje ministrstvu.

(9) Z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz petega odstavka tega člena se šteje, da je dano tudi okoljevarstveno soglasje, pri določitvi vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa se smiselno uporabljajo tudi določbe 61. člena tega zakona, ki se nanašajo na vsebino okoljevarstvenega soglasja.

(10) V primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljalavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave, presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.

(11) V primeru iz 4. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljalavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.

(12) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena tega zakona in drugega do četrtega odstavka 73. člena tega zakona.

(13) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe firme ali sedeža upravljalca.◀

Petnajsti do sedemnajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določajo:

»(15) Ministrstvo razveljavi okoljevarstveno dovoljenje, izdano enemu upravljalcu za več naprav na podlagi drugega odstavka 68. člena tega zakona, če se spremeni njihova posest, in izda novo okoljevarstveno dovoljenje novim upravljalcem v roku in na način iz dvanajstega odstavka tega člena.

(16) Ministrstvo pošlje odločbe iz osmega, dvanajstega, trinajstega in štirinajstega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občin, na katere območju je naprava.

(17) Če zaradi nameravane spremembe naprave ne izpolnjuje več pogojev, določenih v predpisu iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ministrstvo okoljevarstveno razveljavi in izda novo okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 84. člena tega zakona, če je v predpisih iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona za spremenjeno napravo zahtevana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.◀

ta mejna vrednost ne sme presegati mejnih vrednosti emisij, predpisanih na podlagi 17. člena tega zakona. Enajsti odstavek 74. člena ZVO-1 določa, da se mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka lahko določijo, če je iz ocene upravljavca naprave razvidno, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje zaradi geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali njenih tehničnih značilnosti. Ocena mora biti izdelana v skladu z referenčnimi dokumenti BAT in drugimi dokumenti, ki jih v zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov objavi Evropska komisija. Dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 pa določa, da manj strogih mejnih vrednosti emisij iz desetega odstavka tega člena ni mogoče določiti, če bi bilo s tem ogroženo doseganje standardov kakovosti okolja iz 23. člena tega zakona ali če se naprava nahaja na območju iz 24. člena tega zakona. Štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 ureja možnost zahtevati določitev manj strogih mejnih vrednosti emisij v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po pogojih iz desetega do dvanajstega odstavka 74. člena ZVO-1.

50. Predlagatelj navedeni ureditvi očita, da je protiustavno nejasna in nedoločna, ker naj bi bili pogoji, na podlagi katerih bi se lahko možnost določiti manj strogih mejnih vrednosti emisij uporabila v praksi, nejasni oziroma ne dovolj natančno določeni, in da je protiustavno nejasna in nedoločna, ker vsebuje nedoločne pravne pojme, katerih razlaga bo po njegovem mnenju privedla do preširoke uporabe navedene možnosti. Predlagatelj meni, da je ubeseditve možnosti določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij v desetem do dvanajstem odstavku 74. člena ZVO-1 preohlapna, preširoka.

51. Po ustaljeni ustavnosodni presoji načelo jasnosti in pomenske določljivosti predpisov, ki je eno izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave, ne zahteva, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago in tako kot vsi drugi predpisi so tudi zakoni predmet razlage. Z vidika pravne varnosti, ki je prav tako eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi ni mogoče priti do njegove jasne vsebine. Predpis torej izpolnjuje zahteve po jasnosti in pomenski določljivosti predpisov, če je mogoče z ustaljenimi metodami razlage ugotoviti njegovo vsebino in je na ta način ravnanje organov, ki ga ti morajo izvajati, določno in predvidljivo.⁴⁸

52. Predlagatelj očitke, da je izpodbijana ureditev, ki omogoča določitev manj strogih mejnih vrednosti emisij, premalo določna in jasna, ne drži. Izpodbijana ureditev ministrstvu omogoča, da v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja oziroma v postopku njegove spremembe na zahtevo upravljavca naprave določi manj stroge vrednosti emisij, pri čemer pa deseti do dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 povsem jasno določajo okvir možne uporabe te določbe. Iz navedenih določb tako izhaja, da bo zahtevi po določitvi manj strogih mejnih vrednosti lahko ugodeno le, če te ne bodo presegale emisij, ki jih vlada predpiše na podlagi 17. člena ZVO-1. Pri čemer (sploh) ne bodo smele biti določene na območjih, ki so na podlagi 24. člena ZVO-1 razglašena za degradirana, kakor tudi ne na območjih, kjer bi zaradi manj strogih mejnih vrednosti lahko prišlo do ogrožanja standardov kakovosti okolja, predpisanih na podlagi 23. člena ZVO-1.

53. Predlagatelj meni, da je z vidika načela jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave sporna tudi uporaba nedoločnih pravnih pojmov v desetem in enajstem odstavku 74. člena ZVO-1. Po ustaljeni ustavnosodni presoji uporaba nedoločnih pravnih pojmov sama po sebi ne pomeni kršitve 2. člena Ustave,⁴⁹ pri tem pa je pomembno, da stopnja

nedoločnosti pravnega pojma ni previsoka.⁵⁰ Bistvo nedoločnih pravnih pojmov je, da jih zakonodajalec v opisu abstraktnega dejanskega stanja uporabi tedaj, ko želi z njimi zajeti različne dejanske dogodke in stanja, ki imajo skupno pomensko vsebino. Naloga pristojnega organa pa je, da v konkretnem primeru nedoločne pravne pojme napolni z vsebino, ki bo skladna z Ustavo, zakoni in pravom EU.⁵¹ Navedeno pomeni, da bo pristojni upravni organ v vsakem posameznem primeru posebej glede na okoliščine primera ugotavljal, ali je manj stroge vrednosti sploh mogoče določiti, in če to je mogoče, ali je upravljavec naprave izkazal, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje zaradi geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali njenih tehničnih značilnosti. Ne gre pozabiti, da se manj stroge vrednosti emisij določajo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja oziroma njegove spremembe, v katerem sodeluje tudi zainteresirana javnost.⁵² Pristojni upravni organ bo določitev manj strogih vrednosti moral utemeljiti. Njegova odločitev pa bo lahko podvržena tudi sodni kontroli. Glede na predlagateljevo utemeljitev obravnavanih očitkov pa je treba dodati še, da ni mogoče vnaprej splošno predvidevati, da bo pristojni organ nedoločne pravne pojme razlagal na način, ki ne bo skladen z Ustavo (in v tem primeru tudi s pravom EU), oziroma da bo pri tem ravnal arbitrarno. Na takšen način ni mogoče utemeljiti neskladja z 2. členom Ustave.⁵³ Glede na navedeno deseti do dvanajsti odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1, ki se glede možnosti določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij sklicuje na pogoje iz navedenih določb 74. člena ZVO-1, niso v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave.

54. Predlagatelj zatrjuje, da je možnost določitve manj strogih mejnih vrednosti, urejena v desetem, enajstem in dvanajstem odstavku 74. člena ter štirinajstem odstavku 77. člena ZVO-1, v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Zatrjevanje protiustavnosti utemeljuje s pavšalnimi in splošnimi očitki. Tudi sicer pa iz njegovih očitkov izhaja, da navedene protiustavnosti vidi kot posledico kršitve načela jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave. S tem zatrjevanjem protiustavnosti ne more utemeljiti. Ker drugih samostojnih razlogov za očitana neskladja ne navaja, Ustavno sodišče ugotavlja, da deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena ter štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 niso v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita še, da je v neskladju s 74. členom Ustave. Utemeljitev tega očitka je v tem delu, poleg pavšalnosti in splošnosti, tudi nerazumljiva. Zgolj to, da izpodbijana ureditev omogoča določitev manj strogih vrednosti emisij, še ne pomeni, da s tem hkrati omogoča upravljavcu naprave izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo. Izpodbijana ureditev zato tudi ni v neskladju s 74. členom Ustave.

55. Glede na navedeno deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 niso v neskladju z Ustavo.

56. Ustavno sodišče ocenjuje, da se kljub postopku presoje ustreznosti prenosa Direktive 2010/75/EU, ki ga je Evropska

⁴⁸ Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-28/16 z dne 12. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 42/16, in OdlUS XXI, 25), 15. točka obrazložitve.

⁴⁹ Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-220/03 z dne 13. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 123/04 in 11/06 – popr., ter OdlUS XIII, 61), 29. točka obrazložitve.

⁵⁰ Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-304/04 z dne 17. 2. 2005, 8. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 46/10, in OdlUS XIX, 4), 152. točka obrazložitve.

⁵¹ Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-2012/08 z dne 5. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 22/09, in OdlUS XVIII, 65) sprejelo stališče, da je treba zakonske pojme, ki pomenijo izvajanje prava EU, razlagati v skladu z namenom, ki ga določa pravo EU (načelo skladne razlage). Primerjaj odločbo št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013 (Uradni list RS, št. 114/13, in OdlUS XX, 12), 30. točka obrazložitve.

⁵² To ne velja za primere, ko nameravana sprememba ni večja (enajsti in dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1).

⁵³ Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-257/09 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 37/11), 59. točka obrazložitve.

komisija sprožila proti Republiki Sloveniji iz razlogov, obrazloženih v B. – I. delu te odločbe, ne postavlja vprašanje sprožitve postopka za predhodno odločanje Sodišča EU po 267. členu PDEU. Kot je pojasnjeno v 21. točki obrazložitve te odločbe, se tudi očitki Evropske komisije razlikujejo od očitkov predlagatelja v tem postopku.

C.

57. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnica in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE

3179. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP

o dajanju zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok

1. člen

Banka Slovenije bo 25. oktobra 2021 dala v prodajo in obtok zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenije ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije. Izdani bodo zlatniki z nominalno vrednostjo 100 eurov, srebrniki z nominalno vrednostjo 30 eurov in dvokovinski zbirateljski kovanci z nominalno vrednostjo 3 eure. Obseg in znamenja zbirateljskih kovancev so določeni z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 101/21).

2. člen

Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov iz prejšnjega člena bo višja od njihove nominalne vrednosti in jo bo Banka Slovenije objavila na svoji spletni strani preden bodo zbirateljski kovanci dani v prodajo in obtok.

3. člen

Dvokovinski zbirateljski kovanci iz 1. člena tega sklepa bodo v prodaji po njihovi nominalni vrednosti.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0.03.4-10/2021-3
Ljubljana, dne 5. oktobra 2021

Dr. Primož Dolenc
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET

3180. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO

o prenehanju sodniške funkcije

Simoni Prosen, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Škofji Loki, preneha sodniška funkcija 11. 10. 2021 iz razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3181. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO

o prenehanju sodniške funkcije

Mag. Urški Klakočar Zupančič, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Ljubljani, je prenehala sodniška funkcija 31. 8. 2021 iz razloga po 6. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3182. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO

o prenehanju sodniške funkcije

Miru Lešniku, višjemu sodniku svetniku na Višjem sodišču v Mariboru, preneha sodniška funkcija 28. 2. 2022 iz razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3183. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 83/18 – ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na podlagi 18. točke tretjega odstavka 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/12, 99/13 in 78/18) izdajam

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

1. člen

V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev) se v 5. členu v prvem odstavku pred prvim stavkom doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbenke.«.

2. člen

V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »30. novembra«.

3. člen

V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 77/08), se za javne uslužbenke, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev.

(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbenke iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-3/2008-2

Ljubljana, dne 13. oktobra 2021

Samo Červek
predsednik Državne revizijske komisije

3184. Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) na 167. seji dne 30. septembra 2021 sprejel

AKT

o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

1. člen

V Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11 in 91/20; v nadaljevanju: minimalni standardi) se 2. člen dopolni tako, da se:

1. na koncu drugega odstavka za piko doda naslednje besedilo:

»Kot zahtevnejše pogoje se lahko določi:

– kakovostni pogoji: zahteva višjih faktorjev vpliva revij za izvolitve v posamezen naziv, določitev objave monografije kot obveznega pogoja za izvolitev v humanistiki, strožje zahteve za druge znanstvene, pedagoške in strokovne dosežke, ki so določeni v 25. in 28. členu, in

– količinski pogoji: zahtevano višje število znanstvenih člankov za izvolitev v naziv, ipd.«

2. Dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Visokošolski zavodi lahko v lastnih merilih za izvolitev v naziv podrobneje razdelajo značilnosti za posamezna področja izvolitev (naravoslovje in matematika, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje, humanistika in umetnost). V lastnih merilih za izvolitev visokošolski zavodi podrobneje razdelajo tudi druge pedagoške in strokovne dosežke, ki so določeni v 25. in 28. členu.

Postopek presoje kandidata za izvolitev mora temeljiti na oceni kakovosti del kandidata in ne izključno na faktorjih vpliva revij, kjer so dela objavljena. Z namenom utemeljene presoje odmevnosti in relevantnosti posameznih znanstvenih objav, kandidat za izvolitev v naziv za svoje znanstvene objave predloži podatke o odmevnosti del (npr. WoS, Scopus, Google Scholar, Google Books, H-indeks, prenesene objave v elektronski obliki, altmetrijski podatki, ki se nanašajo na omembe v družbenih omrežjih in množičnih medijih ...).«

2. člen

V 4. členu se v tretjem odstavku besedi »treh let« nadomestita z besedami »določeno s statutom«.

3. člen

V 15. členu se v četrti alineji za besedo »ocenami« doda beseda »nepristranskih«, za besedo »poročevalcev« pa besedilo »z ustreznega področja ali podpodročja«.

4. člen

19. člen se črta.

5. člen

V 25. členu se:

1. pri kakovostnih pogojih v peti alineji drugega odstavka črta besedilo », kjer mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije«;

2. za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini iz druge alineje drugega odstavka se šteje/jo tudi:

– delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije korona virusa SARS-Cov-2. Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev;

– izkazani rezultati mednarodnega delovanja kandidata v času epidemije korona virusa SARS-Cov-2 v letih 2020, 2021 in 2022 (npr. skupni članek, ki je rezultat mednarodnega sodelovanja, prijava skupnega mednarodnega projekta, izvajanje celotnega predmeta na tuji univerzi ali podobno.) Kandidat mora predložiti podroben opis mednarodnih aktivnosti in načina njihove izvedbe, iz katerega je razvidno, da je z mednarodnim delovanjem dosežen namen zahteve po neprekinjenem delovanju v tujem okolju (vpetost oziroma spoznavanje z delovanjem tuje univerze oziroma druge inštitucije, prenos dobrih praks) in da je bilo tako delovanje primerljivo z neprekinjenim delovanjem na tuji univerzi ali raziskovalni oziroma pomembni umetniški ustanovi.

Količinski pogoji:

– je objavil vsaj 10 člankov (od tega najmanj 5 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih je prvi ali vodilni avtor (oziroma dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus (za družboslovje in humanistiko). Največ dva članka sta lahko kratka znanstvena prispevka.

Najmanj 1 članek mora biti objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF ali Scopus s Snip (d,h) v zgornji polovici revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus. Na posameznih področjih in disciplinah se kot objava v zgornji polovici revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus lahko upošteva tudi uvrstitev znotraj posamezne discipline, pri čemer se uvrstitev preračuna znotraj seznama revij, ki so uvrščene v to disciplino. Če se ista revija pojavlja na več področjih, se upošteva višja uvrstitev.

Kandidat lahko največ 4 članke iz četrtega odstavka tega člena, ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus, nadomesti s/z:

a) drugimi znanstvenimi dosežki:

– članki objavljenimi v revijah, ki so uvrščene na seznam revij ali bibliografskih baz, ki ga pripravi visokošolski zavod in potrdi senat visokošolskega zavoda.

– znanstveno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– objavo dela znanstvene monografije. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

– objavo v zborniku s področja humanistike in družboslovja. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

b) Pedagoškimi dosežki:

– univerzitetni učbenik, srednješolski učbenik ali poljudnoznanstveno monografijo s terminološkimi slovarji. Avtorstvo učbenika ali monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– delom univerzitetnega ali srednješolskega učbenika. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

– drugimi pedagoškimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer: javno objavo cikla predavanj v trajanju najmanj 20 ur, pri čemer spletni cikel predavanj vsebuje tudi praktične izobraževalne vsebine, ki se uporabljajo v učnem procesu (npr.: eksperiment, izseki iz prakse ...); inovativno in dokumentirano oblikovanje pedagoškega načrta z uporabo e-izobraževanja (npr.: učenje v množici, učna analitika, navidezna resničnost, mobilno učenje, resno igranje, oblikovalsko razmišljanje ...); pripravo novega študijskega programa oziroma predmeta v okviru programa, ki se izvaja vsaj dve leti; vključevanje mednarodne razsežnosti v učni proces v okviru priprave mednarodnega študijskega programa oziroma sodelovanja pri pripravi skupnega študijskega programa, poučevanja tujih študentov v tujem jeziku ali

sodelovanja pri avtorstvu in vodenju evropskih in mednarodnih izobraževalnih projektov, s katerimi se je kandidat najmanj petkrat v zadnjih treh letih udeležil mednarodnih usposabljanj, izobraževanj in srečanj skozi različne evropske in mednarodne programe. Posamezen pedagoški dosežek nadomešča 1 znanstveni članek.

c) vrhunski strokovni ali športni dosežki:

– strokovno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– podeljenim patentom (sorto, pasmo) s preizkusom. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– objavo dela strokovne monografije. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– prenosom tehnologij. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– drugimi strokovnimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer: vodenje domačega ali tujega programa ali projekta ARRS ali drugega raziskovalnega, razvojnega ali akademsko relevantnega projekta primerljive kakovosti in velikosti, pri čemer relevantnost, primerljivost in kakovost opredeli visokošolski zavod sam; vsaj dveletno vodenje ustanove, katere dejavnost je povezana s področjem izvolitve v naziv; drugi strokovni dosežki s posameznega področja, ki jih kot take opredeli visokošolski zavod (npr. prenos znanja v prakso, uvedba nove klinične prakse, dosežek na zakonodajnem področju idr.). Izpolnjen 1 od strokovnih ali športnih dosežkov nadomešča 1 znanstveni članek. »

3. Dosedanji tretji in četrti odstavek se črtata.

6. člen

V 28. členu se:

1. pri kakovostnih pogojih v peti alineji drugega odstavka črta besedilo », kjer somentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije«;

2. v tretjem odstavku:

– besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom »v letih 2020, 2021 in 2022«;

– zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno, takoj ko bo mogoče. Pogoj neprekinjenega delovanja v tujini mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi v višji naziv.«

3. V četrtem odstavku zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.«

4. Za četrtem odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»Količinski pogoji:

– je objavil vsaj 5 člankov (od tega najmanj 3 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oziroma dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus (za družboslovje in humanistiko). Največ en članek je lahko kratek znanstveni prispevek.

Najmanj 1 članek mora biti objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF, ali Scopus s Snip (d,h) v zgornjih treh četrtinah revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus. Na posameznih področjih in disciplinah se kot objava v zgornjih treh četrtinah revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus lahko upošteva tudi uvrstitev znotraj posamezne discipline, pri čemer se uvrstitev preračuna znotraj seznama revij, ki so uvrščene v to disciplino. Če se ista revija pojavlja na več področjih, se upošteva višja uvrstitev.

Kandidat lahko največ 2 članka iz petega odstavka tega člena, ki pa ne nadomeščata obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI v AHCI ali v Scopus, nadomesti s/z:

a) drugimi znanstvenimi dosežki:

– članki objavljeni v revijah, ki so uvrščene na seznam revij ali bibliografskih baz, ki ga pripravi visokošolski zavod in potrdi senat visokošolskega zavoda.

– znanstveno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– objavo dela znanstvene monografije. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

– objavo v zborniku s področja humanistike in družboslovja. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

b) pedagoškimi dosežki:

– univerzitetnim ali srednješolskim učbenikom ali poljudnoznanstveno monografijo s terminološkimi slovarji. Avtorstvo učbenika ali monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– delom univerzitetnega ali srednješolskega učbenika. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.

– drugimi pedagoškimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi podrobneje določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer: javno objavo cikla predavanj v trajanju najmanj 20 ur, pri čemer spletni cikel predavanj vsebuje tudi praktične izobraževalne vsebine, ki se uporabljajo v učnem procesu (npr.: eksperiment, izseki iz prakse...); inovativno in dokumentirano oblikovanje pedagoškega načrta z uporabo e-izobraževanja (npr.: učenje v množici, učna analitika, navidezna resničnost, mobilno učenje, resno igranje, oblikovalsko razmišljanje...); pripravo novega študijskega programa oziroma predmeta v okviru programa, ki se izvaja vsaj dve leti; vključevanje mednarodne razsežnosti v učni proces v okviru priprave mednarodnega študijskega programa oziroma sodelovanja pri pripravi skupnega študijskega programa, poučevanja tujih študentov v tujem jeziku ali sodelovanja pri avtorstvu in vodenju evropskih in mednarodnih izobraževalnih projektov, s katerimi se je kandidat najmanj petkrat v zadnjih treh letih udeležil mednarodnih usposabljanj, izobraževanj in srečanj skozi različne evropske in mednarodne programe. Posamezen pedagoški dosežek nadomešča 1 znanstveni članek.

c) vrhunskimi strokovnimi ali športnimi dosežki:

– strokovno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.

– podeljenim patentom (sorto, pasmo) s preizkusom. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– objavo dela strokovne monografije. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– prenosom tehnologij. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.

– drugimi strokovnimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi lahko podrobneje določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer: vodenje domačega ali tujega programa ali projekta ARRS ali drugega raziskovalnega, razvojnega ali akademsko relevantnega projekta primerljive kakovosti in velike vrednosti, pri čemer relevantnost, primerljivost in kakovost opredeli visokošolski zavod sam; vsaj dveletno vodenje ustanove, katere dejavnost je povezana s področjem izvolitve v naziv; drugi strokovni dosežki s posameznega področja, ki jih kot take opredeli visokošolski zavod (npr. prenos znanja v prakso, uvedba nove klinične prakse, dosežek na zakonodajnem področju idr.). Izpolnjen 1 od strokovnih ali športnih dosežkov nadomešča 1 znanstveni članek.«

5. Dosedanji peti in šesti odstavek se črtata.

7. člen

V 30. členu se:

1. tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Količinski pogoji:

– je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus (za družboslovje in humanistiko). Ne upošteva se kratek znanstveni prispevek.«

2. četrti odstavek črta.

8. člen

v 34. členu se:

1. v drugem odstavku:

– besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom »v letih 2020, 2021 in 2022«;

– zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

»Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji ureničeno takoj ko bo mogoče. Pogoji neprekinjenega delovanja v tujini mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi v višji naziv.«

2. V tretjem odstavku zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.«

9. člen

V 36. členu se:

– za besedo »polovico« doda beseda »količinskih«,

– besedilo »zahteva zavod pri prvi izvolitvi v naziv« nadomesti z besedilom: »določajo minimalni standardi«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred 1. 1. 2025, se končajo po pogojih in merilih zavoda, po katerih so bili začeti.

Visokošolski zavodi morajo svoja merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev uskladiti v skladu s temi spremembami do 1. 1. 2024.

11. člen

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2025, razen določb novega tretjega odstavka 25. člena, spremenjenega tretjega odstavka 28. člena in spremenjenega drugega odstavka 34. člena, ki veljajo že za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev v naziv v letih 2021 in 2022.

Št. 0072-6/2010/70

Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Dr. Peter Purg

predsednik sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

3185. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO

o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021

Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,1 %.

Št. 9621-191/2021/5

Ljubljana, dne 11. oktobra 2021

EVA 2021-1522-0031

Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BRASLOVČE

3186. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Braslovče na 14. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Braslovče**

1. člen

Za drugim odstavkom 22. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Ne glede na prejšnji odstavek, članu občinskega sveta, ki odstopi, preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.«

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.

2. člen

V 25. členu se črta druga alineja.

3. člen

Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:

»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

4. člen

V 89. členu se šesta alineja nadomesti z:

»– 24-urna dežurna pogrebna služba,«

5. člen

114. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Braslovče, razen če je z zakonom določeno drugače in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu Občine Braslovče se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«

6. člen

Ta spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-3/2020

Braslovče, dne 23. decembra 2020

Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

BREZOVICA

3187. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebne telefonskega alarma

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

**PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa celodnevne povezave preko
osebne telefonskega alarma**

1. člen

Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba), ki se izplačuje iz proračuna Občine Brezovica.

S pravilnikom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanja subvencije.

2. člen

Občina Brezovica (v nadaljevanju: občina) iz proračuna zagotavlja pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba, in sicer v obsegu predvidenih proračunskih sredstev za občane, ki so starejši od 65 let ter s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica.

3. člen

Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.

4. člen

Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:

- starost prijavitelja;
- stanovanjske oziroma socialne razmere;
- zdravstveno stanje.

Podrobneje bodo merila za vrednotenje prispelih vlog iz prejšnjega odstavka določena v razpisni dokumentaciji.

5. člen

Na podlagi tega pravilnika je upravičenec iz 4. člena tega pravilnika upravičen do pomoči pri kritju stroškov storitve

E-oskrba v višini 15,00 EUR mesečno, vendar ne več kot znaša mesečni strošek posameznega upravičenca za osnovni paket.

Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se upravičencu dodeli za največ 12 mesecev.

6. člen

Pomoč iz 5. člena tega pravilnika se povrne z nakazilom podjetju, ki izvaja storitev E-oskrba.

7. člen

Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se odobri na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na uradni spletni strani Občine Brezovica.

8. člen

Postopek javnega razpisa za odobritev pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe poteka po naslednjem zaporedju:

- sprejem sklepa o začetku postopka,
- priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje vlog pri kritju stroškov E-oskrbe,
- imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog ter pripravo predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
- odpiranje prejetih vlog,
- ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
- izdaja odločb.

9. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- podatke o naročniku,
 - jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, pri katerem odo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni vlagatelji, in sicer glede na število prejetih točk,
 - predmet javnega razpisa,
 - pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
 - merila, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala oziroma vrednotila,
 - vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
 - obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,
 - razpisni rok,
 - način pošiljanja in vsebina vloge,
 - kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
 - navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
 - rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
- Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.

10. člen

Sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvira višina proračunskih sredstev, izda župan.

Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi.

Župan lahko do izdaje odločbe iz 8. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavi. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.

11. člen

Odpiranje vlog ne poteka javno.

Pravočasno prispele in popolne vloge, komisija ovrednoti na podlagi meril za vrednotenje prispelih vlog, določenih v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, komisija prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.

Na podlagi predloga komisije, direktor občinske uprave o vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda pravnomočno odločbo, s katero odloči o odobritvi oziroma o zavrnitvi pomoči. Direktor občinske uprave je na predlog komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.

12. člen

Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8-ih dni od nastanka spremembe.

V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

13. člen

Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:

- smrti upravičenca,
- spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven občine,
- vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
- prenehanja izvajanja storitve E-oskrba pri upravičencu.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 12201-25/2021-1

Brezovica, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

BREŽICE

3188. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Na podlagi 33.a in 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 31. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) izdajam

S K L E P

o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice

1. člen

V 2. členu Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice št. 108-3/2019 z dne 15. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 64/19) se črta besedilo », v skrajšanem delovnem času, 20 ur tedensko«.

2. člen

V 3. členu sklepa se besedilo: »10333-13184/2018-2 z dne 11. 12. 2018« nadomesti z besedilom »10333-8685/2021 z dne 22. 9. 2021«.

3. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.

Št. 108-3/2019

Brežice, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

CELJE**3189. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2**

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2****I. SPLOŠNI DOLOČBI**

1. člen

(pravna podlaga)

Skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Dolgo polje vzhod za območje DPV 2 (v nadaljnjem besedilu: OPPN), po projektu št. 768/15, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka:

- Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana v merilu 1:5000,
- Situacija obstoječega stanja z območjem OPPN in inventarizacija v merilu 1:500,
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:5000,
- Ureditvena situacija v merilu 1:500,
- Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo v merilu 1:500,
- Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije v merilu 1:500.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(predmet OPPN)

Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka načrtovani naslednji posegi:

- prenova obstoječih objektov (sanacija, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava) ter nadomestna gradnja,
- rušitev obstoječih nestanovanjskih objektov (garaže),
- gradnja novih nestanovanjskih objektov (garažne hiše),
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
- rekonstrukcija dovoznih cest in rekonstrukcija ter dograditev površin za parkiranje s površinami za pešce in ureditvijo ostalih prostih površin,
- sanacija, rekonstrukcija in izgradnja gospodarske javne infrastrukture,
- ureditev zelenih površin in ukrepov za varovanje bivalnega okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN predstavlja del stanovanjske soseske Dolgo polje in leži med Tkalsko ulico na severu, Vrnčevo ulico na vzhodu, Kidričevo cesto (magistrala zahod) na jugu in Kersnikovo ulico na zahodu.

(2) Območje OPPN obsega parcele ali dele parcel št.: 2500/7, 2534/1, 2534/4, 2535/1, 2535/6, 2535/7, 2535/14, 154/1, 2535/1, 3332/2, 330, 331, 332/1, 332/4, 332/5, 332/6, 332/8, 332/9, 332/10, 333, 338, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 467/9, 467/15, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 473/3, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/8, 477, 478/1, 478/2, 479, 480, in 481, k.o. Celje. Površina območja meri približno 3,9 ha.

(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne protiterozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja severno od mestnega središča, vzhodno od Kersnikove ulice, ki je ena od primarnih mestnih cestnih povezav. Preko območja poteka v smeri sever-jug Brodarjeva ulica, ki območje prometno napaja ter ga hkrati deli na vzhodni in zahodni del. Brodarjeva ulica se navezuje na Zoisovo ulico, ki poteka po južnem robu območja, in se slepo konča. Po južnem robu poteka Kidričevo cesta (magistrala zahod), ki se na območje navezuje preko križišča z Vrnčevo ulico na vzhodu območja.

(2) V času gradnje obsega vplivno območje OPPN zemljišča znotraj meje območja ter zemljišča zunaj meje območja OPPN. Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča znotraj meje območja OPPN.

(3) Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja območja.

**V. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR**

6. člen

(namembnost območja OPPN)

(1) Območje OPPN je skoraj v celoti namenjeno urbani večstanovanjski pozidavi s spremljajočimi dejavnostmi, zelenim površinam ter izgradnji gospodarske javne infrastrukture.

(2) Dopustne so naslednje stavbe glede na uredbo, ki ureja klasifikacijo objektov:

- 11100 Enostanovanjske stavbe,
 - 11210 Dvostanovanjske stavbe,
 - 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
 - 12420 Garažne stavbe,
 - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
 - 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
 - 12203 Druge poslovne stavbe,
 - 12301 Trgovske stavbe – samostojne prodajalne in butiki, lekarnе, prodajalne očal, prodajne galerije,
 - 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
 - 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
- (3) V stanovanjskih stavbah dejavnosti niso dopustne, razen intelektualne dejavnosti.

7. člen

(dopustni posegi)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka:

- prenova obstoječih objektov, ki vključujejo sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo ter nadomestno gradnjo,
- rušitev obstoječih nestanovanjskih objektov (garaže),
- gradnja novih nestanovanjskih objektov (garažne hiše),
- rekonstrukcija dovoznih cest in rekonstrukcija ter dograditev površin za parkiranje s površinami za pešce in ureditvijo ostalih prostih površin,
- sanacija, rekonstrukcija in izgradnja gospodarske javne infrastrukture,
- ureditev zelenih površin, ki vključuje tudi gradnjo naprav za igro in rekreacijo,
- ureditve in izvajanje ukrepov za varovanje bivalnega okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč,
- vzdrževalna dela.

(2) Za potrebe realizacije OPPN je dopustna tudi izgradnja novega omrežja ter obnova, sanacija in dograditev obstoječega omrežja gospodarske javne infrastrukture izven meje območju OPPN.

8. člen

(odstranitve objektov)

Na območju OPPN se v primeru izgradnje nove garažne hiše odstranijo obstoječe garaže na parceli št. 332/6, 332/8, 332/10, 332/11, 332/12, 332/13, 332/14, 332/15, 332/16, 332/17, 332/18, 332/19, 332/20, 332/21, 332/22, 332/23, 332/24, 332/25, 332/26, 332/27, 332/28, 332/29, 332/30, 332/31, 332/32, 332/33, 332/34, 332/35, 332/36, 332/37, 332/38, 332/39, 332/40, 332/41, 332/42, 332/43, 332/44, 332/45, 332/46, 332/47, 332/48, 332/49, vse k. o. Celje.

9. člen

(pogoji in usmeritve glede lege objektov)

(1) Urbanistična zasnova umestitve objektov in naprav upošteva oblike in lege parcel in reliefa, lege obstoječih objektov in naprav, dovozne ceste in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Umestitev objektov in naprav je določena:

- z gradbeno parcelo (GP), ki je določena za vsak objekt posebej,
- z gradbeno mejo (GM), to je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati,
- s tlorsnimi in višinskimi gabariti objektov in
- s točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave locirani v prostoru.

10. člen

(pogoji in usmeritve glede velikosti in oblikovanja objektov)

(1) Velikost posameznih objektov je določena z:

- gradbenimi mejami, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost parcele,

– dimenzijami tlorsnih gabaritov z dopustnim odstopanjem,

– dimenzijami višinskih gabaritov z dopustnim odstopanjem, pri čemer pomeni: K klet, P pritličje, P+1 pritličje in nadstropje, IP izkoriščeno podstrešje ter P podstrešje,

– točne tlorsne dimenzije in višine objektov bodo določene na podlagi potreb investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zadev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

(2) Obstoječi objekti Kersnikova 28 in 30, Tkalska 7, 9 in 11 ter Brodarjeva 7 so pravokotnih tlorsnih oblik, ki jih ni dopustno povečati ali zmanjšati. Objekti so zasnovani kot dvoetažni in imajo klet (K), pritličje (P), nadstropje (P+1) in izkoriščeno podstrešje (IP). Strehe objektov so simetrične dvokapnice naklona 35°–45°.

(3) Vsi obstoječi objekti, razen objektov iz drugega odstavka tega člena, so pravokotne tlorsne oblike. Obstoječe tlorsne in višinske gabarite je možno spremeniti – povečati v okviru gradbenih mej in dopustne (obstoječe) etažnosti. Objekti, razen objekta Tkalska 1, so zasnovani kot večetažni in imajo klet (K), pritličje (P), nadstropje (P+1) in izkoriščeno podstrešje (IP). Strehe objektov so ravne s teraso ali enokapnice oziroma dvokapnice z nizkim naklonom med 5°–20°. Objekt Tkalska 1 je pritličen z izkoriščenim podstrešjem. Streha je dvokapnica s čopi in naklonom približno 35°.

(4) Načrtovani objekti so večetažne garaže:

– Garažna hiša G1 na vogalu Brodarjeve in Tkalske ulice je tlorsne dimenzije 22,00 x 25,00 m s podzemno etažo velikosti 32,00 x 34,00 m. Garaža ima klet, pritličje in dve etaži (K + P + 2) ter ima približno 110 parkirnih mest (PM) za osebna vozila. Streha objekta je ravna, lahko je ozelenjena.

– Garažna hiša G2 na vogalu Zoisove in Vrunčeve ulice (na lokaciji obstoječih garaž) je tlorsne dimenzije 28,00 x 37,00 m (klet in pritličje) in 26,00 x 28,00 m (etaži 1 in 2). Garaža ima štiri etaže za parkiranje (K + P + 2) in ima ca. 140 PM za osebna vozila. Etaži 1 in 2 sta zamaknjeni proti jugu. Streha objekta je ravna, lahko je ozelenjena.

– Garažna hiša G3 vzhodno od obstoječega objekta Brodarjeva 5, na območju obstoječega športnega in otroškega igrišča je tlorsne dimenzije 34,00 x 34,00 m. Garaža ima dve etaži za parkiranje (K + P) in ima ca. 70 PM za osebna vozila. Streha objekta je ravna, na njem je urejeno športno in otroško igrišče.

(5) Garažne hiše je dopustno do zagotovitve pogojev za varstvo pred poplavo graditi brez podzemnih delov (kleti), skladno z določili iz 27. člena tega odloka.

(6) Vsi obstoječi objekti, razen objekti Kersnikova 28 in 30, Tkalska 7, 9 in 11, Brodarjeva 7, Tkalska 1 in Vrunčeva 27, so oblikovani po principu funkcionalizma 60. in 70. let prejšnjega stoletja, zato se pri obnovi fasad objektov upošteva enak oblikovalski pristop. Zaradi funkcionalne, statične in energetske prenove predmetnih objektov jih je možno tlorsno in višinsko povečati znotraj gradbenih meja, urediti izkoriščeno podstrešje ali dodati eno etažo. Možna je gradnja nadstreška, vetrolova, zunanega dvigala, odprtih ali zaprtih balkonov in drugi dozidav, za izboljšanje tehničnih, požarnih in drugih standardov objekta, vendar obvezno za celotno stavbo enako.

Oblikovanje tako povečanih objektov je sodobno, fasade se oblikuje sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, z uporabo jeklenih ali podobnih nosilnih elementov in uporabo lesenih, kovinskih, steklenih in sintetičnih fasadnih elementov ter z uporabo vegetacije (zelenе stene, popenjavke). Oblika in nakloni streh se ne spreminjajo, v primeru prenove so dopustne tudi ravne strehe, ki so lahko ozelenjene.

(7) Objekta Tkalska 1 in Vrunčeva 27 je zaradi funkcionalne, statične in energetske prenove dopustno tlorsno in višinsko povečati, kot je to določeno v tretjem in šestem odstavku tega člena odloka.

(8) Barve fasad pri vseh objektih so svetle v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv, dopustni so fasadni poudarki. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone, npr. črna, žive barve rdečih,

vijoličnih, oranžnih, travniško zelenih, turkizno modrih odtenkov in druge žive barve. Objekti se prenavljajo enovito in usklajeno, oziraje se na načrtovan videz soseske. Barve fasad se določijo na osnovi barvne študije za vsak objekt ali skupino objektov. Izbor barve potrdi pristojna služba Mestne občine Celje. Strehe objektov so rdeče, rjave ali sive barve. Dopustna je uporaba sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, v ravnini strešine. Morebitna uporaba fotonapetostnih modulov na fasadah je dopustna po predhodni izdelavi strokovne podlage, ki jo potrdi pristojna služba Mestne občine Celje.

(9) Izveski, klima naprave, antene in drugi morebitni elementi na fasadah in strehah objektov, razen za objekta Tkalska 1 in Vrunčeva 27, je dopustno postavljati izključno na osnovi projekta oblikovanja celotnega objekta v fazi prenove.

11. člen

(pomožni objekti)

(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe:

– Ob obstoječem objektu Vrunčeva 27 je dopustna gradnja pomožnega objekta, v oddaljenosti od ceste, znotraj gradbene meje. Faktor zazidanosti vseh objektov skupaj ne sme presežati $F_z = 0,4$ funkcionalnega zemljišča.

– Ob obstoječem objektu Brodarjeva 5, je dopustna gradnja nadstreška na dvorišču ter gradnja nadstreška nad vhodom v trgovino in gostinskim vrtom, znotraj gradbene meje.

– Ob obstoječem objektu Tkalska 1 je dopustna gradnja pomožnega objekta, znotraj gradbene meje.

– Na območju večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov je dopustna gradnja nadstreškov za osebne avtomobile za cel niz parkirnih prostorov hkrati (nadstreški nad posameznimi parkirnimi mesti niso dopustni), pokritih stojal za kolesa – kolesarnic in zbirnih mest za komunalne odpadke skladno z veljavnimi občinskimi predpisi.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov – pomožnih objektov v javni rabi, kot so urbana oprema, igrala na otroškem igrišču, športne naprave, ograje ter pomožni infrastrukturni objekti, ki so sestavni del prometne in komunalne ter energetske ureditve. Ograjevanje funkcionalnih zemljišč ni dopustno, razen za objekta Vrunčeva 27 in Tkalska 1.

(3) Vrsta pomožnih objektov, dopustna velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za pomožni objekt, je določena z veljavnimi predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.

(4) Za predvidene dopustne posege mora investitor na podlagi predloženega enotnega projekta idejne zasnove – elaborata, ki vključuje tudi zunanjo ureditev, pridobiti tudi soglasje pristojne občinske službe ter tangiranih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.

(5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na gradbeni parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom. Strehe pomožnih objektov so praviloma ravne ali enake kot na osnovni stavbi, če se s tem doseže skladnost pozidave na gradbeni parceli.

12. člen

(pogoji in usmeritve za ureditev zunanjih površin in ozelenjevanje)

(1) Osnovna usmeritev urejanja zunanjih površin in ozelenjevanja je ohranjanje obstoječih zelenih površin in njihova sanacija. Nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno. Vsi posegi se smiselno prilagajajo pozicijam obstoječih dreves in drugim prostorskim značilnostim. Nove ureditve so zasnovane sodobno, skladno z oblikovanjem soseske ter s čim večjo uporabo naravnih materialov (kamen, les). Pri ozelenjevanju se uporabljajo avtohtone rastlinske vrste, dopustna je tudi uporaba drugih, za urbani prostor običajnih, neavtohtonih rastlin (drevesa, okrasne grmovnice, trajnice in enoletnice).

(2) Na gradbenih parcelah obstoječih in predvidenih objektov se uredijo dostopi, dovozi, parkirne površine, druge utrjene površine, površine za igro in šport in zelene površine. Vse ureditve zunanjih površin in dostopov v objekte se uredijo skladno s predpisi za neoviran dostop brez funkcionalnih ovir.

(3) Dostopi, dovozi, parkirne površine in druge utrjene površine so izvedeni kot utrjene tlakovane ali asfaltirane površine. Ostale površine so zelene – zatravljene in zasajene z okrasnimi rastlinami.

(4) Gradbeni parceli ali njun del objektov Tkalska 1 in Vrunčeva 27 in parceli za otroško igrišče (z oznako OI) in športno igrišče (z oznako ŠI) so lahko ograjene. Ograja mora biti žična, kovana ali lesena, ozelenjena s popenjavko ali z živico, visoka do 1,50 m, ograja okoli športnega igrišča (z oznako ŠI) je lahko visoka do 3,00 m. Polno zidana ograja ni dopustna. Ograje in žive meje v križiščih, morajo biti oblikovane tako, da ne ovirajo preglednosti.

(5) Športno igrišče z oznako ŠI in otroško igrišče z oznako OI 1 se oblikuje kot večja zelena površina na strehi garažne hiše G3 z utrjeno športno površino (asfalt), potmi in posebej utrjeno igralno površino (uporaba prane peska, sekancev), dopustna je uporaba lesenih igral v naravnih barvah z dodatki drugih materialov in barvnimi poudarki.

(6) Otroško igrišče z oznako OI 2 se oblikuje kot večja zelena površina z utrjenimi potmi in posebej utrjenimi igralnimi površinami (uporaba prane peska, sekancev), dopustna je uporaba lesenih igral v naravnih barvah z dodatki drugih materialov in barvnimi poudarki. Na igrišču OI 2 je poleg igral dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (nadstrešnice, ute, lope) skladno z določili tega odloka vendar bruto tlorisna površina objektov ne sme presežati 2% površine gradbene parcele otroškega igrišča (OI).

(7) Izveske, klima naprave, antene in druge morebitne elemente ni dovoljeno postavljati na zelene površine.

13. člen

(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme ter elementov oglaševanja)

(1) Urbano (parkovno) opremo sestavljajo:

- elementi za posedanje (klopi, mize),
- otroška igrala in elementi za rekreacijo na prostem (fitnes, trim naprave),
- elementi za opremo gostinskih vrtov,
- elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, stopnišča, klančine),
- elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
- svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne table.

(2) Vsa oprema je oblikovno enotna, vsi elementi urbane opreme morajo biti sodobno in nevtrarno oblikovani skladno z mestno urbano opremo,

(3) Na območju OPPN oglaševanje ni dovoljeno.

VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen

(cestno omrežje in parkirne površine)

(1) Prometno omrežje na širšem območju se povezuje s Kidričevo, Kersnikovo in Vrunčevo ulico, ki so del mestnega prometnega omrežja.

(2) Na obravnavanem območju ni načrtovanih novih cest, te se po potrebi rekonstruirajo v obstoječih gabaritih. Predvidena je izgradnja in ureditev parkirnih površin in dovoznih poti do načrtovanih garažnih objektov.

(3) Obstoječe ceste in na novo urejene dovozne ceste se asfaltirajo. Obstoječe parkirne površine se ohranjajo v asfaltirani izvedbi, nove parkirne površine se v največji meri uredijo s tlakovci.

(4) Parkirne površine se zagotavljajo ob javnih cestah in na gradbenih parcelah objektov.

15. člen

(pešpoti in kolesarske steze)

(1) Na obravnavanem območju se ob cestah uredijo enostranski in dvostranski hodniki za pešce in pešpoti v sklopu urejanja zelenih površin. Peš promet do objektov poteka tudi po površinah namenjenih mešanemu prometu (dovozi, parkiranje). Hodniki za pešce so širine 1,2 m do 1,70 m, asfaltirani ali tlakovani.

(2) Kolesarski promet poteka po obojestranski kolesarski stezi ob Kersnikovi ulici, po obojestranski kolesarski stezi ob Tkalski ulici in po ostalih ulicah.

16. člen

(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)

(1) Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, postavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna infrastruktura. Načrtovanje in gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.

(2) Pri načrtovanju in izgradnji gospodarske javne infrastrukture je treba upoštevati širitev območja poselitve, skladno z občinskimi prostorskimi planom in ostalo prostorsko dokumentacijo.

(3) Vse vode gospodarske javne infrastrukture se uredi po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po najkrajši možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro in elektronsko komunikacijske vode se praviloma kabliira.

(4) Na območju podzemnih vodov niso dopustni izkopi, temeljenje in ostali posegi, ki bi lahko vplivali na varno obratovanje vodov oziroma so posegi dopustni v skladu s projektnimi pogoji upravljavca.

(5) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki od ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture se izvaja usklajeno. Obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se med gradnjo zaščititi, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.

(6) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druge rešitve v zvezi z gradnjo in urejanjem gospodarske javne infrastrukture, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi gospodarske javne infrastrukture mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.

17. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Objekti obravnavanega OPPN se nahajajo v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba z vodo ni dovoljena. Oskrba objektov s pitno vodo in voda za zagotavljanje požarne varnosti je zagotovljena iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Tlačna črta v vodovodnem omrežju se v normalnih razmerah giblje med 275 m in 290 m nadmorske višine.

(2) V okviru novogradenj in sanacij obstoječih objektov ter v primeru obnove ostale gospodarske javne infrastrukture se preveri potreba po obnovi ali povečanju vodovodnih vej. Pri novih ali obnovljenih vodovodnih priključkih premera manj kot 2" se vodomer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran vodomerni jašek. V primeru večjega premera vodovodnih priključkov se ti lahko vgradijo v armiranobetonski jašek globine najmanj 180 cm ter širine 150 cm, v zelenici zunaj objekta. Jaški se opremijo skladno s pogoji upravljavca.

(3) Novi hidranti zunaj objektov so sestavni del interne- ga vodovodnega omrežja, izjeme so eno ali večstanovanjske stavbe in javne ustanove.

(4) Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke skladne s standardom gospodarske javne infrastrukture in projektom izvedenih del za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« in potrdilo o preizkusu hidrantnega omrežja.

18. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Vsi novi ali prestavljeni kanali in zadrževalni bazeni meteornih vod oziroma predvideni objekti so medsebojno oddaljeni najmanj 2,00 m. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskih objektov na območju OPPN je predvidena mešana, fekalna in meteorna kanalizacija.

(2) Preko ureditvenega območja OPPN poteka kanalizacijski zbiralnik RZ-6 premera DN 1400 mm, ki se na območju načrtovane garažne hiše G2 prestavi. Nova trasa kanalizacijskega zbiralnika bo potekala v odmiku najmanj 3,00 m od predvidene garaže G2. Obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na RZ-6 se prestavi in ustrezno naveže na prestavljen kanalizacijski zbiralnik. Zaradi višinskega poteka obstoječih kanalov, ki se priključujejo na prestavljeni kolektor, je treba nove priključke izvesti preko fajfe – jaška.

(3) Komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov se speljejo preko obstoječih priključkov v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalizacijskih priključkov, v primeru sanacij obstoječih objektov ali v primeru obnove ostale gospodarske javne infrastrukture se interni priključki ter javna kanalizacija po potrebi obnovijo, vgradijo se objekti za zadrževanje meteornih vod v primeru naliva. Obstoječa kanalizacija na območju predvidenih novogradenj se ustrezno zaščititi ali prestavi.

(4) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitiv, ki bi lahko povzročila povratno zaplavitve objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko ustreznega črpališča.

(5) Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo se izvedejo ukrepi skladno z republiškimi in občinskimi predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Zato je treba za odtok meteorne vode s streh in utrjenih površin predvideti prioriteto ponikovanje, prepustne povozne površine, zadrževalni bazen ali druge podobne rešitve. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se lahko spelje preko meteorne kanalizacije v javno kanalizacijo.

(6) Možnost ponikanja mora biti računsko dokazana in razvidna iz zaključkov geološkega poročila, projektni dokumentaciji pa priložen detajl in dimenzioniranje ponikovalnice. Ponikalni objekti morajo biti izvedeni tako, da bo njihovo dno nad koto najvišje gladine podtalnice, skladno s 64. členom Zakona o vodah (ZV-1).

(7) Pred tehničnim pregledom je treba upravljavcu javne kanalizacije predložiti geodetske posnetke, skladne s standardom gospodarske javne infrastrukture in projektom izvedenih del za kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero ter zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L.

19. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Energija za napajanje obstoječih in načrtovanih objektov se zagotavlja iz obstoječe trafo postaje (TP) Miškokrajčeva.

(2) Za napajanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav na območju OPPN z električno energijo se zaščiti in preuredi obstoječe srednje napetostno elektro (SN) omrežje in zaščiti, preuredi obstoječe in izgradi novo nizkonapetostno elektro (NN) omrežje ter preuredi in izgradi omrežje javne razsvetljave (JR).

(3) Na območju OPPN se kot zaščita zgradi nova podzemna kabelska kanalizacija med točko A in točko B ali med točko A in E ter točko E in F.

(4) Zaradi gradnje garažne hiše G1 se prestavi obstoječi NN elektro energetski podzemni vod med TP Miškokrajnčeva in točko C in točko D tako, da poteka izven območja gradnje v skladu s prepisi in standardi.

(5) Po izgradnji je treba za nove trase elektrovodov izdelati dokumentacijo o kablilih s podzemnim katastrom.

20. člen

(javna razsvetljava)

(1) Na območju OPPN se ob obstoječih cestah, poteh ter na ostalih javnih prostorih preuredi obstoječe in uredi novo omrežje javne razsvetljave.

(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.

21. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi telekomunikacijski (TK) vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti ali ustrezno zaščititi. Za priključitev novih objektov na obstoječe komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo.

(2) Novi in prestavljeni TK vodi se uredijo v cevni kabelski kanalizaciji (KK) ob drugih TK vodih in ob cestah in poteh, z ločenimi vmesnimi jaški. Ojačevalne distribucijske točke se projektno določijo in so del kabelsko komunikacijskega sistema (KKS).

(3) Priključevanje posameznih obstoječih in predvidenih objektov in naprav se podrobneje obdela v tehnični dokumentaciji, skladno s pogoji in pod nadzorom upravljavca. Po izgradnji je treba za nove trase TK vodov izdelati dokumentacijo o kablilih s podzemnim katastrom. Pri križanju TK omrežja mora biti kot križanja med 45° in 90°, vertikalni odmik pa najmanj 0.3 m.

22. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja je za obravnavano območje predvidena energetska oskrba z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na območju zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje.

(2) Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom se uredi iz obstoječega plinovoda, ki poteka po Tkalski, Vrunčevi in Brodarjevi ulici.

(3) Sekundarno plinovodno omrežje se obnovi in uredi na osnovi pretočno-tlačne analize, glede na podatke o potencialnem energetskem konzumu. Predvideno sekundarno plinovodno omrežje se uredi v obstoječih komunalno energetskih koridorjih.

23. člen

(ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi individualno za posamezni objekt. Predviden vir ogrevanja je zemeljski plin, sončni kolektorji, toplotna črpalka ali daljinsko ogrevanje, skladno z veljavnimi prepisi, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.

(2) Pri projektiranju ter obnovi obstoječih in gradnji novih objektov se upošteva normative in tehnične predpise, ki urejajo

učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije ter upoštevajo predpisi s področja varstva zraka.

24. člen

(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)

(1) Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem.

(2) Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov se nahaja na nadzemnih ali podzemnih otokih za ločeno zbiranje odpadkov. Dovoz do njih je omogočen preko cestnega omrežja. Na vsakem otoku so posode za mešane odpadke, embalažo in biološke odpadke, najmanj na enem otoku (ob garažni hiši G1) pa tudi za papir in steklo. Posode za ločeno zbiranje odpadkov je treba postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor, ki bo oblikovan (nadstrešnica, ograja ...) skladno z občinskimi predpisi in priporočili.

VII. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

25. člen

(parcelacija)

(1) Zaradi predvidenih posegov se določijo nove parcelne meje. Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim delom OPPN, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene lomne točke meje in v skladu s katastrskim elaboratom, ki je obvezni sestavni del tehnične dokumentacije.

(2) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na ureditvenem območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

- Celje – Arheološko najdišče Celje (spomenik, EŠD 56), na celotnem območju OPPN,
- Celje, nemška stanovanjska bloka (dediščina priporočilno, stavbna dediščina, EŠD 28616).

(2) Na območju OPPN je treba upoštevati varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, vključno z njihovim vplivnim območjem in varstveni režim, ki velja za varstveno območje dediščine – v pripravi. Upoštevati je treba pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(3) Pred vsemi posegi v zemeljske plasti se izvedejo predhodne arheološke raziskave, katerih rezultate se upošteva pri pripravi projektne dokumentacije in se jim ustrezno prilagodi.

(4) Na območju dediščine priporočilno se ravna z dediščino tako, da zagotavlja čim večjo ohranitev njenih kulturnih vrednot, upošteva varstveni režim in druga merila in pogoje za izvedbo posegov v prostor.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

27. člen

(varstvo pred poplavo)

(1) Območje OPPN leži v razredu preostale poplavne nevarnosti, zato je treba v fazi projektiranja upoštevati omiljitvene ukrepe.

(2) Nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno razen manjših gričev kot elementa krajinske ureditve na zelenicah.

(3) V okviru izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje je bila izdelana strokovna podlaga oziroma hidrološko-hidravlična študija »Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja za vodotoke na območju Mestne občine Celje za potrebe izdelave OPN Mestne občine Celje« (IZVO-R d.o.o. Ljubljana, št. proj.: K32/180). Skladno z zaključki študije se nahaja ureditveno območje OPPN v preostalem razredu poplavne nevarnosti, kjer globine pri pretoku Q 500 presegajo 1,5 m.

(4) Garažne hiše je dopustno graditi brez podzemnih delov (kleti), razen v primeru izvedbe novih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, ter ko se s hidravlično-hidrološko študijo dokaže, da podzemni deli garaž ne bodo ogroženih zaradi poplav oziroma ko kota poplave pri pretoku Q 500 na obravnavanem območju omogoča izvedbo omilitvenega ukrepa.

(5) Za preprečitev škodljivega vpliva poplavnih voda na podzemne garaže v primeru izvedbe novih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, je potrebno izvesti omilitvene ukrepe:

- prepoved zadrževanja ljudi v podzemnih delih objektov v času nastopa visokih voda,

- omilitvene ukrepe, določene v hidravlično-hidrološki študiji iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Območje OPPN ni erozijsko in plazljivo ogroženo. Pri projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite ter zaščite pred vdorom podtalnice v fazi gradnje in v fazi uporabe.

28. člen

(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh, gradbiščih in začasnih deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij ter transportnih sredstev; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov,

- preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišč, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala; ukrep zahteva ustrezno ureditev gradbišč in začasnih skladišč sipkih materialov, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij, nasipov, vkopov),

- upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje,

- če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen,

- zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje in čiščenje prevoznih poti in odkritih površin.

(2) Kot energetski vir se uporabljajo zemeljski plin, sončni kolektorji, toplotna črpalka ali daljinsko ogrevanje, skladno z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.

(3) Obnova obstoječih in gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

29. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine. Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.

(2) Na območju gradnje objektov in ostalih ureditev se vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena deponirajo ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.

(3) Za nasutja tal na območju OPPN se lahko uporablja samo material (kamnina, zemljina), ki je z vidika onesnaženosti zemljine neoporečen. Pred uporabo materiala se po potrebi preveri stopnje onesnaženosti materiala skladno s predpisi, ki določajo mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.

30. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, saj gre za stanovanjsko območje. Dopustna mejna vrednost hrupa na območjih II. stopnje varstva pred hrupom je 55 dBA podnevi in 45 dBA ponoči, kritična vrednost pa 63 dBA podnevi in 53 dBA ponoči.

(2) V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

(3) Glede na obstoječo in predvideno dejavnost na območju OPPN aktivni protihrupni ukrepi niso potrebni. Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19).

(4) V skladu z zakonodajo s področja varstva pred hrupom se ukrepe za zmanjšanje prekomerne obremenitve s hrupom ob obstoječem državnem cestnem omrežju načrtuje in izvaja v skladu z Operativnim programom varstva pred hrupom, ki ga zagotovi ministrstvo, pristojno za okolje in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, v sodelovanju z upravljavcem ceste.

(5) V primeru izvedbe protihrupnih ukrepov je treba izvesti pasivne protihrupne zaščite objektov. Če to ne zadošča, je potrebno protihrupne objekte načrtovati v skladu z določili tega odloka ter po predhodno izdelani idejni zasnovi, ki jo potrdi služba Mestne občine Celje, pristojna za urejanje prostora. V čim večji možni meri se ohrani obstoječa vegetacija, oziroma se po potrebi nadomesti. Protihrupne ograje je treba oblikovati tako, da se vzpostavi kakovosten prostor na zunanji in notranji strani ceste. Protihrupne ograje morajo biti oblikovane v skladu z značilnostmi urbanega prostora v neposredni bližini in čim bolj ozelenjene. Oblikovanje in izbira materialov mora biti enotna za celotni odsek ograje.

31. člen

(varstvo voda)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili predpisov iz prejšnjega odstavka. Padavinske vode s streh objektov in utrjenih površin se v primeru prenove ali novogradnje speljejo v ločeno meteorno kanalizacijo preko peskolovov in v ponikovalnico.

(3) V območju predvidene gradnje je treba izvesti lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteor-
nihih vod pred izpustom v javno kanalizacijo.

32. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti skladno z določili, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

(3) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitve posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni vklop/izklop.

(4) Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na celotnem območju prostorskega načrta ni dovoljeno nameščati in uporabljati.

33. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem. Način zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje.

(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(3) Pri vseh gradbenih posegih je potrebno zagotoviti vzorčenje zemljine in ukrepati glede na rezultate, pri čemer ena analiza ni dovolj. Pri večjih izkopih je potrebno zagotoviti in izdelati gosto mrežo vzorčenja na kritične parametre: kadmij, svinec in cink.

(4) Pri ravnanju z odpadki nastalimi pri rušenju in gradnji objektov je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:

- vse vrste nastalih odpadkov je potrebno ločeno zbirati in jih predati pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki,
- zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se mora pred ponovno uporabo analizirati in v kolikor zemljina ni onesnažena, v čim večji meri ponovno uporabiti na sami lokaciji posega,
- v primeru, da je zemljina onesnažena, je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov v tla in odlaganjem odpadkov na odlagališča.

(5) Nevarni odpadki, mednje spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščenim organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira. Na območju OPPN ni dovoljeno skladiščenje nevarnih odpadkov.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM

34. člen

(varstvo pred poplavo in erozijo)

(1) Območje OPPN leži v razredu preostale poplavne nevarnosti. V skladu z zaključki strokovne podlage »Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja za vodotoke na območju Mestne občine Celje za potrebe izdelave OPN Mestne občine Celje« rezultati modelov potrjujejo ustreznost izvedbe lokalnih protipoplavnih

ukrepov na območju Celja, a hkrati opozarjajo na veliko poplavno ogroženost mesta v primeru izjemnih hidroloških dogodkov.

(2) Za preprečitev škodljivega vpliva poplavnih voda na stavbah in za zaščito ljudi je potrebno izvesti omilitvene ukrepe, kot je to določeno v 27. členu tega odloka.

(3) Območje OPPN ni erozivno in plazljivo ogroženo. Pri projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite v fazi gradnje in v fazi uporabe.

35. člen

(varstvo pred potresom)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje Mercalli-Cancani-Sieberg. Pospešek tal je 0,150.

36. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti. Zaradi požarne ogroženosti se med gradnjo in obratovanjem upošteva predpise, ki urejajo varstvo pred požarom in varstvo pred požarom v naravnem okolju ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom.

(2) Na ureditvenem območju OPPN je omogočen dovoz intervencijskih vozil in umik ljudi na sosednja zemljišča. Med objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo iz vodovoda preko hidrantnega omrežja.

(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi prenove obstoječih in pri gradnji novih objektov treba upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

37. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se prepreči otekanje vode v vodotoke, v podzemno vodo in na gozdna ter kmetijska zemljišča.

(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščenim organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odpadkov, izcejanja goriva, olja, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.

(4) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se vrši v za namen zgrajenih pretakališčih, ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilo posodo, ki lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok iz ploščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilec olja, ki se redno vzdržujeta. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov,

ki je potrebna, če bi kjerkoli nekontrolirano odtekalo gorivo ali pa olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah oziroma mehanizaciji.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. člen (etapnost)

Prostorske ureditve, ki jih določa OPPN, je mogoče izvajati v celoti ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno. Izvajajo se tako, da čim manj vplivajo na bivalne in delovne pogoje in obstoječe ureditve sednjih območij, ter da je zagotovljeno nemoteno obratovanje obstoječih objektov. V primeru fazne izvedbe prostorskih ureditev se dograditev in obnova gospodarske javne infrastrukture in zemljišč izvede v vsaki zaključeni etapi posebej.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

39. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljalce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.

(2) Pred začetkom del je treba narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, nastale poškodbe je treba po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno stanje.

(3) Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati.

XIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

40. člen (dopustna odstopanja)

Kot tolerance so dovoljene:

- sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev,
- povečanje tlorskih gabaritov načrtovanih objektov do + 10 %, povečanje višinskih gabaritov načrtovanih objektov do + 5 %, – zmanjšanje tlorskih gabaritov načrtovanih objektov do – 20 %, zmanjšanje višinskih gabaritov načrtovanih objektov do – 5 %, – na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN,
- spremembe tras in objektov prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangirnih nosilcev urejanja prostora.

XIV. KONČNE DOLOČBE

41. člen (vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka, ki je sestavni del tega odloka, je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje.

42. člen (nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na območju tega OPPN določila Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 69/93 – Tolerance ZN, 38/94, 2/96, 57/98, 69/02, 43/08, 45/10, 109/10 – OPPN TPC, 22/11 – OPPN Hala in 39/15 – OPPN GOJ 5).

43. člen (veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-6/2016
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3190. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Hudinje – HU-13-1

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 115., 119., 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Hudinje – HU-13-1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (pravna podlaga)

(1) V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Hudinje – HU-13-1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu, št. 33/20, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje.

(2) Prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1758.

2. člen (vsebina odloka)

(1) Odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je kot priloga sestavni del tega odloka:

- izsek iz prostorskega plana, M 1:5000,
- prikaz situacije obstoječega stanja z mejo OPPN, M 1:1000,
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000,
- prikaz ureditvene situacije, M 1:500,
- prikaz ureditve gospodarske javne infrastrukture, M 1:500,
- geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije, M 1:500.

(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo Izvleček iz strateškega prostorskega akta občine, Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN ter Povzetek za javnost.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor in gradnjo stavb za posebne družbene skupine s pripadajočimi parkirnimi in manipulativnimi površinami.

- (2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
- gradnja dveh novih stavb za potrebe Centra za varstvo in delo Golovec (v nadaljevanju: CVD Golovec),
 - izgradnja gospodarske javne infrastrukture,
 - parkirne površine in druge ureditve zunanjih površin, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidnih ureditev.
- (3) Predvidena objekta za potrebe CVD Golovec sta umeščena zahodno od obstoječega objekta CVD Golovec 1.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja na severnem delu Celja, na Zgornji Hudinji, severno od vezne ceste Janeza Cvirna ob javni poti JP 532911.

(2) V vzhodnem delu območja OPPN je izgrajen objekt CVD Golovec, na preostalem delu območja so travnate površine. Obstoječi objekt CVD Golovec ima dostop z Ulice Cirila Debeljaka (JP 532911) in preko stranske dovozne ceste.

(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 413 in 427/1, obe k. o. 1074 Spodnja Hudinja ter s parc. št. 497 in 494/1, obe k. o. 1075 Ostrožna.

(4) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega člena ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.

(5) Površina območja OPPN obsega cca 0,44 ha.

(6) Za potrebe priključevanja območja na obstoječo ali načrtovano prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter obvodne ureditve se dovoljujejo posegi tudi izven območja urejanja v tretjem odstavku tega člena naštetih zemljiških parcel.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo cestno omrežje. V južnem delu se navezuje na Ulico Cirila Debeljaka (javna pot JP 532911) preko obstoječega in predvidenega cestnega priključka.

6. člen

(namembnost območja)

Z OPPN so dopustne naslednje namembnosti objektov skladno s CC-SI – Klasifikacija vrst objektov:

- (1) Stanovanjske stavbe:
- 1130 – Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
 - 12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega nadstrešnice, ki se uporabljajo kot pripadajoči objekt h glavnemu objektu.
- (2) Gradbeno inženirski objekti:
- 2112 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
 - 22 – Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
- (3) Drugi gradbeni posegi:
- 3 – Drugi gradbeni posegi.

7. člen

(dopustni posegi)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka:

- novogradnja (nadomestna gradnja, dozidave in nadzidave objektov),
- rekonstrukcija,
- vzdrževanje objektov,
- vzdrževalna dela,
- odstranitev,
- sprememba namembnosti,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

8. člen

(predvidene odstranitve)

Na območju OPPN ni predvidenih odstranitve objektov.

9. člen

(opis načrtovanih objektov in površin)

(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja je določena razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Območje OPPN je razdeljeno na dve gradbeni parceli Gp-1 in Gp-2. Gradbeni parceli je možno prilagoditi in združevati, obe gradbeni parceli lahko tvorita eno gradbeno parcelo.

(2) Zasnova predvideva gradnjo dveh novih stavb za potrebe CVD Golovec. Namembnost stavbe 2 (oznaka v grafičnih prilogah) bo bivalni center in dnevno varstveni center. Namembnost stavbe 3 (oznaka v grafičnih prilogah) bo bivalni center ali dnevno varstveni center ali kombinacija obeh.

(3) Stavbi bosta umeščeni zahodno od obstoječe stavbe CVD Golovec (stavba 1). Obstoječa stavba ima dostop iz Ulice Cirila Debeljaka in stranske dovozne ceste. Novi stavbi se bosta prometno napajali preko Ulice Cirila Debeljaka.

10. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Znotraj vsake gradbene parcele je dovoljena gradnja ene ali več stavb. Stavbe so etažnosti pritličje in dva nadstropja. Možna je izvedba kletne etaže objektov ob predhodni pridobitvi geomehanskega mnenja. Okvirna lega posamezne stavbe je prikazana v grafičnih načrtih. Maksimalni tlorisni gabariti stavb niso določeni, vendar vključno z nezahtevnimi ter enostavnimi objekti ne smejo presegati faktorja zazidanosti posamezne parcele namenjene gradnji, ki je 0,4.

(2) Tlorisni gabariti objektov so določeni z gradbeno mejo.

(3) Tlorisna zasnova objektov je pravokotna ali kvadratna oblika. Fasade objektov morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih ali lesene oziroma kombinacija obojega. Prepovedane so žive in kričeče barve.

(4) Streha je ravna ali enokapnica z naklonom do 7° ali kombinacija obeh. Dopustne so tudi ozelenjene strehe.

(5) Materiali in konstrukcije stavb niso predpisane.

11. člen

(odmiki)

(1) Odmiki so razvidni iz grafične priloge 7 – Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije. Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.

(2) Ograjo in oporni zid za premagovanje višinskih razlik je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Ograja se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Ostali enostavni in nezahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje.

12. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov znotraj gradbene parcele:

- ograje, višine do 1,80 m žična,
- podporni zidovi, višine do 1,60 m,
- nadstrešek, vetrolov, garaža, uta, shramba, pergola,
- na celotnem območju grajena urbana oprema.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno poenoteni z osnovnimi stavbami.

(3) Na parkiriščih je dopustno postaviti opremo za napanje vozil na električni pogon.

(4) Pri določanju vrste objektov in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter manj zahtevnih je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.

13. člen

(pogoji za ureditev zunanjih površin)

(1) Dostopi in dovozi do posameznih gradbenih parcel se uredijo iz obstoječe javne poti (JP 532911). Predvidi se nov cestni priključek.

(2) Ob objektih se uredi tlakovane površine za dostope in parkirne površine. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(3) Morebitni podporni zidovi ne smejo biti višji od 1,60 m. Primerneje je teren urejati z modeliranjem terena in opornimi zidovi v kaskadah.

(4) Med javno potjo JP 532911 in južnim delom območja OPPN se predvidi zasaditev drevoreda glede na razpoložljivo širino zelenega pasu in ceste. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Prikaz dreves v grafičnih načrtih je zgolj informativen, pozicije in število dreves se določijo v projektni dokumentaciji.

(5) Odjemno zbirno mesto za odpadke se uredi v okviru gradbene parcele. Dopusti se sistem potopnih, podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen

(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)

Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:

- trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upo-

števanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;

- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje;

- obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;

- dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetske oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

15. člen

(cestno omrežje)

(1) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, se nahajajo v varovalnem pasu javne poti JP 532911 (Ulica Cirila Debeljaka) širine 4,00 m. V varovalnem pasu ni dovoljeno graditi stavb, razen ograje ki je lahko locirana najmanj 1,00 m od roba ceste. Vrata na uvozu morajo biti od roba ceste odmaknjena najmanj 5,00 m.

(2) Dovoz na dvorišče obstoječe stavbe 1 in predvidene stavbe 2 je z vzhoda iz nekategorizirane ceste, ki poteka po parc. št. 414 k. o. 1077 Spodnja Hudinja. Obstoječi dovoz z Ulice Cirila Debeljaka je med objektoma 1 in 2, ki pa se z izgradnjo stavbe 3 ukine in se prestavi na lokacijo med objektoma 2 in 3. Predvidi se nov cestni priključek na javno pot JP532911 za potrebe stavbe 3. Predvideni cestni priključek mora biti projektiran skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste ter tako, da ne ogroža cestnega telesa občinske ceste. Meteorna in druga voda z gradbene parcele in cestnega priključka ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati. Z izgradnjo priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste.

(3) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju cestnega omrežja je potrebno upoštevati 4,00 m varovalni pas in predpise, ki urejajo načrtovanje cest. Na vsaki gradbeni parceli je potrebno zagotoviti prostor za manipulacijo, obračanje in parkiranje vozil, namenjenih potrebam stavb in dejavnostim, ki so na posamezni gradbeni parceli. Zagotoviti je potrebno dovoz za interventna vozila. Vzvrtno vključevanje na občinsko cesto ni dovoljeno.

16. člen

(parkirne površine)

(1) Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene parcele (Gp-1 in Gp-2). Ustrezno število parkirnih mest za varovance, zaposlene in obiskovalce se določi v projektni dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve skladno s predpisi in normativi, ki urejajo to področje.

(2) Skladno s predpisi se na parkirišču znotraj posamezne gradbene parcele zagotovi tudi ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.

17. člen

(vodovodno omrežje)

(1) OPPN se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, kjer lastna oskrba objektov s pitno vodo ni dovoljena. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavane OPPN se v normalnih razmerah giblje med 275 m in 290 m nadmorske višine.

(2) Za konstantno zagotavljanje tlaka najmanj 2 bara v vseh etažah objekta je potrebno vgraditi napravo za povišanje tlaka. Naprava za povišanje tlaka mora biti hidravlično ločena od javnega vodovodnega sistema. To pomeni, da mora biti pred napravo za povišanje tlaka nameščena posoda, v kateri je atmosferski tlak. Dotok v posodo se regulira s plovnim ventilom.

(3) Za oskrbo obeh predvidenih objektov z vodo je potrebno predvideti skupni vodovodni priključek, ki bo navezan na

obstoječi javni vodovod NL DN/ID 200 mm. Skupni priključek se izvede iz NL DN/ID 100 mm, ker je na tem odcepu nameščen tudi nadzemni hidrant dimenzije DN 80 mm.

(4) Pri vodovodnih priključkih premera $f_i < 2''$ se vodommer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran vodomerni jašek. Pri vodovodnih priključkih premera $f_i \geq 2''$ in pri priključkih premera $f_i > 2''$ se vodommer vgradi v tipski toplotno izoliran jašek ali armirano betonski jašek v zelenici zunaj objekta. AB jašek mora biti minimalnih dimenzij 180/150 cm, opremljen z lestvijo in pokrovom na zaklep, razreda B 125 kN, EN 124, iz duktilne litine, ISO 1083.

(5) Pri projektiranju vodovoda se upoštevajo zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti, zato se predvidi vgradnja nadzemnega hidranta DN 80 mm, ki mora biti lociran pred vodomernim jaškom, kjer sta izvedena oba hišna priključka.

(6) Pri projektiranju in gradnji objektov se upošteva minimalne odmike objektov od osi obstoječega in predvidenega javnega vodovoda, ki znašajo 3,00 m.

(7) Po zaključku gradbenih del se mora javni vodovod nahajati najmanj 1,00 m in največ 2,50 m pod novo koto terena.

(8) Po zaključku zunanje ureditve se morajo kape vodovodnih ventilov in pokrovi vodovodnih jaškov nahajati na višini nove kote terena.

(9) Pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov in javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. naročiti zakoličbo vodovodnega omrežja.

(10) Pred izdajo mnenja k projektnim rešitvam za prvi objekt iz območja OPPN se za predvideni vodovod izdelata načrt vodovoda in pridobi soglasje upravljavca javnega vodovoda. Predvideni vodovod mora biti zgrajen, zanj pridobljeno uporabno dovoljenje in predan v last občini ter v upravljanje javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. pred priključitvijo prvega objekta iz območja OPPN na javni vodovod.

(11) Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječi javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda Vodovod – kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja.

18. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju poselitve – aglomeracije št. 20543 Celje, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja javne kanalizacije, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje (predvidena fekalna gravitacijska in tlačna kanalizacija s črpališčem po projektu Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto, podprojekt Celje-20, št. proj. 588-1/2018).

(2) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitve objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.

(3) Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca olj, za katerega je potrebno voditi obratovalni dnevnik v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15).

(4) Komunalne odpadne vode in meteorne vode se odvajajo ločeno. Pri projektiranju in gradnji objektov se upošteva minimalne odmike objektov od zunanje stene obstoječe in predvidene kanalizacije, ki znašajo 3,00 m.

(5) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz predvidenih objektov je potrebno izvesti kanalizacijska priključka od objektov do predvidene fekalne kanalizacije.

(6) Priključitev internih fekalnih kanalizacijskih priključkov na predvideno javno kanalizacijo izvede javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja, ko bo javna

kanalizacija zgrajena in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje ter bo ta kanalizacija predana v last občini in upravljanje javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.. Priključitev na javno kanalizacijo se izvede preko revizijskega jaška s kronsko navrtavo.

(7) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(8) Za odvod meteorne vode z območja obravnavanega OPPN se od predvidenih objektov predvidijo meteorni kanali, ki bodo odvajali meteorne vode v površinski odvodnik. Površinski meteorni odvodnik se na območju predvidene gradnje kanalizira. Projektna dokumentacija za izdajo mnenja mora vsebovati dimenzioniranje kanaliziranja jarka ter dimenzioniranje in detajl zadrževalnega bazena. V kolikor obstoječa pretočnost jarka, v katerega je predvideno odvajanje padavinske vode, glede na trenutni odtok, ni zadostna, je treba le-to ustrezno povečati. Za gradnjo podpornih zidov, višine do 1,60 m, je potrebno v postopku izdaje mnenja predložiti geomehansko poročilo.

(9) Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v meteorni odvodnik, zato je potrebno za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti zadrževalni bazen. Razpršeno odvajanje padavinske vode s streh ni dovoljeno. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteorne vode se spelje v površinski odvodnik (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MO Celje – Uradni list RS, št. 54/14, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo).

19. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Obstoječi objekt CVD Golovec je priključen na distribucijsko omrežje I04: Zg. Hudinja, iz TP Dobojska, preko merilnega mesta št.: 2-163791, z zakupljeno priključno močjo 17 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25 A. Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na nizko-napetostnih zbiralnicah obstoječe TP Dobojska. Obstoječe merilno mesto PMO_027048, trenutno priključeno na omrežje I04: Zg. Hudinja iz TP Dobojska, se bo odstranilo. Obstoječ dovodni kabel PP00-A 4x25 mm² + 2,5 mm² se bo v elektro omari R2, odklopil. Za kompleten objekt CVD 1, CVD 2 in CVD 3 se bo ob uvozu postavila nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO (točka B).

(2) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si mora investitor pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje in soglasja k projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje se pridobi soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.

(3) Izdelana je strokovna podlaga – Idejna zasnova elektrifikacije (izdelal Remcola-Remchem, d.o.o., Žalec, št. 139/2020, februar 2020), ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

20. člen

(javna razsvetljava)

Na območju OPPN ni predvidena javna razsvetljava. Razsvetljava parkirišč bo izvedena iz razdelilnikov objektov CVD. Predvidena razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja.

21. člen

(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) V bližini OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: TK omrežje) v upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Kabelsko komunikacijski sistem (v nadaljevanju: KKS) ni izgrajen na območju OPPN.

(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK in KKS omrežje ter ga po potrebi ustrezno zaščititi ali predstaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Priključitev objektov na KKS omrežje je možno na vstopni točki za KKS. Priključitev novih objektov na TK in KKS omrežje se podrobneje obdela v projektni dokumentaciji.

22. člen

(plinovodno omrežje)

Skladno z Lokalnim energetskega konceptom MOC in strategijo razvoja energetske infrastrukture v Mestni občini Celje je obravnavano območje opredeljeno kot območje za prioriteto energetske oskrbe objektov z navezavo na obstoječi distribucijski sistem zemeljskega plina. Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje na območju OPPN nima izgrajenega distribucijskega sistema zemeljskega plina. Plinovodni priključek ni predviden.

23. člen

(ogrevanje in učinkovita raba energije)

(1) Za ogrevanje stavb se kot vir energije predvideva toplotna črpalka ali drugi obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na stavbah, geotermalno ogrevanje ipd.), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.

(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen

(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

25. člen

(varstvo zraka)

(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje ter izpusti plinov gradbenih strojev in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- preprečevanje praešenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;

- preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerne razporeditve in ureditve začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotne rekultiviranje območij večjih posegov;

- upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.

(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:

- kot energetskega vira za oskrbo s toploto se uporabljajo ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije,
- gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

26. člen

(varstvo voda)

(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja.

(2) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

27. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine.

(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se prepreči tudi odtekanje vode.

28. člen

(varstvo pred hrupom)

Območje OPPN se opredeli s III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, za katero veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.

29. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

Zunanja razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.

30. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Območje OPPN bo vključeno v organiziran odvoz odpadkov. Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke. Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem.

(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbira, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.

(3) Pri ravnanju z odpadki, nastalimi pri rušenju in gradnji objektov, je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:

- vse vrste nastalih odpadkov se zbira ločeno in se jih preda pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki;
- zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se v čim večji meri ponovno uporabi na sami lokaciji posega; pri ravnanju z zemljino je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z vnosom zemeljskega izkopa in odlaganjem odpadkov na odlagališča.

31. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij z naravovarstvenim statusom.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM

32. člen

(varstvo pred poplavo)

Območje OPPN se nahaja zunaj poplavno ogroženih območij.

33. člen

(varstvo pred potresom)

Pri načrtovanju stavb je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.

34. člen

(zaklanjanje)

V predvidenih stavbah se izvede ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje stavb nanjo.

35. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem omrežju javnih cest. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene površine in prometne površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.

(2) Za zagotovitev požarne varnosti je predvidena izgradnja hidranta.

36. člen

(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)

Območje OPPN ni erozivno in plazljivo ogroženo. Pri načrtovanju objektov se pridobi in upošteva pogoje geološkega poročila.

37. člen

(razlitje nevarnih snovi)

V območju OPPN ni pričakovati razlitja olj.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. člen

(etapnost)

Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno po posameznih stavbah. Za vsako etapo gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetska infrastrukturo ter zunanjo ureditev.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

39. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške;
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske in-

frastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane;

– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetska oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode;

– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

40. člen

(merila in pogoji za parcelacijo)

Stavbam so opredeljene gradbene parcele. Načrt parcelacije z elementi za zakoličbo je prikazan na karti 6 – Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

41. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:

– dopusten je zamik predvidenih parcelnih meja med objekti glede na opredeljeno parcelacijo;

– dopustno je povečanje in zmanjšanje tlorisnih gabaritov;

– pri spremembi mikrolokacije objektov in zamiku parcelacije se ne sme zmanjševati v OPPN določenih odmakov od parcelnih mej, ki so obvezni, in odmakov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo;

– pri mejah gradbenih parcel, namenjenih gradnji, so dopustna odstopanja zaradi prilagoditve lastniškemu stanju;

– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja; spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.

(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.

XII. KONČNE DOLOČBE

42. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudiinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86, 34/89; Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 61/06, 100/06, 39/09,

31/10, 109/10, 75/12, 89/14 in 46/18) ter določila Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Spodnja Dobrova (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 99/01, 56/08, 80/09, 43/14) v obsegu območja tega OPPN.

43. člen

(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.

44. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.

45. člen

(veljavnost odloka)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-6/2020

Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan

Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana

Breda Arnšek

podžupanja

3191. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US, 46/15, 10/18) in 10., 19., in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje

1. člen

(1) Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah, poteku in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

(2) Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na kartah »Pregledna karta občinskega cestnega omrežja« in »Pregledna karta občinskega cestnega omrežja – območje mesta Celje« (izdelani septembra 2021, Structura d.o.o.), ki sta na vpogled na sedežu občine.

2. člen

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(2) Lokalne ceste v mestu Celje in ostalih naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) in mestne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen

Lokalne ceste (LC) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	032011	032030	Celje (Cesta na Ostrožno) – Lopata	032040	2.026	V	
2.	032012	032040	Lopata – Gorica pri Šmartnem – Šmartno v Rožni dolini	490470	3.914	V	
3.	032013	490470	Šmartno v Rožni dolini – Brezova – Vojnik	430	3.248	V	1.574 – Vojnik
4.	032031	5	Medlog (krožišče G1 5)	032052	254	V	
5.	032032	032031	Medlog – Celje (Cesta na Ostrožno)	032310	1.171	V	
6.	032041	032010	Gorica pri Šmartnem – Podgora	490440	1.676	V	1.247 – Žalec
7.	032051	5	Celje (Plava laguna) – Babno	032641	447	V	
8.	032052	032641	Babno – Medlog	032080	2.097	V	
9.	032053	5	Medlog – Zaloška Gorica	490480	775	V	255 – Žalec
10.	032054	032080	Medlog – krožišče G1 5	5	500	V	
11.	032061	038030	Dobrova – Runtole	032120	1.458	V	
12.	032071	032310	Celje (Cesta na Ostrožno) – Lokrovec – Dobrova	038030	1.970	V	
13.	032081	032050	Medlog – Lopata	032010	1.270	V	
14.	032091	032330	Celje – Lahovna – Dobrova	038030	3.683	V	
15.	032121	430	Šmarjeta pri Celju – Prekorje – Runtole	032060	1.969	V	
16.	032122	032060	Runtole – Lešje – Vojnik	032010	1.109	V	965 – Vojnik
17.	034011	752	Bukovžlak – Proseniško	464070	1.398	V	1.294 – Šentjur
18.	034051	034090	Trnovlje pri Celju – Zadobrova – Arclin	752	2.206	V	
19.	034091	430	Celje (Mariborska cesta) – Trnovlje pri Celju	034050	2.296	V	
20.	034092	034050	Trnovlje pri Celju – Leskovec (krožišče R3 752)	752	1.166	V	
21.	034101	430	Škofja vas – Zadobrova	034102	873	V	
22.	034102	034101	Zadobrova – Ljubečna	752	1.380	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
23.	034111	034340	Bukovžlak (Obrtna cesta) – Leskovec	034090	1.867	V	
24.	034112	034090	Trnovlje pri Celju (Cesta na Ljubečno) – Zadobrova	034100	1.016	V	
25.	034121	034110	Trnovlje pri Celju – Začret	752	593	V	
26.	034122	752	Začret – Ljubečna	034130	1.095	V	
27.	034131	034010	Bukovžlak – Začret – Ljubečna	464070	1.777	V	
28.	036011	036040	Celje (Zagrad) – Pečovnik – Zvodno – Celjska koča	744	8.776	V	362 – Laško
29.	036041	036360	Celje (cesta v Laško) – Zagrad – odcep Zvodno	536540	1.912	V	
30.	036042	536540	Celje (odcep Zvodno) – Osenca – Pečovje – Štore	744	2.160	V	2.637 – Štore
31.	036361	5	Celje – Teharje	107	4.442	V	
32.	038011	032310	Celje (Partizanska cesta) – Košnica pri Celju	5	5.000	V	
33.	038031	032330	Celje (krožišče Ulice mesta Grevenbroich) – Dobrova	032060	1.860	V	
34.	038032	032060	Dobrova – Loče – Brezova	032010	3.978	V	
35.	038041	032310	Celje – Brnica – Kasaze	490010	3.080	V	2.383 – Žalec
36.	200221	744	Jagoče – Brstnik – Rifengozd – Tremerje	5	798	V	3.513 – Laško
37.	396013	464020	Pristava – Šmiklavž pri Škofji vasi – Ljubečna	752	1.409	V	
38.	396021	234	Trnovec pri Dramljah – Jarmovec – Glinsko – Žepina	464070	2.836	V	3.592 – Šentjur
39.	396241	464070	Goričica – Cerovec – Žepina	396020	329	V	2.336 – Šentjur
40.	412061	107	Štore – Vrhe – Teharje	107	1.411	V	1.241 – Štore
41.	464072	752	R3 752 – Ljubečna (Kocbekova cesta)	034130	526	V	
42.	464073	034130	Ljubečna – Žepina – Proseniško	034010	1.808	V	892 – Šentjur
43.	464081	430	Vojnik – Zadobrova	752	488	V	2.320 – Vojnik
44.	490013	490090	Liboje – Košnica pri Celju	5	2.489	V	1.666 – Žalec
45.	490444	032040	Galicija – Gorica pri Šmartnem – Lopata	032010	1.781	V	228 – Žalec
46.	490471	490460	Galicija – Zavrh pri Galiciji – Pepelno	490472	1.928	V	2.628 – Žalec
47.	490472	490471	Pepelno – Šmartno v Rožni dolini	032010	680	V	
V...vsa vozila				Skupaj:	90.925	m	

4. člen

Glavne mestne ceste (LG) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	032311	5	Partizanska cesta – Čopova ulica	032311	1.463	V	
2.	032312	032311	Čopova ulica	5	650	V	
3.	032313	5	Čopova ulica – Cesta na Ostrožno	032314	1.348	V	
4.	032314	032313	Cesta na Ostrožno – ulica heroja Šarha	032030	999	V	
5.	032321	430	Dečkova cesta 1	032322	1.498	V	
6.	032322	032321	Dečkova cesta 2	032310	251	V	
7.	032331	430	od Mariborske ceste do Opekarniške ceste	032331	499	V	
8.	032332	032331	od Opekarniške ceste do nogometnega štadiona	032332	238	V	
9.	032333	032332	od nogometnega štadiona do Ulice mesta Grevenbroich	032333	994	V	
10.	032334	032333	severna vezna cesta	032313	629	V	
11.	034341	430	Bežigrajska cesta	034341	382	V	
12.	034342	034341	Bežigrajska cesta – Plinarniška ulica	034342	980	V	
13.	034343	034342	Plinarniška ulica – Gaji	752	1.200	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
14.	038371	5	Levstikova ulica – Gregorčičeva ulica – Ljubljanska cesta	038910	620	V	
15.	038372	038910	Ljubljanska cesta	038373	206	V	
16.	038373	038372	Ljubljanska cesta – Medlog	5	2.560	V	
17.	038381	038370	Kersnikova ulica do Oblakove ulice	038381	341	V	
18.	038382	038381	Kersnikova ulica do Dečkove ceste	032320	634	V	
19.	038383	032320	Ulica mesta Grevenbroich do Drapšinove ulice	038383	292	V	
20.	038384	038383	Ulica mesta Grevenbroich do Kraigherjeve ulice	038384	351	V	
21.	038385	038384	Ulica mesta Grevenbroich do Smrekarjeve ulice	038385	246	V	
22.	038386	038385	Ulica mesta Grevenbroich do Škapinove ulice	038386	286	V	
23.	038387	038386	Ulica mesta Grevenbroich – rondo z LG 032333	032330	162	V	
V...vsa vozila				Skupaj:	16.829	m	

5. člen

Zbirne mestne ceste (LZ) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	032631	032800	Ipavčeva ulica – Stritarjeva ulica	038380	510	V	
2.	032641	032310	Lava – Ložnica pri Celju – Babno	032050	1.147	V	
3.	032701	038380	Drapšinova ulica do Dečkove ceste	032320	697	V	
4.	032721	032320	Cesta na Dobrovo – Škapinova ulica	038380	1.200	V	
5.	032741	430	Ulica Frankolovskih žrtev	032090	439	V	
6.	032761	038030	Ulica Cirila Debeljaka – Ulica heroja Rojška do Bevkova ulica	032800	295	V	
7.	032762	032800	Bevkova ulica – Ulica heroja Rojška	032070	413	V	
8.	032801	5	Ipavčeva ulica	032320	449	V	
9.	032802	032801	od Ipavčeve ulice do glavne ceste	5	163	V	
10.	032803	032700	Cesta v Lokrovec – Bevkova ulica	032760	1.066	V	
11.	032811	032320	Opekarniška cesta	032330	706	V	
12.	034811	034090	Kulturniška ulica – Plinarniška ulica	034340	1.084	V	
13.	036831	036360	Cesta na Grad	036850	732	V	
14.	036832	036360	Teharska cesta – Popovičeva ulica	036870	822	V	
15.	036841	036860	Popovičeva ulica – Podgorje – Teharska cesta	036360	837	V	
16.	038891	5	Cankarjeva ulica – Vodnikova ulica – Gledališki trg	038910	581	V	
17.	038892	038891	od Gledališkega trga do Gregorčičeve ulice	038370	79	V	
18.	038893	5	Teharska cesta – Cesta na Grad	036360	241	V	
19.	038901	038370	Jurčičeva ulica – Trubarjeva ulica	032310	733	V	
20.	038911	038370	Ljubljanska cesta – Trg celjskih knezov	538070	221	V	
21.	038912	538070	Trg celjskih knezov – Gosposka ulica – Slomškov trg – Savinjsko nabrežje	5	703	V	
22.	038921	038370	Vrunčeva ulica od Levstikove ulice do glavne ceste	5	488	V	
23.	038922	5	Vrunčeva ulica od glavne ceste do Dečkove ceste	032320	473	V	
24.	038951	036360	Plečnikova ulica – Zvezna ulica	038952	509	V	
V...vsa vozila				Skupaj:	14.588	m	

6. člen

Mestne ceste (LK) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	032611	430	Stara Dečkova cesta	038920	483	V	
2.	032621	038380	Tkalska ulica	038920	280	V	
3.	032651	032310	Lava	032652	280	V	
4.	032652	032640	Lava – Njegoševa ulica – Iršičeva ulica	032670	789	V	
5.	032653	032670	Cesta na Ostrožno – do mostu	HŠ 43	524	V	
6.	032671	032310	Pucova ulica	HŠ 5	346	V	
7.	032681	032650	Valvasorjeva ulica	HŠ 66	448	V	
8.	032711	038380	Pohorska ulica	032720	357	V	
9.	032731	032810	Jamova ulica – Travnjska ulica	032720	611	V	
10.	032751	032090	Skaletova ulica do Ulice Frankolovskih žrtev	032740	655	V	
11.	032771	032070	Cesta II. grupe odredov	HŠ 21	416	V	
12.	032821	032310	Stara cesta	HŠ 12	167	V	
13.	032831	032760	Ob Koprivnici do HŠ 21	032800	211	V	
14.	032832	032800	Ob Koprivnici do HŠ 78	032830	443	V	
15.	032833	032310	Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove	032830	518	V	
16.	032841	032700	Grčarjeva ulica – Hohkrautova ulica – Ulica bratov Mravljakov – Ribarjeva ulica	032700	542	V	
17.	032851	430	Resljeva ulica do Bežigradske ceste	034340	501	V	
18.	034821	430	Kovinarska ulica – Delavska ulica	107	534	V	
19.	036871	036830	Cesta na Grad	grad	1.365	V	
20.	038871	038920	Oblakova ulica do Kersnikove ulice	038380	210	V	
21.	038872	038380	Oblakova ulica od Kersnikove ulice	HŠ 32	368	V	
22.	038931	032310	Trubarjeva ulica	HŠ 97	295	V	
23.	038941	038900	Malgajeva ulica – Na otoku	032310	636	V	
24.	038952	536090	Zvezna ulica	036830	426	V	
V...vsa vozila				Skupaj:	11.405	m	

7. člen

Javne poti (JP) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	532011	038920	Veselova ulica do HŠ 3	HŠ 3	123	V	
2.	532012	532011	Veselova ulica do HŠ 6	HŠ 6	89	V	
3.	532021	038920	Dalmatinova ulica do HŠ 1	HŠ 1	100	V	
4.	532031	032620	Brodarjeva ulica – Zoisova ulica	532033	250	V	
5.	532033	032620	Vrunčeva ulica	p. 467/9	124	V	
6.	532032	532031	Kersnikova ulica do HŠ 28	HŠ 28	79	V	
7.	532041	038380	Tkalska ulica do HŠ 15	HŠ 15	136	V	
8.	532051	032620	Nušičeva ulica do HŠ 12	HŠ 12	269	V	
9.	532061	532070	Brodarjeva ulica do HŠ 41	HŠ 41	151	V	
10.	532063	032620	Brodarjeva ulica do HŠ 21	532070	122	V	
11.	532062	532061	Kersnikova ulica do HŠ 52	HŠ 52	102	V	
12.	532071	038380	Stritarjeva ulica	532051	193	V	
13.	532081	032650	Iršičeva ulica – Stegenškova ulica	535401	128	V	
14.	532082	535401	Stegenškova ulica do HŠ 1	HŠ 1	39	V	
15.	532083	032650	Njegoševa ulica do HŠ 17	HŠ 17	119	V	
16.	532091	532081	Klanjškova ulica do HŠ 20	HŠ 20	136	V	
17.	532092	532081	Klanjškova ulica do HŠ 2	HŠ 2	100	V	
18.	532101	032650	Lepa pot do HŠ 13	HŠ 13	52	V	
19.	532102	032650	Lepo pot do HŠ 1	HŠ 1	83	V	
20.	532111	032650	Zatišje	032650	240	V	
21.	532121	032670	Goriška ulica do HŠ 7	HŠ 7	204	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
22.	532131	032670	Ulica Milke Kerinove do HŠ 14	HŠ 14	133	V	
23.	532141	535421	Pucova ulica do HŠ 21	HŠ 21	145	V	
24.	532142	532141	dostopna cesta do šole	HŠ 7	101	V	
25.	532151	032680	Kozakova ulica do HŠ 12	HŠ 12	135	V	
26.	532161	032680	Pohlinova ulica do HŠ 10	HŠ 10	131	V	
27.	532162	032680	Valvasorjeva ulica do HŠ 12	HŠ 12	32	V	
28.	532171	032680	Mencingerjeva ulica do HŠ 11	HŠ 11	125	V	
29.	532172	032680	Valvasorjeva ulica do HŠ 20	HŠ 20	30	V	
30.	532181	032680	Valjavčeva ulica do HŠ 10	HŠ 10	135	V	
31.	532191	032680	Meškova ulica do HŠ 9	HŠ 9	120	V	
32.	532192	032680	Valvasorjeva ulica do HŠ 46	HŠ 46	35	V	
33.	532201	032680	Sorčanova ulica do HŠ 8	HŠ 8	95	V	
34.	532202	032680	Valvasorjeva ulica do HŠ 62	HŠ 62	35	V	
35.	532211	032310	Cesta na Ostrožno do HŠ 72	HŠ 72	217	V	
36.	532212	532211	Cesta na ostrožno – most	032650	54	B	
37.	532213	532211	Cesta na Ostrožno do HŠ 89	HŠ 89	89	V	
38.	532214	032650	Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 19	HŠ 19	149	V	
39.	532215	032650	Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 2	HŠ 2	62	V	
40.	532221	032800	Cesta v Lokrovec do HŠ 43	HŠ 43	225	V	
41.	532222	032800	Cesta v Lokrovec do HŠ 24	HŠ 24	101	V	
42.	532223	032800	dostopna cesta do vrtca	HŠ 30	133	V	
43.	532232	032830	Ob Koprivnici do HŠ 77	HŠ 77	88	V	
44.	532233	032830	Ob Koprivnici do igrišča	igrišče	72	V	
45.	532234	532233	Ob Koprivnici do HŠ 82	HŠ 82	65	V	
46.	532235	532233	Ob Koprivnici do HŠ 86	HŠ 86	68	V	
47.	532241	032800	Ulica Matevža Haceta do HŠ 12	HŠ 12	68	V	
48.	532242	032760	Ob Koprivnici do cerkve	cerkev	73	V	
49.	532243	032800	Ulica Matevža Haceta do HŠ 1	HŠ 1	84	V	
50.	532251	032760	Bevkova ulica do HŠ 27	HŠ 27	226	V	
51.	532261	032070	Razgledna ulica	032760	308	V	
52.	532271	032830	Ulica Alme Karlinove	532281	248	V	
53.	532281	032070	Cvetlična ulica I	032830	296	V	
54.	532282	032830	Cvetlična ulica II	535431	141	V	
55.	532283	532281	Cvetlična ulica do HŠ 1	HŠ 1	67	V	
56.	532291	032070	Erjavčeva ulica do HŠ 45	HŠ 45	221	V	
57.	532301	032070	Samova ulica do HŠ 12	HŠ 12	170	V	
58.	532311	032770	Ulica Jana Husa do HŠ 8	HŠ 8	69	V	
59.	532321	032770	Krpanova ulica do HŠ 12	HŠ 12	93	V	
60.	532322	032770	Cesta II. grupe odredov do HŠ 7	HŠ 7	60	V	
61.	532331	032770	Črtomirova ulica do HŠ 9	HŠ 9	111	V	
62.	532341	032770	Cesta II. grupe odredov do HŠ 12	HŠ 12	116	V	
63.	532342	032770	Cesta II. grupe odredov do HŠ 41	HŠ 41	154	V	
64.	532351	032770	Ulica Kozjanskega odreda do HŠ 7	HŠ 7	105	V	
65.	532361	032770	Ulica I. štajerskega bataljona do HŠ 12	HŠ 12	253	V	
66.	532371	032770	Ulica Dušana Kvedra	032310	681	V	
67.	532372	032010	Cesta na Ostrožno do HŠ 132	HŠ 132	82	V	
68.	532373	532371	Stara cesta	032770	100	V	
69.	532381	032770	Efenkova ulica	032820	145	V	
70.	532382	032820	Ulica bratov Vedenikov do HŠ 8	HŠ 8	185	V	
71.	532391	032310	Ulica bratov Frečetov	032820	109	V	
72.	532401	032310	Gradnikova ulica do HŠ 14	HŠ 14	217	V	
73.	532402	032030	Ulica heroja Šarha do HŠ 17	HŠ 17	134	V	
74.	532403	532401	Gradnikova ulica do HŠ 4	HŠ 4	46	V	
75.	532411	032670	Pregljeva ulica do HŠ 13	HŠ 13	131	V	
76.	532421	032010	Ulica heroja Lacka do HŠ 17	HŠ 17	251	V	
77.	532422	032010	LC – Cesta na Ostrožno	p. 1028/7	87	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
78.	532423	532422	Cesta na Ostrožno 155	HŠ 155	65	V	
79.	532431	032010	Lopata od HŠ 9a do HŠ 4	032010	255	V	
80.	532432	532431	Lopata do HŠ 2	HŠ 2	100	V	
81.	532441	032670	Pucova ulica do HŠ 2	HŠ 2	116	V	
82.	532442	032650	Cesta na Ostrožno do HŠ 4a	HŠ 4a	53	V	
83.	532443	032650	Iršičeva ulica do HŠ 11	HŠ 11	76	V	
84.	532451	032670	dostopna cesta do vrtca	HŠ 3	109	V	
85.	532461	032810	Pokopališka cesta	032720	561	V	
86.	532471	032610	Stara Dečkova cesta – Mariborska cesta	430	324	V	
87.	532481	032090	Bezenškova ulica	032750	246	V	
88.	532482	032750	Skaletova ulica do HŠ 12b	HŠ 12b	43	V	
89.	532491	032700	Adamičeva ulica do HŠ 19	HŠ 19	111	V	
90.	532501	532521	Adamičeva ulica do HŠ 44a	HŠ 44a	117	V	
91.	532502	532501	Starihova ulica do HŠ 1	HŠ 1	73	V	
92.	532511	032320	Hubadova ulica do HŠ 6	HŠ 6	89	V	
93.	532521	038380	Šaranovičeva ulica do HŠ 17	HŠ 17	407	V	
94.	532532	032840	Ulica bratov Mravljakov do HŠ 1	HŠ 1	59	V	
95.	532541	032840	Robova ulica	032840	249	V	
96.	532542	532541	Robova ulica – Ulica bratov Mravljakov	032840	52	V	
97.	532543	532541	Robova ulica – Grčarjeva ulica	532551	49	V	
98.	532551	032840	Grčarjeva ulica	032840	248	V	
99.	532561	038380	Pod gabri do HŠ 33	HŠ 33	374	V	
100.	532562	532561	Pod lipami – Pod kostanji do HŠ 13	HŠ 13	153	V	
101.	532563	532562	Pod kostanji – pešpot	535501	72	P	
102.	532571	032720	Okrogarjeva ulica	032710	187	V	
103.	532572	532571	Okrogarjeva ulica do HŠ 7	HŠ 7	89	V	
104.	532581	532571	Zagajškova ulica	532590	210	V	
105.	532591	532581	Celovška ulica do HŠ 20	HŠ 20	103	V	
106.	532592	532581	Celovška ulica do HŠ 2	HŠ 2	106	V	
107.	532601	038380	Kraigherjeva ulica do HŠ 30	HŠ 30	248	V	
108.	532611	038380	Smrekarjeva ulica – ul. bratov Vošnjakov	535570	117	V	
109.	532612	535570	Smrekarjeva ulica do HŠ 24	HŠ 24	193	V	
110.	532621	532611	Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 2	HŠ 2	254	V	
111.	532631	032730	Travniška ulica do HŠ 33	HŠ 33	459	V	
112.	532632	532631	Rožna ulica do HŠ 6	HŠ 6	64	V	
113.	532641	032720	Strma pot do HŠ 17	HŠ 17	166	V	
114.	532651	032720	Cesta na Dobrovo – šola	HŠ 114	404	V	
115.	532661	532911	Ulica Cirila Debeljaka	038030	258	V	
116.	532671	032730	Na Golovcu do HŠ 3a	p. 916	92	V	
117.	532681	032730	Jamova ulica do HŠ 27	HŠ 27	225	V	
118.	532682	532681	Jamova ulica – Pučnikova ulica	532631	208	V	
119.	532683	532682	Jamova ulica do HŠ 23	p. 1002/8	65	V	
120.	532691	032090	Dobojska ulica	532691	509	V	
121.	532701	032090	Ulica bratov Dobrotinškov do HŠ 40	garaže	240	V	
122.	532711	032090	Štekličeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	120	V	
123.	532721	032090	Ulica Frankolovskih žrtev – Bezenškova ulica	532731	174	V	
124.	532722	532721	Ulica Frankolovskih žrtev	532911	213	V	
125.	532731	032090	Bezenškova ulica – Zgornja Hudinja	532911	429	V	
126.	532732	532731	Cesta v Lahovno do HŠ 9	HŠ 9	100	V	
127.	532741	032090	Ulica Hermine Seničarjeve do HŠ 8	HŠ 8	70	V	
128.	532751	032750	Salmičeva ulica do HŠ 8	HŠ 8	284	V	
129.	532761	032750	Kačeva ulica do HŠ 10	HŠ 10	86	V	
130.	532771	032750	Jeretinova ulica do HŠ 19	HŠ 19	156	V	
131.	532781	032750	Janševa ulica do HŠ 17	HŠ 17	160	V	
132.	532791	032750	Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 26a	HŠ 26a	153	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
133.	532801	032740	dostopna cesta do šole	HŠ 125	134	V	
134.	532811	032740	Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 9	HŠ 9	128	V	
135.	532821	032090	Kovačičeva ulica – Ulica Frankolovskih žrtev	032740	161	V	
136.	532831	032090	Goručanova ulica do HŠ 11	HŠ 11	157	V	
137.	532841	032090	Plankarjeva ulica do HŠ 12	HŠ 12	151	V	
138.	532851	032090	Planinčeva ulica do HŠ 11	HŠ 11	142	V	
139.	532861	032090	Dolharjeva ulica do HŠ 10	HŠ 10	132	V	
140.	532871	032090	Ulica ključarja Kožuha do HŠ 10	HŠ 10	124	V	
141.	532881	032090	Jerajeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	120	V	
142.	532891	032090	Letnerjeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	116	V	
143.	532901	032090	Milčinskega ulica do HŠ 13	HŠ 13	273	V	
144.	532911	032330	Zgornja Hudinja – Ulica Cirila Debeljaka	038030	1.184	V	
145.	532912	532911	Zgornja Hudinja – Dobojska ulica	532691	71	V	
146.	532921	032720	Škapinova ulica do HŠ 15	HŠ 15	211	V	
147.	532931	032050	Babno dopreko HŠ 24	HŠ 24	102	V	
148.	532941	032050	Babno do HŠ 19a	HŠ 19a	89	V	
149.	532951	032640	Babno od HŠ 22 do HŠ 4	032050	180	V	
150.	532961	032640	Ložnica pri Celju – OŠ Lava	HŠ 7	492	V	
151.	532971	532961	Ložnica pri Celju – Lava	032640	354	V	
152.	532981	032640	Ronkova ulica do HŠ 6	HŠ 6	291	V	
153.	532991	532981	Ronkova ulica do HŠ 6a	HŠ 6a	166	V	
154.	533011	430	Mariborska cesta – Jakopičeva ulica	533031	446	V	
155.	533012	533011	Mariborska cesta do HŠ 175	HŠ 175	95	V	
156.	533013	533012	Levčeva ulica do HŠ 10	HŠ 10	80	V	
157.	533021	533011	Berksova ulica do HŠ 3	HŠ 3	43	V	
158.	533031	533011	Bernekerjeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	175	V	
159.	533041	533031	Žagarjeva ulica do HŠ 17	HŠ 17	171	V	
160.	533042	533041	Levčeva ulica do HŠ 2	HŠ 2	84	V	
161.	533051	533061	Trdinova ulica do HŠ 12	HŠ 12	204	V	
162.	533061	430	Tumova ulica do HŠ 29	HŠ 29	260	V	
163.	533071	533061	Tumova ulica do HŠ 27	HŠ 27	186	V	
164.	533081	533061	Ilirska ulica do HŠ 12	HŠ 12	226	V	
165.	533091	430	Tumova ulica do HŠ 31	HŠ 31	533	V	
166.	533092	533091	Tumova ulica do HŠ 32	HŠ 32	60	V	
167.	533101	430	Šmarjeta pri Celju do HŠ 25	HŠ 25	133	V	
168.	533111	430	Šmarjeta pri Celju do HŠ 6	HŠ 6	100	V	
169.	533121	430	Škofja vas do HŠ 24a	HŠ 24a	801	V	
170.	533122	430	Škofja vas do HŠ 30I	HŠ 30I	109	V	
171.	533123	533121	Škofja vas do HŠ 28	HŠ 28	83	V	
172.	533131	430	Škofja vas do HŠ 22	HŠ 22	234	V	
173.	533141	032120	Prekorje do HŠ 4a	HŠ 4a	47	V	
174.	533151	032120	Prekorje do HŠ 9	HŠ 9	50	V	
175.	533152	032120	Prekorje do HŠ 2	HŠ 2	182	V	
176.	533161	032120	Prekorje do HŠ 54	HŠ 54	94	V	
177.	533171	032120	Prekorje do HŠ 66	HŠ 66	107	V	
178.	533181	032090	Zgornja Hudinja do HŠ 27	HŠ 27	657	V	
179.	533191	533181	Zgornja Hudinja do HŠ 11	HŠ 11	85	V	
180.	533201	533181	Zgornje Hudinje do HŠ 34	p. 330	207	V	
181.	533211	533181	Zgornje Hudinje do HŠ 33a	HŠ 33a	85	V	
182.	533221	032090	Zgornja Hudinja do HŠ 40b	HŠ 40b	51	V	
183.	533231	032090	Zgornja Hudinja do HŠ 54	HŠ 54	184	V	
184.	533232	032090	Zgornja Hudinja do HŠ 60a	HŠ 60a	54	V	
185.	533241	032090	Lahovna do HŠ 11	HŠ 11	278	V	
186.	533242	533241	Lahovna do HŠ 4a	HŠ 4a	109	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
187.	533243	533241	Lahovna do HŠ 10c	HŠ 10c	143	V	
188.	533251	032090	Lahovna do HŠ 13	HŠ 13	151	V	
189.	533261	533400	Šentjungert do HŠ 23	HŠ 23	36	V	
190.	533271	533281	Lokrovec do HŠ 71	HŠ 71	776	V	
191.	533281	032070	Prvomajska ulica do HŠ 37	HŠ 37	689	V	
192.	533282	533281	Prvomajska ulica do HŠ 56	HŠ 56	198	V	
193.	533291	533293	Ulica Marjana Jerina do HŠ 19	HŠ 19	105	V	
194.	533292	533291	Ulica Marjana Jerina do HŠ 12	HŠ 12	119	V	
195.	533293	038030	Dobrova – Ulica Marjana Jerina	032070	387	V	
196.	533301	032070	Ulica ob gozdu do HŠ 9	HŠ 9	126	V	
197.	533311	032080	Lopata – Medlog	032030	979	V	
198.	533312	533311	Lopata od HŠ 57 do HŠ 9a	032010	507	V	
199.	533313	533314	Medlog do HŠ 97	HŠ 97	140	V	
200.	533314	032080	Medlog do HŠ 53	HŠ 53	282	V	
201.	533315	032050	Babno od HŠ 26c do HŠ 29	032030	556	V	
202.	533316	032030	Medlog do HŠ 21	HŠ 21	303	V	
203.	533317	032050	Medlog do HŠ 22a	HŠ 22a	84	V	
204.	533318	032050	Medlog – Lopata	HŠ 43	417	V	
205.	533319	533318	Medlog do HŠ 64a	HŠ 64a	154	V	
206.	533321	032070	Lokrovec do HŠ 60	HŠ 60	737	V	
207.	533322	032070	Lokrovec do HŠ 26a	HŠ 26a	101	V	
208.	533324	533321	Lokrovec do HŠ 59	HŠ 59	85	V	
209.	533331	490440	Gorica pri Šmartnem – Zaloška Gorica	032050	1.256	V	184 – Žalec
210.	533341	490440	Lopata – Gorica pri Šmartnem	032040	648	V	
211.	533351	490440	Gorica pri Šmartnem od HŠ 59c do HŠ 44	490440	1.098	V	
212.	533361	032040	Gorica pri Šmartnem do HŠ 31	HŠ 31	215	V	
213.	533371	032010	Gorica pri Šmartnem – Slatina v Rožni dolini	HŠ 15p	315	V	
214.	533372	533371	Slatina v Rožni Dolini do HŠ 15r	HŠ 15r	132	V	
215.	533373	032010	Gorica pri Šmartnem do HŠ 29	p. 599	867	V	
216.	533381	032040	Galicija – Gorica pri Šmartnem	032010	1.546	V	
217.	533382	533381	Gorica pri Šmartnem do HŠ 22h	HŠ 22h	112	V	
218.	533383	533381	Gorica pri Šmartnem do HŠ 22l	HŠ 22l	95	V	
219.	533384	533383	Gorica pri Šmartnem do HŠ 21l	HŠ 21l	80	V	
220.	533391	533410	Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert	990560	2.807	V	
221.	533401	032040	Galicija – Šentjungert – Gorica pri Šmartnem	032010	3.875	V	
222.	533411	032010	Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert	533401	1.950	V	
223.	533412	533411	Šmartno v Rožni dolini – kapelica	533414	80	V	
224.	533413	533411	Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a do HŠ 22	533391	543	V	
225.	533414	032012	Šmartno v Rožni dolini pešpot	533412	259	B	
226.	533421	965591	Rupe do HŠ 12a	HŠ 12a	310	V	
227.	533431	533411	Šmartno v Rožni dolini do HŠ 27	HŠ 27	411	V	
228.	533441	533451	Slatina v Rožni dolini od HŠ 10j do HŠ 17h	533471	376	V	
229.	533451	032010	Slatina v Rožni dolini – Loče	038030	1.110	V	
230.	533461	533451	Slatina v Rožni dolini do HŠ 15i	HŠ 15i	791	V	
231.	533471	533451	Slatina v Rožni dolini do HŠ 1	HŠ 1	956	V	
232.	533481	032010	Šmartno v Rožni dolini – Loče	038030	1.161	V	
233.	533482	533481	Šmartno v Rožni dolini do HŠ 41a	HŠ 41a	92	V	
234.	533491	032010	Brezova – Šmartinsko jezero	rampa	910	V	
235.	533501	038030	Loče do HŠ 13c	HŠ 13c	1.065	V	
236.	533502	038030	Loče – čolnarna	533502	415	V	
237.	533511	038030	Brezova od HŠ 44b do HŠ 11	032010	856	V	
238.	533521	533521	Rožni Vrh – Brezova	032010	1.419	V	
239.	533522	032010	Šmartno v Rožni dolini – Otemna – Rožni vrh – Hrenova	429	2.708	V	1.226 – Vojnik

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
240.	533523	533522	Rožni Vrh do HŠ 18	HŠ 18	828	V	
241.	533524	533522	Otemna do Rožni Vrh HŠ 31	HŠ 31	250	V	
242.	533531	533522	Otemna – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 9	533561	1.481	V	
243.	533532	533531	Otemna do HŠ 17b	HŠ 17b	166	V	
244.	533533	533532	Drevesnica Čerčnik	HŠ 5a	205	V	
245.	533541	490470	Pepelno – Rupe	533971	2.429	V	
246.	533551	535561	Pepelno – Rupe do HŠ 2	HŠ 2	683	V	
247.	533561	533541	Pepelno – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 9	HŠ 9	791	V	
248.	533571	533541	Pepelno do HŠ 16	HŠ 16	479	V	
249.	533581	032120	Prekorje do HŠ 39	HŠ 39	335	V	
250.	533582	533581	Prekorje do HŠ 45a	HŠ 45a	196	V	
251.	533591	430	Škofja vas do HŠ 6	HŠ 6	255	V	
252.	533601	533121	Škofja vas do HŠ 30p	HŠ 30p	120	V	
253.	533611	032120	Prekorje do HŠ 100	HŠ 100	250	V	
254.	533612	533611	Prekorje do HŠ 89	HŠ 89	102	V	
255.	533621	032120	Prekorje do HŠ 82	HŠ 82	237	V	
256.	533631	533531	Otemna do HŠ 7	HŠ 7	336	V	
257.	533641	032120	Prekorje do HŠ 68	HŠ 68	39	V	
258.	533642	032120	Prekorje do HŠ 72	HŠ 72	50	V	
259.	533651	032120	Prekorje do HŠ 49	HŠ 49	69	V	
260.	533661	032010	Lopata do HŠ 24d	HŠ 24d	348	V	
261.	533681	990560	Pepelno do HŠ 8	HŠ 8	129	V	
262.	533691	032010	Brezova – Konjsko – Visoko	HŠ 13	1.781	V	
263.	533701	032010	Rožni Vrh do HŠ 2a	HŠ 2a	866	V	
264.	533711	032630	Ipavčeva ulica do HŠ 28	HŠ 28	50	V	
265.	533721	032740	Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 28	HŠ 28	103	V	
266.	533731	032090	Prijateljeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	97	V	
267.	533741	032710	Pohorska ulica – cesta do gasilskega doma	GD	115	V	
268.	533751	532631	Spominska ulica do HŠ 22	HŠ 22	53	V	
269.	533752	532631	Spominska ulica do HŠ 17	HŠ 17	44	V	
270.	533753	532631	Spominska ulica do HŠ 11	HŠ 11	48	V	
271.	533761	032720	Spominska ulica do HŠ 16	HŠ 16	82	V	
272.	533762	532641	Spominska ulica do HŠ 21	HŠ 21	44	V	
273.	533771	032720	Spominska ulica do HŠ 10	HŠ 10	66	V	
274.	533781	032720	Spominska ulica do HŠ 2	HŠ 2	50	V	
275.	533782	532631	Spominska ulica do HŠ 3	HŠ 3	55	V	
276.	533791	032810	Opekarniška cesta do HŠ 12	HŠ 12	219	V	
277.	533801	032090	Don Boskov trg do HŠ 8	HŠ 8	122	V	
278.	533821	5	Medlog do HŠ 11	HŠ 11	640	V	
279.	533831	535111	Medlog – cesta do vodarne	objekt	296	V	
280.	533841	038920	Nušičeva ulica do HŠ 12	HŠ 12	63	V	
281.	533861	032010	Šmartno v Rožni dolini do HŠ 37	HŠ 37	176	V	
282.	533871	533511	Brezova do HŠ 41a	HŠ 41a	360	V	
283.	533911	533401	Šentjungert do HŠ 43	HŠ 43	273	V	
284.	533921	533401	Gorica pri Šmartnem do HŠ 3g	HŠ 3g	295	V	
285.	533931	533401	Gorica pri Šmartnem do HŠ 2e	HŠ 2e	435	V	
286.	533951	533401	Šentjungert do HŠ 25a	HŠ 25a	480	V	
287.	533971	965591	Rupe do HŠ 3	HŠ 3	481	V	
288.	533981	490470	Pepelno do HŠ 15	HŠ 15	397	V	
289.	533982	490470	Pepelno 7	HŠ 7	174	V	
290.	533991	533400	Čoparjev vrh – Sv. Kunigunda	990560	2.123	V	
291.	534011	034090	Ob Hudinji do Šmarjeta pri Celju HŠ 57b	534020	1.085	V	
292.	534021	034050	Trnovlje pri Celju – Šmarjeta pri Celju (Kmečka pot)	534041	1.117	V	
293.	534031	534041	Mariborska cesta do HŠ 200a	HŠ 200a	245	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
294.	534041	430	Šmarjeta pri Celju do HŠ 71	HŠ 71	520	V	
295.	534042	534041	Šmarjeta pri Celju do HŠ 62	HŠ 62	61	V	
296.	534043	534041	Šmarjeta pri Celju do HŠ 70	HŠ 70	130	V	
297.	534051	034050	Zadobrova – Škofja vas do HŠ 69	HŠ 69	506	V	
298.	534052	034050	Zadobrova do HŠ 45e	HŠ 45e	79	V	
299.	534061	034050	Cesta v Zadobrovo	034050	394	V	
300.	534071	034050	Nadvozna cesta do HŠ 17a	HŠ 17a	216	V	
301.	534081	034090	Trnoveljska cesta do HŠ 106	HŠ 106	439	V	
302.	534091	534081	Na Plate do HŠ 12	HŠ 12	308	V	
303.	534101	034090	Trnoveljska cesta do HŠ 35	HŠ 35	148	V	
304.	534111	034090	Ob Hudinji do HŠ 12	HŠ 12	153	V	
305.	534121	034090	Ozka pot do HŠ 3	HŠ 3	114	V	
306.	534122	534121	Ozka pot do HŠ 11	HŠ 11	134	V	
307.	534123	034090	Trnoveljska cesta od HŠ 2 do HŠ 4a	534123	337	V	
308.	534124	534123	Trnoveljska cesta od HŠ 2g do HŠ 2a	534124	247	V	
309.	534131	034090	Cesta v Trnovlje do HŠ 10a	HŠ 10a	175	V	
310.	534141	034810	Ob vrtovih do HŠ 10	HŠ 10	166	V	
311.	534151	752	dostopna cesta do šole	534151	169	V	
312.	534161	034810	Kotna ulica – Plinarniška ulica	034810	310	V	
313.	534162	534161	Kotna ulica do HŠ 6	Z HŠ 6	77	V	
314.	534163	034810	Plinarniška ulica 10	HŠ 10	166	V	
315.	534171	034340	dostopna cesta do skladišča Petrola	HŠ 30	470	V	
316.	534181	752	Ulica 15. junija do HŠ 8	HŠ 8	238	V	
317.	534191	534203	Gaji do HŠ 18	HŠ 18	198	V	
318.	534192	534191	Gaji do HŠ 19	HŠ 19	50	V	
319.	534201	034340	Gaji od HŠ 40 do HŠ 46	034110	554	V	
320.	534202	034340	Gaji do HŠ 1	HŠ 1	151	V	
321.	534203	534202	Gaji do HŠ 34	HŠ 34	171	V	
322.	534204	034340	Bukovžlak do HŠ 109	HŠ 109	265	V	
323.	534205	034110	Bukovžlak do HŠ 101	HŠ 101	122	V	
324.	534206	534204	Bukovžlak do HŠ 107	HŠ 107	98	V	
325.	534207	034110	Bukovžlak do HŠ 105	HŠ 105	119	V	
326.	534208	534204	Bukovžlak do HŠ 107	HŠ 107	100	V	
327.	534211	034090	Poštna pot	034110	1.071	V	
328.	534221	534211	Na gmajni do HŠ 3	HŠ 3	266	V	
329.	534231	034090	Trnoveljska cesta do HŠ 84	534081	152	V	
330.	534241	034090	Ločje	034110	698	V	
331.	534242	534241	Ločje do HŠ 2	HŠ 2	90	V	
332.	534251	034110	Zadobrova do HŠ 56	HŠ 56	363	V	
333.	534261	034100	Zadobrova proti HŠ 28a	prepust	216	V	
334.	534262	034050	Zadobrova do HŠ 17	HŠ 17	57	V	
335.	534271	034100	Škofja vas do HŠ 52g	HŠ 52g	178	V	
336.	534281	034100	Škofja vas do ČN	HŠ 69b	612	V	
337.	534291	034100	Škofja vas do HŠ 50c	HŠ 50c	167	V	
338.	534301	034100	Škofja vas do HŠ 50b	HŠ 50b	57	V	
339.	534311	034100	Škofja vas do HŠ 55c	HŠ 55c	113	V	
340.	534312	534311	Škofja vas do HŠ 55f	HŠ 55f	72	V	
341.	534321	034100	Zadobrova do HŠ 86b	HŠ 86b	121	V	
342.	534331	034110	Zadobrova do HŠ 71c	HŠ 71c	149	V	
343.	534341	034110	Zadobrova do HŠ 68	HŠ 68	64	V	
344.	534351	034110	Zadobrova – Na travniku do HŠ 3	HŠ 3	471	V	
345.	534361	034110	Zadobrova do HŠ 59	HŠ 59	132	V	
346.	534371	034110	Trnovlje pri Celju – podvoz – Leskovec	034090	1.442	V	
347.	534381	034110	Obrtna cesta do HŠ 56	HŠ 56	231	V	
348.	534391	034110	Obrtna cesta proti HŠ 42	potok	96	V	
349.	534401	034110	Obrtna cesta od HŠ 9 do HŠ 8	034120	189	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
350.	534411	034120	Začret do HŠ 29	HŠ 29	406	V	
351.	534421	034120	Začret od HŠ 50 do HŠ 13	034130	920	V	
352.	534431	034120	Začret do HŠ 17	HŠ 17	164	V	
353.	534441	034120	Začret do HŠ 67	HŠ 67	84	V	
354.	534442	034120	Začret do HŠ 18b	HŠ 18b	398	V	
355.	534443	534442	Začret do HŠ 16e	HŠ 16e	54	V	
356.	534444	034130	Cesta v Teharje do HŠ 27	HŠ 27	286	V	
357.	534445	534442	Začret do HŠ 16	HŠ 16	41	V	
358.	534446	534442	Začret do HŠ 70	HŠ 70	24	V	
359.	534451	034130	Vizjakova ulica do HŠ 10	HŠ 10	351	V	
360.	534461	534471	Leskovec do HŠ 37	HŠ 37	250	V	
361.	534471	752	Leskovec – Ljubečna	034130	1.007	V	
362.	534481	464070	Poljska pot do HŠ 10	razcep	777	V	
363.	534482	534481	Rožna ulica do HŠ 5	HŠ 5	137	V	
364.	534491	752	Opekarska ulica do HŠ 6	HŠ 6	125	V	
365.	534501	752	Opekarska ulica proti HŠ 3	razcep	62	V	
366.	534502	534511	Opekarska ulica do HŠ 1	HŠ 1	60	V	
367.	534511	752	Štekličeva ulica do HŠ 16	HŠ 16	320	V	
368.	534512	534510	Štekličeva ulica do HŠ 3	razcep	97	V	
369.	534521	534511	Kurirska pot do HŠ 9	HŠ 9	169	V	
370.	534531	534551	Sodinova ulica do HŠ 25	HŠ 25	218	V	
371.	534541	534551	Na gmajni do HŠ 32	HŠ 32	206	V	
372.	534542	534541	Vengustova ulica do HŠ 12	HŠ 12	114	V	
373.	534551	752	Na griču do HŠ 10	HŠ 10	217	V	
374.	534561	396010	Tiranova ulica	534551	196	V	
375.	534571	396010	Murnova ulica	534551	208	V	
376.	534581	396010	Gasilska cesta	534551	190	V	
377.	534591	752	Novačanova ulica – Obrtniška cesta	396010	256	V	
378.	534601	534591	Novačanova ulica do HŠ 15	HŠ 15	137	V	
379.	534602	396010	Žagarjeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	81	V	
380.	534603	396010	Šmiklavška cesta do HŠ 5	HŠ 5	75	V	
381.	534611	396010	Šmiklavž pri Škofji vasi proti HŠ 3c	objekt	69	V	
382.	534621	396010	Šmiklavž pri Škofji vasi proti HŠ 10	p. 660/1	298	V	
383.	534631	396010	Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 7a	HŠ 7a	145	V	
384.	534641	396010	Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 22a	HŠ 22a	167	V	
385.	534642	534641	Šmiklavž pri Škofji vasi – Lipovec pri Škofji vasi	534721	895	V	
386.	534651	412060	Vrhe – Bukovžlak	752	1.118	V	
387.	534652	534651	Vrhe povezava	412061	221	V	
388.	534661	412060	Vrhe – Teharje	107	1.023	V	
389.	534671	534661	Vrhe do HŠ 27	HŠ 27	281	V	
390.	534681	412060	Vrhe – Nad streliščem do HŠ 4	HŠ 4	438	V	
391.	534691	412060	Vrhe do HŠ 6	HŠ 6	382	V	
392.	534701	752	Bukovžlak – Trnovlje pri Celju	034340	1.604	V	
393.	534711	430	Šmarjeta pri Celju do HŠ 17	HŠ 17	90	V	
394.	534721	534731	Glinsko – Lipovec pri Škofji vasi – Žepina	464070	1.928	V	
395.	534731	396020	Glinsko do HŠ 7	HŠ 7	1.247	V	
396.	534741	034050	Zadobrova do HŠ 10	HŠ 10	276	V	
397.	534751	752	Slance – Bukovžlak	534701	817	V	
398.	534761	534751	Bukovžlak do HŠ 81	HŠ 81	248	V	
399.	534771	036360	Teharje do HŠ 68	HŠ 68	243	V	
400.	534772	534771	Teharje do HŠ 58	HŠ 58	92	V	
401.	534781	036360	Teharje – mimo igrišča	534791	146	V	
402.	534791	036360	Teharje – mimo stare šole	p. 438/1	186	V	
403.	534801	036360	Teharje do HŠ 5	HŠ 5	100	V	
404.	534811	412060	Teharje do HŠ 49	HŠ 49	135	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
405.	534821	752	Slance – Bukovžlak do HŠ 4	HŠ 4	348	V	
406.	534831	752	Slance – Bukovžlak do HŠ 92	HŠ 92	254	V	
407.	534841	752	Bukovžlak – Vrhe do HŠ 61	razcep	385	V	
408.	534851	752	Bukovžlak – cesta mimo spomenika v smeri Proseniškega	034010	533	V	
409.	534861	752	Bukovžlak do HŠ 36	razcep	201	V	
410.	534871	752	Bukovžlak do HŠ 35	HŠ 35	164	V	
411.	534881	534701	Bukovžlak do HŠ 56	razcep	135	V	
412.	534882	534881	Bukovžlak do HŠ 43a	HŠ 43a	280	V	
413.	534891	412060	Teharje – Slance do vodohrana	vodohran	127	V	
414.	534901	412060	Vrhe do HŠ 34b	HŠ 34b	132	V	
415.	534911	534651	Vrhe do HŠ 55	HŠ 55	72	V	
416.	534921	752	Bukovžlak do HŠ 22	HŠ 22	96	V	
417.	534931	430	stara Kidričeva ulica	107	195	V	
418.	534941	107	Kidričeva ulica – Teharje	HŠ 6b	335	V	
419.	534942	534941	Teharje od HŠ 6b do HŠ 1b	534941	387	V	
420.	534951	464070	Sokolska ulica do HŠ 7	HŠ 7	167	V	
421.	534952	534951	Sokolska ulica do HŠ 8	HŠ 8	76	V	
422.	534971	752	Slance – Teharje do HŠ 18	HŠ 18	276	V	
423.	534981	534821	Slance – Bukovžlak do HŠ 3a	HŠ 3a	111	V	
424.	535011	533481	Šmartno v Rožni dolini do HŠ 45a	HŠ 45a	255	V	
425.	535021	533471	Slatina v Rožni dolini do HŠ 5	HŠ 5	240	V	
426.	535041	533471	Slatina v Rožni dolini do HŠ 4f	HŠ 4f	249	V	
427.	535091	533821	Medlog – Babno do HŠ 12a	razcep	347	V	
428.	535111	038370	Medlog do HŠ 1	HŠ 1	1.408	V	
429.	535112	535111	Medlog – cesta v industrijsko cono	HŠ 7e	120	V	
430.	535121	032310	Čopova ulica – Dečkova cesta	535121	216	V	
431.	535122	535121	Dečkova cesta – Ipavčeva ulica	032800	105	V	
432.	535131	032330	Podjavorškova ulica – Mariborska cesta	430	229	V	
433.	535141	032330	Podjavorškova ulica do HŠ 119	HŠ 119	95	V	
434.	535151	032010	Lopata do HŠ 18č	HŠ 18č	120	V	
435.	535161	032640	Lava proti HŠ 7	razcep	112	V	
436.	535162	032650	Lava do HŠ 9a	HŠ 9a	209	V	
437.	535171	032010	Brezova proti HŠ 26	razcep	236	V	
438.	535201	032080	Lopata – Gorica pri Šmartnem	490440	906	V	
439.	535202	535201	Lopata do HŠ 35	HŠ 35	252	V	
440.	535221	032080	Lopata do HŠ 51	HŠ 51	133	V	
441.	535231	032080	Lopata do HŠ 41	HŠ 41	395	V	
442.	535232	032080	Medlog od HŠ 57a do HŠ 62	533318	251	V	
443.	535251	032010	Lopata do HŠ 14c	HŠ 14c	411	V	
444.	535261	032010	Lopata do HŠ 7	razcep	163	V	
445.	535271	533311	Lopata do HŠ 65	HŠ 65	316	V	
446.	535281	038030	Dobrova – Lahovna mimo HŠ 22	HŠ 22a	305	V	
447.	535291	032060	Dobrova do HŠ 42	HŠ 42	467	V	
448.	535292	038030	Dobrova proti HŠ 43	razcep	216	V	
449.	535301	533011	Žagarjeva ulica do HŠ 4	HŠ 4	90	V	
450.	535311	032010	Lopata do HŠ 17c	HŠ 17c	75	V	
451.	535321	032010	Lopata do HŠ 24b	HŠ 24b	93	V	
452.	535401	532080	Stegenškova ulica do HŠ 19	HŠ 19	125	V	
453.	535421	032670	Ulica Maksima Gorkega do HŠ 9	HŠ 9	140	V	
454.	535431	032830	Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove	032830	86	V	
455.	535432	535431	Cvetlična ulica od HŠ 27 do HŠ 29	HŠ 29	28	V	
456.	535451	532291	Erjavčeva ulica do HŠ 35	HŠ 35	103	V	
457.	535461	532291	Erjavčeva ulica od HŠ 14 do HŠ 8	532301	160	V	
458.	535471	532301	Samova ulica od HŠ 7 do HŠ 1	032770	96	V	
459.	535481	032700	Ribarjeva ulica – šola	zapora	98	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
460.	535482	032700	dostopna cesta do šole	535482	79	V	
461.	535491	532521	Dečkova cesta do HŠ 54	HŠ 54	105	V	
462.	535492	532521	Dečkova cesta do HŠ 56	HŠ 56	83	V	
463.	535493	532521	Dečkova cesta do HŠ 50	HŠ 50	77	V	
464.	535501	038380	Novi trg	038380	315	V	
465.	535511	532581	Roška ulica do HŠ 9	HŠ 9	112	V	
466.	535521	032710	Brinarjeva ulica	532581	102	V	
467.	535531	532601	Kraigherjeva ulica do HŠ 22	HŠ 22	101	V	
468.	535532	535531	Kraigherjeva ulica – pešpot	532590	46	B	
469.	535541	532601	Kraigherjeva ulica do HŠ 16a	HŠ 16a	119	V	
470.	535551	532611	Gospodsvetska ulica do HŠ 10	HŠ 10	139	V	
471.	535561	532611	Smrekarjeva ulica do HŠ 4	HŠ 4	99	V	
472.	535571	532611	Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 28	HŠ 28	216	V	
473.	535581	532631	Prisojna ulica do HŠ 6	HŠ 6	94	V	
474.	535591	532651	Cesta na Dobrova do HŠ 62a	HŠ 62a	113	V	
475.	535601	532651	Cesta na Dobrova do HŠ 66a	HŠ 66a	142	V	
476.	535611	532481	Ulica Bibe Roecka do HŠ 5	HŠ 5	69	V	
477.	535621	532481	Ulica Dušana Finžgarja do HŠ 5	HŠ 5	63	V	
478.	535631	532481	Ulica Roka Drogenika do HŠ 5	HŠ 5	55	V	
479.	535641	532691	Dobojska ulica do HŠ 8	HŠ 8	87	V	
480.	535651	532911	Bezenškova ulica do HŠ 35	HŠ 35	127	V	
481.	535661	032720	Škapinova ulica do HŠ 1	HŠ 1	162	V	
482.	535671	532971	Ložnica pri Celju do HŠ 32	HŠ 32	151	V	
483.	535691	533491	Brezova do HŠ 39	HŠ 39	837	V	
484.	535851	538421	Na zelenici proti blokom	HŠ 15	24	V	
485.	535861	538811	dostopna pot do šole	šola	187	P	
486.	535881	032680	Valvasorjeva ulica do HŠ 32e	HŠ 32e	208	V	
487.	535882	835881	Valvasorjeva ulica do HŠ 62a	HŠ 62a	153	V	
488.	536001	034340	Bežigradska cesta do HŠ 14	HŠ 14	310	V	
489.	536011	107	Tovarniška ulica I	536011	140	V	
490.	536012	536011	Tovarniška ulica II	536030	54	V	
491.	536013	536011	Tovarniška ulica III	536013	245	V	
492.	536014	536013	Tovarniška ulica – Kidričeva ulica do HŠ 24a	HŠ 24a	198	V	
493.	536015	536013	Tovarniška ulica IV	107	98	V	
494.	536016	536015	Tovarniška ulica do HŠ 12	HŠ 12	195	V	
495.	536021	5	Mariborska cesta – Cinkarniška pot	536020	111	V	
496.	536022	536021	Cinkarniška pot do HŠ 10	HŠ 10	27	V	
497.	536023	536021	Cinkarniška pot do HŠ 12 sever	HŠ 12	94	V	
498.	536031	536012	Tovarniška ulica proti ŽP	HŠ 10	464	V	
499.	536033	536012	Tovarniška ulica do HŠ 1	HŠ 1	186	V	
500.	536041	036360	Kočevarjeva ulica – Kolmanova ulica	107	574	V	
501.	536051	536041	Kosova ulica	536061	766	V	
502.	536061	036360	Tovorna ulica	036350	636	V	
503.	536071	036360	Teharska cesta – Kočevarjeva ulica	536041	196	V	
504.	536081	036850	Drobničeva ulica do HŠ 2	HŠ 2	169	V	
505.	536091	536081	Groharjeva ulica	536102	316	V	
506.	536101	036860	Jožefov hrib	lazaristi	475	V	
507.	536102	536101	Janežičeva pot	536090	417	V	
508.	536111	536091	Hribarjeva ulica do HŠ 11	HŠ 11	200	V	
509.	536112	536111	Hribarjeva ulica do HŠ 8	HŠ 8	68	V	
510.	536121	536101	Grunova ulica	036860	203	V	
511.	536122	536131	Sketova ulica, HŠ 2 in HŠ 4	536121	46	V	
512.	536123	536121	Sketova ulica	036860	84	V	
513.	536131	036860	Kotnikova ulica do HŠ 1	HŠ 1	105	V	
514.	536132	536131	Kotnikova ulica	536121	46	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
515.	536133	536121	Kotnikova ulica do HŠ 13	HŠ 13	45	V	
516.	536141	536151	Friderikova ulica do HŠ 10	HŠ 10	125	V	
517.	536151	036860	Seliškarjeva ulica do HŠ 4	HŠ 4	115	V	
518.	536161	036860	Ulrikova ulica	536161	132	V	
519.	536171	036850	Puncerjeva ulica do HŠ 7	HŠ 7	129	V	
520.	536181	036850	Plečnikova ulica	cerkev	104	V	
521.	536191	036360	Celestinova ulica – Gallusova ulica	036830	360	V	
522.	536192	536191	Gallusova ulica do HŠ 6	HŠ 6	53	V	
523.	536193	536191	Celestinova ulica do HŠ 1a	HŠ 1a	76	V	
524.	536201	036830	Vilharjeva ulica	536191	120	V	
525.	536211	036830	Cigaletova ulica	536191	119	V	
526.	536221	036830	Orožnova ulica do HŠ 5	HŠ 5	46	V	
527.	536231	036830	Pod Gradom do HŠ 8	HŠ 8	142	V	
528.	536241	536251	Na rebri od HŠ 8 do HŠ 10	036850	122	V	
529.	536251	036830	Na rebri – Lešničarjeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	230	V	
530.	536252	536251	Na rebri do HŠ 1	HŠ 1	76	V	
531.	536261	036830	Bohoričeva ulica	036870	237	V	
532.	536271	036830	Dolarjeva ulica	036870	275	V	
533.	536281	036870	Cesta na Grad – Podgorje	536371	589	V	
534.	536282	536281	Popovičeva ulica do HŠ 17	HŠ 17	61	V	
535.	536291	536371	Osojna ulica	536371	143	V	
536.	536301	536371	Smrečna ulica do HŠ 9	HŠ 9	101	V	
537.	536311	536371	Javorjeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	82	V	
538.	536321	036840	Borova ulica do HŠ 10	HŠ 10	129	V	
539.	536331	036840	Borova ulica – Mirna pot	536341	314	V	
540.	536341	036360	Koliškova ulica – Mirna pot do HŠ 9	HŠ 9	592	V	
541.	536342	536341	Mirna pot do HŠ 2a	HŠ 2a	42	V	
542.	536351	536371	Zvodno – Teharska cesta	036360	1.069	V	
543.	536352	536371	Zvodno mimo HŠ 48	HŠ N.H.	227	V	
544.	536361	036870	Zagrad – Zvodno	536371	1.670	V	
545.	536362	536361	Zvodno 33	HŠ 33	139	V	
546.	536363	536361	Zvodno do HŠ 31	HŠ 31	205	V	
547.	536371	036840	Podgorje – Zvodno	536350	853	V	
548.	536381	036860	Popovičeva ulica od HŠ 30 do HŠ 40	036860	152	V	
549.	536391	036360	Teharska – Zvodno do HŠ 61	HŠ 61	1.353	V	
550.	536392	536391	Teharska cesta do HŠ 112	HŠ 112	62	V	
551.	536401	036360	Zagrad mimo HŠ 82	536411	351	V	
552.	536411	036360	Zagrad od HŠ 83 do HŠ 68	036040	999	V	
553.	536421	036040	Zagrad – Cesta na Grad	036870	1.594	V	
554.	536431	536421	Zagrad do HŠ 116a	HŠ 116a	269	V	
555.	536441	036040	Zagrad – Zvodno do HŠ 25b	HŠ 25b	372	V	
556.	536442	536441	Zagrad do HŠ 31c	HŠ 31c	96	V	
557.	536443	536441	Zagrad do HŠ 12k	HŠ 12k	147	V	
558.	536444	536443	Zagrad do HŠ 12f	HŠ 12f	60	V	
559.	536445	036040	Zagrad do HŠ 22c	HŠ 22c	129	V	
560.	536446	036040	Zagrad do HŠ 28b	HŠ 28b	97	V	
561.	536451	536421	Zagrad od HŠ 106 do HŠ 88	536411	422	V	
562.	536461	536451	Zagrad do HŠ 110	HŠ 110	347	V	
563.	536471	036040	Pečovnik do HŠ 55	HŠ 55	88	V	
564.	536481	539491	Pečovnik do HŠ 51	HŠ 51	433	V	
565.	536491	036040	Zagrad – Pečovnik do HŠ 46	HŠ 46	842	V	
566.	536501	036040	Pečovnik do HŠ 71	HŠ 71	266	V	
567.	536502	536501	Pečovnik do HŠ 67a	HŠ 67a	99	V	
568.	536511	036040	Zagrad – Pečovnik do HŠ 72	HŠ 72	362	V	
569.	536521	036040	Pečovnik do HŠ 73a	HŠ 73a	302	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
570.	536531	036040	Zagrad – mimo kamnoloma – Pečovnik do HŠ 42	HŠ 42	2.246	V	
571.	536541	036040	Zagrad – Zvodno	536601	2.055	V	
572.	536551	036040	Osenca do HŠ 5	HŠ 5	92	V	
573.	536561	036040	Zagrad do HŠ 47a	HŠ 47a	206	V	
574.	536591	536541	Zvodno – Osenca do HŠ 16b	HŠ 16b	1.024	V	
575.	536601	536591	Zvodno – Pečovje	036040	1.142	V	
576.	536611	036010	Pečovnik do HŠ 40	HŠ 40	924	V	
577.	536641	036830	Pod Gradom do HŠ 2d	HŠ 2d	52	V	
578.	536651	536341	Mirna pot – pokopališče	HŠ 1	169	V	
579.	536652	536651	pešpot Mirna pot – Teharska cesta	036860	392	B	
580.	536671	536351	Zvodno do HŠ 50a	HŠ 50a	116	V	
581.	536721	536411	Zagrad do HŠ 61h	HŠ 61h	122	V	
582.	536722	536411	Zagrad do HŠ 64c	HŠ 64c	116	V	
583.	536731	536421	Zagrad do HŠ 103	HŠ 103	293	V	
584.	536741	036010	Pečovnik do HŠ 27	HŠ 27	311	V	
585.	538011	538021	Razlagova ulica do HŠ 1	HŠ 1	104	V	
586.	538012	538011	pešpot Razlagova ulica	538121	45	B	
587.	538013	538021	Razlagova ulica od HŠ 13 do HŠ 12a	038910	174	V	
588.	538021	5	Pleteršnikova ulica – Slomškov trg do HŠ 2	VVZ	109	V	
589.	538031	538101	Na okopih do HŠ 1	HŠ 10	196	V	
590.	538041	538121	Savinova ulica od HŠ 16 do HŠ 3	538052	84	B	
591.	538051	538151	Linhartova ulica do HŠ 2	HŠ 2	202	V	
592.	538052	538051	Linhartova ulica – Savinova ulica	538051	136	V	
593.	538053	538051	Linhartova ulica – pešpot	538062	32	P	
594.	538061	038370	Stanetova ulica od HŠ 31 do HŠ 27	538181	81	V	
595.	538062	538181	Stanetova ulica – pešpot	538121	302	B	
596.	538071	038910	Prešernova ulica od HŠ 27 do HŠ 15	538111	154	V	
597.	538081	538021	Kocenova ulica	HŠ 1	150	V	
598.	538091	038910	Muzejski trg	538101	146	V	
599.	538101	038910	Ulica Ivanke Uranjekove	538091	60	V	
600.	538111	538071	Zagata – Ozka ulica	538071	163	V	
601.	538121	538111	Prešernova ulica – Krekov trg	pošta	283	B	
602.	538131	538121	Glavni trg	038910	122	P	
603.	538141	038890	Gubčeva ulica do HŠ 4	HŠ 4	99	V	
604.	538142	538140	Lilekova ulica do HŠ 1	HŠ 1	45	V	
605.	538143	538142	Lilekova ulica – pešpot	538062	39	P	
606.	538144	538141	Gubčeva ulica – pešpot	538121	37	P	
607.	538151	038890	Gledališka ulica	038910	140	V	
608.	538161	038912	ob Savinji – pešpot I	538321	1.859	B	
609.	538162	538161	ob Savinji – pešpot II	most	2.160	B	
610.	538171	038890	Kocbekova ulica do HŠ 5	538180	142	V	
611.	538172	538180	Kocbekova ulica do HŠ 6	HŠ 7	70	V	
612.	538181	538061	Miklošičeva ulica	038370	199	V	
613.	538191	038900	Jurčičeva ulica do HŠ 11	HŠ 11	149	V	
614.	538192	538191	Švabova ulica do HŠ 4	HŠ 4	45	V	
615.	538201	038900	Kajuhova ulica do HŠ 10	HŠ 10	151	V	
616.	538211	038900	Kopitarjeva ulica do HŠ 9	HŠ 9	135	V	
617.	538221	038900	Prežihova ulica do HŠ 7	HŠ 7	116	V	
618.	538222	538221	Prežihova ulica do HŠ 22	HŠ 22	80	V	
619.	538223	538221	Prežihova ulica do HŠ 46	HŠ 46	80	V	
620.	538224	538221	Prežihova ulica do HŠ 62	HŠ 62	68	V	
621.	538241	038930	Ulica Tončke Čečeve od HŠ 97 do HŠ 81	038930	266	V	
622.	538251	038870	Ipavčeva ulica – sever	podhod	124	V	
623.	538252	038870	Ipavčeva ulica – jug	538402	107	V	
624.	538261	038870	Kosovelova ulica – Jenkova ulica	038380	224	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
625.	538262	038870	Kosovelova ulica do HŠ 4	HŠ 4	128	V	
626.	538263	538262	Kosovelova ulica – pešpot	038370	108	P	
627.	538271	538251	Jenkova ulica od HŠ 38 do HŠ 11	038380	309	V	
628.	538281	038370	Vojkova ulica do HŠ 25	HŠ 25	274	V	
629.	538282	538281	Vojkova ulica do HŠ 16	HŠ 16	80	V	
630.	538291	038370	Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 17	538750	209	V	
631.	538292	538291	Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 9a	HŠ 9a	127	V	
632.	538293	538292	Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 7	HŠ 7	50	V	
633.	538301	038370	Škvarčeva ulica do HŠ 24	HŠ 24	204	V	
634.	538302	538301	Škvarčeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	45	V	
635.	538311	038370	Šercerjeva ulica do HŠ 26	HŠ 26	179	V	
636.	538321	038370	Pintarjeva ulica – Badovinčeva ulica do HŠ 7	HŠ 7	232	V	
637.	538322	038370	Ljubljanska cesta do HŠ 48	HŠ 48	313	V	
638.	538331	038370	Nazorjeva ulica do HŠ 23	HŠ 23	304	V	
639.	538332	538341	Kettejeve ulica – Nazorjeva ulica	538333	78	V	
640.	538333	538333	Nazorjeva ulica – pešpot	538331	37	P	
641.	538341	038370	Kettejeva ulica – kajak klub	HŠ 15	416	V	
642.	538351	038370	Kamniška ulica do HŠ 5	HŠ 5	200	V	
643.	538352	038370	Ljubljanska cesta do HŠ 78b	HŠ 78b	59	V	
644.	538353	038370	Ljubljanska cesta do HŠ 98	HŠ 98	132	V	
645.	538354	538353	Ljubljanska cesta do HŠ 86	HŠ 86	44	V	
646.	538361	038040	Grudnova ulica do HŠ 1a	HŠ 1a	86	V	
647.	538362	032310	Partizanska cesta do HŠ 17a	HŠ 17a	179	V	
648.	538371	038040	Vipavska ulica – Tržaška ulica	538361	235	V	
649.	538372	538371	Tržaška ulica do HŠ 37	HŠ 37	132	V	
650.	538381	032310	Trubarjeva ulica od HŠ 27 do HŠ 30	038930	219	V	
651.	538382	038930	Ljubljanska cesta do HŠ 31	HŠ 31	106	V	
652.	538391	038900	Trubarjeva ulica do HŠ 55g	HŠ 55g	114	V	
653.	538392	038900	Trubarjeva ulica do HŠ 59d	HŠ 59d	81	V	
654.	538401	038870	Oblakova ulica do HŠ 38	HŠ 38	194	V	
655.	538402	038870	Oblakova ulica do HŠ 13	538252	101	V	
656.	538403	538402	Ipavčeva ulica – zdravstveni dom	538821	185	P	
657.	538404	538401	Oblakova ulica – pešpot	538421	108	B	
658.	538411	038370	Ljubljanska cesta do vrtnarske šole	HŠ 95	296	V	
659.	538421	038370	Na zelenici od HŠ 18a do HŠ 9	032310	529	V	
660.	538431	5	Mariborska cesta do HŠ 2	HŠ 2	151	V	
661.	538441	5	Kukovičeva ulica – Polule – Maistrova ulica	038010	3.340	V	
662.	538451	538461	Ulica heroja Bračiča do HŠ 28	HŠ 28	160	V	
663.	538452	538451	Ulica heroja Bračiča do HŠ 1	HŠ 1	107	V	
664.	538461	5	Vegova ulica – Polule	538441	2.448	V	
665.	538471	5	Japljeva ulica do HŠ 25	HŠ 25	268	V	
666.	538481	5	Cesta v Laško do HŠ 7	HŠ 7	333	V	
667.	538491	538441	Polule – Košnica pri Celju	038010	1.175	V	
668.	538501	5	Breg do HŠ 10	HŠ 10	233	V	
669.	538502	538501	Breg do samostana	HŠ 24	85	V	
670.	538511	538521	Maistrova ulica do HŠ 23	HŠ 23	343	V	
671.	538521	038010	Maistrova ulica do cerkve Sv. Miklavža	HŠ 31	505	V	
672.	538531	038040	Partizanska cesta – Lisce do HŠ 13a	HŠ 13a	1.414	V	
673.	538532	038010	Lisce do HŠ 12	HŠ 12	320	V	
674.	538533	538531	Lisce do HŠ 18	HŠ 18	597	V	
675.	538541	490010	Košnica pri Celju do HŠ 75	razcep	419	V	
676.	538551	038010	Košnica pri Celju do HŠ 39b	HŠ 39b	241	V	
677.	538561	038010	Košnica pri Celju do HŠ 28j	HŠ 28j	181	V	
678.	538571	490010	Košnica pri Celju do HŠ 41a	HŠ 41a	171	V	
679.	538581	490010	Košnica pri Celju do HŠ 70	HŠ 70	762	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
680.	538591	490010	Košnica pri Celju do HŠ 76	razcep	127	V	
681.	538601	5	Tremerje – Debro	HŠ 25a	1.901	V	918 – Laško
682.	538602	200220	Pečovnik do HŠ 8	HŠ 8	798	V	
683.	538621	038900	Trubarjeva ulica do HŠ 1	razcep	82	V	
684.	538631	038010	Košnica pri Celju do HŠ 51h	HŠ 51h	156	V	
685.	538641	538441	Kukovčeva ulica do HŠ 14	HŠ 14	298	V	
686.	538661	538471	Hrašovčeva ulica do HŠ 3	HŠ 3	69	V	
687.	538662	538661	Hrašovčeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	68	V	
688.	538671	538471	Kranjčeva ulica do HŠ 2	HŠ 2	75	V	
689.	538681	538441	Cesta v Laško – za bencinskim servisom	5	86	V	
690.	538701	038370	Božičeva ulica do HŠ 6	HŠ 6	99	V	
691.	538711	038910	Gosposka ulica – Na okopih	538031	57	V	
692.	538721	032310	Partizanska cesta do drsališča	HŠ 3a	251	V	
693.	538741	538291	Škvarčeva ulica do HŠ 10	HŠ 10	82	V	
694.	538751	538291	Ob železnici do HŠ 1	HŠ 1	66	V	
695.	538752	538291	Ob železnici do HŠ 6	HŠ 6	96	V	
696.	538761	038010	Košnica pri Celju do HŠ 35	razcep	58	V	
697.	538771	038010	Košnica pri Celju do HŠ 18	HŠ 18	83	V	
698.	538781	038010	Košnica pri Celju mimo HŠ 1	490010	77	V	
699.	538782	538781	Košnica pri Celju do HŠ 5c	HŠ 5c	120	V	
700.	538791	038010	Košnica pri Celju do HŠ 17	HŠ 17	213	V	
701.	538801	032630	Ipavčeva ulica do HŠ 18a	HŠ 18a	231	V	
702.	538811	038370	Pot na Lavo – do šole	HŠ 20	115	V	
703.	538821	038370	Ljubljanska cesta mimo HŠ 14	538821	137	V	
704.	538822	538821	Ipavčeva ulica do HŠ 1	HŠ 1	172	V	
705.	538831	538261	Kosovelova ulica do HŠ 18	HŠ 18	155	V	
706.	538841	538271	Jenkova ulica do HŠ 16a	HŠ 16a	140	V	
707.	538851	538271	Tavčarjeva ulica do HŠ 1	HŠ 1	111	V	
708.	538852	538851	Tavčarjeva ulica do HŠ 12	HŠ 12	71	V	
709.	538861	038040	Primorska ulica – Vipavska ulica	538371	176	V	
710.	538862	538861	Primorska ulica do HŠ 3	HŠ 3	49	V	
711.	538871	538481	Cesta v Laško do HŠ 15	HŠ 15	121	V	
712.	538872	538871	Cesta v Laško do HŠ 17	HŠ 17	78	V	
713.	538881	538501	Breg – Cesta v Laško do HŠ 2	HŠ 2	432	V	
714.	538891	538601	Tremerje od HŠ 2 do HŠ 12	538601	478	V	
715.	538901	538461	Polule do HŠ 68e	HŠ 68e	363	V	
716.	538911	038010	Košnica pri Celju do HŠ 25f	HŠ 25f	175	V	
717.	538912	538911	Košnica pri Celju do HŠ 25j	HŠ 25j	49	V	
718.	538921	038010	Košnica pri Celju do HŠ 52c	HŠ 52c	178	V	
719.	538922	538921	Košnica pri Celju do HŠ 51	HŠ 51i	70	V	
720.	538931	038010	Košnica pri Celju do HŠ 50a	HŠ 50a	125	V	
721.	538941	038010	Lisce proti HŠ 21a	razcep	255	V	
722.	538951	538441	Polule do HŠ 81	HŠ 81	280	V	
723.	538961	538441	Polule do HŠ 44	HŠ 44	163	V	
724.	538971	538441	Polule do HŠ 66a	HŠ 66a	414	V	
725.	538981	038040	Lisce do HŠ 35	razcep	497	V	
726.	538991	032310	Čopova ulica do HŠ 21	HŠ 21	97	V	
727.	538992	538991	Čopova ulica do HŠ 25	HŠ 25	54	V	
728.	701376	200220	Pečovnik – Rifengozd	HŠ 16	50	V	114 – Laško
729.	965591	429	Lemberg pri Novi Cerkvi – Rupe	533540	609	V	2.039 – Vojnik
730.	990405	032040	Šentjungert do HŠ 16	HŠ 16	316	V	90 – Žalec
V...vsa vozila, P...pešci, B...pešci in kolesarji				Skupaj:	213.179	m	

8. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka [m]
1.	953201	036010	Pečovnik – čistilna naprava	200220	2.014	B	
B...pešci in kolesarji				Skupaj:	2.014	m	

9. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-430 (509) z dne 10. 9. 2021.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 51/15).

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Št. 3710-6/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3192. Odlok o imenovanju Singenske ulice v naselju Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 28/05) in druge alineje drugega odstavka 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o imenovanju Singenske ulice v naselju Celje

1. člen

(1) Na podlagi Odloka o občinskem podrobnem načrtu Dečkovno naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16 in 38/17) se med Cesto v Lokrovec na severu, jugu in zahodu ter ulico Pod kostanji na vzhodu uvede nova ulica.

(2) Ime novo uvedene ulice je Singenska ulica (Singen je mesto v Nemčiji, s katerim je Celje pobrateno od leta 1990).

(3) Meja območja ulice poteka od Ceste v Lokrovec 30 na jugu, ulice Pod kostanji 18–24 na vzhodu, Ceste v Lokrovec 38 na severu in občinske ceste Cesta v Lokrovec–Bevkova ulica, šifra odseka 032803.

2. člen

Območna geodetska uprava izvede vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot.

3. člen

(1) Table z imenom novo imenovane ulice naroči Območna geodetska uprava, za njihovo postavitve pa poskrbi pristojni organ Mestne občine Celje.

(2) Table se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi najpozneje v 2 mesecih po uveljavljenih spremembah.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-8/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3193. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje

1. člen

(1) V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 105/21) se v 6. členu v četrti vrstici prvega stolpca tabele beseda »Vodovodno« nadomesti z besedo »Kanalizacijsko«.

(2) V peti vrstici prvega stolpca tabele se beseda »Kanalizacijsko« nadomesti z besedo »Vodovodno«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-1/2020
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3194. Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 192., 193. in 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

**S K L E P Š T. 1/2021
o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje**

1. člen

S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba rekonstrukcije kategorizirane občinske ceste LC 036361 Celje–Teharje, ki se po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 57/03, 46/07, 31/10 – obv. razlaga, 31/10, 12/13 – obv. razl., 79/13 – Plan, 24/18 – obv. razl. in 34/18) in projektu PZI »Rekonstrukcija Teharske ceste z oznako LZ 036351«, številka 55/14, ki ga je izdelalo podjetje Projektiva NVG d.o.o. iz Celja, nahaja na nepremičninah s parc. št. 674/2 in 675/3 obe v k.o. 1082 – Teharje, nujno potrebna in je v javno korist.

2. člen

(1) Za zagotovitev izvedbe projekta iz prejšnjega člena Mestna občina Celje poskrbi za odkup nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 197. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

(2) V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, Mestna občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlastitev nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

3. člen

Grafični prikaz poteka rekonstrukcije kategorizirane občinske ceste iz prejšnjega odstavka z zakonom zahtevane natančnosti je sestavni del tega sklepa.

4. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-268/2016
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3195. Sklep št. 3/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

**S K L E P Š T. 3/2021
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra**

1. člen

Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:

- katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/8, v izmeri 31 m²,
- katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/10, v izmeri 21 m²,
- katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/7, v izmeri 55 m²,
- katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/6, v izmeri 331 m²,
- katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela št. 1287/3, v izmeri 12 m²,
- katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela št. 834/79, v izmeri 326 m²,
- katastrska občina 1079 – Košnica, parcela št. 678/10, v izmeri 926 m²,
- katastrska občina 1076 – Medlog, parcela št. 2086/5, v izmeri 40 m².

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-8/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

CERKNO**3196. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 29. redni seji dne 7. 10. 2021 sprejel

O D L O K **o spremembi Odloka o proračunu Občine** **Cerkno za leto 2021**

1. člen

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 123/21) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.255.525
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.432.156
70 DAVČNI PRIHODKI	4.699.583
700 Davki na dohodek in dobiček	4.203.410
703 Davki na premoženje	341.494
704 Domači davki na blago in storitve	154.679
71 NEDAVČNI PRIHODKI	732.573
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	196.951
711 Takse in pristojbine	6.500
712 Denarne kazni	5.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.154
714 Drugi nedavčni prihodki	511.768
72 KAPITALSKI PRIHODKI	232.116
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	177.756
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	54.360
73 PREJETE DONACIJE	685
730 Prejete donacije iz domačih virov	685
74 TRANSFERNI PRIHODKI	590.568
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	510.948
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	79.620
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)	6.847.130
40 TEKOČI ODHODKI	2.289.957
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	381.987
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	59.634
402 Izdatki za blago in storitve	1.654.286
403 Plačila domačih obresti	7.034
409 Rezerve	186.016
41 TEKOČI TRANSFERI	1.967.331
410 Subvencije	138.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.119.395
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200.309
413 Drugi tekoči domači transferi	509.127
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.329.425
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.329.425
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	260.417
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	173.160
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	87.257

	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-591.605
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C) RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	
	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	120.324
55	ODPLAČILO DOLGA	
	550 Odplačilo domačega dolga	120.324
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	-711.929
	X. NETO ZADOLŽEVANJE	-120.324
	XI. NETO FINANCIRANJE	591.605
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	711.929

«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0020/2020-5

Cerkno, dne 7. oktobra 2021

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

ČRNOMELJ

3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 12. 10. 2021 sprejel

O D L O K **o rebalansu proračuna Občine Črnomelj** **za leto 2021**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni 2. točka in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
V EUR	
Skupina/podskupina	Proračun leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	16.476.732
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.481.014
70 DAVČNI PRIHODKI	11.314.308
700 Davki na dohodek in dobiček	9.787.058
703 Davki na premoženje	981.000
704 Domači davki na blago in storitve	546.250
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.166.706
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.134.262
711 Takse in pristojbine	27.000
712 Denarne kazni	52.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000
714 Drugi nedavčni prihodki	933.444
72 KAPITALSKI PRIHODKI	278.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	78.350
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.	200.000
73 PREJETE DONACIJE	9.998
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.998
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.707.370
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.231.222
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač.EU	476.148
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	19.185.820
40 TEKOČI ODHODKI	4.517.688
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.089.874
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	177.126
402 Izdatki za blago in storitve	3.123.761
403 Plačila domačih obresti	36.927
409 Rezerve	90.000
41 TEKOČI TRANSFERI	7.158.113
410 Subvencije	394.024
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.103.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.044.656
413 Drugi tekoči domači transferi	2.616.433
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.132.953
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.132.953
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	377.066
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	92.595
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	284.471
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)	–2.709.088

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.640.000
50 ZADOLŽEVANJE	2.640.000
500 Domače zadolževanje	2.640.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	823.245
55 ODPLAČILA DOLGA	823.245
550 Odplačila domačega dolga	823.245
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)	–892.333
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)	1.816.755
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX)	2.709.088
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	892.333

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. člen

Spremeni se 5. točka in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 2.640.000 EUR.

Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2021 dalje.

Št. 410-294/2020

Črnomelj, dne 12. oktobra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

HRPELJE - KOZINA**3198. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok**

Na podlagi 115. člena in druge alineje četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

(splošno)

(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok št. 350-5/2020-1, z dne 4. 2. 2020 in četrtega odstavka 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Krvavi Potok (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov je 1557.

(3) OPPN je izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).

(4) Ta odlok določa območje OPPN in temu območju arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

(5) V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-65/2020/15 z dne 29. 6. 2020 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje besedilni in kartografski del.

(2) Besedilni del OPPN je ta odlok:

(3) Kartografski del vsebuje naslednje risbe:

1a Izsek iz OPN – PNRP: Izsek iz prikaza območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev;

1b Izsek iz OPN – GJI; Izsek iz prikaza območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture;

2 Širša situacija: prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;

3 Območje OPPN: območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;

4 Ureditvena situacija;

5 Infrastruktura: prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro;

6 Varstva: prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred nesrečami.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja ob naselju Krvavi Potok v Občini Hrpelje - Kozina ob meji z Republiko Italijo.

(2) Območje OPPN meri 8,10 ha.

(3) Območje OPPN obsega pretežni del območja enote urejanja prostora KP-8 ter del KP-7, in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004, 1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72, 1073/77, 1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81, 1073/82, 1073/83 ter 2910 vse k.o. 2555 Draga.

(4) Obseg in meja območja OPPN sta razvidna v kartografskem delu OPPN.

4. člen

(prostorske enote)

Celotno območje OPPN je ena ureditvena enota namenjena gradnji sončne elektrarne.

III. UMEŠTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR**III.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji**

5. člen

(vplivno območje)

(1) V času gradnje vplivno območje OPPN zajema zemljišča znotraj območja OPPN ter zemljišča zunaj območja potrebna za gradnjo infrastrukture.

(2) Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča območja OPPN.

(3) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja območja.

6. člen

(povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje ima možnost dovoza vzdolž jugozahodne strani in vzhodne strani.

(2) Območje se priključuje samo na javno elektroenergetsko omrežje.

III.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen

(gradnje in ureditve)

(1) V območju OPPN so dovoljene vse vrste gradenj objektov, ki so navedeni v tem členu. Vrste objektov so navedene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov. Navedena klasifikacijska raven dopustnih objektov vključuje tudi vse nižje klasifikacijske ravni.

(2) V celotnem območju OPPN so dovoljene gradnje objektov, ki so:

- 21 Objekti prometne infrastrukture,
- 22121 Daljinski (transportni) vodovodi,
- 22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje,
- 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
- 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo sončne elektrarne,
- 24201 Obrambni objekti: samo objekti namenjeni obrambi, zaščiti in reševanju pred naravnimi nesrečami,
- 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(3) Dopustna je tudi gradnja objektov, ki so potrebni za delovanje sončne elektrarne v EUP, in sicer:

- 1220 Poslovne in upravne stavbe: do 30 m²,
- 12510 Industrijske stavbe: do 30 m²,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: do 30 m²,
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: do 30 m²,
- 3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.

(4) Sprememba namembnosti objektov v namembnost, ki ni vezane na elektroenergetsko dejavnost, ni dopustna.

8. člen

(dejavnosti)

Celotno območje OPPN je namenjeno gradnji sončne elektrarne in pripadajočim objektom sončne elektrarne.

9. člen

(načrt parcelacije)

Obstoječa parcelacija se lahko ohrani.

III.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. člen

(zasnova gradenj)

(1) V območju OPPN se zgradi sončna elektrarna, ki se sestoji iz sončnih modulov in stavb s transformatorji.

(2) Sončni moduli in stavbe se lahko gradijo v območju, ki je na risbi št. 4 (Ureditvena situacija) označeno z mejo postavitve sončnih modulov (3 m odmik od roba območja OPPN in izven poplavnega območja).

(3) Gradnja podzemnih objektov ni omejena.

11. člen

(zasnova zelenih površin)

Površina med in pod sončnimi moduli in med stavbami se ohranja v naravni vegetaciji.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen

(splošno)

(1) Pred začetkom gradnje je treba trasirati, zakoličiti in zaščititi obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in omogočiti nadzor upravljavca infrastrukture.

(2) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zasebnim priključkom se mora izvesti na mestu, ki je neovirano dostopen upravljavcu infrastrukture.

(3) Gospodarska javna infrastruktura vključno z zasebnimi priključnimi vodi izven stavb je podzemna. Elektroenergetski

vodi in omrežje elektronskih komunikacij se izvede v cevni kanalizaciji.

(4) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene varovalne pasove se načrtujejo v skladu s smernicami in projektnimi pogoji upravljavca.

(5) Križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.

(6) Novi infrastrukturni vodi se geodetsko posnamejo. Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi upravljavcu infrastrukturnega voda.

13. člen

(promet)

(1) Za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in površin v območju OPPN se uredi dovoz oziroma dovozi s priključitvijo na javno cesto. Dovor se lahko uredi na jugozahodni oziroma vzhodni strani območja. Na površinah dovoza v območju OPPN se ohranja zatravitev.

(2) Lahko se ohrani obstoječ dovoz v območju OPPN in se uporablja za potrebe dostopa v območje OPPN oziroma do sosednjih zemljišč.

(3) Promet in parkiranje v območju OPPN je omejeno za potrebe vzdrževanja objektov in površin v območju OPPN.

14. člen

(vodovod)

(1) Obstoječi javni vodovod, ki se nahaja v območju OPPN, se nadomesti z novim vodovodom, ki se ga umesti bodisi izven območja OPPN bodisi v trimetrski pas ob robu območja OPPN.

(2) Pred gradnjo objektov v območju OPPN je treba izdelati zasnovo ureditve novega javnega vodovodnega omrežja z nadomestnim vodom NL DN 100.

(3) Zasnova novega vodovodnega omrežja mora vsebovati funkcionalno zaključene povezave z meritvami na javno dostopnih mestih.

15. člen

(elektroenergetika)

(1) V območju OPPN se lahko ohrani obstoječi elektroenergetski daljnovod.

(2) Zgradi se notranje omrežje za potrebe delovanja sončne elektrarne.

(3) Območje se priključi na javno elektroenergetsko omrežje, in sicer na obstoječi srednjenapetostni daljnovod. Vodnike na obstoječem daljnovodu je treba prilagoditi novi obremenitvi ter izvesti mehansko in električno ojačitev izolacije daljnovoda.

(4) Za priklop elektrarne na javno elektroenergetsko omrežje je treba zgraditi ustrezno elektroinfrastrukturo.

(5) Za potrebe vzdrževanja obstoječega elektroenergetskega daljnovoda v območju OPPN je treba zagotoviti stalen dostop do koridorja daljnovoda s tovornim vozilom oziroma izvesti pokablitev daljnovoda.

(6) Novopredvidena in obstoječa srednjenapetostna in nizkonapetostna kabelska kanalizacija morata biti med seboj povezani.

(7) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje.

(8) Distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljišč.

(9) Za gradnjo distribucijskih elektroenergetskih objektov je možna postavitev opornih in podpornih zidov.

(10) V koridorjih daljnovodov je:

- prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material ter
- prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

16. člen

(varnostni ukrepi)

(1) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu, tekočin, odpadne embalaže in gradbenih materialov.

(2) Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje ni dovoljeno odlagati na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Gradnja mora biti organizirana tako, da se ne pojavlja erozija, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda v času gradnje. Po končani gradnji je potrebno začasno postavljene objekte odstraniti, kakor tudi vse ostanke začasnih deponij.

(3) Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno površinsko erozijo.

(4) Vsa morebitna začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščiteni pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.

17. člen

(varstvo narave)

(1) Posegi v območju OPPN se morajo izvajati ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev in smernic:

- odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja izven časa gnezditve varovanih vrst ptic, in sicer v času od 1. avgusta do 1. marca;
- gradbena dela naj se izvajajo v dnevnem času; območja naj se ne osvetluje zaradi varstva žuželk in ptic;
- električno omrežje se gradi za ptice varno.

(2) Pri izvajanju dejavnosti v območju OPPN se mora upoštevati:

- aktivnosti v območju se lahko izvajajo samo v dnevnem času;
- območja naj se zunanje ne osvetluje, razen kjer je to nujno potrebno; tam naj se uporabi svetila na senzorski vklop na zaznano gibanje; za zunanje osvetljevanje naj se uporablja svetilke z barvnim spektrom, ki sevajo z barvno temperaturo pod in vključno 2700 K ali svetilke z barvno temperaturo pod in vključno 3000 K, ki ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem in modrem delu spektra;

– na območju naj se za vzdrževanje površin ne uporablja biocidov (herbicidi, insekticidi ipd.).

(3) V primeru odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture), podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna) ali jamskih objektov je treba zaustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave.

18. člen

(varstvo voda)

(1) Posegi v prostor ne smejo poslabševati stanja voda, morajo omogočati varstvo pred škodljivim delovanjem voda, morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

(2) Posegi se morajo izvajati tako, da se z gradnjo stavb ne posega v vodonosne plasti oziroma, da se ne zmanjša prostornina vodonosnika ali preseka toka podzemne vode.

(3) Vse prostorske ureditve morajo biti umeščene izven petmetrskega priobalnega pasu Krvavega Potoka. Na vodno in priobalno zemljišče se lahko posega le izjemoma, na podlagi določil Zakona o vodah in pridobitvi vodnega soglasja oziroma mnenja s področja upravljanja z vodami.

(4) Vsi objekti in naprave s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo morajo biti izven vodnega in priobalnega zemljišča.

(5) Ob vodotoku je treba, skladno z določili ZV-1, zagotoviti prost in neoviran prehod.

(6) Odvajanje in čiščenje vseh vrst odpadnih voda mora biti usklajeno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in spremembe) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in spremembe) ter ostalimi področnimi predpisi.

(7) Morebitno odvajanje zakonsko prečiščenih odpadnih voda v podzemne vode ne sme imeti škodljivega vpliva na kakovost podzemne vode oziroma škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven. Ponikanje mora biti zagotovljeno prek objekta za ponikanje; med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m. Prostornina objekta za ponikanje se določi glede na dejanske ponikalne sposobnosti terena.

(8) V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja oziroma mnenja mora biti skladna z določili ZV-1 ter Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09 in spremembe).

(9) V primeru fazne gradnje morajo biti posamezne faze funkcionalno zaključene celote, faznost pa načrtovana na način, da ne bo povzročil škodljiv vpliv na vodni režim in stanje voda.

19. člen

(varstvo zraka)

(1) Upoštevati je treba normative glede dopustnih emisij iz objektov in dejavnosti v območju OPPN.

(2) Kurjenje na prostem ni dovoljeno.

20. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi.

(2) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico poseganja.

21. člen

(svetlobno onesnaževanje)

Za osvetljevanje zunanjih površin se lahko koristijo samo takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetlujejo neba in širše okolice. Dovoljena je uporaba svetilk, ki ustrezajo pogojem iz druge alineje drugega odstavka 17. člena tega odloka. Sistem osvetljevanja mora delovati tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

22. člen

(protipoplavni ukrepi)

(1) Površina območja OPPN naj se le malenkostno spreminja oziroma izravna (ohrani naj se celotna kraška struktura).

(2) Obstoječe vrtače naj se v območju OPPN ne zasipavajo.

(3) Območja postavitve transformatorskih postaj naj se izvedejo tako, da bo tlak objektov na višinski koti vsaj 0,5 m višje od okoliškega terena.

(4) Vsa kabelska kanalizacija elektro kablovodov mora biti izvedena v vodotesni izvedbi!

23. člen

(požarna varnost)

Za potrebe zagotavljanja požarnega varstva se izvede ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve, intervencijske poti, neovirane in varne dovoze, dostope in delovne površine za intervencijska vozila.

24. člen

(druge nesreče)

(1) V območju OPPN ni ogroženih območij glede visoke podtalnice, plazovitosti in plazljivosti. Glede na dopustne dejavnosti v območju ni verjetna možnost razlitja nevarnih snovi.

(2) Konstruktivna zasnova objektov mora biti izvedena protipotresno varno za projektni pospešek tal 0.150 g (povratna doba 475 let).

(3) Zasnova objektov mora upoštevati geološko geomehanske raziskave terena, ki jih je treba opraviti pred izdelavo konstrukcijske zasnove objektov.

(4) Do vsakega objekta se omogoči dovoz za intervencijo in dostavo, ki mora biti brez višinskih ovir.

VII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

25. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) OPPN lahko preneha veljati, ko so izvedeni vsi predvideni posegi in pridobljena uporabna dovoljenja za vse objekte.

(2) Če se veljavnost OPPN prekine, preden so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, je za izvajanje posegov v območju OPPN treba sprejeti ustrezni nadomestni prostorski dokument.

(3) Po prenehanju veljavnosti OPPN se posegi v območju urejajo skladno z občinskim prostorskim načrtom.

VIII. KONČNE DOLOČBE

38. člen

(vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Hrpelje - Kozina.

40. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2021-1

Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi četrtega odstavka 217. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredba o programu

opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

1. člen

Drugi odstavek 1. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 28/18, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da glasi:

»(2) Program opremljanja (elaborat) vsebuje vse predpisane sestavine.«

2. člen

V 2. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« črta in nadomesti z besedo »bruto«.

3. člen

(1) V 3. členu Odloka se spremeni:

– b) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.«

– v c) alineji si beseda »neto« črta in nadomesti z besedo »bruto«

– g) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Zmogljivost objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.«

– i) alineja prvega odstavka tako, da se glasi: »Površina zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi, ki določajo evidentiranje nepremičnin.«

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu in Zakonu o evidentiranju nepremičnin in podzakonskih predpisih.«

4. člen

V 4. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.

5. člen

Tretji odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da glasi:

»(3) V primerih odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru legalizacije objekta in priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni izboljšanje komunalne opremljenosti, se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja površine (F_p), ki znaša ena in pol (1,5).«

6. člen

(1) V naslovu 7. člena Odloka se beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.

(2) V prvem odstavku 7. člena Odloka se:

– beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«,

– pred besedo »tlorisnih« doda beseda »bruto«,

– za številom »9836« doda besedilo »oziroma s smiselno uporaba standarda SIST ISO 9836«.

(3) V drugem odstavku 7. člena Odloka se beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.

(4) V 7. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:

»(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma njen ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se določi kot njena neto tlorisna površina oziroma njen ekvivalent, pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.

(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirskega objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od površine, pridobljene na podlagi tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.«

7. člen

(1) Naslov 8. člena se spremeni tako, da glasi: »(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)«.

(2) V 8. členu se za besedo »deležem« doda beseda »gradbene«, črta se besedilo »neto tlorisne« in oznaka Dp nadomesti z oznako Dpo ter oznaka Dt nadomesti z oznako Dto.

8. člen

(1) Naslov 10. člena se spremeni tako, da glasi: »(faktor namembnosti objekta)«.

(2) Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, glasi:

»(1) Faktor namembnosti objekta (F_n) za stavbe za:

Vrsta objekta	F_n	Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe		111
– enostanovanjske stavbe	0,70	1110
Večstanovanjske stavbe		112
– dvostanovanjske stavbe	0,70	1121
– tri- in večstanovanjske stavbe	1,3	1122
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine		113
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	1,00	1130
Gostinske stavbe		121
– hotelske in podobne gostinske stavbe	1,10	1211
– gostilne, restavracije in točilnice	1,10	1211
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	1,10	1212
Poslovne in upravne stavbe		122
– stavbe javne uprave	1,00	1220
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic	1,00	1220
– druge poslovne stavbe	1,00	1220
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti		123
– trgovske stavbe	1,30	1230
– sejemske dvorane, razstavišča	1,30	1230
– bencinski servisi	1,30	1230
– stavbe za storitvene dejavnosti	1,30	1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij		124
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	1,00	1241
– garažne stavbe	0,70	1242

Vrsta objekta	F_n	Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Industrijske stavbe in skladišča		125
– industrijske stavbe	0,70	1251
– rezervoarji, silosi in skladišča	0,70	1252
Stavbe splošnega družbenega pomena		126
– stavbe za kulturo in razvedrilo	0,70	1261
– muzeji in knjižnice	0,70	1262
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	0,70	1263
– stavbe za zdravstveno oskrbo	0,70	1264
– stavbe za šport	0,70	1265
Druge nestanovanjske stavbe		127
– Nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za rastlinsko pridelavo, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, druge nestanovanjske kmetijske stavbe)	0,70	1271
– obredne stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe)	0,70	1272
– Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	0,70	1273
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	0,70	1274

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti objekta

(2) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.«

9. člen

Za 10. členom Odloka se doda nov 10.a člen, ki glasi:

»10.a člen

(prispevna stopnja zavezanca)

Prispevna stopnja zavezanca (p_{sz}) znaša za:

- vodovodno omrežje 95,00 %,
- kanalizacijsko omrežje 28,50 %,
- cestno omrežje – 1. območje 100,00 %,
- cestno omrežje – 2. območje 61,50 %,
- ravnanje z odpadki 100 %.

10. člen

V 11. členu Odloka se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme spremeni stolpec Obračunski stroški (v EUR) tako, da glasi:

»

Obračunski stroški (v EUR)
17.999.541,70
1.592.224,32
15.577.941,00
10.132.393,14
350.000,00

«

11. člen

(1) Naslov 12. člena se spremeni tako, da glasi: »(stroški opremljanja na enoto gradbene parcele in enoto bruto tlorisne površine objekta)«.

(2) V prvem odstavku 12. člena se za besedo »m²« doda beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z besedo »bruto«.

(3) Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»Preglednica 3: Določitev Cpo in Cto za posamezno vrsto komunalne opreme

Vrsta komunalne opreme	Obračunsko območje	Cpo (v EUR/m ²)	Cto (v EUR/m ²)
1. Vodovodno omrežje	VOD	6,02	16,45
2. Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava	KAN	2,09	5,04
3a. Ceste – območje 1	CE1	13,42	33,49
3b. Ceste – območje 2	CE2	4,82	13,70
4. Ravnanje z odpadki	ODP	0,11	0,29

«

12. člen

(1) Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se formula » $KP_{ij} = A_{\text{parcela}} \times C_{p_{ij}} \times D_p + K_{\text{dejavnost}} \times A_{\text{tlorisna}} \times C_{t_{ij}} \times D_t$ « nadomesti s formulo

$$»KP_{\text{obstoječa}}(i) = ((A_{GP} \cdot C_{p_o(i)} \cdot D_{p_o}) + (A_{STAVBA} \cdot C_{t_o(i)} \cdot D_{t_o} \cdot F_n))$$

$$KP_{\text{obstoječa}} = \sum KP_{\text{obstoječa}}(i)«$$

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:

»Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna na naslednji način:

$$KP_{\text{obstoječa}}(i) = A_{GIO} \cdot C_{t_o(i)} \cdot D_{t_o} \cdot F_n$$

$$KP_{\text{obstoječa}} = \sum KP_{\text{obstoječa}}(i)«$$

(3) Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da glasi:

»Zgornje oznake pomenijo:

- $KP_{\text{obstoječa}}(i)$: znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
- AGP : površina gradbene parcele stavbe,
- $C_{p_o(i)}$: stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m² gradbene parcele stavbe,
- D_{p_o} : delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
- A_{STAVBA} : bruto tlorisna površina stavbe,
- $C_{t_o(i)}$: stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m² bruto tlorisne površine objekta,
- D_{t_o} : delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
- F_n : faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
- i : posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.«

13. člen

V prvem odstavku 14. člena Odloka se za besedo »m²« doda beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z besedo »bruto«, v prvem in drugem odstavku istega člena se oznaka »Cp« nadomesti z oznako »Cpo« ter oznaka »Ct« nadomesti z oznako »Cto«.

14. člen

(1) V 16. členu Odloka se doda nov peti odstavek, ki glasi:

»(5) Ne glede na določila tretjega in četrtega odstavka tega člena, zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.«

(2) Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

15. člen

V drugem odstavku 18. člena Odloka se število »30« nadomesti s številom »15«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na občino pred pričetkom veljavnosti predmetnega odloka in bodo popolne, bodo obravnavane na podlagi predpisov veljavnih na dan prejema popolne vloge.

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2021-1

Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja

Občine Hrpelje- Kozina

Saša Likavec Svetelšek

3200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina

Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 6., 9. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 20/19) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina

1. člen

V 5. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) se doda nov deveti odstavek, ki glasi:

»(9) Ne glede na določila drugega odstavka 5. člena, lahko skladno s sklepom občinskega sveta gospodarska javna služba za določeno območje izvajanja obsega zgolj dejavnost distribucije toplotne energije po distribucijskem sistemu, ki vključuje dobavo končnim odjemalcem.

Če občinski svet sklene, da se za določeno območje izvajanja, gospodarska javna služba izvaja v obsegu določenem v tem odstavku, se javni razpis objavi na podlagi določil tega odloka, upoštevajoč zmanjšan obseg gospodarske javne službe.

V primeru podelitve koncesije v obsegu iz tega odstavka se ne uporabljajo določila tega odloka, ki se nanašajo na izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja in kotlovnice.»

Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.

2. člen

Spremeni se 6. člen tako, da glasi:

»(1) Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo obsega:

– EUP (enotah urejanja prostora) HK – 3 in HK – 12.

(2) Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka na katerokoli EUP v naseljih Hrpelje in Kozina.»

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2021-1

Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

3201. Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNORG), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNORG) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K

o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za subvencioniranje obnov kraških in brkinskih suhih zidov (v nadaljevanju: suhi zid) v Občini Hrpelje - Kozina in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.

II. VSEBINSKA DOLOČILA

2. člen

(namen)

Občina Hrpelje - Kozina z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja ohranjanje avtentične kulturne krajine na območju Občine Hrpelje - Kozina, katere pomemben element so suhi zidovi.

3. člen

(finančna sredstva)

Sredstva za subvencioniranje obnov suhih zidov se zagotovi v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.

4. člen

(območje)

Ukrepi, opredeljeni v tem pravilniku, se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina s poudarkom na tistih območjih, od koder je večja vidnost suhih zidov iz javnih površin ter na območjih suhih zidov ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti.

V javnem razpisu se lahko za posamezno leto omeji območje dodeljevanja subvencij za obnove suhih zidov glede na strategijo Občine Hrpelje - Kozina in razpoložljiva proračunska sredstva.

5. člen

(upravičenci)

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki s soglasjem ostalih solastnikov ali najemniki s soglasjem lastnika ali upravljavci s soglasjem lastnika zemljišča, na katerem se nahaja suhi zid, ki je predmet obnove.

Upravičenci ne smejo imeti nepravilnih finančnih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.

6. člen

(predmet subvencioniranja)

Predmet subvencioniranja po tem pravilniku so obnove suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina, ki so skladni z naslednjo tipologijo:

1. Prostostoječi zidovi

1.1. Enojni zid

1.2. Dvojni zidovi

1.2.1. Vrtni zidovi

1.2.2. Ogradni zidovi

1.2.3. Pašniški zidovi

1.2.4. Vinogradniški zidovi

1.2.5. Zaščitni zidovi

1.2.6. Grobljasti zidovi

1.2.7. Kolovozni zidovi

1.2.8. Dovozi zidovi

1.2.9. Robni zidovi

2. Druge vrste suhozidnih gradenj – podporni zidovi

Podrobnejša opredelitev tipologije in standardov subvencioniranih suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina je priloga vsakokrat objavljenega javnega razpisa.

Upravičeni stroški po tem pravilniku so:

– stroški za izvedbo obnove suhega zidu, pri čemer mora upravičenec upoštevati standarde kvalitete suhozidne gradnje navedene v prilogi iz prejšnjega odstavka tega člena in h katerim ga bo pri opravljanju nadzora obnove usmerjal izvedenec suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije suhozidar/suhozidarka, ki je član komisije iz 11. člena tega pravilnika (stroški del),

– stroški za nakup avtohtonega kraškega ali brkinskega kamna, namenjenega za obnovo suhega zidu, pri čemer mora upravičenec upoštevati strokovne podlage iz priloge navedene v prejšnjem odstavku tega člena.

Višina subvencije ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

III. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV

7. člen

(način dodelitve sredstev)

Proračunska sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis se objavi na spletni strani občine.

8. člen

(izvedba javnega razpisa)

Postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:

1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. odpiranje, strokovno ocenjevanje in preverjanje prispelih vlog ter vodenje zapisnika skladno s pravilnikom, ki določa postopke za izvrševanje proračuna,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev in predložitve le-tega, skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.

9. člen

(vsebina razpisa)

Javni razpis mora vsebovati vsaj:

- navedbo razpisovalca (naziv in sedež),
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
 - višino razpoložljivih sredstev, delež posamezne subvencije in najvišji znesek posamezne subvencije ter priznane stroške obnove,
 - merila in kriterije ter način dodeljevanja sredstev,
 - določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
 - rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
 - datum odpiranja vlog,
 - organ, pri katerem se vložijo vloge,
 - rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

10. člen

(pogoji in merila)

Sredstva se dodeljujejo na podlagi ustreznih dovoljenj in soglasij ter navedbe načrtovane količine (v m²) obnovljenega suhega zidu in/ali na podlagi ponudbenega predračuna v primeru iz druge alineje drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.

V javnem razpisu se lahko kot prednostno merilo določi:

- nevarnost rušenja suhega zidu,
- pomen in lokacija suhega zidu (npr. urbana in naselbinska območja),
- dostopnost in izpostavljenost suhega zidu,
- tipologija suhega zidu, ki je predmet prijave,
- standardi kvalitetne suhozidne gradnje,
- druga merila, ki se določijo v vsakokratnem javnem razpisu.

Pogoje in merila se natančneje opredeli v javnem razpisu.

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

11. člen

(vodenje postopka)

Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana, od katerih mora biti vsaj eden izvedenec suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije

suhozidar/suhozidarka. Izvedenec suhozidne gradnje je v ta naziv imenovan s potrdilom o usposobljenosti, izdanim s strani Partnerstva za ohranitev in popularizacijo suhozidne gradnje.

Naloge strokovne komisije so zlasti:

- določitev prednostnih vsebin, ki bodo predmet letnega sofinanciranja,
- določitev deleža in najvišjega zneska posamezne subvencije,
- priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
- priprava meril za ocenitev vlog,
- odpiranje in pregledovanje vlog,
- ugotovitev popolnosti vlog,
- preverjanje upravičenosti in strokovna ocenitev vlog,
- priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev,
- nadzor nad izvedbo subvencioniranih obnov suhih zidov.

Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.

12. člen

(oddaja vlog)

Vloga za dodelitev sredstev mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.

Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, označenem z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.

13. člen

(odpiranje vlog)

Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju se vodi zapisnik.

14. člen

(pregled, preverjanje in ocenjevanje vlog)

Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.

Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

15. člen

(dodelitev sredstev)

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave, ki izda sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi ali nedodelitvi je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.

Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogodbe o subvencioniranju iz 16. člena tega pravilnika, se šteje, da je od vloge odstopil.

Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

16. člen

(pogodba o subvencioniranju)

Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo.

V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko porabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo subvencioniranja.

17. člen

(način izplačila subvencij)

Sredstva se izplačajo na podlagi določil pogodbe po izvedenih delih in po predloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.

Rok, v katerem je možno črpati sredstva, se določi v javnem razpisu in je sestavni del pogodbe.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

18. člen

(namenska raba sredstev)

Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika so namenska in se lahko porabijo samo za namene določene s tem pravilnikom, javnim razpisom in pogodbo.

19. člen

(nadzor nad porabo)

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava.

Namensko porabo sredstev se lahko preverja kadarkoli.

20. člen

(vračilo sredstev)

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti namensko porabljeni, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil določila pogodbe, ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, je Občina Hrpelje - Kozina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje, in sicer v 8 dneh od prejema poziva za vračilo.

VI. KONČNA DOLOČBA

21. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2021-3

Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja

Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

3202. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P**o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina**

1. člen

Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina. Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19, v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja v enoti urejanja prostora HK-6 z namensko rabo CDo (območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj). Območje lokacijske preveritve zajema zemljišča parc. št. 2931/5 – del, 2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del, 2929/2, 2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje 2560, in je prikazano na grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2583.

2. člen

V območju lokacijske preveritve na parc. št. 2931/5 – del, 2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del, 2929/2, 2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje 2560, se pred sprejetjem OPPN, dovoli prizidava do 10 % BTP obstoječega objekta. Objekt se ureja in oblikuje skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za območje CDo, določenimi v OPN.

3. člen

S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve Eurospin Kozina s številko 008/2021, ki ga je izdelal Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika.

4. člen

Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vložijo popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izda predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-6/2021-20

Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja

Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

IVANČNA GORICA**3203. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora**

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16, 66/16 in 58/17), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2 – Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P**o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora**

I.

Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja

Gora in Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, javni vodovod na območju KS Višnja Gora, ki se oskrbuje iz vodnega vira Jeromščica, ki ga je izdelalo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 4-VG-Vod/2021 z datumom avgust 2021.

II.

Potrjene cene storitve javne službe:

- Cena vodarine znaša 0,6257 EUR/m³,
- Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Vodomer	Faktor	Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20	1	5,0207
20 < DN < 40	3	15,0621
40 ≤ DN < 50	10	50,2070
50 ≤ DN < 65	15	75,3105
65 ≤ DN < 80	30	150,6210
80 ≤ DN < 100	50	251,0350
100 ≤ DN < 150	100	502,0700
150 ≤ DN	200	1.004,1400

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni kom obračuna po predpisani stopnji.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati 1. 10. 2021.

Št. 354-0028/2021

Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3204. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 39/2, 43/2, 43/3, 43/5 in 2120/7, k.o. Veliko Globoko – 1829.

2. člen

Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu z 280. členom ZUreP-2. Območje obstoječega stavbnega zemljišča meri 762,05 m² in je opredeljeno s PNRP oznako As. Pri preoblikovanju stavbnega zemljišča se izvzame iz območja stavbnih zemljišč 88,48 m² na parcelnih št. 39/2, 43/3 in 2120/7, vse k.o. Veliko Globoko – 1829 hkrati pa se stavbno

zemljišče širi za 88,10 m² na parcelni št. 43/2, k.o. Veliko Globoko – 1829. Površina izvirnega območja s PNRP As se po preoblikovanju zmanjša za 0,38 m².

3. člen

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2469.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2021-20

Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3205. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica

1. člen

S tem sklepom se zavrne lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parcelno št. 712/7, k.o. Stična – 1810.

2. člen

Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se ne omogoči individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev na zemljišču s parcelno št. 712/7, k.o. Stična – 1810 v enoti urejanja prostora STI-3 z namensko rabo Urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs).

3. člen

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1559.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2021-14

Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3206. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob

Na podlagi 16. in 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob**

I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini

– parc. št. 1507/3 v izmeri 295 m² s tem preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0085/2017

Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad**3207. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece**

Na podlagi 16. in 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece**

I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnin

– parc. št. 866/3 v izmeri 61 m² s tem preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0100/2021-3

Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan

Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad**KAMNIK****3208. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021**

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/2001, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021,

36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K**o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021**

1. člen

Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 245.000 eurov za izvajanje ukrepov vezanih na epidemijo COVID-19, sanacijo zemeljskih plazov in preventivne ukrepe na vodotokih v Občini Kamnik.

2. člen

Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:

1. Stroške epidemije COVID-19 do 70.000 eurov,
2. Preventivne ukrepe na vodotokih do 30.000 eurov,
3. Sanacije zemeljskih plazov do 145.000 eurov.

3. člen

Dejanska poraba se posebej specifikira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2021.

V zvezi z dodelitvijo sredstev za sanacijo zemeljskih plazov na kmetijskih zemljiščih župan Občine Kamnik sprejme pravilnik, v katerem določi tudi merila in pogoje za dodelitev sredstev.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2021-3/7

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan

Občine Kamnik

Matej Slapar**3209. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112**

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K**o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

(splošno)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt KA-112.

(2) OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor s številko projekta 18-247, januar 2020. Okoljsko poročilo, ki je sestavni del OPPN, je izdelalo podjetje Giga-R Margita Žaberl s.p., pod številko 122/20.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določa umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.

(2) Sestavni del OPPN so odlok, grafični del in priloge.

(3) Grafične priloge odloka so:

1.1 Pregledna situacija s prikazom območja obdelave	M 1: 2000
1.2 Izsek iz OPN Občine Kamnik	M 1: 1500
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji	M 1: 1000
3.1 Katastrski načrt z mejo območja	M 1: 1000
3.2 Geodetski posnetek z mejo območja	M 1: 1000
3.3 Načrt obodne parcelacije na katastrskem načrtu	M 1: 500
3.4 Načrt obodne parcelacije na geodetskem načrtu	M 1: 500
3.5 Načrt obodne parcelacije na situaciji	M 1: 500
4.1 Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin	M 1: 500
4.2 Karakteristični prerez	M 1: 500
4.3 Prometna situacija	M 1: 1000
4.4 Situacija komunalne in energetske infrastrukture	M 1: 1000
5.5 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom	M 1: 1000

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovana prostorska ureditev)

(1) S tem OPPN se načrtujejo ureditev povezane z rušitvami, novogradnjo, dozidavo, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanjem utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.

(2) Predvidene so naslednje ureditve:

- rušitve,
- novogradnje,
- dozidava in rekonstrukcija obstoječih objektov,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe dejavnosti,
- ureditev zelenih površin,
- ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra z ureditvijo dovozne ceste.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen

(območje urejanja OPPN je znotraj enote urejanja prostora KA-112)

(1) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številami: 22/1, 22/6, 740/32, 740/33, 31/4, 31/3, 23/3, 740/34, 22/12, 22/11, 22/4, del 22/10, del 740/28, 23/4, 23/5, 22/5, 22/7, 22/9, 740/30, 740/31, 31/5, del 31/6, del 740/29, del 31/7, vse k. o. 1909-Šmarca.

(3) Približna velikost območja znaša 1,8 ha.

5. člen

(raba zemljišča in pogoji za izrabo območja)

V območju OPPN je predvidena naslednja raba zemljišč:

(1) V občinskem prostorskem načrtu je območje obdelave opredeljeno kot enota urejanja prostora KA-112, za katero je predvidena izdelava OPPN.

(2) Podrobna namenska raba območja je opredeljena kot – IG – gospodarske cone.

(3) Osnovne dejavnosti, ki so v območju predvidene, so: trgovske in storitvene dejavnosti, poslovne, obrtne, proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje.

(4) Spremljajoče dejavnosti, ki so v območju predvidene, so: gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.

(5) Izključujoča dejavnost v območju obdelave je bivanje.

(6) Izključujoče dejavnosti v območju A so vse dejavnosti, ki presegajo mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom ter parkirišča za tovorna vozila in pripadajoča skladišča, kot npr. težka industrija, hrupna obrt ali druge hrupne dejavnosti.

(7) Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jih je dovoljeno umeščati v območje:

- 122 poslovne in upravne stavbe,
- 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
- 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
- 125 industrijske stavbe in skladišča,
- 12420 garažne stavbe (za potrebe cone),
- gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.

6. člen

(regulacijski elementi)

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

(1) Določijo se območja za gradnjo, ki so namenjena gradnji novih objektov in dozidavam znotraj gradbene meje.

(2) Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje umaknjeni v notranjost.

(3) Maksimalna višina objektov (h) je oznaka, ki podaja najvišjo višino novogradenj, dozidav in nadzidav.

(4) FZ – faktor zazidanosti je razmerje med pozidano površino in velikostjo območja in se določi za vsako posamezno podobmočje.

IV. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen

(vrste posegov in dopustnih dejavnosti)

(1) Do začetka izvajanja prostorskih ureditev oziroma posameznih etap je na območju OPPN dovoljena obstoječa raba zemljišč.

(2) Dejavnosti v območju OPPN morajo biti skladne s podrobnejšo namensko rabo – območje gospodarske cone.

8. člen

(vrste dovoljenih gradenj)

(1) Na celotnem območju OPPN so dovoljene naslednje gradnje:

- gradnja novega objekta,
- dozidava in nadzidava obstoječega objekta,
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta,
- spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v sklopu opredeljenih dejavnosti v OPPN,

– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,

- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dovoljene samo na legalno zgrajenih objektih.

(3) Spremembe namembnosti objektov so dopuste le za tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo območja, ki je predmet obdelave.

9. člen

(funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)

(1) Organizacijo stavb na območju gradbene parcele določajo: gradbena meja, območje pozidave s predpisanim faktorjem zazidanosti (FZ), odmiki od sosednjih zemljišč, maksimalna dovoljena višina grajenih objektov.

(2) Lega stavb je določena z gradbeno mejo, dimenzija in umestitev objektov v prostor ter zmogljivost objektov – tlorisni in višinski gabarit so opredeljeni z območjem zazidave, v katerega se objekti umeščajo skladno s FZ in maksimalno predpisano višino objektov.

(3) Dopustna izraba prostora na posameznem podobmočju je $FZ = \max 0,65$.

(4) Če ni s posebnimi določili ali grafični prikazom v kartografskem delu akta prikazano drugače, mora biti stavba odmaknjena od parcelne meje 4,0 m. V kolikor so stavbe postavljene bližje, je potrebno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

(5) Na eni parceli je lahko v območju pozidave umeščenih več stavb, ki se lahko med seboj stikajo. Kadar se stavbe med seboj stikajo, se stik oblikuje kot požarna stena.

(6) Vse stavbe so lahko v celoti ali delno podkletene (do max 3K). Podzemni deli stavbe ne smejo segati izven območja pozidave.

(7) Maksimalni dopustni višinski gabarit stavb (vrh venca ravne strehe, sleme strehe v naklonu, nad koto raščenege terena je v območju A $h = 10$ m, v območju B pa: $h = 13,00$ m. Izjema so posamezni deli stavb površine do 20 m², ki so lahko zaradi tehnološko funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.). Višina je lahko tudi nižja.

(8) Strehe so lahko ravne ali nizko naklonske.

(9) Fasada objekta je lahko kontaktna, toplotno izolacijska z izvedenim zaključnim ometom, delno zastekljena, lahko tudi delno izvedena kot lesena ali obešena fasada obložena s kamnom ali fasadnimi ploščami. Fasada objekta je lahko tudi alu sendvič konstrukcija. Fasadne ploskve so lahko le enovite fasade površine brez morfološko poudarjenih fasadnih odprtín. Fasade naj bodo enobarvne z najmanj 80 % površine v enotnem barvnem odtenku. Označevalne table in oznake blagovnih znamk naj se organizirajo izključno na glavni fasadi. Intenzivne, nasičene barve, poslikave, grafični ornament in kontrasti niso dopustni.

(10) Na lastni parceli je predvidena utrjena površina, namenjena ureditvi parkirnih mest. Parkirna mesta se lahko uredijo tudi v kletni ali pritlični etaži objekta.

(11) Predvideni objekti/dozidave, manipulativne površine, parkirišča in južni del dostopne ceste se v celoti izvedejo vsaj na minimalni varni koti, ki za zgornji del ureditvenega območja znaša 348.5 m.n.v. in za spodnji del ureditvenega območja 348 m.n.v..

10. člen

(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela v javno korist)

(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela za naslednje objekte:

- objekti za lastne potrebe od 20 m² do 50 m² (od tega le nadstrešek),

- oporni zidovi,

- samostojno parkirišče do vključno 200 m²,

– objekti za oglaševanje, ki so dopustni le s soglasjem Občine Kamnik,

- ograje višine do vključno 3,00 m,

- pomožni komunalni objekti.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni min. 1,50 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni samo s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča, na katerega mejijo.

(3) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih ali ob cestah ne sme segati v območje polja preglednosti ali v območje javnih prometnih in zelenih površin.

V. OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA

11. člen

(pogoji za zunanjo ureditev)

(1) Zelenice se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste.

(2) Za območje je predviden FZ (faktor zelenih površin) 0,20 in najmanj 25 funkcionalnih dreves/ha.

(3) Obvezna je zagotovitev zelenega pasu na zahodni strani območja, kjer območje meji na območje, kjer se nahaja kulturna dediščina.

(4) Zeleni pas se izvede na severnem in vzhodnem robu območja. Širina pasu znaša najmanj 3 m, zasadi se z zimzeleno nealergeno drevnino minimalne višine 3 m.

(5) Ograje okoli parcel so lahko kovinske, žičnate v sivi barvi, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje. Višina ograj ne sme biti višja od 3,00 m.

(6) Gradnja podpornih zidov je dopustna. Zidovi morajo biti izvedeni v naravnih materialih ali betonski ozelenjeni.

VI. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO PROMETNEGA OMREŽJA

12. člen

(prometno urejanje)

(1) Prometna ureditev območja se navezuje na regionalno cesto Domžale–Duplica.

(2) Vse prometnice in parkirišča na območju OPPN KA-112 Šmarca morajo biti internega značaja.

(3) Za vse objekte se mora glede na namembnost objekt na parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, tako za zaposlene kot za obiskovalce.

(4) Uredi se dostopna oziroma dovozna cesta v območju obdelave, ki služi napajanju obih podobmočij. Projektni elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Cesta se uredi v širini 2 x 3,00 m in 1,00 m enostranski pločnik. Kolesarski promet poteka po cestišču.

(5) Cestno omrežje se ustrezno protiprašno uredi, namesti se prometna signalizacija.

(6) Prečna interna cesta 2, katere trasa je prikazana v grafičnih prilogah, je predvidena kot opcija. Izvedba je možna, ni pa obvezna.

13. člen

(parkiranje)

(1) Parkirišča in odstavne površine na območju lastniških parcel so v asfaltni izvedbi ali v tlaku po izbiri investitorja.

(2) Parkirišča za osebna vozila naj bodo tlakovana s prostnimi travnimi ploščami.

(3) Potrebno število parkirnih mest za posamezno podobmočje se določi v skladu s tabelo:

12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni program)	1 PM/30 m ² BTP
12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m ²)	1 PM/30 m ² BTP ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m ²)	1 PM/50 m ² BTP ne manj kot 4 PM
12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki)	1 PM/80 m ² BTP ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m ²)	1 PM/35 m ² BTP
12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m ²)	1 PM/30 m ² BTP
12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)	1 PM/40 m ² BTP
12301 Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabavišni, poslovni centri)	1 PM/25 m ² BTP
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obratno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne ...)	1 PM/30 m ² BTP ne manj kot 2 PM
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (avtopralnice)	3 PM/pralno mesto
12510 Industrijske stavbe (200 m ²)	1 PM/30 m ² BTP, vendar ne manj kot 2 PM
12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m ²)	1 PM/50 m ² BTP
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišč s strankami)	1 PM/150 m ² BTP
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3 PM

VII. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

14. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajeno javno dobro)

(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvedeta skladno s smernicami, ki so sestavni del izvedbenega akta.

(2) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih in grajenih struktur ter se jih med gradnjo ustrezno zaščititi.

(3) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno.

(5) Ureditve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnega dela izvedbenega akta.

15. člen

(vodovod)

(1) Obstoječi in predvideni objekti na ureditvenem območju se morajo, v kolikor le-ta zadošča, oskrbovati s pitno vodo v sklopu obstoječega sekundarnega voda PE DN 90.

(2) V kolikor obstoječi sekundarni vod PE DN 90 ne zadostuje za obstoječo in novo predvideno pozidavo, se mora predvideti izgradnja novega sekundarnega voda PE DN 140, ki naj poteka cca 25 m od zahodne meje OPPN.

(3) Primarni vodovod, na katerega je priključen sekundarni vod oziroma eventualni novi sekundarni vod, je del vodovodnega sistema 1578 KAMNIK-Drenažno zajetje Iverje, ki zagotavlja ustrezne količine vode.

(4) Vsak objekt mora imeti svoj priključek na sekundarni vodovod.

(5) Gradnja vodovodnega omrežja lahko poteka fazno, vendar mora potekati sočasno in usklajeno z gradnjo objektov in ostalo komunalno infrastrukturo. V primeru fazne gradnje mora biti zagotovljena funkcionalnost sistema in zdravstvena neoporečnost pitne vode.

(6) Vsi fiksni objekti morajo biti od vodovoda oddaljeni najmanj 3,0 m, deponije z odpadnimi in škodljivimi snovi najmanj 5,00 m ter ograje in drevesa 2,00 m.

(7) Vodovod se mora zgraditi v cestnem svetu, tako da bo možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko poteka vodovodno omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop za mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav.

16. člen

(komunalne odpadne vode)

(1) Celotno območje OPPN KA-112 Šmarca mora imeti ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda, industrijskih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Komunalna in industrijska odpadna voda iz obstoječih in novo predvidenih objektov se mora odvajati v javno kanalizacijsko omrežje S DN 600, ki poteka tik ob vzhodni meji ureditvenega načrta in se preko centralnega sistema vodi v Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik.

(3) Komunalna odpadna voda se mora skupaj z industrijsko odpadno vodo, po predhodnem čiščenju v skladu s predpisi, speljati v javno kanalizacijo, v kolikor je tehnično možno, preko obstoječega priključka.

(4) Javna kanalizacija se mora zgraditi v cestnem svetu, tako da je možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko poteka kanalizacijsko omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop za mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema.

(5) Objekti morajo biti od osi kanalizacije oddaljeni minimalno 3,0 m. V varstvenem pasu do 5,0 m od osi kanalizacije je prepovedana nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino.

(6) Gradnja kanalizacijskega sistema lahko poteka fazno, vendar mora potekati sočasno in usklajeno z gradnjo objektov v funkcionalnih enotah in ostalo komunalno infrastrukturo. V primeru fazne gradnje mora biti zagotovljena funkcionalnost sistema.

(7) Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

17. člen

(padavinske odpadne vode)

(1) Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenziteti padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Predvidena mora biti vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST 858-2).

(2) Padavinske vode s streh se prioriteto ponikajo. Če ponikanje ni možno, se vodijo v bližnji vodotok.

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z veljavno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

18. člen

(elektroenergetski vodi)

(1) Priključitev objektov se lahko izvede iz obstoječe transformatorske postaje na tem območju. V primeru potrebe po več samostojnih merilnih mest različnih lastnikov bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s pripadajočim SN vodom in NN razvodi.

(2) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov.

(3) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo kablov.

(4) Električne inštalacije v novih objektih bodo morale izpolnjevati pogoje TN sistema. Objekti morajo imeti izvedeno temeljno ozemljilo in glavno izenačenje potencialov. Priključno merilne omarice morajo biti nameščene, tako da bo omogočeno nemoteno odčitavanje števecv in morajo biti pod ključem systemskega operaterja distribucijskega omrežja.

(5) Dokončno lokacijo trase elektroenergetskih vodov in kabske kanalizacione je potrebno določiti na licu mesta v sodelovanju skupaj s pooblaščenim upravljavcem.

(6) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

19. člen

(telekomunikacijski vodi)

(1) Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na območju OPPN.

(2) Za območje je potrebno za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja predvideti:

- po glavni ulici vsaj eno cev 2x fi 50 mm s pripadajočimi jaški dimenzije 1,2 x 1,2 x 1,2 m,
- do posameznih objektov ena cev fi 32 mm,
- priključna točka za predvideno zazidavo se pridobi od upravljavca voda, od koder se ob robu cestišča do predmetnega območja izvedbenega akta zgradi KKAN iz PEHD cevi 2x fi 50 mm.

(3) Izvedba TK kabske kanalizacione mora omogočiti TK operaterju možnost priključka vseh objektov v območju OPPN.

20. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Na severnem delu območja OPPN je zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka 100 mbar, dimenzije PE225, odcep na obravnavano območje dimenzije PE125 in priključni plinovodi do objektov.

(2) Pri načrtovanju dovozne ceste, ki povezuje Kamniško in Bistriško cesto, je potrebno predvideti prestavitev plinovodnega omrežja. Prestavitev plinovodnega omrežja naj se načrtuje tako, da se plinovodno omrežje umesti v pločnik ali kolesarsko stezo, v kolikor to ni mogoče, pa v rob ceste.

(3) Za ogrevanje objektov se predvidi priključitev na plinovodno omrežje, odsek HP100–PE225, ki poteka po Kamniški cesti.

(4) Gradnjo in rekonstrukcijo plinovodnega omrežja izvede operater distribucijskega sistema ali od njega pooblaščen izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.

(5) Energetski zakon določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na obeh straneh plinovoda, merjeno od njegove osi.

(6) Za gradnjo v varovalnem pasu distribucijskega sistema zemeljskega plina mora investitor pridobiti soglasje operaterja distribucijskega omrežja.

(7) Prestavitev plinovoda se izvede skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 6/20).

21. člen

(javna razsvetljava)

Celotno območje OPPN KA-112 Šmarca mora imeti zunanjo razsvetljavo objektov, parkirišč in cest internega značaja.

22. člen

(ogrevanje in prezračevanje)

(1) Predvidi se energetsko varčna gradnja.

(2) Stavbe se bo za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode priključilo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, v kombinaciji z uporabo obnovljivih virov energije (sončna energija, bioplin, geotermalna energija ...), peletov in/ali uporabe odpadne toplote iz proizvodnih procesov.

(3) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda–voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote skladno z veljavnim Zakonom o vodah ter vodno soglasje.

VIII. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

23. člen

(1) Cesta na severnem delu območja, ki območje povezuje z Bistriško cesto se izvede na obstoječih kotah. Uredi se dostopna oziroma dovozna cesta do območja obdelave, ki povezuje Kamniško cesto in Bistriško cesto, z navezavo na Kamniško cesto. Projektni elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Cesta se uredi v širini 2 x 3,00 m in 1,50 m koridor za pločnik na vsaki strani. Kolesarski promet poteka po cestišču.

(2) Trasa in niveleta Bistriške ceste se ohrani. Koridor (med obstoječim nasipom in območje KA-112), ki je obstoječ, se v času visokih voda oziroma v času prelivanja viškov vodnih količin izven struge reke Kamniške Bistrice, vzpostavi kot pomemben poplavljeni tok v smeri S–J.

(3) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se navežejo na obstoječe vode in medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih in grajenih struktur ter se jih med gradnjo ustrezno zaščititi.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

24. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.

(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje.

(3) Prikazane parcele so informativne, možno je združevanje ali razdruževanje le-teh.

X. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
IN VAROVANJE NARAVE

25. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje urejanja meji na enoto kulturne dediščine Šmarca – Domačija Kamniška cesta 17 (EŠD 2463). Načrtovane ureditve neposredno ne vplivajo na enoto kulturne dediščine.

(2) Pri načrtovanju prostorskih ureditev znotraj OPPN se zaradi ohranjanja vrednot kulturne dediščine načrtuje zasaditev visokodebelne vegetacije na meji z območjem kulturne dediščine v raščen teren. Pas raščenera terena mora biti dovolj širok in brez infrastrukturnih vodov.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi nemudoma obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. Pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine je treba obvestiti 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

26. člen

(ohranjanje narave)

Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Območje tudi ne leži v območju daljinskega vpliva območja Natura 2000.

XI. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

27. člen

(splošne zahteve)

(1) Območje se nahaja v razredu preostale, majhne poplavne nevarnosti in visoke podtalnice.

(2) Območje se ne nahaja na erozijsko ogroženem območju in območju ogroženem zaradi plazovitosti.

(3) Obravnavano območje spada v VIII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,225 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju.

(4) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:

- tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
- uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
- ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

(5) Na območju obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi v času obratovanja objektov v primeru delovnih nesreč, požara. Možnost razlitja nevarnih snovi v času obratovanja – objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:

- Talnih odtokov in povezav s kanalizacijskim sistemom v vseh najnižjih etažah industrijskih objektov in iz skladiščnih prostorov, kjer se hranijo okolju nevarne snovi, ne sme biti.
- Z izvedbo brez odtokov in povezave z javno kanalizacijo je zagotovljen zajem eventualnih odpadnih požarnih voda.
- Tla na površinah, kjer bodo skladiščeni nevarni odpadki v tekočem agregatnem stanju morajo biti odporna na delovanje teh odpadkov ter odporna na mehanske poškodbe. Na mestih zbiranja odpadkov morajo biti tla tudi ustrezno nepropustno tlakovana, brez talnih odtokov in povezave s kanalizacijo.

(6) Za predvidene objekte je potrebno predvideti ojačitev prve plošče.

28. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

- zmanjšanje možnosti nastanka požara,
- zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi, živali in premoženja ob požaru,
- zmanjšanje škode ob požaru.

(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhaja iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni dokumentaciji o graditvi objektov.

(3) Voda, potrebna za gašenje požara v stavbah, bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem.

(4) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni odmiki 4 m stavb od parcelnih mej in 8 m med stavbami. Dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) objektov, kjer predpisane razdalje ni mogoče zagotoviti, bodo opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene, tako da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko notranjih dostopnih cest, cestnega priključka na državno cesto in površin za odstavo vozil. Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.

XII. VAROVANJE OKOLJA

29. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo, tako da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri posegih v prostor se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času zemeljskih del razgaljene, se v najkrajšem možnem času ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži, tako da se ohrani njena rodovitnost in količina.

(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu.

30. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. Proti severu in jugu meji na območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Pri načrtovanju in izvedbi posegov znotraj OPPN je treba upoštevati, da viri hrupa na območju ne smejo presegati mejnih vrednosti za IV. stopnjo varstva pred hrupom, v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Na stiku s površinami podeželskega naselja in zelenimi površinami na severu in jugu – na območju A, pa ne smejo biti presežene mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom, v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

(3) Dejavnosti na območju OPPN, ki so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za viře hrupa, morajo monitoring redno izvajati in o tem poročati Agenciji RS za okolje.

(4) Vsi predvideni objekti v coni A, razen poslovnih in upravnih stavb (122) ter trgovskih in stavb za storitveno dejav-

nost (123), morajo po izdanem uporabnem dovoljenju izvesti obratovalni monitoring hrupa v obdobju 3 mesece s smiselnim upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja monitoringa za vire hrupa.

(5) V primeru ugotovljenega presežanja mejnih vrednosti je treba takoj izvesti sanacijske ukrepe. Prednostno se izvajajo ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa, sledijo jim ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa (aktivna zaščita).

(6) Strojne naprave morajo biti nameščene na tisto stran fasade objektov, ki so obrnjene stran od stanovanjskih objektov.

(7) Na obrobje cone, zlasti v smeri proti stanovanjskim objektom, naj se umešča najmanj hrupne dejavnosti.

(8) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi: uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti, gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa, zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v prostem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene mehanizacije).

31. člen

(varstvo zraka)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti zraka. Gradbena dela se organizirajo in izvajajo tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje gradbenega materiala, voznihi poti v vetrovnem in suhem vremenu,
- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala,
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste,
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

(2) Med obratovanjem objektov morajo biti emisije v zrak iz naprave skladne z veljavnimi predpisi za varovanje kakovosti zunanje zraka.

32. člen

(varovanje voda)

(1) Območje se nahaja na vodovarstvenem območju virov pitne vode z blažjim režimom varovanja (3. varstveni pas). Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse pogoje iz Odloka o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju Občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 24/87).

(2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih tehnoloških in padavinskih voda je treba upoštevati vse predpise, ki urejajo to področje.

– Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod.

– Komunalne in industrijske odpadne vode bodo priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na komunalni čistilni napravi.

– Odvajanje padavinskih voda z večjih območij se izvede na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosče, zadrževalni baze, suhi zadrževalniki ...). Viški padavinskih vod se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo.

– Izkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo biti izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode. Pri izvedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.

(3) Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda s parkirišč in manipulativnih površin bo urejeno preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati standardu (SIST EN 858-2).

(4) Blato, mulj in ostale odpadke, ki nastajajo v procesu predčiščenja industrijskih odpadnih voda, ni dopustno skladiščiti na območju OPPN.

(5) Ponikalnice neonesnažene padavinske vode morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Vanje mora biti v celoti onemogočen vdor neočiščenih padavinskih voda, požarnih voda, goriv ali drugih onesnaženosti.

(6) Območja priobalnih zemljišč Kamniške Bistrice vzdolžno od EUP KA-112 ni dopustno uporabljati za odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ter za odlaganje odpadkov. Prav tako na teh zemljiščih ni dopustno parkiranje, servisiranje in pranje vozil.

(7) Vse zunanje površine, namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju znotraj EUP KA-112, morajo biti utrjene, neprepustne in obrobene z robniki. Preprečiti je potrebno vsakršno odtekanje okolju nevarnih snovi v reko Kamniško Bistrico in na njena priobalna zemljišča.

(8) Zbirna mesta za odpadke je treba urediti, tako da bodo zavarovana pred vplivi padavin (locirana naj bodo v objektih ali pod nadstrešnicami).

(9) Zelene površine se izvedejo na obstoječih kotah.

(10) Komunalne priključke, ki so ranljivi na neposreden stik z vodo (elektro omara), naj se dvigne vsaj na predpisano varno koto oziroma naj se izvedejo vodotesno. Ostali priključki (npr. priključek na kanalizacijo) naj se izvedejo na način preprečitve vdora poplavne vode skozi notranjo napeljavo v objekt (protipoplavne lopute, ventili ...).

33. člen

(svetlobno onesnaženje)

(1) Z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so določeni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju, ki jih je potrebno upoštevati.

(2) Na območju OPPN bo urejena zunanja razsvetljava. Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke morajo biti izbrane in nameščene, tako da bo povprečna električna moč vseh svetilk nameščenih na prostem ustrezala mejnim vrednostim iz zgoraj navedene Uredbe. Za razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.

(3) Razsvetljava mora biti nameščena, tako da na oknih bližnjih stavb z varovanimi prostori ne bo presegala mejnih vrednosti iz priloge zgoraj navedene Uredbe.

(4) Predviden je nočni varčevalni režim električne energije (v drugi polovici noči ostane prižgano minimalno število luči, ki je še potrebno za zagotavljanje varnosti na območju OPPN). Zunanja razsvetljava objektov naj bo opremljena s senzorji za samodejno vkapljanje in izklapljanje.

34. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

(3) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena, tako da je omogočen neposredni in nemoten dostop s komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah.

(4) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila.

(5) Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4,0 m, najmanjša širina dostopne poti pa 3,0 m.

(6) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojsnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale enostavno premikanje posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

XIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen

(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvajata etapno, vsaka etapa mora biti funkcionalno zaključena celota.

(2) Gradnja stavb/dozidav se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka etapa funkcionalno zaključena celota.

XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE IZVEDBENEGA AKTA

36. člen

(organizacija gradbišč)

(1) Za potrebe gradbišča se kar največ uporabljajo že obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti dodatnečasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba območja obdelave in sosednjih zemljišč.

(2) Gradbišča se ne osvetluje. V primeru, da je to nujno potrebno, je izjemoma dovoljena postavitve izključno posameznega svetila za varovanje.

(3) Med gradnjo se zagotovi:

– ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija),

– po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z lokalno avtohtono vegetacijo.

(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

– zemeljski material deponirati izven območja vodotokov,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,

– gradnjo organizirati, tako da ne bo prihajalo do oviranja pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.

37. člen

(razmejitev, izločitev in prevzem)

(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve in preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

XV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

38. člen

(obveznosti investorjev in izvajalcev pri izvajanju podrobnega načrta)

(1) Investitor je dolžan:

– pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– promet med gradnjo organizirati, tako da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju in obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,

– zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb),

– sprotno rekultivirati območja posegov,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb,

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti,

– sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane,

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.

(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove pristojnosti.

(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora.

(4) Investitor je dolžan izvesti komunalno opremo zemljišč in zgraditi dostopno protiprašno cesto. Za predvideno opremo si mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. Zgrajena infrastruktura se brezplačno prenese v javno dobro in upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih služb.

(5) Izvajalci so dolžni upoštevati določila občinskega podrobnega prostorskega načrta, projektne dokumentacije za posege ter določila veljavnih predpisov in standardov.

XVI. TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI OBJEKTOV IN NAPRAV

39. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Odstopanja pri načrtovanju objektov:

– gradbena linija je črta, ki se je ne sme presegati (razen z nadstreškom in napuščem max. 1 m) in na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad v notranjost,

– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih gabaritov.

(2) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno le za postavitve strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice ...).

(3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investorjev.

(4) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno le za postavitve strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice ...).

(5) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investorjev.

(6) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo – parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami investorjev. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.

(7) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom.

(8) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno le za postavitve strojne opreme (klimatske naprave, pre-zračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice ...).

(9) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investorjev.

(10) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo – parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami investorjev. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.

(11) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom.

(12) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z določbami tega člena.

(13) Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve.

XVII. KONČNE DOLOČBE

40. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

41. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-310/2018-5/1

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3210. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(splošno)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt LS-01 Laseno (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor, s številko projekta 18-256.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.

(2) Sestavni deli OPPN so odlok, grafični del in priloge.

(3) Grafične priloge odloka so:

List 01 Pregledna karta s prikazom območja obdelave	M 1:1500
List 02 Izsek iz Občinskega podrobnega načrta Občine Kamnik	M 1:1000
List 03 Meja območja obdelave z obstoječim parcelnim stanjem	M 1:1000
List 04 Ureditveno zakoličbena situacija	M 1:500
List 05 Situacija prometne ureditve	M 1:500
List 06 Situacija komunalne in energetske infrastrukture	M 1:500
List 07 Načrt parcelacije z zakoličbo objektov	M 1:500
List 08 Karakteristični prerezi 2,3,4	M 1:250
List 09 Karakteristična prereza 1,6	M 1:250

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem OPPN se načrtujejo ureditve, povezane s stanovanjsko gradnjo na območju urejanja prostora LS-01 Laseno.

(2) Predvidene so naslednje ureditve:

- gradnja enostanovanjskih stavb,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe,
- ureditev zelenih in drugih površin,
- ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra z ureditvijo dovozne ceste.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 904/5, 904/4, 904/3, 904/2, 896, 909/13, 909/14, 909/6, 909/8, 909/9, 909/2, del 1793, del 1794, 909/10, 909/11 vse k.o. 1918 – Pšajnovica.

(3) Območje OPPN meri 1,2 ha.

(4) Ureditve, navedene v 3. členu tega odloka, obsegajo tudi okoliška zemljišča in dele zemljišč, na katerih se izvede potrebna komunalna in energetska infrastruktura.

5. člen

(raba zemljišč)

V območju OPPN je opredeljena naslednja raba zemljišč: zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti in funkcionalnim zemljiščem, zemljišča za dostopne ceste. Namenska raba zemljišč dostopnih cest na območju OPPN se opredeli za prometno infrastrukturo, zemljišča za gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA

6. člen

(dopustne dejavnosti)

(1) V skladu z določili 184. člena OPN Občine Kamnik je podrobna namenska raba območja SK – površine podeželskega naselja.

(2) Možne dejavnosti so:

- 11100 enostanovanjske stavbe
- 11210 dvostanovanjske stavbe
- 11222 stavbe z oskrbovanimi stanovanji
- 1242 garažne stavbe.

(3) Možne spremljajoče dejavnosti so:

- kmetijstva in gozdarska dejavnost
- poslovne in obrtne ali podobne druge mirne dejavnosti, ki služijo lokalnemu območju in ne presegajo neto površine prostorov 150 m².

Gostinske, turistične in trgovske dejavnosti na drobno niso dopuščene.

7. člen

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)

(1) Lega predvidenih objektov je določena z območjem pozidave in je razvidna iz grafične priloge.

(2) Višinska kota objekta je določena s koto neposredne okolice objekta. Višinska kota 0,0 zunanje ureditve ob objektih lahko od višinske kote uvoza na zemljišče iz javne ceste odstopa največ za ±100 cm.

(3) Predvideni tlorisni gabariti objektov so prikazani v grafični prilogi odloka.

(4) Dimenzije posameznih objektov (stavba, nadstrešnica, garaža) se lahko od prikazanih razlikujejo za ±1 m.

(5) Etažnost: max. K+P+M. Skupna višina objekta, merjena od kote zunanje ureditve ob objektu, ne sme presegati 10 m. V navedeni višini se ne upošteva višina podkletenih delov objekta (garaža, vhod ...). Objekti se lahko izvedejo tudi brez kleti. V okviru dovoljene višine objekta se lahko v objektih izvedejo tudi medetaže.

(6) Strehe objektov morajo biti dvokapne z napuščem ali deloma ravne, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe. Smer slemen naj poteka v vzdolžni smeri. Naklon strešine dvokapnice mora biti med 35–45 stopinj.

(7) Na strehi je možno izvesti strešna okna v ravnini strehe, frčade, terase in druge oblike odpiranja strehe, ki pa ne smejo biti višje od slemen strehe in morajo biti na posamezni strehi oblikovno usklajene. Dolžina frčad oziroma odprtín na strehi (ne velja za okna v strešini) ne sme presegati 40 % dolžine strehe v horizontalni smeri.

(8) Dozidave objektov morajo biti z osnovnim objektom oblikovno usklajene. Streha se izvede v enakem naklonu, kot je izvedena strešina osnovnega objekta ali kot ravna streha.

(9) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo presegati slemen streh.

(10) Vsi objekti na posamezni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.

(11) Fasade objektov morajo biti barvane v belo ali v spektru različnih zemeljskih barv. Stavbno pohištvo mora biti v beli, temno sivi barvi ali v strukturi in barvi lesa.

(12) Strešine objektov morajo biti v temno sivi ali opečni barvi.

(13) Svetle pločevinaste kritine, ki ne oksidirajo in imajo močan odsev, glazirane svetle, pločevinaste in prosojne barvaste kritine ter kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dopustne.

(14) Odmiki stanovanjskih objektov od sosednjih zemljišč morajo znašati minimalno 4 m, manjši odmik je možen ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob izpolnjevanju

tehničnih pogojev požarne varnosti pred širjenjem požara na sosednje objekte.

(15) Stanovanjski objekti morajo biti od ceste in pločnika odmaknjeni minimalno 6,00 m.

(16) Za potrebe izvedbe objektov in ureditve njihove okolice je možno izvajati odkop zemljine in nasutje terena do kote 0.0 objektov, tudi nad vkopanimi garažami.

8. člen

(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela v javno korist)

(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.

(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je možna le, če v sklopu osnovnega objekta funkcije pomožnega objekta ni moč zagotoviti in če so upoštevani pogoji, ki veljajo tudi za ostale novogradnje tako glede lokacijskih kot oblikovalskih pogojev, in sicer:

– skupna zazidanost zemljišča ne sme presegati 40 % površine,

– gradnja garaže je možna v okviru gabarita osnovnega objekta ali kot pomožnega objekta ob objektu v okviru gabarita, prikazanega v grafični prilogi, kot objekt z ravno ozelenjeno streho,

– gradnja nadstrešnice ali garaže za vozila je možna v velikosti max. 6,00 x 6,00 m, z upoštevanjem toleranc ±0,5 m. V okviru gabarita nadstrešnice je možna tudi izvedba ostalih pomožnih objektov, kot so npr.: lopa, drvarnica, kolesarnica ipd.,

– fasade nezahtevnih in pomožnih objektov bodo barvane v barvo, ki je skladna z barvo osnovnega objekta,

– lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne,

– nezahtevni in enostavni objekti imajo lahko ravno streho ali enokapnico, zakrito z atiko – izgled ravne strehe.

(3) Dovoljena je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s prilogo 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17): Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, če s tem odlokom ni drugače določeno.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti z BTP do 40 m² naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m. Bližje ali na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.

(5) Gradnja midsosedskih ograj je dopustna do višine 1,60 m. Ograja sme biti postavljena največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z ograjo ne posega na sosednje zemljišče. Višina ograj ob cesti ne sme ovirati prometa ali zakrivati prometnih znakov in signalizacije. Od roba ceste ali pločnika mora biti oddaljena najmanj 0,5 m. Postavljena je lahko na betonski zidec do višine 50 cm. Njena skupna višina ne sme presegati 160 cm.

(6) Če se ograja postavlja na betonskem zidcu za premagovanje višinske razlike v terenu, velja, da se njena višina meri od višine terena na višji strani ograje. Podporni zid se ne šteje v predpisano višino ograje in se ne šteje kot del ograje v smislu pogojev oblikovanja, razen če se postavlja ob cesti. Če se postavlja ob cesti je zaradi vidnostnih trikotnikov potrebna omejitev absolutne višine in je merodajna njegova skupna višina z ograjo, merjena od nivelete vozišča ceste. Oporni zid mora biti od roba ceste ali pločnika odmaknjen vsaj 1,0 m.

(7) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih, ki segajo v območje preglednega trikotnika ali segajo v območja javnih prometnih in zelenih površin, ne sme biti višja od 1,0 m, merjeno od nivelete vozišča ceste.

(8) Poleg rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del so dovoljene tudi:

- rekonstrukcije objektov in naprav,
- sprememba namembnosti v okviru namembnosti, kot je definirana v OPN Kamnik.

(9) Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist skladno s predpisi, ki urejajo javno infrastrukturo.

9. člen

(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)

(1) Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone nealergene travne, grmovne in drevesne vrste.

(2) Zasajene rastline ne smejo segati na sosednja zemljišča. Višina rasti ne sme presegati vrednosti oddaljenosti stebela od parcelne meje s sosednjim zemljiščem, povečane za 1 m. Odstopanja od navedenih določil so možna s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

(3) Ograje okoli stanovanjskih stavb so lahko polne, lese, kovinske, žičnate, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobrem)

(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi normativi, standardi in pravili stroke.

(2) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. V prvi fazi izvedbe lahko predvideni objekti do najbližje javne ceste dostopajo preko obstoječe lokalne dostopne poti v zasebnem lastništvu. Določila 11. člena tega odloka o urejanju prometnih površin veljajo za II. fazo izvedbe, ko se bo rekonstruirana lokalna dostopna pot prenesla v javno dobro in v upravljanje koncesionarju – upravljavcu javnih površin v občini.

(3) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje in dostop do javne ceste ter organiziran odvoz odpadkov.

(4) Če objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se komunalna oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov. Možna je etapna izvedba dostopne poti in komunalne gospodarske javne infrastrukture glede na gradnjo objektov ob njej.

(5) Omrežja javne gospodarske infrastrukture se na javnih cestah praviloma umeščajo zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se omrežja locirajo tako, da so pokrovi jaškov zunaj kolesnic vozil.

(6) Lokacije hišnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter lokacije zadrževalnikov in ponikalnic površinskih voda so v grafičnih prilogah tega odloka prikazane informativno. Natančne lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za gradnjo posameznih objektov.

11. člen

(prometno urejanje)

(1) Cestno omrežje na območju se v prvi fazi lahko koristi v obstoječem lastniškem stanju in obstoječem nivoju opremljenosti, ki omogoča dostop do objektov. V tem členu navedene pogoje se upošteva v drugi fazi, preden se zasebne prometne površine prenesejo v javno dobro.

(2) Pri projektiranju prometne ureditve na območju se mora upoštevati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS,

št. 50/15 in 20/17), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18 in 123/21) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17).

(3) Območje OPPN se prometno navezuje z dvema dovoznima cestama na javno pot JP 735271 Lipa–Rakitovec, ki poteka po južnem robu območja obdelave. Predvideni dovozni cesti sta širine 5,00 m (3,5 m vozní pas, 2 x 0,75 utrjena banka) in bosta opremljeni s cestnimi robniki ter javno razsvetljavo.

(4) Cesti in priključka na javno pot morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o cestah ter v skladu s standardi, ki omogočajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil (SIST EN 14090) ter komunalnih vozil.

(5) Primarne peš površine, parkirni prostori ter pločniki za pešce morajo biti urejeni tako, da so dostopni tudi funkcionalno oviranim osebam.

(6) Vsak objekt mora imeti na parceli zagotovljen urejen in varen hišni priključek na javno cesto ali posredno po zasebni poti do najbližje javne ceste. Vsi fiksni objekti morajo biti od ceste oddaljeni minimalno 2,0 m, ograje in podporni zidovi pa 1,0 m. Na hišnem priključku ne sme biti parkirišča.

(7) Cestno omrežje se ustrezno protiprašno uredi.

12. člen

(parkiranje)

(1) Parkirne in odstavné površine na območju lastniških parcel so lahko v asfaltni izvedbi ali v tlaku po izbiri investitorja.

(2) Za potrebe parkiranja stanovalcev se na vsakem zemljišču izvedeta vsaj 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto. Pred objekti je predvidena garaža ali utrjena površina z nadstrešnico. Najmanjši odmik od prometnih površin je 1,50 m. Manipulacijske površine na zemljišču objektov morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na cesto.

13. člen

(vodovod)

(1) Upoštevati se mora Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09), Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 20/05), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17).

(2) Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na javni vodovod PE DN 110, ki poteka v lokalni cesti na južnem delu ureditvenega območja preko sekundarnega voda. Vsak stanovanjski objekt mora imeti nameščen zunanji termo vodomerni jašek, vodomerni, vodni filter in reducirni ventil.

(3) V obstoječem vodovodnem sistemu je prenizek tlak, zato se mora za izboljšanje tlaka predvideti izgradnjo črpalnice na obstoječem javnem vodovodnem omrežju ali vgraditi interne naprave za dvigovanje tlaka na hišnih priključkih.

(4) Vodovod se mora zgraditi v cestnem svetu tako, da bo možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko poteka vodovodno omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop z mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov in naprav.

(5) Za vse obstoječe in predvidene vodovodne objekte in naprave izven javnih površin (ceste, pločniki) je treba že v fazi določitve gradbenih parcel urediti služnostno pravico za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vodovoda v korist vzdrževalca javnega vodovodnega sistema oziroma v korist Občine Kamnik.

(6) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodom se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi tako, da ne pride do poškodb cevovoda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev.

(7) V sklopu predvidene gradnje se bodo na sekundarnem vodovodnem cevovodu izvedli nadzemni hidranti za zagotovitev zadostne požarne vode.

(8) Stanovanjske objekte bo možno priključiti na javni vodovod po izgradnji sekundarnega vodovoda oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja in prenosa sekundarnega vodovoda v vzdrževanje vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja.

14. člen

(komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode)

(1) Pri projektiranju se mora upoštevati obstoječi kataster komunalnih odpadnih voda in odlok, ki določa odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda v Občini Kamnik ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17).

(2) Predvideti se mora ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda iz objektov in padavinskih odpadnih voda iz objektov in parcel.

(3) Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih hiš se morajo odvajati v individualne male biološke čistilne naprave na posameznih parcelah investitorjev. Zunanja ureditev na posamezni parceli mora biti načrtovana tako, da je dostop do male čistilne naprave neoviran in mogoč komunalnemu vozilu za čiščenje in praznjenje.

(4) Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se mora objekt obvezno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

(5) Odpadno vodo s streh, parkirišč, cest in drugih utrjenih površin je treba urediti za vsak objekt na svoji parceli – koncept zadrževanja padavinskih odpadnih vod na površini ali jih shraniti v začasni zadrževalnikih in očiščene porabiti za zeleno vodo, oziroma ponikati.

(6) Padavinsko vodo s ceste je treba speljati v ponikovalno polje ali ponikovalnice.

(7) V projektni dokumentaciji mora biti način odvajanja površinskih vod prikazan in dokazano mora biti, da projektirana rešitev ne vpliva na stanje brežin okolice obravnavanega zemljišča.

15. člen

(elektroenergetski vodi)

(1) Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogojem, da se zagotovi ustrezna zaščita oziroma po potrebi umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1).

(2) Za napajanje območja je treba izvesti NN omrežje, ki se naveže na obstoječi TP.

(3) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na Elektro Ljubljana d.d.

(4) Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom gradnje priključka je treba na osnovi 147. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa objektov na predmetno EE infrastrukturo.

(5) V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oziroma nadomestitvijo obstoječe elektro energetske infrastrukture, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d., je investitor dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske

infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana d.d. Elektro Ljubljana d.d. si pridržuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oziroma nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitve, preureditve oziroma nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana d.d. dogovorita v posebni pogodbi.

(6) Za gradnjo objektov v varovalnih pasovih prenosnih in distribucijskih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe oziroma pristojnega nosilca javnih pooblastil. Ne glede na navedeno pa je v varovalnih pasovih prenosnih in distribucijskih daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(7) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnje elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v skladu z določili tega odloka, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi. V primeru prestavitve vodov mora biti kot soinvestitor naveden tudi Elektro Ljubljana d.d.

(8) Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca, ki je predvidena za demontažo, se odstrani šele po izgradnji ustrezne nadomestne elektroenergetske infrastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucijskega omrežja o predaji le-te v osnovna sredstva upravljavca distribucijskega omrežja.

(9) Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno z določili tega odloka.

16. člen

(telekomunikacijski vodi)

(1) Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo treba ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja ter nadzora, krije investitor gradnje na območju OPPN.

(2) Za izgradnjo TK omrežja je potrebno pripraviti DGD projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da se do posameznih stanovanjskih stavb po zemljišču, ki je predvideno kot cesta, zgradi TK kabelska kanalizacija.

(3) Izvedba TK kableske kanalizacije mora omogočiti ponudnikom TK storitev možnost priključka vseh objektov v zazidavi.

17. člen

(javna razsvetljava)

(1) Vsi stanovanjski objekti morajo imeti zunanjo razsvetljavo objekta, parkirišča in manipulativne površine internega značaja.

(2) Javna pot JP735271 Lipa–Rakitovec, ki poteka po južnem robu območja obdelave, mora biti opremljena z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.

18. člen

(ogrevanje in prezračevanje)

(1) Ogrevanje bo urejeno individualno ali kot skupno ogrevanje z upoštevanjem energetske varčne gradnje. Vrste energentov, ki so dopustne, so: plin kot najprimernejši energent, toplotne črpalke zrak/voda, obnovljivi viri energije. Prezračevanje bo naravno in delno lahko tudi prisilno ali v celoti prisilno.

(2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda – voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z

geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote skladno z veljavnim zakonom o vodah ter vodno soglasje.

(3) Dovoljena je postavitev sončnih kolektorjev na strehe predvidenih objektov.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

19. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu OPPN. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.

(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje.

(3) Obstoječa parcelacija se po potrebi lahko preoblikuje: parcele se lahko združujejo, razdružujejo.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino niso potrebni.

(2) Ne glede na prejšnjo točko pa velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujočo splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

21. člen

(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na ekološko pomembnem območju.

(2) Izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni. Prav tako v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja nista potrebni.

(3) Območje obdelave se nahaja v bližini gozda. Pri načrtovanju objektov ob gozdnih površinah je upoštevana varnostna razdalja objektov od gozdnega roba najmanj 10,0 m. Vsi posegi, ki so predvideni, so predvideni tako, da ne bo povzročena škoda na gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih tleh in gozdnih prometnicah).

VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev, kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena.

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju.

(3) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:

- tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
- uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
- ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov,
- ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

23. člen

(varstvom pred požarom)

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v naravnem okolju.

(2) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

- zmanjšanje možnosti nastanka požara,
- zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi, živali in premoženja ob požaru in
- zmanjšanje škode ob požaru.

(3) Načrtovane stanovanjske stavbe se uvrščajo med požarno manj zahtevne objekte.

(4) Voda, potrebna za gašenje požara v stavbah, bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem.

(5) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni odmiki 4,00 m enostanovanjskih stavb od mej in 8,00 m med stavbami. Pri objektih, kjer ta pogoj ni izpolnjen, mora biti ustrezno preprečevanje širjenja požara med objekti izkazano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Eventualni dodatni ukrepi bodo opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.

(6) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti oziroma potrebne protipožarne zaščite.

(7) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko dostopne ceste, cestnega priključka na občinsko cesto in površin za ustavljanje vozil – parkiranje pred stanovanjskimi stavbami. Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Nosilnost cestnega ustroja mora omogočati prevoznost vozil z 10 t osne obremenitve.

IX. VAROVANJE OKOLJA

24. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi go-

spodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina.

(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. S teh površin se prepreči odtokanje vode v vodne površine in na kmetijske obdelovalne površine.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene.

26. člen

(varstvo zraka)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.

(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje materiala, nezaščitene površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala,
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste in
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

27. člen

(varstvo vodnih virov)

(1) Predmetna lokacija se nahaja izven vodovarstvenega območja.

(2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je treba upoštevati vse predpise, ki urejajo to področje in naslednja določila:

- vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, v kolikor le ta obstaja, oziroma je treba zagotoviti priključek odpadnih voda na javni kanalizacijski sistem takoj, ko bo to mogoče,
- odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu z določbami veljavnega zakona o vodah, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, prioriteto ponikati, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je možno padavinske vode speljati v bližnji vodotok,

– del območja se nahaja na erozijskem in plazljivem območju, zato je potrebno na podlagi veljavnega zakona o vodah izdelati geološko poročilo, ki bo definiralo dejansko erozijsko ogroženost in predvidelo morebitne ukrepe za njeno eliminacijo.

(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotovi ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij.

28. člen

(ravljanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprtih posodah in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

(3) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste; najmanjša svetla višina dovozne poti mora biti 4,0 m.

(4) Za vsak objekt se zagotovi dovolj prostora za namestitve posod za ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:

- mešani komunalni odpadki: odvoz na 14 dni,
- mešane odpadne embalaže: odvoz na 14 dni,
- odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: odvoz na 7 oziroma 14 dni (v primeru, da uporabnik tovrstnih odpadkov ne bo kompostiral).

29. člen

(svetlobno onesnaževanje)

(1) Postavitve in jakost svetilk morata biti v skladu z uredbo, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Svetila na prostem morajo biti usmerjena pod vodoravnico in na oknih bivalnih prostorov ne smejo presegati mejnih vrednosti iz priloge 1 uredbe.

30. člen

(osončenje)

Stavbam v območju OPPN ter obstoječim stavbam na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v vsaj enem bivalnem prostoru zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

- dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
- dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Manjkajoča gospodarska javna infrastruktura in grajevo javno dobro se izvede v več etapah, in sicer pred ali vzporedno z gradnjo stanovanjskih stavb.

(2) Stanovanjske stavbe se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka etapa funkcionalno zaključena celota.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

32. člen

(organizacija gradbišč)

(1) Za potrebe gradbišča se kar največ uporablja obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba prizadetega in sosednjih zemljišč.

(2) Gradbišča se ne osvetluje. V primeru, da je to nujno potrebno, je izjemoma dovoljena postavitve izključno posameznega svetila za varovanje.

(3) Med gradnjo se zagotovi:

- ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija),
- po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z lokalno avtohtono vegetacijo.

(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesna-

ževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih,

– gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do ovirane pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.

33. člen

(razmejitev, izročitev in prevzem)

(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

34. člen

(obveznosti investitorja)

(1) Investitor je dolžan:

– pred začetkom gradnje posameznih stavb pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,

– zagotoviti nemoženo oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Infrastrukturne vode je treba v primeru poškodb takoj obnoviti,

– sproti rekultivirati območja posegov,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb,

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti,

– sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane,

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.

(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove pristojnosti.

(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA

35. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidrotehničnih, hidroloških, geomehanskih, geoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, gradbeno-tehničnega, prometno-tehničnega okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih

ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov načrtovanih stanovanjskih stavb je možno. Dimenzija objekta lahko odstopa od predpisane do ± 1 m.

(4) Dopustno odstopanje od predpisanih višinskih 0,0 kot objektov je $\pm 1,0$ m.

(5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom. V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov, pod pogoji, naštetimi v drugem odstavku tega člena.

(6) Dopustne so delne aličasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture. Izvedejo se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve.

XIII. KONČNE DOLOČBE

36. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

37. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-311/2018-5/1

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3211. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kamnik

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o pokopališkem redu v Občini Kamnik

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Kamnik (v nadaljevanju občina), s katerim se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ta odlok določa:

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
- način izvajanja pogrebne slovesnosti,
- storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
- osnovni obseg pogreba,
- način in čas pokopa,

- način pokopa, če je plačnik občina,
- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
- obratovanje mrliških vežic,
- obseg prve ureditve groba,
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
- način oddaje grobov v najem,
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
- zvrsti grobov,
- okvirne tehnične normative za grobove,
- mirovalno dobo za grobove,
- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

Ta odlok se uporablja za storitve in opravila za primer smrti na območju občine in za pokopališča na tem območju. Ta odlok se v delu, ki se nanaša na opravila in storitve, ki se opravljajo na območju občine, uporablja tudi za primere, ko smrt nastopi na območju občine, pogreb pa se opravi na pokopališču, ki leži izven območja občine, in za primer, ko smrt nastopi izven območja občine, pogreb pa se opravi na območju občine.

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi navedenega zakona.

2. člen

Ta odlok ureja pokopališki red na naslednjih pokopališčih:

- Kamnik,
- Mekinje,
- Nevlje,
- Sela pri Kamniku,
- Motnik,
- Špitalič,
- Zgornji Tuhinj,
- Šmartno v Tuhinju,
- Vranja Peč,
- Loke,
- Gozd,
- Stranje,
- Tunjice in
- Podgorje.

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

3. člen

Občina na celotnem območju občine zagotavlja javno 24-urno dežurno službo (v nadaljevanju: javna služba), in sicer s podelitvijo koncesije.

Način izvajanja javne službe ter podelitev koncesije opredeljuje odlok občine, ki ureja podelitev koncesije ter izvajanje javne službe in storitev pokopališke dejavnosti.

III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI

4. člen

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo in se opravi v skladu z voljo pokojnika, veljavnimi predpisi in tem odlokom.

5. člen

Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji vsak lahko nemoteno prisostvuje, na željo pokojnika ali svojcev pa se lahko opravi tudi v ožjem družinskem krogu ter ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.

6. člen

Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred. Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstrelji častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

7. člen

Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.

8. člen

Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se v mrliško vežico položi ob uri in na dan, kot je dogovorjen med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.

9. člen

Verske skupnosti lahko stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa položijo v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

10. člen

Vodja pogreba svojce pokojnika pospremi k pričetku pogrebne slovesnosti.

Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovljni prostor prinesejo zastave in simboli, nato se na poslovljni prostor pripeljejo posmrtni ostanki pokojnika.

Po končani pogrebni slovesnosti na poslovljnem prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključí.

11. člen

Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrl tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogrebne slovesnosti.

Če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.

12. člen

Del pogrebne slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.

Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela.

Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti, predvsem ožji svojci pokojnika, umaknejo iz okolice groba.

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN GROBARJEV

13. člen

Storitve pokopališko pogrebne moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame ter prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.

Storitve pokopališko pogrebne moštva in storitve grobarjev se zaračunajo skladno z opravljenimi storitvami in skladno z javno objavljenim cenikom.

V. OSNOVNI OBSEG POGREBA

14. člen

Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

15. člen

Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščen zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

V primeru, da naročnik pogreba ni hkrati tudi najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.

VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

16. člen

Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

- pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, ki raztros pepela omogoča, ali izven pokopališča.

Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena, ni dovoljeno.

O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina.

17. člen

Uro in dan pokopa uskladiata upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

18. člen

Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

Pokop se opravi na pokopališču. Zunaj pokopališča je dovoljen le posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti in raztros pepela zunaj pokopališča.

Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ občine, ki je pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.

VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

19. člen

Če je plačnik občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati pokojnikovo poslednjo voljo glede načina pogreba, v kolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom.

VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA

20. člen

Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti je na območju občine dovoljen le, če je za to izdano soglasje organa občine, pristojnega za pogrebno in pokopališko dejavnost.

Organ občine o raztrosu pepela zunaj pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči nemudoma oziroma najpozneje v sedmih dneh. Zoper tak sklep ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

IX. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE

21. člen

V krajih, kjer na pokopališču ni mrliške vežice, se pokojnika lahko čuva skladno z veljavnimi predpisi. Namesto vežice se lahko uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.

X. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE

22. člen

Na območju občine morajo imeti vežico vsa pokopališča, razen pokopališča Loke.

XI. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC

23. člen

Na pokopališčih z mrliško vežico je uporaba le-te obvezna. V času uporabe je mrliška vežica odprta skladno z dogovorom med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.

XII. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA

24. člen

Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu, in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.

Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka tega člena še postavitve začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.

XIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU

25. člen

Upravljavec pokopališča:

- zagotavlja red in čistočo na pokopališču,
- zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
- s pokopališča redno odstranjuje odpadke,
- opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
- izvaja košnjo, obrez žive meje in zimsko službo,
- po potrebi lahko organizira varnostno službo na pokopališču in vzpostavi video-nadzor nad pokopališkim objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.

26. člen

Na pokopališčih ni dovoljeno:

- kakršno koli nedostojno oziroma neprimerno vedenje, vpitje, razgrajanje in kajenje v mrliški vežici,
- hoja po grobovih,
- odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
- odlaganje zemlje, robnikov ali odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge opreme,
- vstop in vožnja s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim vozilom in podobnim vozilom ter njihovo shranjevanje,
- vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenih in drugih funkcionalnih površinah,
- poškodovanje grobov, pokopaliških objektov in druge infrastrukture,
- odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,

- trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
- sajenje dreves brez soglasja upravljavca pokopališča,
- opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih in kovo-nostrugarskih in drugih del v času pogrebne svečanosti oziroma izvajanja pogrebne slovesnosti ter ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.

XIV. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

27. člen

Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku z najemno pogodbo za nedoločen čas.

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga upravljavec pokopališča dodeli v najem. Naročnik pogreba pred naročilom pogreba sklene najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba.

Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.

Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.

Najemnik groba mora skrbeti za urejen videz groba in vzdrževati grob ter spoštovati pokopališki red in določila najemne pogodbe.

Najemna pogodba za grob preneha oziroma se prekine na podlagi razlogov oziroma v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

28. člen

Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.

29. člen

Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

30. člen

Grobnina se praviloma plačuje letno za tekoče leto. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove do 30. junija v tekočem letu. Najemnik mora račun plačati najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.

Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

V primeru, da uporabnik ne poravnava grobnine v roku 60 dni po prejemu računa, ga je upravljavec pokopališča dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, upravljavec pokopališča prekine najemno pogodbo.

31. člen

Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba za grob prenehala, mora ob prekinutvi najema na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja (spomeniki, robniki, lučke, vaze in podobno). Če najemnik tega ne izvede, nagrobna obeležja odstrani upravljavec pokopališča.

Upravljavec pokopališča mora ob prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro ali najemne pogodbe za žarni zid, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.

XV. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

32. člen

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen le ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

Upravljavec pokopališča izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna.

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez soglasja, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobi soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec nepravilnosti odpravi na stroške najemnika. Izvajalec mora za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter večje vrtnarske storitve) pri upravljavcu priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba in grobnicam, ki so v registru kulturne dediščine zavedene z enotno identifikacijo dediščine ali kot kulturni spomenik, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja s soglasjem organizacije, pristojne za varstvo kulturne dediščine.

XVI. ZVRSTI GROBOV

33. člen

Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:

- enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
- grobišča, kostnice in skupna grobišča,
- žarni grobovi,
- prostor za anonimne pokope in
- prostor za raztros pepela.

Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa načrt razdelitve na pokopališke oddelke.

XVII. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE

34. člen

Enojni, dvojni in otroški grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo do 2,5 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 1,0 m, dolžina 2,0 m, dolžina in širina dvojnega pa 2,0 m.

Vrstni grobovi, v katere se umrle pokoplje po vrstnem redu, so globine 1,8 m, širine 0,7 m do 1,5 m in dolžine 2,0 m do 2,5 m, širina poti med vrstami grobov je 0,8 m do 1,5 m. Poglobitve pri vrstnih grobovih ni. Oddelek vrstnih grobov se po 25 letih od zadnjega pokopa v polju (oddelku) preuredi za ponovno uporabo, posmrtni ostanki pri prekopu vrstnih grobov se položijo v skupna grobišča.

Skupna začasna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah. V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, iz vrstnih grobov po poteku 25 let.

Žare se shranjuje v žarne grobove, klasične grobove in v druge obstoječe grobove. Globina žarnega groba je 0,7 m, širina 0,6 m do 1,0 m, dolžina 0,6 m do 1,2 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare. Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.

Prostor za anonimne pokope: anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare ali z raztrositvijo pepela na prostoru pokopališča, ki je za to namenjen, opremljen in urejen.

Raztros pepela se opravlja s posebnim, za to namenjenim priborom in na posebno urejenem prostoru pokopališča, ki je opremljen s skupnim nagrobnikom in skupnim prostorom za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

Predpisane velikosti grobov iz tega člena za obstoječe grobove ne veljajo.

Grobovi v okviru posamezne zvrsti grobov na posameznem pokopališču morajo biti enako veliki.

35. člen

Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.

Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.

V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz drugih grobov po preteku dobe najema ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na skupnem grobišču je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.

Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po zakonu, ki ureja vojna grobišča.

36. člen

Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu pokopališča, namenjen raztrosu pepela.

Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.

Prostor za anonimni pokop je prostor na posebnem delu pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve na pokopališke oddelke in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.

XVIII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE

37. člen

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.

Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.

Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.

XIX. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

38. člen

Uporaba mrliške vežice in drugih pokopaliških objektov in naprav ter pokopališke infrastrukture se zaračuna skladno z javno objavljenim cenikom.

XX. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB

39. člen

Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob je določeno z javno objavljenim cenikom.

XXI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

40. člen

Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki v višino zraste več kot meter in pol.

Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

41. člen

Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo prebivališča.

Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, kar pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetic, trave), da ti ne posegajo na sosednje grobove ali pot, skrbeti za vmesne prostore med svojim in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevanje plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču. V primeru, da je grob neurejen (plevel, visoka trava, neurejeno grmičevje, ostanki dogorelih sveč), upravljavec pokopališča pisno pozove najemnika k ureditvi groba. Če najemnik v roku 15 dni groba ne uredi, lahko to stori upravljavec pokopališča na stroške najemnika.

Naročniki pogrebni storitev morajo plačati stroške pogreba.

Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, premikanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.

Izvajalci del ali najemniki grobov so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku tega člena, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobniških obeležij, vrtnarske storitve). Priglasitev je brezplačna.

Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališča na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari, razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim, četrtem, petim ali šestim odstavkom tega člena.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim, četrtem, petim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

XXII. PREPOVEDI

42. člen

Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.

Prilščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.

Puščanje kakršnega koli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkirskih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tem členom.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

43. člen

Prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrgarskih in drugih del se ne sme opravljati v času pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.

Izvajalec del iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tem členom.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

44. člen

Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tem členom.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

45. člen

Na pokopališče ni dovoljen dostop z vozili.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in inšpektorata občine.

V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom.

Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

XXIII. NADZOR

46. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za gospodarske javne službe.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja občinski inšpektor.

47. člen

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, lahko občinski inšpektor z odločbo odredi prepoved izvajanja del.

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, lahko občinski inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.

XXIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Upravljavec pokopališča mora v enem letu po uveljavitvi tega odloka:

– pripraviti načrt razdelitve na pokopališke oddelke in kataster infrastrukture za vsa posamezna pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in predvideno širitev,

– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobov, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe. Po prejemu poziva s

strani upravljavca grobov je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemne pogodbe preneha,

– vzpostaviti trajno evidenco grobov – kataster, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebni storitev (Uradni list RS, št. 31/97) in Odlok o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 23/97 in 17/06).

50. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2020

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3212. Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3., 7., 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 2. in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se določajo način in pogoji za podelitev koncesije ter izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe (v nadaljevanju 24-urna dežurna služba) in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč (v nadaljevanju upravljanje pokopališč). Izraz javna služba se v nadaljevanju uporablja kot skupno poimenovanje za 24-urno dežurno službo in upravljanje pokopališč.

Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije, skladno z veljavnimi predpisi države in lokalne skupnosti. Občina Kamnik podeli izključno pravico in razpiše enotno koncesijo za izvajanje 24-urne dežurne službe in upravljanje pokopališč.

S tem odlokom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za izvajanje javne službe, kot to opredeljuje zakon, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb.

II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen

(predmet 24-urne dežurne službe)

Predmet 24-urne dežurne službe je vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, oziroma opravila in storitve kot jih določa zakon, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Natančno bo predmet 24-urne dežurne službe koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

3. člen

(predmet upravljanja pokopališč)

Predmet upravljanja pokopališč na podlagi podelitve koncesije je zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja neposredno zagotavlja Občina Kamnik.

Natančno bo predmet upravljanja pokopališč koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

4. člen

(prostorska zasnova javne službe)

24-urna dežurna služba se na podlagi podelitve koncesije izvaja na celotnem območju Občine Kamnik.

Upravljanje pokopališč se na podlagi podelitve koncesije izvaja na pokopališčih, kjer kot upravljavec pokopališča ne nastopa občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca pokopališča določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Upravljanje pokopališč na podlagi podelitve koncesije se izvaja na naslednjih pokopališčih:

- Kamnik,
- Mekinje,
- Nevlje,
- Podgorje.

5. člen

(uporabniki storitev javne službe)

Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo storitve po tem odloku.

Storitve javne službe iz tega odloka so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA TER UPORABNIKOV

6. člen

(pravice in obveznosti koncesionarja)

Pravice oziroma obveznosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano storitev ter kvalitetno opravljanje javne službe, skladno s predpisi in v javnem interesu ter ob zagotavljanju pietete,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
- kot dober gospodar uporabljati oziroma vzdrževati vse objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe,

– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije,

– pravočasno odgovoriti uporabnikom javne službe na njihove pobude in pritožbe,

– vodenje evidenc v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije,

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,

– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe,

– obveščati pristojne organe o kršitvah,

– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.

Evidence v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije so last koncedenta.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

7. člen

(pravice in obveznosti koncedenta)

Pravice oziroma obveznosti koncedenta so predvsem:

– da s svojimi predpisi določi splošne pogoje opravljanja javne službe,

– da nadzoruje izvajanje javne službe,

– da na drug način zagotavlja storitve pokopališke dejavnosti, za izvajanje katerih ni podelil koncesije,

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,

– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

8. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:

– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi,

– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...),

– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše izvajanje,

– obveznost ureditve najema groba z najemno pogodbo,

– obveznost spoštovanja pokopališkega reda,

– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva, in drugih predpisov.

Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v razmerju do koncesionarja bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

9. člen

(izpolnjevanje pogojev)

Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba. V prijavi za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da izpolnjuje potrebne pogoje, in sicer, da:

– je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,

– ima zaposleni najmanj dve osebi,

– ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,

– ima primerne prostore za poslovanje s strankami,

– zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,

– ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,

- ima najmanj eno transportno krsto,
- zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
- poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena tega zakona,
- ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti,
- ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), usposobljenih za izvajanje javne službe,
- predloži ustrezno garancijo oziroma zavarovanje za kvalitetno izvajanje javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu,
- ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
- lahko zagotovi izvajanje javne službe v okviru standardov in normativov,
- lahko zagotovi izvajanje vseh storitev javne službe v primernem odzivnem času,
- izpolnjuje druge pogoje, skladno z veljavnimi predpisi.

Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe ves čas trajanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazila v zvezi s tem bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

Merila za izbor koncesionarja se opredelijo v javnem razpisu za izbor koncesionarja.

Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.

10. člen

(zavarovanje za škodo)

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzroči pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.

Obseg in vrsto zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

11. člen

(javna pooblastila koncesionarju)

Koncedent bo koncesionarju podelil javno pooblastilo, da izvaja javno službo, skladno s predpisi in določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko pogodbo.

Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

12. člen

(objekti, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe)

Za izvajanje javne službe koncedent in koncesionar zagotavljata vse potrebne objekte in naprave.

Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA

13. člen

(vrsta in obseg monopola, način njegovega preprečevanja)

Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe po tem odloku.

Kakršno koli odstopanje od prejšnjega odstavka tega člena bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

14. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za obdobje 5 let.

Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.

Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji, določenimi v zakonu in dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do izbire novega koncesionarja oziroma izvajalca predmetne javne službe.

X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

15. člen

(javni razpis)

Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi skladno z veljavnimi določbami zakonodaje, ki ureja podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih lokalne skupnosti, določbah javnega razpisa in dokumentaciji za izbor koncesionarja.

V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

16. člen

(sklep)

Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.

17. člen

(komisija)

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in ima najmanj tri člane. Njena sestava in naloge se določijo skladno s predmetno zakonodajo.

18. člen

(odločitev o izbiri)

Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.

Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni organ odločitev o izbiri.

19. člen

(sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

20. člen

(koncesijska pogodba)

S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja, ki jih nosi posamezna pogodbeni stranka, in druga vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.

V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.

XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

21. člen

(viri financiranja)

Viri za financiranje javne službe so:

- plačila uporabnikov storitev javne službe,
- drugi viri financiranja, določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.

22. člen

(grobna in cena storitev)

Višina grobnine na pokopališčih iz četrtega člena tega odloka se na predlog upravljalca pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.

Cene storitev 24-urne dežurne službe, cena storitev grobarjev, uporaba mrljske vežice ter drugih pokopaliških objektov in naprav oziroma pokopališke infrastrukture, kot te storitve določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in ki se izvajajo v sklopu izvajanja javne službe po tem odloku, se na predlog izvajalca javne službe določijo s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

23. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinska inšpekcija.

Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe lahko opravljajo tudi notranja revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor občine.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

24. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- s prenehanjem koncesionarja,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom javne službe v režijski obrat,
- iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.

V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja lahko koncedent zaradi nemotenega zagotavljanja dejavnosti javne službe podeli začasno koncesijo ali posamezna dela, ki so predmet koncesije, drugemu izvajalcu, skladno z veljavnimi predpisi.

25. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
- z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
- z odstopom od koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo ter
- iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi, in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemelje-

vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:

- če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
- če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.

Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu.

Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotno ali nemogoče.

V primeru, da ima koncesionar univerzalnega pravnega naslednika, lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi.

26. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:

- če z opravljanjem javne službe ne začne v roku, določenim s koncesijsko pogodbo,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba,
- če se dejavnost ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju javne službe,
- zaradi ponavljajočih se kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.

Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka tega člena je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.

XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

27. člen

(druge sestavine javne službe)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravilno pogodbeno tveganja prevzeti ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

Koncedent s postopkom za podelitev koncesije po tem odloku prične najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

29. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2020

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

**3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Kamnik št. 3**

Na podlagi 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilititev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPTG) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K

**o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Kamnik št. 3**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet sprememb in dopolnitev)

S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17).

**II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA
DELA ODLOKA**

2. člen

(usmeritve za OPPN)

V »Prilogi 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP) za posamezne enote urejanja prostora« se v tabeli, pri vrstici z oznako »ŽN-07«, v stolpcu z naslovom »Usmeritve za OPPN«, besedilo v celoti nadomesti z novim besedilom kot sledi:

»Predviden nov OPPN za izkoriščanje mineralne surovine (tehničnega kamna – apnenca, apnenca za industrijske name- ne in kalcita) ter sanacijo z vrnitvijo v primarno rabo – gozd.

Do sprejetja novega OPPN v veljavi ostaja Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca (Uradni list RS, št. 20/98). Na razširjenem območju kamnoloma, do sprejetja novega OPPN, niso dovoljeni posegi za izkoriščanje mineralne surovine.

Po sprejetju novega OPPN so na območju dovoljeni posegi za pridobivanje mineralne surovine; eksplotiranje in sanacija, preoblikovanje reliefa, ureditev brežin in etaž, deponija jalovine, gradnja potrebnih objektov, komunalne infrastrukture in dostopov. Vsi posegi se morajo izvajati znotraj območja urejanja.

Zagotovi se etapna izvedba posega, ki je vezana na sprotno sanacijo kamnoloma v primarno rabo (gozd). Površina osnovnega platoja ob reki Kamniški Bistrici se glede na potrebe v Občini Kamnik in podrobno preučitev razmer lahko nameni športno rekreativni ali gospodarski funkciji. Etapnost pridobivanja in sanacije se podrobneje opredeli v OPPN.

Pridobivanje poteka po metodi od zgoraj navzdol. Izvaja se z vrtnjem minskih vrtin velikega premera in masovnim miniranjem. Vertikalni transport poteka po drči ali s premetavanjem odstreljenega materiala preko delovnih etažna osnovni plato, ki se pomika po pobočju navzdol.

Nakladanje (pranje, drobljenje, bogatenje) in manipulacija se izvaja na osnovni etaži obstoječega kamnoloma. Drobljenje surovine je mogoče tudi na predvidenih platojih. Transport surovine se vrši s kamioni.

Končne brežine morajo biti nižje in generalni naklon etaž manjši kot v obstoječem kamnolomu.

Na obstoječ plato ob reki Kamniški Bistrici je možno umeščanje novih objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (rudarskih objektov, rudarskih postrojev in rudarske infrastrukture). V preostala območja se, razen rudarske infrastrukture, ne umešča objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin.

Dostop za vse vrste transportnih vozil je urejen preko obstoječega priključka, preko mostu in javne poti JP 660475 Županje Njive, ki se vključi na regionalno cesto RT 923 Stahovica–Kamniška Bistrica. Treba je izdelati prometno-tehnično preveritev priključka JP 660475 na regionalno cesto RT-923/1087 in preveriti ustreznost obstoječe prometne signalizacije v predmetnem križišču.

Prometne obremenitve tovornega prometa na javno cestno omrežje se ne smejo povečati.

Interne ceste in dostopi se v skladu s potrebami uredijo znotraj območja.

Kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje ostaja v obstoječem obsegu.

Usmeritve za zmanjšanje vplivov na kakovost zraka

Uporabljajo se vrtni stroji z odpraševalno napravo.

Droblilno-sejalne naprave (fiksne in mobilne) morajo imeti sistem odpraševanja ali sistem močenja.

Uporablja se sistem močenja kamnoloma in transportnih poti.

Glavna transportna pot od vstopa do objekta »pralnica in klasirnica« mora biti asfaltirana.

Usmeritve za zmanjšanje obremenitev s hrupom in vibracijami

Stanovanjski objekt na naslovu Stahovica 25B se zaščiti s transparentno protihrupno ograjo (dolžine 17 m, višine 3 m).

Priporoča se, da investitor predvideno protihrupno ograjo za zaščito objekta Stahovica 25 b podaljša na način, da se zaščiti tudi objekta Stahovica 25 in Stahovica 25 a, tako da bodo vrednosti L_{dvn} na fasadi teh objektov manjše od priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (L_{dvn}=53 dBA).

Proces bogatjenja poteka v zaprtem prostoru (v obstoječem objektu »pralnica in klasirnica«)

Miniranje se izvaja na način, da ne pride do poka (zaka- snilci, detonatorji in detonacijska vrvica so v vrtini).

Potrebno je redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih strojev.

Ob drobilno-sejalnih napravah se vzpostavijočasni n- sipi iz odkopanega materiala.

Ob miniranjih in drugih delih, ki povzročajo večje ali izre- dne emisije hrupa, se obvešča okoliške prebivalce.

Redno se izvaja seizmične meritve in monitoring obreme- nitev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih.

Med miniranjem se zapira cesta Stahovica–Kamniška Bi- strica, po predhodni uskladitvi z Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije tudi gozdna cesta Iverje–Grohati potok.

Usmeritve za varstvo podtalnice in vodnih virov

Splošni ukrepi

Vsi tehnološki objekti morajo biti prekriti s streho. Obve- zno je zbiranje meteorne vode s streh objektov in njeno odva- janje v reko Kamniško Bistrico.

Obvezno je imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad stanjem okoljskih razmer, vodenje obratovalnega dnevnika in redno vzdrževanje vseh odkritih pomanjkljivosti.

Zagotoviti je treba ukrepe za varstva pred požarom. Gašenje z vodo ni zaželeno.

Varstveni ukrepi pri delu v kamnolomu

Odvodnjavanje se uredi na način, da ne prihaja do izpiranja onesnaževal in prahu, da se ne povzroča kalnosti potoka Grohat ali reke Kamniške Bistrice.

Padavinske vode iz asfaltiranih površin in vode za oroševanje asfaltiranih vozniških površin se pred izlivom v reko Kamniško Bistrico očistijo v usedalnikih in lovilcih olj.

Na obstoječ plato se v bližino vhoda v območje umesti objekt za popravilo, vzdrževanje in parkiranje strojev, pretakanje goriv in zbiranje ter začasno hranjenje komunalnih in drugih odpadkov.

S streho prekrit objekt mora imeti neprepustno (betonsko) ploščad. Odpadne vode s ploščadi se zbirajo v neprepustnem bazenu, ki lahko zadrži celotno količino goriv in se redno prazni.

Uporablja se razstreliva brez toksičnih ostankov, pakirana v trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtnice ali v vrtnici.

Z vsemi morebitnimi nevarnimi odpadki (razsuto razstrelivo, odpadna olja, z olji onesnažene krpe, onesnažena absorpcijska sredstva ipd.) je treba ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki (skladiščenje v vodotesnih posodah z označeno vrsto in klasifikacijsko številko, oddaja pooblaščenemu zbiralcu, ki izda evidenčni list). Nastajajo tudi komunalni odpadki, ki se zbirajo ločeno, v za to namenjenih posodah.

Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov

Za primere nesrečnih dogodkov je treba izdelati navodila za ukrepanje, s katerimi morajo biti seznanjeni in ustrezno usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora. Pooblaščen osebe morajo biti v 24-urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.

Na območju morajo biti vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine goriva.

V bližini lokacije je treba imeti rezervni delovni stroj, s katerim se lahko izvede takojšnji izkop onesnažene zemljine. Onesnaženje je treba takoj omejiti, onesnažen material pobrati s tal, zemljino odkopati, odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne zabojnike. Izdelati je treba analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščenice institucije. Kontaminirano zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.

Vsa nesrečna razlita in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik in o tem obvestiti pristojne službe. Na stroške investitorja upravljavec vodovoda zagotovi monitoring na zajetju.

Drugi ukrepi

Obstoječa vrtna za zajem tehnoloških voda bo opuščena. V nadaljnjih postopkih bo podana vloga za novo vodno dovoljenje za vrtno na drugi lokaciji. Potrebe po tehnološki vodi se ne bodo spremenile.

Usmeritve za zmanjšanje vplivov na stabilnost in kakovost tal, površinske vode, gozdna zemljišča in naravo

Odstranjevanje vegetacije in odkrivke s kamnite podlage se izvaja sproti glede na predvideno faznost eksploatacije. Zagotavlja se čim manjši naklon končnih brežin in zadostno količino zemljine, ki bo po končani eksploataciji omogočala rast avtohtonih rastlinskih vrst.

V času zemeljskih del se uredi ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda.

Morebitno začasno shranjevanje humusa in jalovine se predvidi čim bližje bodoči uporabi in znotraj območja pridobivalnega prostora. Material iz odkrivke naslednje faze izkoriščanja se takoj uporabi za sanacijo že izkoriščenih delov.

Izven območja je prepovedana vožnja tovornih vozil, mehanizacije in izvajanje del za varovanje območja ter omilitve negativnih vplivov posega na okolje.

Treba je preprečiti padanje odstranjene vegetacije, zemljine, odkopane kamnine in jalovine na gozdno cesto Iverje–Grohati potok in v potok Grohat ter reko Kamniško Bistrico, kjer s kaljenjem vode in plavjem lahko nevarno ogrožajo varnost plovbe.

Prepovedano je odlaganje odpadkov in gradbenega materiala v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča.

V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov, skladno s pristojno ribiško družino. Določeni morajo biti cilji, omejitve in potrebni omilitveni ukrepi.

V načrtu sanacije se predvidi rešitve za povečanje ekološke pestrosti in za vzpostavitev primernih življenjskih prostorov za naselitev različnih prostoživečih vrst ptic (mikrolokacije v stenah in na terasah).

Na EPO 29200 Melišča pri Stahovici, ki je hkrati tudi SAC SI3000043 Stahovica – melišča, se ne posega.

V primeru odkritja podzemne jame, razpoke drugega kraškega pojava ali najdb fosilov in mineralov naj investitor ali izvajalec o tem obvesti pristojne službe.

Ob sanaciji se zagotovi vzpostavitev prehodov za živali, ki bodo zagotavljali povezljivost prostora preko posamezne etaže.

Gospodarjenje v okoliških gozdovih se ne sme spremeniti. Ohrani se priključke vlak na gozdno cesto in prostore za skladiščenje lesa.

Morebitni posegi in zapore na gozdni cesti št. 043192 Iverje–Grohati potok se predhodno uskladijo z upravljavcem gozdne ceste, Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Kamnik.

Upravljavec kamnoloma izvede investicijska dela za izboljšanje stanja gozdov v Občini Kamnik. Izbor območja se uskladi z Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije.

Sečnja gozdov v pridobivalnem prostoru se izvaja v jesenskem času, izven obdobja razmnoževanja ksilofagnih vrst hroščev in ptic.

Posekan les se odstrani v najkrajšem možnem času.

Uporabljajo se stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.

Usmeritve za zmanjšanje vplivov na krajino

Tehnična sanacija in rekultivacija se izvedeta na način, da se zagotovi trajno stabilnost in varnost saniranih površin in okolice ter izboljša videz degradirane krajine. Tehnična sanacija in rekultivacija se v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki s tega področja podrobneje opredelita v rudarskem projektu in OPPN.

Končno oblikovanje površine terena se izvede v terasasti obliki s sistemom etažnih ravnin in osnovnim platojem. V čim večji možni meri naj se omili grobe prehode med območjem kamnoloma in okoliškega naravnega terena.

Rekultivacija se izvede s sadnjo raznolikih avtohtonih in pionirskih rastlinskih vrst. Uspešen razvoj naravnega sestoja se zagotovi z ustreznim vzdrževanjem rastlinskega materiala in vzpostavitvijo ustreznih rastnih pogojev.

Pridobivanje mineralnih surovin na vedutno najbolj izpostavljenem delu obstoječega kamnoloma se vključi v prvo fazo, kateri sledi sanacija.«

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

3. člen

(grafični del strateškega dela)

V grafičnem delu strateškega dela SD OPN Kamnik št. 3 se spremenijo karte:

- 2.1.1 Zasnova prostorskega razvoja (M 1:50 000);
- 2.1.2.2 Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:50 000);
- 2.1.2.3 Zasnova energetske infrastrukture (M 1:50 000);
- 2.1.4.2 Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50 000);
- 2.1.4.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:50 000).

4. člen

(grafični del izvedbenega dela)

(1) V grafičnem delu izvedbenega dela SD OPN Kamnik št. 3, se na karti »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«, na listu št. 19, spremeni meja EUP ŽN-07 in v delu namenska raba.

(2) V grafičnem delu izvedbenega dela SD OPN Kamnik št. 3, se na karti »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, na listu št. 19, prikaz uskladi z novim stanjem gospodarske javne infrastrukture.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen

(dostopnost prostorskega akta)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so stalno na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

6. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3505-4/2019-5/1

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, določenega v 5. točki 29. člena OPPN B15 Spodnji Alprem tako, da se na koncu 5. točke 29. člena dodata dodatna stavka, ki se glasita:

Za morfološke enote I1 je na parcelah 1302/6, 1327/8 (del), 1327/10, 1327/20 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje je dopustno odstopanje +/- 5,5 m. V kolikor zaradi višinske razlike dovoz do morfoloških enot P1, P2 ali P3 z I1 ni možen, se priključki izvedejo iz enote I2.

3. člen

Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.

Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa urejanje prostora.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3500-5/2021-5/1

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3214. Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)

Na podlagi 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2427, ki se nanaša na zemljišča parcelnih števil 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje in se po določilih OPPN B15 Spodnji Alprem (Uradni list RS, št. 49/09), v nadaljnjem besedilu naveden kot OPPN, nahaja v enoti urejanja prostora z oznako KA-87. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala družba Populus prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod številko 510-07-21.

3215. Sklep o opustitvi javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o opustitvi javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljiščih:

- katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1116/5,
- katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1116/6,
- katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1116/7,
- katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1116/8.

2. člen

S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1117/7. Po odvzemu statusa javnega dobra postane to zemljišče last Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 711-0116/2021

Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL

3216. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), 6. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 – ZNOrg) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal« (v nadaljevanju: zavod).

(2) S tem odlokom ustanoviteljica ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

2. člen

Ustanoviteljske pravice in obveznosti sprejemanja akta o ustanovitvi oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda, dajanja soglasja k statutu zavoda, dajanja soglasja k spremembam ali razširitvam dejavnosti, dajanja soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, dajanja soglasja k zadolževanju zavoda, dajanja soglasja k prometu z nepremičninami in k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami izvršuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči, ostale pa izvršuje župan¹ Občine Kanal ob Soči.

IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA

3. člen

(1) Ime zavoda: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.

(2) Skrajšano ime zavoda: ZTKMŠ Kanal.

(3) Sedež zavoda: Pionirska ulica 2, 5213 Kanal.

4. člen

(1) Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon in ta odlok.

(2) Zavod se vpiše v sodni register.

(3) Zavod ima in uporablja žig z imenom zavoda. Natančnejša oblika in vsebina žiga se določi s statutom zavoda.

(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.

DEJAVNOSTI ZAVODA

5. člen

(1) Zavod zagotavlja neodvisno turistično, kulturno in športno delovanje in delo na področju mladine.

(2) Poglavitna dejavnost zavoda je trženje storitev in produktov.

(3) Poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija in strokovno delo:

– na področju turizma za doseganje usmerjenega in usklajenega razvoja turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in celovitih turističnih produktov, izkoriščanje naravnih potencialov, etnoloških in kulturnih posebnosti območja ter promocijo turizma in prepoznavnost Občine Kanal ob Soči;

– na področju kulture za izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti vseh zvrsti umetnosti skozi medije in vzgojno izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladim;

– na področju mladine za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategij, politik in ukrepov, ki vplivajo na mlade;

– na področju športa za zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, kakovostnega in vrhunškega športa in športa invalidov ter načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov.

(4) Zavod opravlja dejavnosti v javnem interesu na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.

(5) Obseg dejavnosti zavoda se določi na podlagi letnega programa dela in Strategije razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+.

(6) Na področju turizma:

– izvaja strategijo razvoja turizma v turističnem območju občine in širše in pri tem sodeluje z drugimi izvajalci strategije razvoja turizma,

– upravlja s premoženjem in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,

– skrbi za razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture in javnih površin, namenjenih za turizem in turistom,

– skrbi za razvoj novih in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov turističnega območja,

– organizira in izvaja turistične prireditve,

– koordinira turistične prireditve in programe drugih organizacij in društev, ki delujejo na območju občine,

– v njene aktivnosti spadajo tudi aktivnosti društev v občini,

– izvaja informacijsko turistično dejavnost,

– promovira turistično ponudbo,

– ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,

– soorganizira in vodi turistično vodenje na ravni turističnega območja občine in širše.

(7) Na področju kulture:

– organizira in izvaja kulturne, umetniške in družabne prireditve,

– organizira in izvaja razstavno in galerijsko dejavnost,

– posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,

– izvaja kinematografski program,

– organizira in izvaja posvetovanja, seminarje, predavanja, delavnice, sejme, plese, proslave in druge prireditve, ki niso komercialne narave,

– načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,

– skrbi za kulturno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,

– izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,

¹ V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje prireditve,
- nudi tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
- upravlja z nepremičninami in opremo s področja kulture, prenesenim v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
- daje pobude in predloge ustanoviteljici za načrtovanje, obnovo, gradnjo in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
- sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvu v zamejstvu in tujini,
- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti ter programsko sodeluje z izvajalci s področja kulture izven občine.

(8) Na področju mladine:

- izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
- skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
- skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
- spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
- spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
- skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
- spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih.

(9) Na področju športa:

- upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
- vzdržuje tehnično opremo, ki je v upravljanju zavoda,
- svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in vzdrževanju javnih športnih objektov v občini,
- izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
- spremlja in analizira naloge v športu,
- daje pobude in predloge ustanoviteljici za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
- sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
- načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu.

(10) Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:

- organizacija, priprava in izvedba prireditve komercialne narave,
- prodaja turističnih storitev, lokalnih proizvodov in izdelkov domače obrti,
- koordinacija in povezovanje vseh akterjev na področju turizma, kulture, mladine in športa v občini,
- aktivnosti društev v občini,
- izvajanje drugih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
- zbiranje, analiziranje in dajanje statističnih podatkov za potrebe izvajanja javne službe,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
- izvajanje drugih dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.

6. člen

(1) Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela na podlagi programov ustanoviteljice in zavoda.

(2) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegov obstoj v zvezi z opravljanjem temeljnih dejavnosti,

vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti javne službe in da se ne obremenjuje osnovnega namena objektov in naprav, s katerimi se zagotavlja dejavnost javne službe.

(3) Zavod lahko doda ali spremeni dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.

7. člen

(1) Naloge iz 5. člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:

- C18.130 Priprava za tisk in objavo
- C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
- G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- I55.300 Dejavnost kampov, taborov
- I56.101 Restavracije in gostilne
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- I56.290 Druga oskrba z jedmi
- I56.300 Strežba pijač
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in periodike
- J58.190 Drugo založništvo
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
- J59.140 Kinematografska dejavnost
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
- J63.120 Obratovanje spletnih portalov

- J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
- J63.990 Drugo informiranje
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.300 Prevajanje in tolmačenje
- M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
- N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene pravice
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti zaposlovanja
- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R90.010 Umetniško uprizorjanje
- R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
- R90.030 Umetniško ustvarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjižnic
- R91.012 Dejavnost arhivov
- R91.020 Dejavnost muzejev
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R93.110 Obratovanje športnih objektov
- R93.130 Obratovanje fitness objektov
- R93.190 Druge športne dejavnosti
- R93.210 Dejavnost zabavišnih parkov
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
- S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- S94.990 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij

ORGANI ZAVODA

8. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet.

Svet zavoda

9. člen

(1) Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer:

- štirje člani, predstavniki ustanoviteljice iz področja poznavanja dela zavoda, financ ali pravnih zadev, od tega mora biti en član iz občinske uprave Občine Kanal ob Soči,
- en član zaposlenih, predstavnik delavcev zavoda,
- en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja turizma,
- en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja kulture,
- en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja mladine,
- en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja športa.

(2) Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan v roku devetdesetih dni pred potekom mandata obvestiti ustanoviteljico o poteku mandata članom sveta zavoda, ki jih imenuje ustanoviteljica.

(3) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor najpozneje v roku 30 dni od imenovanja oziroma izvolitve večine članov sveta. Na prvi seji člani izmed predstavnikov ustanoviteljice izvolijo predsednika in izmed sebe namestnika sveta zavoda. Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.

10. člen

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.

11. člen

Predstavnike zainteresirane javnosti s področja turizma, kulture, mladine in športa na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in ju imenuje ustanoviteljica.

12. člen

Naloge sveta zavoda:

- sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
- sprejema druge splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
- spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda na vseh področjih delovanja zavoda,
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- sprejema letno poročilo,
- daje soglasje k programskim in razvojnim dokumentom zavoda, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in nadzira njihovo izvajanje,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- imenuje strokovni svet zavoda,
- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
- imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
- predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,

– v soglasju z ustanoviteljico odloča o zadolževanju zavoda,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje ustanoviteljici in direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,

– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.

13. člen

(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:

- sam zahteva razrešitev,
- se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,
- ne opravlja svojih nalog,
- ne zastopa interesov, zaradi katerih je bil imenovan,
- v njegovem delovanju obstoji konflikt med zasebnim interesom (poslovne dejavnosti ali poklica) in interesi zavoda,
- ne ravna v skladu s predpisi.

(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

Direktor

14. člen

(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

(2) Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.

(3) Pred imenovanjem direktorja svet zavoda pridobi soglasje ustanoviteljice in mnenje strokovnega sveta. Če soglasje oziroma mnenje ni podano v roku 60 dni, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje pozitivno. Soglasje in mnenje se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

15. člen

(1) Naloge direktorja so:

- načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela in finančni načrt,
- sprejema akt o organizaciji dela,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- sprejema kadrovske načrte,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda,
- poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravlja letno poročilo,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
- opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.

(2) K aktom od druge do osme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda. K aktu o sistemizaciji delovnih mest daje soglasje tudi ustanoviteljica.

16. člen

(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:

- pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, za katere je potreben sklep sveta zavoda;
- pogodb, ki se nanašajo na promet z nepremičninami in obremenjevanje le-tega s stvarnimi in drugimi pravicami, za kar je potrebno soglasje ustanoviteljice;
- pogodb o zadolževanju, za kar je potreben sklep sveta zavoda in soglasje ustanoviteljice;
- v primeru, ko svet zavoda s sklepom omeji pooblastila direktorju za sklepanje pravnih poslov.

(3) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktoma o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

17. člen

(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
- ima 3 leta delovnih izkušenj zahtevane stopnje izobrazbe ali 3 leta delovnih izkušenj na področju delovanja zavoda,
- znanje slovenskega jezika visoke ravni,
- da obvlada vsaj en svetovni jezik,
- druge pogoje, ki jih določi statut zavoda.

(2) Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

18. člen

(1) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:

- če direktor sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarljivo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

(2) Svet zavoda lahko direktorja predčasno razreši:

- zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa dejavnosti,
- na predlog pristojne komisije občinskega sveta v primerih, ko prihaja do škodljivega delovanja za zavod ali občinsko premoženje.

(3) Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

Strokovni svet

19. člen

(1) Strokovni organ zavoda je strokovni svet.

(2) Strokovni svet ima na svojem področju naslednje naloge:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- sodeluje pri pripravi strateškega načrta in programa dela zavoda,

– daje predhodno mnenje svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.

(3) Strokovni svet ima pet članov.

(4) Člani strokovnega sveta so posamezniki, ki s svojimi strokovnimi izkušnjami prispevajo k boljšemu delovanju zavoda.

(5) Sestavo strokovnega sveta, postopek imenovanja članov, trajanje mandata in način dela strokovnega sveta se določi v statutu zavoda.

SREDSTVA ZA DELO

20. člen

(1) Za izvajanje dejavnosti javne službe ustanoviteljica zavodu zagotavlja sredstva za delovanje (stroški dela, programski materialni stroški, splošni stroški delovanja) ter prostore in opremo.

(2) Zavod upravlja s stvarnim premoženjem, ki mu ga v upravljanje prenese ustanoviteljica skladno z veljavno zakonodajo in ki je last ustanoviteljice.

VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

21. člen

(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- iz proračuna ustanoviteljice,
- iz državnega in evropskega proračuna in drugih javnih virov,
- z vstopninami in najemninami,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinancirani projektov iz domačih in tujih virov ter iz virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.

(2) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda.

(3) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

(4) Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah zagotavlja tudi ločeno spremljanje poslovanja javne službe s področja turizma, kulture, športa in mladine.

NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

22. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svojih osnovnih dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.

(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, opredeljenih v tem odloku, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda. Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa

ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financira ustanoviteljica. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

23. člen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v lasti.

(2) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM

24. člen

(1) Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

- ugotavlja skladnost programov dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta zavoda s plani in programi ustanoviteljice,
- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
- odloča o statusnih spremembah,
- daje soglasje k statutu zavoda,
- daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
- daje soglasje k zadolževanju zavoda,
- daje soglasje k prometu z nepremičninami in k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami,
- vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

(2) Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja najmanj enkrat letno ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo vseh organov ustanoviteljice posredovati podatke, potrebne za nadzor, spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.

(3) Zavod je dolžan pravočasno pripraviti program dela in finančni načrt in ju pravočasno posredovati ustanoviteljici.

ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

25. člen

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen

(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

(2) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela, sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.

(3) Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

(1) Do imenovanja direktorja zavoda župan Občine Kanal ob Soči najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za eno leto oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja zavoda sklene župan.

(2) Vršilec dolžnosti direktorja je v tridesetih dneh od imenovanja oziroma z roki iz 9. člena tega odloka dolžan sklicati sejo sveta zavoda. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice opravi vse potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register ter sklic prve seje sveta zavoda. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanoviteljice in predstavnikov uporabnikov.

(3) Statut zavoda sprejme svet zavoda najkasneje v treh mesecih od konstituiranja.

28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0008/2021-15

Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3217. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejme

ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen

Lokalne ceste so:

- ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;
- ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

– lokalne ceste (LC)

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah [m]
1.	163010	163011	Kambreško-Podklanc	C R3 605	Z HŠ 11	3.239	vsa vozila	
2.	163020	163021	Kambreško-G. Nekovo	C R3 604	C R3 606	4.576	vsa vozila	
3.	163030	163031	Korada-meja Brda	C 163080	C 20110	2.663	vsa vozila	
4.	163040	163041	Doblar-Osredok-Pušno	C G2 103	C R3 605	7.020	vsa vozila	Tolmin 1.194
5.	163050	163051	Ajba-Preval	C G2 103	C R3 604	3.317	vsa vozila	
6.	163060	163061	Lig-Markiči-Ukanje	C R3 606	C R3 606	4.621	vsa vozila	
7.	163080	163081	Lig-Korada	C R3 606	C 163030	5.186	vsa vozila	
8.	163090	163091	Ložice-Goljevica-Kamenca nad Ložicami	C 163130	Z HŠ 2	4.633	vsa vozila	
9.	163100	163101	Plave-Zamedveje-Vrtače	C 163130	C 163080	7.810	vsa vozila	
10.	163110	163111	Plave, Žel. p.-Sv. Ahacij	C R3 612	C R3 612	1.513	vsa vozila	
11.	163120	163121	Kanal-Krstenica-Anhovo	C R3 606	C 163130	3.875	vsa vozila	
12.	163130	163131	Rodež-Anh.-Ložice-Plave	C G2-103	C R3-612	4.348	vsa vozila	
13.	163140	163141	Skale-Anhovo	C 163120	C 163120	1.882	vsa vozila	
14.	163150	163151	Zagora-Preški Vrh	C G2 103	C 284100	7.195	vsa vozila	N. Gorica 4.009
15.	163160	163161	Kanalski Vrh-Morsko	C 284030	C G2-103	6.540	vsa vozila	
16.	163170	163171	Drašček-Kanalski Vrh	C 163180	C 163160	6.387	vsa vozila	
17.	163180	163181	Kanal-Križev Breg	C G2 103	C 284010	18.498	vsa vozila	
18.	163190	163191	Ročinj-Doblar Žel. p.-Avče	C G2 103	C 163180	2.072	vsa vozila	
19.	163200	163201	Senica-Kal nad Kanalom	C 163180	C 163180	9.490	vsa vozila	
20.	163210	163211	Zabrdo-Ilovica-Murovci	C 163180	C 163180	3.494	vsa vozila	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah [m]
21.	163220	163221	Trščaki-Zalom-Cvetrež	C 163180	C 163200	5.569	vsa vozila	
22.	163230	163231	Britof – državna meja	R3 606, odsek 5703	državna meja	530	vsa vozila	
23.	163260	163261	Debenje-Zapotok	C 163080	Z HŠ 6	3.342	vsa vozila	
24.	284020	284023	Mrcinje-Kanalski vrh	O 284022	C 163160	2.809	vsa vozila	N. Gorica 2.741
25.	284030	284032	Bate-Kanalski vrh	O 284031	C 163160	2.522	vsa vozila	N. Gorica 2.075
26.	420100	420101	Volčanski Ruti-Vogrinki	C G2-103	C R3-605	355	vsa vozila	Tolmin 7.948
27.	420130	420131	Kanalski lom-Cvetrež	C G2-102	C 163220	1.805	vsa vozila	Tolmin 9.960
Skupaj						125.291		

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah
1.	163310	163311	Deskle Gorenje Deskle	C G2-103	C 663640	1.165	vsa vozila	
2.	163320	163321	Deskle Gregorčičeva u. talcev	C G2-103	C 163360	445	vsa vozila	
3.	163340	163341	Kanal Gregorčičeva u.	C G2-103	C 163370	759	vsa vozila	
4.	163350	163351	Kanal Kolodvorska ulica	C R3-606	C 664170	340	vsa vozila	
5.	163360	163361	Deskle most čez Sočo	C G2-103	C 163130	201	vsa vozila	
6.	163370	163371	Kanal Grajska ulica	C 163340	Z HŠ 29	231	vsa vozila	
7.	163380	163381	Kanal Grajska ulica	C 163340	Z HŠ 14	179	vsa vozila	
8.	163390	163391	Kanal Partizanska ulica	C 163180	Z HŠ 26	229	vsa vozila	
9.	163400	163401	Kanal Kontrada	C G2-103	Z HŠ 7	43	vsa vozila	
10.	163410	163411	Kanal Kidričeva (Bajer)	C G2-103	Z HŠ 1a	161	vsa vozila	
11.	163420	163421	Kanal Vojkova ulica	C G2-103	C G2-103	307	vsa vozila	
12.	163430	163431	Deskle Cesta ob Soči	C 163320	C 163320	250	vsa vozila	
13.	163460	163461	Globno	C G2-103	C G2-103	127	vsa vozila	
14.	163540	163541	Kanal Čargova ulica	C 163340	Z HŠ 17	328	vsa vozila	
15.	163550	163551	Kanal Grajska cesta	C 163340	Z HŠ 52	268	vsa vozila	
16.	163640	163641	Gor. Deskle Bevkova u.	C 163310	C 163310	214	vsa vozila	
17.	163650	163651	Gor. Deskle Bevkova u.	C 163310	Z HŠ 45	128	vsa vozila	
18.	163670	163671	Deskle Srebrničeva ulica	C G2-103	C G2-103	179	vsa vozila	
19.	163680	163681	Kanal Pionirska ulica	C 163180	Z HŠ 12	71	vsa vozila	
Skupaj						5.625		

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah
1.	663010	663011	Goderno-Ravna	C 163080	Z HŠ 1	1.733	vsa vozila	
2.	663020	663021	Srednje-Avško-Jazna	C R3-605	Z HŠ 7	1.000	vsa vozila	
3.	663030	663031	odcep Dolina	C 163040	Z HŠ 43	608	vsa vozila	
4.	663050	663051	odcep Bevčarji	C R3-604	Z HŠ 5	776	vsa vozila	
5.	663060	663061	odcep Močila	C R3-604	Z HŠ 6	579	vsa vozila	
6.	663080	663081	odcep-Melinki-karavla	C R3-606	Z karavla	1.109	vsa vozila	
7.	663090	663091	odcep Bajti	C 163060	Z HŠ 5	554	vsa vozila	
8.	663100	663101	Ajba-Potravno	C 163050	Z HŠ 13	2.031	vsa vozila	
9.	663110	663111	odcep Sv. Peter	C 163050	Z cerkev	603	vsa vozila	
10.	663130	663131	Doblar-Mačk-Matic	C 163040	Z HŠ 36	2.602	vsa vozila	
11.	663140	663141	odcep D. Nekovo	C R3-606	Z HŠ 1	2.368	vsa vozila	
12.	663160	663161	Filej-Kračice	C R3-606	Z HŠ 1	839	vsa vozila	
13.	663170	663171	Ukanje-Želinje	C 163060	Z HŠ 4	696	vsa vozila	
14.	663180	663181	odcep Kostanjevica	C R3-604	Z HŠ 21	1.183	vsa vozila	
15.	663190	663191	odcep Velendol	C R3-606	Z Velendol	728	vsa vozila	
16.	663240	663241	Krstenica-Jesen	C 163120	Z HŠ 4	1.915	vsa vozila	
17.	663210	663211	Mišček-državna meja	R3 606, odsek 5703	državna meja	118	vsa vozila	
18.	663290	663291	Paljevo-Koča	C 663720	Z HŠ 8	549	vsa vozila	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah
19.	663360	663361	Morsko-Kuk	C 163160	občinska meja	3.402	vsa vozila	
20.	663370	663371	odcep Loga I	C 163180	Z HŠ 31	234	vsa vozila	
21.	663380	663381	odcep-Loga II	C 163180	Z HŠ 28	214	vsa vozila	
22.	663420	663421	odcep Avšje	C 163180	Z HŠ 8	1.335	vsa vozila	
23.	663430	663431	Seniški Breg Zatrebež	C 163200	Z HŠ 43	1.571	vsa vozila	
24.	663450	663451	odcep Široka Njiva	C 163200	Z HŠ 45	1.095	vsa vozila	
25.	663460	663461	odcep Zavrh	C 163200	Z HŠ 73	139	vsa vozila	
26.	663500	663501	odcep Bizjaki	C 163180	Z HŠ 53	379	vsa vozila	
27.	663510	663511	odcep Gabrovec-Breg	C 163180	Z HŠ 102	471	vsa vozila	
28.	663520	663521	odcep Dol	C 163180	C 163200	1.075	vsa vozila	
29.	663530	663531	Lipce	C 163200	Z HŠ 189	661	vsa vozila	
30.	663540	663541	Odcep Koren	C 420130	Z HŠ 182	525	vsa vozila	
31.	663550	663551	Žable	C 163210	Z HŠ 18	399	vsa vozila	
32.	663560	663561	Zabrdo-Gomilnica	C 163210	Z HŠ 1	1.043	vsa vozila	
33.	663570	663571	odcep Bukovci	C 163210	Z HŠ 28	942	vsa vozila	
34.	663580	663581	Murovci-Pertovti	C 163210	C 284010	893	vsa vozila	
35.	663580	663582	odcep Murovci	O 663581	C 163180	229	vsa vozila	
36.	663590	663591	Okroglo-Hum	C 163180	Z HŠ 76	1.618	vsa vozila	
37.	663600	663601	odcep Kačja Draga	C 163180	Z HŠ 160	207	vsa vozila	
38.	663620	663621	odcep Bremec	C 163220	Z HŠ 197	2.538	vsa vozila	
39.	663630	663631	Avče-D. Avšček-G. Avšček	C 163180	Z HŠ 101	3.110	vsa vozila	
40.	663630	663632	odcep Avče	O 663631	Z HŠ 89	358	vsa vozila	
41.	663650	663651	Deskle Globno	C G2-103	Z HŠ 44	40	vsa vozila	
42.	663660	663661	odcep Potok-Potok	C G2-103	Z HŠ 25	376	vsa vozila	
43.	663670	663671	odcep Ajba	C G2-103	Z HŠ 20	324	vsa vozila	
44.	663680	663681	odcep nova Ajba	C G2-103	C 163050	523	vsa vozila	
45.	663690	663691	Odcep stara Levpa	C 163180	Z HŠ 26	531	vsa vozila	
46.	663700	663701	Kal nad Kanalom	C 163180	C 163200	453	vsa vozila	
47.	663710	663711	Odcep Morsko	C 163160	Z HŠ 54	403	vsa vozila	
48.	663720	663721	Plave-Paljevo-Baske	C G2-103	občinska meja	5.516	vsa vozila	
49.	663730	663731	Spodnji Log	C 163190	Z k.ces.	3.776	vsa vozila	
50.	663740	663741	Korada-Žarščina	C 163030	Z HŠ 2	1.541	vsa vozila	
51.	663750	663751	Seniški Breg Zatrebež	C 163200	Z HŠ 40	743	vsa vozila	
52.	663760	663761	Hoje-Črni Kras	C 163200	Z HŠ 196	822	vsa vozila	
53.	663770	663771	Ložice	C 163130	C 163090	225	vsa vozila	
54.	663780	663781	Ložice	C 163090	C 663770	170	vsa vozila	
55.	663790	663791	odcep Gorenje polje	C 163140	C 163140	587	vsa vozila	
56.	663820	663821	Rodež-G. Deskle	C G2-103	C 163310	554	vsa vozila	
57.	663860	663861	odcep Krajc	C 163180	Z HŠ 36	331	vsa vozila	
58.	663980	663981	Odcep Podgozd	C 163220	Z HŠ 62	912	vsa vozila	
59.	664000	664001	Rog-Zarog	C 163010	Z HŠ 1	1.683	vsa vozila	
60.	664010	664011	odcep Kosi	C 163010	Z Kosi	1.269	vsa vozila	
61.	664020	664021	Kanal Grad – pečno	C 163550	Z HŠ 50	159	vsa vozila	
62.	664030	664031	odcep Bodrež	C 163180	C 163180	403	vsa vozila	
63.	664040	664041	odcep Škodniki	C 663420	Z HŠ 20	558	vsa vozila	
64.	664050	664051	odcep Vetrnik	C 420130	Z hiša	1.079	vsa vozila	
65.	664060	664061	odcep Gorjanc	C 664180	Z HŠ 16	247	vsa vozila	
66.	664070	664071	Prilesje pri Plavah-odcep pokopališče	C 163110	Z pokop.	238	vsa vozila	
67.	664080	664081	Prilesje pri Plavah-odcep črpališče	C 163110	Z črpal.	488	vsa vozila	
68.	664090	664091	Vodarna Močila	C 163140	C 163140	392	vsa vozila	
69.	664100	664101	Gorenja vas	C 163120	C 163120	317	vsa vozila	
70.	664110	664111	odcep Čolnica	C R3-606	C R3-606	289	vsa vozila	
71.	664120	664121	Gorenje Nekovo	C 163020	Z HŠ 7	266	vsa vozila	
72.	664130	664131	odcep Brdo	C R3-604	Z HŠ 1	558	vsa vozila	
73.	664140	664141	Močila	C 163140	Z ČN	269	vsa vozila	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah
74.	664150	664151	Kanal Grajska cesta	C 163550	Z p. št. 317/2	462	vsa vozila	
75.	664160	664161	Anhovo Robidni breg	C 163120	Z HŠ 22	609	vsa vozila	
76.	664170	664171	Kolodvorska ulica, Kanal	C 163350	Z HŠ 19	300	vsa vozila	
77.	664180	664181	Rodež-Lastvin.-Terčelj	C G2-103	Z HŠ 12	736	vsa vozila	
78.	920540	920541	Kanalski Lom-Testeni	C 420130	C 163200	701	vsa vozila	Tolmin 2.257
79.	663470	663471	odcep Robi	C 163200	Z HŠ 54	864	vsa vozila	
80.	664190	664191	Lig-cerkev	C 163080	Pokopališče	437	vsa vozila	
81.	664210	664211	odcep Vodice	C 163150	občinska meja	1.593	vsa vozila	
82.	664220	664221	Ročinj-Rčišče	C R3-5701	Z HŠ 71H	114	vsa vozila	
83.	664230	664231	Testeni-Košenijska	C 163200	Z HŠ 74	1.023	vsa vozila	
84.	664240	664241	Markiči	C 163060	C 163060	328	vsa vozila	
85.	664250	664251	odcep Levpa	C 663690	C 663690	356	vsa vozila	
86.	664260	664261	odcep Grašče	C 663500	Z HŠ 39	888	vsa vozila	
87.	664270	664271	Plave-ob železnici	O 664272	C 163100	472	vsa vozila	
88.	664270	664272	Plave	C R2-612	C 163130	651	vsa vozila	
89.	664280	664281	Deskale-Grlevšče	C G2-103	C 163310	2.893	vsa vozila	
90.	664290	664291	Deskale Ul. P. Skalarja	C 664280	Z igrišč	399	vsa vozila	
91.	664290	664292	Deskale Ulica talcev	O 663652	Z HŠ 12	199	vsa vozila	
92.	664290	664293	Deskale Ulica talcev	O 663653	Z HŠ 2	147	vsa vozila	
93.	664290	664294	Deskale Črnice	O 663653	Z HŠ 3	66	vsa vozila	
94.	664290	664295	Deskale Zalag	O 663653	Z HŠ 3	72	vsa vozila	
Skupaj						81.781		

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, sta bila v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljena pozitivna mnenja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-216 (507) z dne 7. 7. 2020, št. 37162-3/2021-189 (509) z dne 24. 5. 2021 in št. 37162-3/2021-301 (509) z dne 2. 7. 2021.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/09) ter Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13).

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0008/2021-21

Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

**3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči**

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 27. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči**

1. člen

S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19).

2. člen

Spremeni se 2. člen pravilnika, tako da se glasi:

»Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Kanal ob Soči, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom in imajo v stavbi za katero se MKČN vgrajuje prijavljeno stalno prebivališče (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.«

3. člen

Spremeni se besedilo prvega odstavka 3. člena pravilnika iz »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje« v »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, v katerih imajo upravičenci dodelitve subvencij prijavljeno stalno prebivališče«.

4. člen

Spremeni se 8. člen pravilnika, tako da se glasi:

»Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter Občino Kanal ob Soči se določijo s pogodbo.

Subvencija se upravičencu izplača, ko dostavi poročilo o 1. zagonu MKČN, potrjeno s strani pooblaščenega serviserja.

Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekočega leta, pošljejo upravičenci podpisano pogodbo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na Občino Kanal ob Soči. Nakazilo subvencije se upravičencu izplača 30. dan od podpisa pogodbe.»

5. člen

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0008/2021-17

Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KRANJ

3219. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 – UPB2) je mestni svet na 28. redni seji dne, 29. 9. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 97/11 z dne 2. 12. 2011)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 39/13 z dne 6. 5. 2013)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 9/16 z dne 12. 2. 2016)

– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021).

Št. 600-202/2021-2-(40/30/03)

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

O D L O K

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Simona Jenka Kranj (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Ime zavoda: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.

Sedež zavoda: Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj.

V sestavo zavoda poleg matične šole na naslovu sedeža zavoda sodijo tudi:

– Podružnična šola Goriče,

– Podružnična šola Trstenik,

– oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na matični šoli na naslovu UL. XXXI. divizije 7a, Kranj.

3. člen

Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnine na naslovih Srednja vas – Goriče 1, Golnik (Podružnična šola Goriče) in Trstenik 39, Golnik (Podružnična šola Trstenik), ter za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje nepremičnino na naslovu UL. XXXI. divizije 7a, Kranj (matična stavba).

Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu župana Mestne občine Kranj.

4. člen

Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

5. člen

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:

– A/01.490 – reja drugih živali,

– C/18.120 – drugo tiskanje,

– C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,

– C/33.120 – popravila strojev in naprav,

– C/33.130 – popravila elektronskih in optičnih naprav,

– C/33.140 – popravila električnih naprav,

– C/33.170 – popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev,

– C/33.190 – popravila drugih naprav,

– E/38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,

– G/47.621 – trgovina na drobno s časopisi in revijami,

– G/47.622 – trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami,

– G/47.8 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,

– G/47.9 – trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,

– H/49.39 – drug kopenski potniški promet,

– H/52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,

– I/55.201 – počitniški domovi in letovišča,

– I/56.1 – dejavnost restavracij in druga strežba jedi,

– I/56.2 – priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,

– J/58.110 – izdajanje knjig,

– J/58.130 – izdajanje časopisov,

– J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike,

– J/59.2 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,

– J/62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov,

– J/62.09 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,

– J/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti,

– J/63.990 – drugo informiranje,

– K/64.9 – dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,

- K/64.300 – dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov,
- L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
- M/73.1 – oglaševanje,
- M/74.200 – fotografska dejavnost,
- M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
- M/74.90 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
- N/77.11 – dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
- N/77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N/77.220 – dajanje videokaset in plošč v najem,
- N/77.29 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
- N/77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
- N/77.390 – dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
- N/77.400 – dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del,
- N/81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
- N/81.210 – splošno čiščenje stavb,
- N/81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
- N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P/85.100 – predšolska vzgoja,
- P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
- P/85.5 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- P/85.530 – dejavnost voznških šol,
- P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q/88.910 – dnevno varstvo otrok,
- R/90.010 – umetniško uprizorjanje,
- R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- R/91.011 – dejavnost knjižnic,
- R/91.020 – dejavnost muzejev,
- R/93.21 – dejavnost zabaviščnih parkov,
- R/93.110 – obratovanje športnih objektov,
- R/93.190 – druge športne dejavnosti,
- R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
- S/94.1 – dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj,
- S/95.1 – popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav,
- S/95.220 – popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme,
- S/95.240 – popravila pohištva,
- S/95.290 – popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov,
- S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

6. člen

Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:

- C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
- C/33.120 – popravilo strojev in naprav,
- C/33.130 – popravila elektronskih in optičnih naprav,
- E/38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
- I/55.201 – počitniški domovi in letovišča,

- I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
- I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
- I/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- J/58.110 – izdajanje knjig,
- J/58.130 – izdajanje časopisov,
- J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
- J/59.2 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
- L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
- N/77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N/77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
- N/81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
- N/81.210 – splošno čiščenje stavb,
- N/81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
- N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- P/85.530 – dejavnost voznških šol,
- P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- R/93.110 – obratovanje športnih objektov,
- R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, kot tržne dejavnosti.

7. člen

Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po postopku določenem z zakonom.

8. člen

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.

9. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 33 oddelkov, za matično šolo 23 oddelkov, za Podružnično šolo Goriče 5 oddelkov in za Podružnično šolo Trstenik 5 oddelkov.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev. Prikaz šolskega okoliša šole (matične in podružničnih šol) je kot priloga sestavni del tega odloka.

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji. Zmogljivost zavoda za izvedbo programa predšolske vzgoje so trije oddelki vrtca pri matični šoli.

10. člen

Šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj, to je območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:

- Del naselja (014) Kranj: 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0115, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 329.
- Cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007)

Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangeršica: 0239; (042) Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244; (044) Zalog: 0245.

Matična šola obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014) Kranj:

– Begunjska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

– Bertondljeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

– Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112;

– Cesta Kokrškega odreda 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C, 014D, 14E, 14F, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44;

– Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 67, 69, 85, 87;

– Kebetova ulica 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35;

– Kopališka ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;

– Mandeljčeva pot 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

– Mencingerjeva ulica 1, 3, 5;

– Mlakarjeva ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

– Mrakova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

– Oldhamska cesta 1, 1A, 3, 5, 7, 9;

– Partizanska cesta 15, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A, 34B, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 43A, 44, 45, 47, 48, 49;

– Rupa 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38, 38A, 40, 44, 45, 51, 52;

– Šorlijeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

– Ulica mladinskih brigad: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

– Ulica XXXI. divizije 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

– Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

– Vidmarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;

– Zoisova ulica 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Podružnična šola Goriče za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:

– Golnik (007),

– Goriče (008),

– Letenice (016),

– Srednja vas – Goriče (035),

– Zalog (044).

Podružnična šola Trstenik za razredno stopnjo obsega naslednja cela naselja:

– Babni vrt (001),

– Čadovlje (005),

– Pangršica (023),

– Povlje (027),

– Tenetiše (041),

– Trstenik (042),

– Žablje (047).

IV. ORGANI ZAVODA

11. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda

– ravnatelj

– strokovni organi šole in vrtca

– svet staršev šole in vrtca.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda.

Organi vrtca so:

– vzgojiteljski zbor

– strokovni aktiv

– svet staršev.

12. člen

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:

– 3 predstavnike ustanovitelja,

– 5 predstavnikov delavcev zavoda,

– 3 predstavnike staršev.

Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod, pri predstavnikih delavcev zavoda pa na njihovo delovno razmerje v zavodu.

Postopek imenovanja oziroma volitev se prične največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom. O pričetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim se zbor delavcev, predsednika sveta staršev in ustanovitelja, ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov. Hkrati sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev zavoda in staršev, s katerim določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda in imenuje volilno komisijo. Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v zavodu. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.

Če svet zavoda ne sprejme sklepov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku, določenem s prejšnjim odstavkom, to stori ravnatelj zavoda.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj skladno s svojimi akti. Predstavnike ustanovitelja imenuje v roku 60 dni od prejema sklepa o pričetku postopka imenovanja oziroma volitev v svet zavoda.

12.a člen

Predstavnike delavcev zavoda vodijo in razrešujejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom, pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev matične osnovne šole, enega izmed delavcev podružnic in enega izmed delavcev vrtca. Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi delavci šole razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor in najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisami vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo in volijo ločeno delavci matične šole, delavci podružnic in delavci enot vrtca.

12.b člen

Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenem v tem odloku in pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Izmed predstavnikov sveta staršev šole se v svet zavoda izvoli enega predstavnika staršev matične šole in enega predstavnika staršev

podružničnih šol, enega predstavnika staršev v svet zavoda pa izvolijo izmed svojih članov predstavniki staršev v svetu staršev vrtca. Vsak član sveta staršev ali starši posameznega oddelka šole ali vrtca na podlagi sklepa, ki ga starši sprejmejo na oddelčnem sestanku z večino glasov navzočih staršev, lahko predlaga kandidata za člana sveta zavoda. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

12.c člen

Svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije morajo k imenovanju podati pisno soglasje. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.

Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, potrjuje candidature, sestavlja liste kandidatov, opravlja in neposredno vodi tehnično delo v zvezi z volitvami in glasovanje na volišču ter ugotavlja rezultat glasovanja, ga razglasi in poda poročilo o poteku volitev. Volilna komisija o načinu svojega dela lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Glasovnice so ločene za predstavnike sveta staršev in predstavnike delavcev zavoda matične šole, podružnične šole in vrtca.

Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz matične, podružničnih šol in vrtcev po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvišje število glasov. Če sta dva kandidata ali več kandidatov dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če se situacija ponovi, odloči žreb, ki ga izvede volilna komisija.

Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela poročilo, ki ga objavi na običajnem oglasnem mestu v zavodu in ga predloži predsedniku sveta šole in ravnatelju.

13. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:

- imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
- sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,

– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

14. člen

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.

15. člen

Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

- odstopi,
- sam zahteva razrešitev,
- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
- umre,
- je razrešen.

Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ.

Svet zavoda na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja o razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz tretje alineje prvega odstavka te točke sprejme ugotovitveni sklep, da je članu prenehal mandat v svetu, pri čemur ugotovi tudi datum prenehanja mandata. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. V primeru, da preneha mandat predstavniku delavcev zavoda ali staršev, najkasneje v osmih dneh razpiše nadomestne volitve.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

15.a člen

Delavci zavoda in starši lahko v času mandata razrešijo svoje predstavnike v svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odločanju krši predpise ali ne izpolnjuje obveznosti člana sveta zavoda.

Predstavnike ustanovitelja lahko razrešijo pristojni organi, ki so jih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razrešitvah njihovih predstavnikov.

Postopek razrešitve predstavnikov delavcev zavoda oziroma staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni predlog za razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10 % vseh volilnih upravičencev v določenem volilnem telesu. Če predlog za razrešitev ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta zavoda vrne predlagatelju v dopolnitev.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za sam odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan glasovanja. Če je predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa mora razpisat glasovanje najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.

Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določila, ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda.

O razlogih za razrešitev mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za katerega se predlaga razrešitev, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se postopek ustavi.

Član sveta zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja o razrešitvi, v nasprotnem primeru član sveta zavoda nadaljuje z mandatom.

Razrešenemu članu sveta preneha mandat z dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu za razrešitev člana sveta zavoda.

16. člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- imenuje pomočnika za pedagoško in organizacijsko vodenje enot(e) vrtca pri šoli oziroma zavodu,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.

Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

17. člen

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

- mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
- obrazloženo mnenje ustanovitelja in
- obrazloženo mnenje sveta staršev.

Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaproseni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprosen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznani ravnatelja z razlogi zanj in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.

Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja

se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.

18. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.

Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

19. člen

Ravnatelj v skladu z normativi za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca pri šoli oziroma zavodu imenuje pomočnika ravnatelja. Delež sistemiziranega delovnega mesta za pomočnika ravnatelja se določi glede na število oddelkov enote vrtca, ustanovitelj pa soglasje k deležu poda s potrditvijo sistemizacije delovnih mest za vrtec.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

Podružnično šolo vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delo podružnične šole,
- predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
- predlaga nadstandardne programe,
- skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši,
- obvešča starše o delu podružnične šole,
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in vodjo podružnične šole v skladu z zakonom.

20. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktiv.

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila oziroma drugi splošni akti zavoda.

21. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in vrtcu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila oziroma drugi splošni akti zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA, NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV

22. člen

Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa ustanovitelja o upravljanju, je lastnina ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.

Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja, se določijo s posebno pogodbo.

23. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitev v predšolski vzgoji ali osnovnošolskem izobraževanju, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in ustanoviteljem po sprejetju proračuna občine za tekoče leto. Ločeno se prikazujejo sredstva za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko vzgojo.

Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.

23.a člen

Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov predšolske vzgoje se upošteva pri prvi naslednji določitvi cen teh programov. Ostali presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o načinu kritja primanjkljaja odloči Svet Mestne občine Kranj na predlog sveta zavoda.

Zavod zagotovi ločeno spremljanje poslovanja iz naslova osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in tržne dejavnosti.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

24. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru dejavnosti, določenih s tem odlokom.

Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov, s katerimi bi premoženje obremenil s stvarnimi pravicami.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

25. člen

Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi izvršujeta Svet Mestne občine Kranj in župan Mestne občine Kranj.

Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev

– odloča o statusnih spremembah zavoda

– daje soglasje k spremembam dejavnosti

– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog

– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda

– daje mnenje k imenovanju ravnatelja

– v skladu z Zakonom o vrtcih odloči o povečanju števila otrok v oddelku

– določi cene programa predšolske vzgoje

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj

– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v enotah vrtcev pri šoli in delovnih mest, ki so sofinancirani iz proračuna ustanovitelja ter druga soglasja v imenu ustanovitelja v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi

– daje soglasje k pravnim poslom iz drugega odstavka 24. člena tega odloka

– sprejme sklep o prenosu upravljanja nepremičnin na zavod

– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.

VIII. NADZOR

26. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.

27. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

28. člen

Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepo-veduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.

29. člen

Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

30. člen

Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, lahko uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge splošne akte pa pristojni organ zavoda samostojno, če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 79/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

32. člen

Določila tega odloka v zvezi s statusnimi spremembami Podružnične šole Center pričnejo veljati s šolskim letom 2007/2008.

33. člen

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.

34. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 38/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 39/13) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 9/16) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

8. člen

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter konstruiranja novoizvoljenega Sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

Zavod uskladi pravila oziroma druge splošne akte zavoda v skladu s tem odlokom v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 89/20) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 16/21) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:


11. člen


Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega člena tega Odloka se pričnejo uporabljati 1. septembra 2021.

Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena, se vpis v šolsko leto 2021/2022 v program osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje v zavodu izvede v skladu z organizacijo zavoda in določitvijo šolskih okolišev po tem odloku. Zavod izvede vpis v navedene programe tudi za novoustanovljeni javni zavod OŠ Janeza Puharja Kranj, katerega šolski okoliš obsega prostorske okoliše ali njihove dele, ki s tem odlokom niso več določeni kot šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.







3220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 22. ter 86. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3 in 91/21) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj****1. člen**

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/19 in 157/20; v nadaljevanju: Odlok) se v peti alineji v prvem odstavku 1. člena beseda »organi« nadomesti z »organ«.

2. člen

V 3. členu Odloka se besedna zveza »organi skupnih občinskih uprav« nadomesti z »organom skupne občinske uprave MOK«.

3. člen

Besedilo 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(1) MOK je skupaj z drugimi občinami ustanovila Skupno občinsko upravo občin Gorenjske (SOU OG), kjer je z odlokom, ki ureja njeno ustanovitev opredelila delovno področje, pristojnosti ter organizacijo dela SOU OG.

(2) Pri odločanju o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU OG kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.«

4. člen

V tretji alineji četrtega odstavka 9. člena Odloka se besedna zveza »organi skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti z »organom skupne občinske uprave MOK«.

5. člen

V zadnji alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.

V prvi alineji četrtega odstavka 15. člena Odloka se besedna zveza »organe skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti z »organ skupne občinske uprave«.

V trinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.

V štirinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.

6. člen

V Odloku se črtata 16. člen in 17. člen.

7. člen

V šesti alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organi« črta in nadomesti z »organom«.

8. člen

V 23. členu Odloka se beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA**9. člen**

Župan sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Kranj v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.

ZAČETEK VELJAVNOSTI IN UPORABE**10. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.

Št. 032-24/2011-20-(10/00/01)

Kranj, dne 31. avgusta 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

3221. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP**o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)****1. člen**

Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitev 20771058.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-27/2021-5-406207

Kranj, dne 29. septembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

3222. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB3) je Svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)

1. člen

Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 16299330.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-109/2012-(40-62-09)
Kranj, dne 29. septembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

zanj
Janez Černe
podžupan

3223. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB3) je Svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)

1. člen

Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen

Pri nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 16307452.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478-192/2021-(40-62-09)
Kranj, dne 29. septembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

zanj
Janez Černe
podžupan

LAŠKO

3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 16. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Laško (v nadaljevanju: SD OPN2). Spreminja in dopolnjuje se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, 51/21 – tehnični popravek).

(2) Priprava in sprejem odloka o SD OPN2 se izvede zaradi nadzora zakonitosti nosilcev urejanja prostora in poteka po kratkem postopku.

(3) SD OPN2 se nanaša na odpravo neskladij, na poziv Ministrstva za infrastrukturo v postopku nadzora nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško. Območje nadzemnega pridobivalnega prostora kamnoloma Zidani Most se uskladi s pridobivalnim prostorom s pridobljeno rudarsko pravico. Uskladi se osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora v OPN kot območje pridobivalnega prostora.

(4) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 2480.

2. člen

(1) SD OPN2 obsegajo tekstualni del (odlok) in grafični del. SD OPN2 so izdelane v digitalni in analogni obliki.

(2) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se spremeni:
– karta 3, Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v M 1:5000, list G24-37

– karta 4, Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v M 1:5000, list G24-37.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

3. člen

Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN se za naslednji EUP spremeni tako, da se celotno besedilo za posamezno EUP po novem glasi:

ZM-4	OPPNp	G, LN	– do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v kamnolomu v Zidanem Mostu – zagotoviti postopno sanacijo območja na podlagi izdelanega OPPN (za območje pridobivalnega prostora) – sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotne sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo – oblikovanje brežin etaž tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko sanacijo – zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev – EUP obsega pridobivalni prostor, kmetijska in gozdna zemljišča, ki predstavljajo raziskovalni prostor kamnoloma
ZM-5	OPPNp	LN, P	– do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka in posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v kamnolomu v Zidanem Mostu

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0001/2021

Laško, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19, 157/20) je občinski svet na 16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

1.

Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, ki jo je predlagal izvajalec CSD Laško.

2.

Cena neposredne socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 21,38 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 16,28 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 5,10 EUR na efektivno uro.

3.

Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 29,93 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 22,79 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,14 EUR na efektivno uro.

4.

Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 32,07 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 24,42 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,65 EUR na efektivno uro.

5.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško številka 12280-05/2020, z dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 107/20).

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021.

Št. 122-0317/2021

Laško, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3226. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih

1. člen

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih, ki jo je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 42/21, julij 2020.

(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2568.

2. člen

(1) Z lokacijsko preveritvijo iz prejšnjega člena se dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v območju, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00, 23/07; v nadaljevanju ZN).

(2) Predlagana dejavnost odstopa od določil ZN, (četrti alineja 5. člena) v opredelitvi funkcije območja (dejavnost). Dejavnost gostinstvo se umesti v delu obstoječega objekta športno rekreacijskega centra. Dopusti se sprememba namembnosti obstoječega spremljajočega objekta na parcelah št. 83/1 del in 83/3 del, k. o. 2650 Debro, ob teniških igriščih, in sicer za dejavnost gostinstvo (12112 gostilne, restavracije in točilnice).

3. člen

(1) Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Laško vodi v skladu s četrtem odstavkom 133. člena ZUreP-2.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.

4. člen

Ta sklep o lokacijski preveritvi, skladno s tretjim odstavkom 133. člena ZUreP-2, preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-05/2021

Laško, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Laško
Franc Zdojšek

3227. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031)

1. člen

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. 6/21, februar 2021.

(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2384.

2. člen

(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve.

(2) Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Občinskem prostorskem načrtu občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na zahodni strani na parc. št. 1430/5 del k.o. Olešče, predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 357,49 m² (sprememba iz A v K2). Površina zmanjšane stavbnega zemljišča se nadomesti na severni strani nad dovozno cesto. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 342,72 m² (vse na parc. št. 1430/4 del, 1430/7 del, 1430/5 del, k.o. Olešče).

(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.

(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

3. člen

(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-03/2021

Laško, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Laško
Franc Zdojšek

LJUBLJANA

3228. Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini

Na podlagi 115., 116. in 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US,

87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15 in 50/16) in 20. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (objavljeni na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, danim na 16. septembra dne 28. 9. 2021 sprejel

SKLEP o stanovanjski najemnini in uporabnini

I.

S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne in tržne najemnine za stanovanjske enote v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka in barake v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, se določi način določitve višine uporabnine.

II.

Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpisanega dohodkovnega cenusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine po Stanovanjskem zakonu in njegovem podzakonskem aktu, upošteva letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.

III.

Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja, ki so bila v preteklosti oddana za profitno najemnino, se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine poveča za 25 %.

Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prejšnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja se, upošteva sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun tržne najemnine iz prejšnjega odstavka poveča za 68 %.

Če premoženje najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presega 40 % vrednosti primerne stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi lastninske pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev se, upošteva sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski razred:

Premoženjski razred	% vrednosti primerne stanovanja*	Tržna najemnina v % nad najemnino iz prvega odstavka III. točke tega sklepa
1	nad 40 %–100 %	15 %
2	nad 100 %–130 %	40 %
3	več kot 130 %	68 %

* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski zakon

Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presegajo predpisan dohodkovni cenus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upošteva sklenjena najemna pogodba, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun tržne najemnine iz prvega odstavka poveča za 108 %.

IV.

Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 110 %.

Če premoženje najemnika in uporabnikov neprofitnega najemnega stanovanja presega 40 % vrednosti primerne stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi lastninske pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev se, upošteva sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski razred:

Premoženjski razred	% vrednosti primerne stanovanja*	Tržna najemnina v % nad neprofitno najemnino
1	nad 40 %–100 %	30 %
2	nad 100 %–130 %	60 %
3	več kot 130 %	110 %

* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski zakon

Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnega stanovanja presegajo predpisan dohodkovni cenus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upošteva sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 160 %.

V.

Za barake se določi uporabnina v višini 1 evro/m².

Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa poveča za 50 %.

VI.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 41/14 in 105/15).

VII.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-970/2021-2

Ljubljana, dne 13. oktobra 2021

Sašo Rink
direktor

MARIBOR

3229. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostoskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P)

Na podlagi 83. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, Dogovora o načrtovanju ureditev za sežig komunalnih odpadkov kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena v sklopu centra krožnega gospodarjenja na Taboru v Mestni občini Maribor ter 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14) sprejemem

S K L E P

o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostoskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P)

1. člen

V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostoskega načrta za center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P) (MUV, št. 4/15) se za drugim odstavkom 1. člena dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Predmet dopolnitve sklepa je načrtovanje celostne ureditve za sežig komunalnih odpadkov v sklopu centra krožnega gospodarjenja (v nadaljevanju: KROG Mb1) na Taboru v Mestni občini Maribor. Prostorska ureditev, namenjena sežigu komunalnih odpadkov, se izvaja kot obvezna državna gospodarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov in je določena kot prostorska ureditev državnega pomena. Ureditev je tesno povezana z načrtovanjem prostora v Mestni občini Maribor, saj je predvidena v sklopu centra za celovito obvladovanje odpadnega materiala na enem mestu, zaradi česar je tudi ureditve za sežig komunalnih odpadkov primerneje načrtovati na lokalni ravni.

Navedene prostorske ureditve se na podlagi soglasja Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-278/2020/2 z dne 10. 8. 2020) in Dogovora o načrtovanju ureditev za sežig komunalnih odpadkov kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena z dne 10. 6. 2021 ter izdelanih strokovnih podlag načrtujejo kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena (v nadaljevanju: OPPN za PUSP).«

Tretji, četrti in peti odstavek 1. člena postanejo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se spremenijo tako, da se glasijo:

»Pripravljenec in naročnik: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Pobudnik: Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor in Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor

Načrtovalca prostorske ureditve bo izbral naročnik.«

2. člen

Prvi odstavek 2. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Območje obdelave za bodoči center Krožnega gospodarjenja Maribor-1 (KROG MB1) obsega območje v proizvodni coni na Taboru velikosti okoli 6,8 ha in zajema parcele št. 2911/36, 2911/47, 2911/48, 2911/82, 2911/83, 2911/84, 2911/99, 2911/100, 2912/2, 2912/16, 2915/1, 2915/2, 2916, 2982/2 in 2885/2, vse k.o. Ob železnici (2713).«

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se spremenita prva in trinajsta alineja tako, da se glasita:

»– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

– Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, Ul. heroja Tomšiča 1, Maribor.«

Štirinajsta alineja prvega odstavka 4. člena se črta.

V tretjem odstavku 4. člena se besedna zveza »Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje« nadomesti z besedno zvezo »Direktorata za okolje, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje«.

Ob koncu šestega odstavka 4. člena se doda novi, sedmi odstavek, ki se glasi:

»Mestna občina Maribor sproti in skozi celoten postopek priprave prostorskega akta seznanja Ministrstvo za okolje in prostor s pripravljenimi gradivi v delu, ki se nanašajo na prostorsko ureditev skupnega pomena. Pred sprejemom OPPN za PUSP bo Mestna občina Maribor pridobila pisno potrditev predloga s strani ministrstva.«

4. člen

V prvem odstavku 5. člena se spremenijo druga, sedma in dvanajsta alineja tako, da se glasijo:

»– Izdelava osnutka OPPN – 45 dni po predaji in potrditvi strokovnih podlag s strani naročnika.

– Ministrstvo po pridobitvi dopolnjenega osnutka OPPN najkasneje v 30 dneh obvesti pripravljalca o ustreznosti okoljskega poročila.

– načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 60 dni po prejemu pripomb.«

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Medobčinskem uradnem vestniku in na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-1/2015

Maribor, dne 16. avgusta 2021

Župan

Mestne občine Maribor

Aleksander Saša Arsenovič

PIVKA

3230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

1. člen

Spremeni in dopolni se prvi odstavek 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 99/15 in 123/20), in sicer tako, da se besedilo glasi:

»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.«

2. člen

Dopolni se 8. člen pravilnika in sicer tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»V primerih, ko istočasno potekajo seje različnih delovnih teles občinskega sveta hkrati, kar pomeni, da so časovno in lokacijsko združene na enem zasedanju, se članu, ki se seje udeleži (z najmanj 50 % časovno prisotnostjo) in ki je hkrati član dveh ali več delovnih teles občinskega sveta, izplača sejnina za vsako posamično delovno telo, katerega član je.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-17/2021

Pivka, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

3231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUZEOP-E), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Pivka za programsko
obdobje 2016–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016) se spremeni Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v

Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016). Spremembe in dopolitve se nanašajo na dopolnitev poglavja "(II) UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 702/2014."

2. člen

V 14. členu se med upravičene stroške doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– stroški nakupa sadik avtohtonih in tradicionalnih vrst za obnovo ali prvo postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-17/2021

Pivka, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

3232. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka

1.

V Občinsko volilno komisijo Občine Pivka se imenujejo:

Predsednik	Urška Krebelj, Kal 63, Pivka
Namestnik predsednika	Darja Morelj, Gornja Košana 7, Košana

1. član namestnik	Damjan Sušelj, Gornja Košana 50, Cvetka Rebec, Narin 12, Pivka
2. član namestnik	Mato Karačič, Kolodvorska cesta 14a, Pivka Andreja Godina, Kal 17, Pivka
3. član namestnik	Aleš Brlogar, Snežniška cesta 26, Pivka Ana Žužek Barle, Snežniška cesta 34a, Pivka

2.

Mandat članov traja 4 leta.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 9000-17/2017, z dne 18. 10. 2017, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/17.

Št. 9000-17/2021

Pivka, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

SEŽANA

3233. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(ustanovitev zavoda)

(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, matična številka: 5884047 (v nadaljevanju: ustanovitelj).

(2) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08 in 17/10).

2. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja:

- ime in sedež zavoda,
- statusne določbe,
- šolski okoliš,
- dejavnosti zavoda,
- organizacija zavoda,
- določbe o organih zavoda,
- sredstva za delo zavoda,
- način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
- medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem,
- druge določbe v skladu z zakonom.

II. STATUSNE DOLOČBE

3. člen

(ime, sedež in pravni status zavoda)

(1) Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana.

(2) Skrajšano ime zavoda: OŠ Srečka Kosovela.

(3) Sedež zavoda je: Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana.

(4) V sestavo zavoda sodi:

- matična šola – Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana,
- podružnična šola Lokev, Lokev 123, 6219 Lokev.

(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo podružnično šolo, če so zato podani zakonski razlogi.

4. člen

(1) Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

(2) Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.

5. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen

(pečati zavoda)

(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, Sežana.

(2) Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

7. člen

(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje)

(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščen delavec zavoda ima v času nadomeščanja pisno pooblastilo ravnatelja.

(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

8. člen

(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščen za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

(2) V odnosih z banko in Upravo Republike Slovenije za javna plačila za zavod podpisujejo akte in dokumente ravnatelj in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.

(3) Ravnatelj določi delavce zavoda, ki so pooblaščen, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.

III. ŠOLSKI OKOLIŠ

9. člen

Zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja:

Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Dane pri Sežani, Dobravlje, Dolenje, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Jakovce, Kazlje, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni, Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir, Prelože pri Lokvi, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Stomaž, Šmarje pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor, Veliko Polje, Vrabče, Žirje in mesto Sežana.

10. člen

(1) Zavod lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:

- s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
- nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih šolskih površin,
- se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitve.

(2) Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok oziroma učenec prebiva.

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

11. člen

(1) Dejavnost zavoda v okviru javne službe je naslednja: 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.

(2) Ostale dejavnosti zavoda so:

01.490 Reja drugih živali

18.130 Priprava za tisk in objavo

22.110 Izdajanje knjig

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

55.209 Druge nastanitve za krajši čas

55.510 Dejavnost menz

55.520 Priprava in dostava hrane (catering)

56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290 Druga oskrba z jedmi

58.110 Izdajanje knjig

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

81.210 Splošno čiščenje stavb

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

88.910 Dnevno varstvo otrok

90.010 Umetniško uprizorjanje

90.030 Umetniško ustvarjanje

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.011 Dejavnost knjižnic

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.190 Druge športne dejavnosti

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

(3) Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.

(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.

12. člen

Zavod opravlja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja učencev na način ter po postopku, določenim z zakonom.

V. ORGANI ZAVODA

13. člen

(organi zavoda)

(1) Organi zavoda so:

– svet zavoda;

– ravnatelj;

– svet staršev;

– strokovni organi.

(2) Za sestavo, pristojnosti in delovanje strokovnih organov zavoda se neposredno uporablja zakon. Podrobnejši način delovanja strokovnih organov lahko določi zavod z internimi akti oziroma pravili.

(3) Zavod ima lahko tudi druge organe v skladu zakonom in internimi akti zavoda.

Svet zavoda

14. člen

(pristojnosti sveta zavoda)

Pristojnosti sveta zavoda so:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program razvoja zavoda,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

– sprejema finančni načrt in letno poročilo,

– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

– odloča, če ni z zakonom določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– v skladu z zakonom obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,

– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.

15. člen

(odločanje in delovanje sveta zavoda)

(1) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovníkom.

16. člen

(sestava in mandat sveta zavoda)

(1) Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda, ki ima enajst članov v naslednji sestavi:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov delavcev zavoda in

– trije predstavniki staršev.

(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.

(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom in poslovníkom sveta zavoda. V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki strokovnih delavcev in en predstavnik drugih delavcev.

(4) Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev po postopku in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom

in poslovnikom iz 27. člena tega odloka. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v šoli. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki staršev v svetu zavoda.

17. člen

(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom najkasneje 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.

(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik mora imeti volilno pravico in ne sme biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

(4) Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev sveta zavoda imajo učiteljski zbor, zbor delavcev, reprezentativni sindikati zavoda in najmanj trije delavci z volilno pravico.

(5) Delavci zavoda z volilno pravico so vsi delavci zavoda, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

(6) Delavci zavoda z volilno pravico volijo svoje predstavnike neposredno in tajno. Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.

(7) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z volilno pravico.

(8) Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polovica delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi volitve, se opravijo ponovne volitve v roku 15 dni po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.

(9) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njimi izbere enega kandidata z žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid.

(10) O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

(11) Svet zavoda s poslovnikom podrobneje določi postopek za izvedbo volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda kot tudi njihov odpoklic v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja in tem odlokom.

18. člen

(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda)

(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

- izgubi status, na podlagi katerega je bil izvoljen,
- sam zahteva razrešitev,
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne opravlja funkcije člana sveta,
- je razrešen oziroma odpoklican.

(2) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev. Pristojni organ nato izvede imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana sveta zavoda.

(3) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnih članov v svet zavoda ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.

19. člen

(konstituiranje sveta zavoda)

(1) Svet zavoda se konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki sveta zavoda.

(2) V kolikor se je iztekel mandat svetu zavoda prejšnjega sklica in v tem času niso imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki v svet zavoda, se lahko svet zavoda konstituira ne glede na prvi odstavek tega člena, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.

(3) Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja, ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda.

(4) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

20. člen

(1) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, na kateri mora biti prisotna večina vseh članov sveta. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.

(2) Prvo sejo sveta zavoda skliče ravnatelj zavoda. Seja mora biti opravljena najkasneje v roku 15 dni po izteku mandata svetu zavoda prejšnjega sklica. Do konstituiranja sveta zavoda seje sklicuje in vodi ravnatelj.

Ravnatelj

21. člen

(ravnatelj zavoda)

(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

22. člen

(pristojnosti ravnatelja)

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in predlog letnega poročila zavoda,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok in učencev,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
- poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

23. člen

(imenovanje in razrešitev ravnatelja)

(1) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenovanje poteka na podlagi javnega razpisa.

(2) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.

(3) Če organi iz drugega odstavka tega člena ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaproseni, lahko svet zavoda odloči o izbiri kandidata za ravnatelja brez tega mnenja.

(4) Po izbiri kandidata za ravnatelja svet zavoda posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprosen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

(5) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.

(6) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalac oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

(7) Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu.

24. člen

(1) Ravnatelj je lahko razrešen s strani sveta zavoda, če:

- sam zahteva razrešitev,
- nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
- pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
- zanemarljivo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanj in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.

(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.

(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprosen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

25. člen

(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)

(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni

imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za eno leto.

(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

(3) Po imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja, mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

26. člen

(pomočnik ravnatelja)

(1) Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega izpita.

(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.

(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se podrobno določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Svet staršev

27. člen

(svet staršev)

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli v skladu z določili zakona oblikuje svet staršev.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(3) Svet staršev lahko sprejme za svoje delo poslovnik.

28. člen

(pristojnosti sveta staršev)

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole,
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Strokovni organi zavoda

29. člen

Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivni.

VI. PODRUŽNICA

30. člen

Podružnico vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delo podružnice,
- predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
- predlaga nadstandardne programe,
- skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
- obvešča starše o delu podružnice,
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

31. člen

(premoženje v upravljanju)

(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje za delo zavoda.

(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je preneseno v upravljanje s sklepom, ki ga v imenu ustanovitelja izda župan. V primeru, ko se premoženje, določeno v prejšnjem stavku, oddaja v najem za čas daljši od enega leta oziroma za namene, ki niso neposredno povezani z dejavnostmi zavoda, mora zavod predhodno pridobiti pisno soglasje ustanovitelja. S premoženjem je dolžan upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

(3) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem. Pri odtutitvi premičnega premoženja mora zavod od ustanovitelja pridobiti pisno soglasje, ki ga v imenu ustanovitelja izda župan.

32. člen

(sredstva za delo zavoda)

(1) Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- iz državnega proračuna;
- od ustanovitelja zavoda;
- prispevkov staršev in učencev;
- s prodajo blaga in storitev na trgu;
- iz donacij, prispevkov, od sponzorjev in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki opredeljuje financiranje javnega zavoda.

(2) Iz državnega proračuna zavod pridobiva sredstva za plače in druge osebnostne prejemke za zaposlene v okviru sistemiziranih delovnih mest v zavodu in druga sredstva za delovanje javnega zavoda, ki jih določa zakon.

(3) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje zavoda, ki so določena z zakonom in pogodbo o financiranju zavoda.

(4) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.

(5) O ceniku zavoda odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.

33. člen

(šolski sklad)

(1) Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.

(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

34. člen

(presežek prihodkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda ter za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.

35. člen

(primanjkljaj sredstev)

(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen. Pri tem odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

(2) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.

(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.

IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM

36. člen

(druge medsebojne pravice in obveznosti)

(1) Zavod je dolžan ustanovitelju:

- poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
- predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
- zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.

(2) Ustanovitelj:

- izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev, ki jih zagotavlja,
- v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

X. JAVNOST DELA

37. člen

(1) Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.

(2) Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

38. člen

(1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.

(3) Svet zavoda lahko za sprejem posameznih splošnih aktov, ki zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih finančnih posledic za poslovanje zavoda, pooblasti ravnatelja.

(4) Pravila in drugi splošni akti iz tega člena ne smejo biti v neskladju s področno zakonodajo in tem odlokom.

XII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

39. člen

(1) O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj zavoda.

(2) Zavod lahko preneha z svojim delovanjem v primerih, ki jih določa zakon.

XIII. PREHODNE DOLOČBE

40. člen

(1) Zavod mora uskladiti poslovnik sveta zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.

(2) Do uskladitve poslovnika sveta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda s tem odlokom ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo določila obstoječega poslovnika sveta zavoda in drugih aktov zavoda, v kolikor niso v nasprotju z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in tem odlokom.

41. člen

(1) V mandatnem obdobju, ki prične teči od konstituiranja prvega sveta zavoda od uveljavitve tega odloka, zastopajo:

- ustanovitelja v svetu zavoda predstavniki, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Sežana v letu 2021,
- starše v svetu zavoda predstavniki, ki jih je izvolil Svet staršev v letu 2021.

(2) V primeru, da se ugotovi, da so bili predstavniki iz prvega odstavka tega člena nepravilno imenovani oziroma izvoljeni, je treba postopek imenovanja oziroma izvolitve izvesti na novo.

(3) Za mandatno obdobje iz prvega odstavka morajo delavci zavoda na podlagi predloga Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, št. 0613-1795/2021/2 z dne 1. 6. 2021, izvoliti svoje predstavnike v svet zavoda v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in tem odlokom.

(4) Ne glede na prvi odstavek 17. člena tega odloka mora svet zavoda razpisati volitve iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v petih dneh od svojega konstituiranja. V primeru, da svet zavoda ne razpiše volitev v roku določenem v prejšnjem stavku, jih v nadaljnjih treh dneh razpiše vršilec dolžnosti ravnatelja.

42. člen

Ne glede na drugi odstavek 20. člena tega odloka skliče prvo sejo sveta zavoda v mandatnem obdobju iz prejšnjega člena vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda v desetih dneh od uveljavitve tega odloka.

43. člen

Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku, opravi ravnatelj.

XIV. KONČNI DOLOČBI

44. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne

šole Srečka Kosovele Sežana s spremembami, ki ga je sprejela Občina Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08, 17/10, 65/21).

45. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-9/2021-10

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3234. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)

Na podlagi 117., 119. in 282. člena v povezavi z drugo alinejo 4. točke 289. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet OPPN)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) – v nadalj.: OPPN na Lenivcu.

(2) OPPN na Lenivcu je pod številko projekta 019/PA-020 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.

(3) OPPN je izdelan v skladu s sledečimi predpisi (v nadaljevanju: prostorski in gradbeni predpisi):

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17),
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),
- Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov,
- Priročnikom za Državni prostorski red: Regulacijski elementi (MOP, Ljubljana, januar 2020).

(4) OPPN na Lenivcu določa:

- območje OPPN na Lenivcu,
- opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
- načrt gradbenih parcel,
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
- pogoje glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN na Lenivcu in
- ukrepe zemljiške politike.

(5) Sestavine OPPN na Lenivcu so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Sežana.

(6) Sestavine OPPN na Lenivcu so določene tako podrobno, da:

- je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov;
- se lahko nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k OPPN na Lenivcu v skladu z 49. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) izrečejo, da na podlagi njihovih pozitivnih mnenj k prostorskemu aktu posebno pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno.

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN na Lenivcu vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Odlok o OPPN na Lenivcu obsega poglavja:

- uvodne določbe,
- območje OPPN,
- opis vplivov in povezav,
- opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
- načrt gradbenih parcel,
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
- pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- ukrepi zemljiške politike,
- končne določbe.

(3) Grafični del OPPN na Lenivcu obsega:

- list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, merilo 1:2000,
 - list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom, merilo 1:500,
 - list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo 1:2000,
 - list 3: Prikaz PEUP in PNRP, merilo 1:500,
 - list 4: Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo nGP in s prikazom javnega dobra, merilo 1:500,
 - list 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, merilo 1:500,
 - list 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:500,
 - list 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, merilo 1:500,
 - list 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:500,
 - list 6.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:250,
 - list 7: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred požarom), varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč, merilo 1:500.
- (4) Priloge OPPN:
- izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
 - izhodišča za pripravo PA,

– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve PA: Prikaz stanja prostora za pripravo OPPN za območje dela enote urejanja prostora (EUP) z oznako SŽ 142 IG (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 19/PA-020, november 2019), Geodetski načrt za OPPN na Lenivcu (izdelovalec Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., marec 2019),

– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve PA: Idejna zasnova za območje OPPN EUP SŽ 142 IG – del (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 19/PA-020, november 2019), Uporabno dovoljenje št. 351 06-64/01-243-1406 z dne 13. 9. 2001 za uporabo trgovine s skladiščem gradbenega materiala v Sežani, zgrajene skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351 03-66/00-424-1406 z dne 29. 3. 2001, ki ga je izdala UE Sežana; Geološko poročilo o stabilnostnih razmerah za občinski podrobni prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) v Sežani (projektant Geotrias, družba za geološki inženiring d.o.o., št. proj.: MK – 0433/2021, januar 2021);

- odločba glede CPVO in smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev PA,
- povzetek za javnost.

2. OBMOČJE OPPN

3. člen

(obseg območja OPPN)

(1) Območje OPPN na Lenivcu obsega skupaj 0,82 ha, in sicer zemljišča s parc. št.: 4250/4, 4250/8, 4250/9, 4251/1, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 6084/84-del, 6084/13-del, 4212/302-del, vse k.o. Sežana (2455).

(2) Območje OPPN na Lenivcu je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom, M 1:500.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

4. člen

(vplivno območje OPPN)

(1) Območje OPPN na Lenivcu se nahaja na severnem robu mesta Sežana pod Taborom (484,00 m n.v.), na stiku med območjem poslovno-proizvodnih objektov (zahodno od severnega kraka Ceste na Lenivec) in območjem večstanovanjskih objektov (vzhodno od Ceste na Lenivec).

(2) Območje OPPN na Lenivcu je zaradi specifične reliefne situacije popolnoma neizpostavljeno in kljub legi na robu mesta ne bo imelo bistvenega vpliva na širšo krajinsko sliko pod pogojem, da načrtovane prostorske ureditve ne presežejo višine na 390,00 m n.v..

(3) Geološka zgradba širše okolice območja OPPN na Lenivcu je monotona. V tektonskem smislu pripada obravnavano ozemlje Tržaško-komenski planoti, ki jo v celoti gradijo kredni apnenci. Teren je globalno stabilen. Registrirane kraške jame so od območja OPPN na Lenivcu oddaljene več kot 150 m.

(4) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN na Lenivcu vplivajo naslednji dejavniki:

- na severni strani strma cca 6,20 m visoka kamnita brežina, ki ločuje pretežno gozdne površine na 380,00 m n.v. od predmetnega območja na 372,80 m n.v.;
- na vzhodni strani podporni zid višine 3,00 m do max. 4,00 m, ki ločuje predmetno območje od območje vrstnih stanovanjskih hiš;
- na južni strani nekategorizirana cesta;
- na zahodni strani v južnem delu nižji podporni zid, ki ločuje območje višjeležečega sosednjega poslovnega objekta od območja OPPN na Lenivcu in
- na zahodni strani v severnem delu razširjeno na cca 4,20 m višjeležeči plato, ki je omejen na severni strani

s strmo cca 6,20 m visoko kamnito brežino, na južni strani z območjem poslovnega objekta in na zahodni strani z nižjim podpornim zidom, ki ponovno ločuje območje sosednjega poslovnega objekta.

(5) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:2000.

4. OPREDELITEV PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

5. člen

(podenote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba prostora v območju OPPN)

(1) Območje OPPN na Lenivcu se deli na dve podenoti urejanja prostora (v nadalj.: PEUP):

– PEUP z oznako SŽ 142/1 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) območja osrednjih centralnih

dejavnosti z grafično oznako CU, ki predstavlja spremembo PNRP gospodarske cone z grafično oznako IG z OPPN na Lenivcu v skladu s 117. in 282. členom ZUreP-2;

– PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP gospodarske cone z grafično oznako IG, ki se z OPPN na Lenivcu ne spreminja.

(2) Opredelitev PEUP in PNRP v območju OPPN na Lenivcu je prikazano v grafičnem delu OPPN na Lenivcu: List 3: Prikaz PEUP in PNRP, M 1:500.

5. NAČRT GRADBENIH PARCEL

6. člen

(načrtovane gradbene parcele)

(1) Območje OPPN na Lenivcu je razdeljeno na načrtovane gradbene parcele (v nadalj.: nGP).

(2) Seznam nGP v območju OPPN na Lenivcu je prikazan v tabeli:

Oznaka PEUP	Oznaka PNRP	Oznaka nGP	Ime nGP	Površina v m ²	Opredelitev javnega dobra
SŽ 142/1	CU	P1/1	nGP stavbe S1 (S1.1, S1.2 in S1.3)	1.362	/
		P1/2	nGP stavbe S2	972	/
		P1/3	nGP stavbe S3 (S3.1 in S3.2)	730	/
		P1/4	skupna nGP stavb S2 in S3 – PM	489	/
		P1/5	skupna nGP stavb S1, S2 in S3 – zelene in prometne površine	2938	/
		P2/1	nGP dela javne poti	65	načrtovano javno dobro
		P2/2	nGP dela prometnega priključka	12	/
SŽ 142/2	IG	P3	nGP območja poslovno-skladiščnih objektov	1.625	/

(3) Načrt nGP s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, List 4: Načrt nGP s tehničnimi elementi za zakoličbo nGP in prikazom javnega dobra, M 1:500.

6. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen

(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

(1) Razvoj območja OPPN na Lenivcu je načrtovan znotraj ureditvenega območja mesta Sežane s prenovo in spremembo rabe obstoječega območja, pri čemer ima prenova prednost pred novo pozidavo ob upoštevanju:

– razmeščanja dejavnosti v prostoru na način, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali ne motijo druga druge;

– zagotavljanja racionalne rabe prostora z ustreznim razmerjem med grajenimi in zelenimi površinami.

(2) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN na Lenivcu obsegajo v območju:

– PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU: ureditve, potrebne za prenovo območja v večstanovanjsko sosesko z ohranitvijo poslovno-trgovske dejavnosti v pritličju objekta ob načrtovani javni poti (obstoječa dostopna cesta) z ureditvijo osrednjih zelenih površin v ustreznem obsegu in površin za mirujoči promet soseske;

– PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP IG: ureditve, potrebne za prenovo območja z objekti in prostori za potrebe dopolnilnih skladiščnih dejavnosti obstoječega trgovskega objekta v PEUP z oznako SŽ-142/1.

(3) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev v območju PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU:

– na spodnjem platoju se načrtuje prenova območja z odstranitvijo objektov, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali prizidavo obstoječih stavb in novogradnjo za potrebe ureditve treh večstanovanjskih stavb (v objektu na južnem robu se v pritličju omogoči spremljajoča dejavnost);

– na spodnjem platoju se v nGP P1/5 vzpostavi osrednja zelena večnamenska površina, ki sega od vzhodnega roba območja do zahodnega roba in preko njega na zgornji plato in tako nudi dostop in pogled do zelenih površin vsem stavbam v območju ter s svojo dimenzijo na zahodni strani ustvarja ustrezno ločnico med vsebinsko različnimi vsebinami;

– načrtovani novogradnji večstanovanjske stavbe severno od osrednjih zelenih površin je dodana še zelena površina na severni strani, ki nudi zavetje in pogled tudi obstoječi stavbi na severovzhodnem vogalu;

– večstanovanjske stavbe so razmeščene tako, da se odpirajo na zelene površine (z izjemo obstoječe stavbe na južnem robu, katere pogledi se odpirajo na nižjeležeče mesto Sežana) in s primerno medsebojno oddaljenostjo zagotavljajo ustrezne pogoje za osončenost in prevetrenost;

– orientacija stavb vzporedno s plastnicami terena s smerjo daljše stranice objektov tako, da se južna stran objektov odpira na jugozahod ter sledi tipični orientaciji stavb v sosednjih območjih;

– dostopna cesta teče ob vzhodni stranici območja in se konča s površinami za mirujoči promet, vzporedno z njo tečejo tudi površine za pešce.

(4) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev v območju PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP IG:

– načrtuje se prenova območja z novogradnjo objektov in prostorov za skladiščenje in manipulacijo za obstoječ trgovski objekt na nGP z oznako P1/1, ki bodo dostopni preko nekategorizirane ceste in zasebne ceste v EUP SŽ-142.

(5) Lokacijski pogoji za načrtovane prostorske ureditve so opredeljeni s 7. do vključno 33. členom tega odloka.

(6) Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve in funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN na Lenivcu na:

- listu 5.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
- listu 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
- listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500.

8. člen

(dopustni objekti v OPPN)

(1) V območju OPPN na Lenivcu so opredeljeni zgolj dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je tisti objekt, ki je glavni namen gradnje in ni nujno največji.

(2) Pripadajoči objekti se v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi objektov uporabljajo za namene glavnega objekta in nimajo samostojnega namena in zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.

(3) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU so:

- CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe kot dopustna oblika stavb znotraj oznake S3 (z deli stavb z oznako S3.1 in S3.2 ali podrobnejšo delitvijo),
- CC-SI 11220 Tri- in več stanovanjske stavbe,
- CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- za potrebe spremljajoče dejavnosti, ki je dopustna samo v pritličnem delu večstanovanjske stavbe z oznako S1: CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe in CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.

(4) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG so:

- CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
- CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
- CC-SI 12420 Garažne stavbe,
- CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.

(5) Drugi glavni objekti v območju OPPN na Lenivcu so:

- CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
- CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
- CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
- CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
- CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za tehnološko vodo,
- CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
- CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
- CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
- CC-SI 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
- CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
- CC-SI 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena.

(6) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih nGP ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev s tem OPPN, kar se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

9. člen

(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v območju OPPN)

(1) V območju OPPN na Lenivcu so dopustne gradnje:

- Novogradnje in prizidave objektov;
- spremembe namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov;

– vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist.

(2) V območju OPPN na Lenivcu so dopustne dejavnosti, ki so skladne z načrtovanimi prostorskimi ureditvami tega OPPN.

10. člen

(pomožni objekti)

V območju OPPN na Lenivcu so na posamičnih nGP dopustni pomožni (to je enostavni in nezahtevni) objekti ter tehnološka oprema oziroma naprave, ki so v skladu s pogoji tega OPPN.

11. člen

(regulacijske črte)

(1) V območju OPPN na Lenivcu so opredeljene regulacijske črte (v nadalj.: črte):

– gradbena meja (v nadalj.: GM) z oznakami GMs, Gmp in GMn in GMop;

– regulacijska linija (v nadalj.: RL) z oznakami RLc in RLz.

(2) GM z oznako GMs določa črto, ki je vse nadzemne etaže razen pritličja načrtovanih stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča pri čemer lahko čez GMs segajo:

– balkoni, lože, pomoli, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, podesti in podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov drugih nadzemnih etaž razen pritličja), ki ne segajo več kot 2 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na sosednje zemljišče;

– tehnološka oprema oziroma naprave, ki pa morajo biti od sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 1,0 m.

(3) GM z oznako Gmp določa črto, ki je pritličja (med katera štejejo tudi vse pomožne stavbe) in kleti načrtovanih stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča pri čemer lahko čez Gmp segajo temelji stavbe in konstrukcijski elementi balkonov drugih nadzemnih etaž razen pritličja, ki ne segajo več kot 0,5 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na sosednje zemljišče.

(4) GM z oznako GMn določa črto, ki je nadstrešnice nad parkirnimi mesti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.

(5) GM z oznako GMop določa črto, ki je oporni zidovi ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

(6) RL z oznako RLc je črta, ki določa potek osi načrtovanih notranjih dostopnih cest.

(7) RL z oznako RLz je črta, ki ločuje območje zelenih površin, kjer se uredijo zelene površine z dopustnim preoblikovanjem reliefnih značilnosti.

12. člen

(skupni funkcionalni pogoji)

(1) Skupni funkcionalni pogoji glede dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorskimi in/ali višinskimi gabariti ter z dopustno lego objektov, in sicer so:

– višinski gabariti določeni s pogoji za posamično nGP;

– kote gotovega terena tal opredeljene v grafičnem delu na listu 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve;

– kote pritličij načrtovanih stavb opredeljene v grafičnem delu na listu 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve in listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve;

– tlorsni gabariti načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve;

– tlorsni gabariti načrtovanih prometnih ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo;

– je dopustna lega objektov opredeljena z mejami nGP in črtami z oznako G_M, G_{Mp}, G_{Mn}, G_{Mop}, R_{Lc} in R_{Lz}.

(2) Dopustni odmik od meje sosednjih zemljišč za stavbe, nadstrešnice in oporne zidove brez soglasja sosedu je opredeljen z G_M z oznakami G_M, G_{Mp} in G_{Mn} in G_{Mop}.

(3) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja sosedu so opredeljeni z minimalnim dopustnim odkikom:

– 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo gospodarsko javno infrastrukturo (v nadalj.: G_J), priključke na G_J in ograje;

– 0,5 m za druge gradbene inženirske objekte – pripadajoče in pomožne objekte, ki niso naštetih zgoraj.

(4) Pri projektiranju morajo biti odmiki od obstoječih koridorjev tras, infrastrukturnih vodov in naprav ter objektov v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

(5) V celotnem območju OPPN:

– je dopustna ureditev priključkov na G_J ter rekonstrukcija in novogradnja posamične G_J;

– so dopustni tisti pripadajoči objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izboljšujejo bivalno kvaliteto soseske (npr. ureditev urbane opreme, opornih zidov, varovalnih ograj pri premoščanju terena z večjimi višinskimi razlikami, zelenic ...).

13. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb)

Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:

– načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;

– stavbe so oblikovane energetske varčno; enostavno in geometrično čistih oblik;

– uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki;

– barva fasade mora biti določena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– dopustne so ravne strehe, enokapnice in dvokapnice skladno s programskimi zahtevami dejavnosti območja;

– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.

14. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:

– urejanje zelenih površin mora biti celostno;

– za oblikovanje naj se uporablja visokodebelno drevnino in druge členitvene vegetacijske pasove, ki bodo izboljšali strukturo prostora;

– pri zasaditvi je treba upoštevati lokalno značilne vrste rastlin in krajinske značilnosti;

– oblikovanje osrednjih parkovnih površin kot dvonivojske parkovne ureditve vključno z ureditvijo otroškega igrišča in ureditvijo senčnih in sončnih površin.

(2) Pri urejanju okolice je dopustna:

– gradnja opornih zidov do višine 1,5 m z izjemo obstoječih višin opornih zidov z oznako Z-1 in Z-2 in načrtovanega opornega zidu z oznako Z-3 in višine največ 2,0 m, ki jih je potrebno ozeleniti najmanj v območju zelenih površin na nGP z oznako P1/5;

– ureditev ustrezne varovalne ograje na opornih zidovih iz prejšnje alineje zaradi zagotovitve varnosti območja (npr. pred proženjem kamenja ...) pri čemer mora biti ograja transparentno oblikovana;

– ograditev območja nGP z oznako P1 ali nGP z oznako P3 kot celote s transparentno oblikovano ograjo do višine 1,80 m nad terenom.

(3) Oblikovanje utrjenih površin:

– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;

– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje; posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglasene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;

– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.

15. člen

(opis rešitev ter pogoji za nGP z oznako P1/1)

(1) Na nGP z oznako P1/1 se načrtuje prenova območja z ureditvijo dela večstanovanjske soseske – prenovo območja načrtovane večstanovanjske stavbe z oznako S1. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega nasipa in odstranitve obstoječih objektov za potrebe spodaj navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;

– prenovo obstoječe stavbe v večstanovanjsko stavbo s spremljajočimi dejavnostmi dopustnimi v pritlični etaži z oznako S1 z vertikalno (del stavbe z oznako S1.1) in horizontalno prizidavo (dela stavbe z oznako S1.2 in S1.3), rekonstrukcijo in spremembo namembnosti;

– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-1A in PM-1B, slednja vključno z enotno oblikovano nadstrešnico: PM-1A se v primeru spremljajočih dejavnosti v pritličju uredi v obsegu najmanj 5 parkirnih mest (v nadalj.: PM) od vseh potrebnih PM za te dejavnosti;

– potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega obsega PM, ki so določeni v 22. členu tega odloka, se lahko zagotovijo ob obstoječi dostopni cesti v oddaljenosti največ 200,00 m od načrtovane stavbe z oznako S.1 v skladu z grafičnimi usmeritvami;

– ureditev zunanjih in zelenih površin;

– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje, pri čemer je dopustna njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in horizontalna prizidava;

– ureditev servisnega dostopa do dela stavbe z oznako S1.3.

(2) Druge obvezno potrebne prostorske ureditve za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S1 se načrtujejo v spodaj navedenem obsegu in deležu na skupni nGP z oznako P1/5:

– ureditev osrednjih parkovnih površin v minimalnem obsegu 600 m² na spodnjem nivoju;

– ureditev glavne dostopne ceste do jugovzhodnega oglišča nGP z oznako P1/2 in stranske dostopne ceste ter

– ureditev lokacije za ravnanje z odpadki v celotnem obsegu.

(3) Višinski gabariti:

– dopustna etažnost dela stavbe S1.1 in S1.2 je max. P + 3 z najvišjo dopustno višino stavbe 385,00 m n.v.;

– dopustna etažnost dela stavbe S1.3 je max. P;

– dopustna višina kapa nadstrešnice je največ 3,00 m nad koto urejenega terena.

(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z oznako G_M, G_{Mp}, G_{Mn}, G_{Mop}, R_{Lc} in R_{Lz}.

(5) Dopustna odstopanja:

– v primeru manjših prizidav v območju z oznako S1.3 od načrtovanih je dopustna ureditev PM.

16. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/2)

(1) Na nGP z oznako P1/2 se načrtuje prenova območja z ureditvijo dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega nasipa in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;

– novogradnjo večstanovanjske stavbe z oznako S2;

– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-2 v obsegu 9 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako S2, – druga potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega obsega PM, ki je določen v 22. členu tega odloka, se lahko zagotovijo v okviru skupne nGP z oznako P1/4 ali ob obstoječi dostopni cesti v oddaljenosti največ 200,00 m od načrtovane stavbe z oznako S.2 v skladu z grafičnimi usmeritvami;

– ureditev zelene površine,

– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje, pri čemer je dopustna njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in horizontalna prizidava.

(2) Druge obvezno potrebne površine za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S2 na skupni nGP z oznako P1/5 so:

– ureditev osrednjih parkovnih površin na spodnjem nivoju in na zgornjem nivoju vključno z vertikalno povezavo v celoti;

– ureditev glavne dostopne ceste v celoti.

(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavbe S2 je max. $K + P + 3$ z najvišjo dopustno višino stavbe 387,50 m n.v..

(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z oznako GMs, GMP, GMop, RLc in RLz.

17. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/3)

(1) Na nGP z oznako P1/3 se načrtuje prenova območja z ureditvijo dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– delno preoblikovanje terena in odstranitev obstoječih objektov (z izjemo obstoječe stavbe z oznako S3) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev;

– prenovno obstoječe stavbe v večstanovanjsko ali dvo-stanovanjsko stavbo z oznako S3 s spremembo namembnosti in/ali rekonstrukcijo (dela stavbe z oznako S3.1) ter prizidavo obstoječe (dela stavbe z oznako S3.2) pri čemer je dopustna izvedba v obliki stavbega tipa večstanovanjske stavbe ali v obliki stavbnega tipa vrstnih hiš;

– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-3 v obsegu 8 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako S3;

– druga potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega obsega PM, ki je določen v 22. členu tega odloka, se lahko zagotovijo ali v okviru skupne nGP z oznako P1/4 ali ob obstoječi dostopni cesti v oddaljenosti največ 200,00 m od načrtovane stavbe z oznako S.3 v skladu z grafičnimi usmeritvami;

– ureditev zelene površine,

– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z oznako Z-2 ter ureditev varovalne ograje in celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja; dopustna je tudi njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in horizontalna prizidava.

(2) Izvedba drugih obvezno potrebnih prostorskih ureditev za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S3 so načrtovane prostorske ureditve na nGP z oznako P1/4 in P1/5 v celoti.

(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavbe S3 je max. $P + M$ ali $P + 1$ z najvišjo dopustno višino stavbe 381,50 m n.v..

(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z oznako GMs, GMop, RLc in RLz.

18. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/4)

(1) Na nGP z oznako P1/4 se načrtuje prenova območja z ureditvijo skupnega dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo ureditve površin za mirujoči promet za potrebe redne rabe večstanovanjskih stavb z oznako S2 in S3, in sicer:

– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega terena in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;

– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-4A in PM-4B vključno z enotno oblikovanima nadstrešnicama v obsegu 22 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako S2 ali S3;

– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje in celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja; dopustna je tudi njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in horizontalna prizidava;

– novogradnja opornega zidu z oznako Z-3 in ureditev ustrezne varovalne ograje ter celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja (npr. pred proženjem kamenja z območja izven OPPN).

(2) Višinski gabariti:

– dopustna višina opornega zidu z oznako Z-3 je 2,00 m;

– dopustna višina kapa nadstrešnice je največ 3,00 m nad koto urejenega terena.

(3) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z oznako GMn, GMop in RLc.

19. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/5)

(1) Na nGP z oznako P1/5 se načrtuje prenova območja z ureditvijo skupnega dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo ureditve za potrebe redne rabe večstanovanjskih stavb z oznako S1, S2 in S3, in sicer:

– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega nasipa in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;

– ureditev osrednjih parkovnih površin;

– ureditev glavne in stranske notranje dostopne ceste;

– ohranitev in ozelenitev obstoječih opornih zidov z oznako Z-1 in Z-2 ter ureditev ustrezne varovalne ograje in celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja; dopustna je tudi njihova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in horizontalna prizidava, ki obsega tudi ureditve za prehajanje med platojema;

– ureditev lokacije za ravnanje z odpadki v minimalnem obsegu 3 zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in 6 zabojnikov za 6 ločenih frakcij z dopustno ureditvijo enotno oblikovane (delno) odprte nadstrešnice ali ograditve objekta.

(2) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z oznako RLc in RLz.

(3) Drugi pogoji za ureditev osrednjih parkovnih površin:

– se uredi kot dvonivojske parkovne ureditve vključno z ureditvijo otroškega igrišča in ureditvijo senčnih in sončnih površin;

– zelene površine se oblikujejo na način, da so dostopne vsem ljudem razen v delu, kjer je to zaradi fizičnih lastnosti zemljišča omejeno; dvignjen plato nad osrednjo površino je dopustno uporabiti in oblikovati kot fizično nedostopno površino za gibalno ovirane osebe.

20. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P2/1 in P2/2)

(1) Na nGP z oznako P2/1 in P2/2 se načrtuje vzpostavitev javne poti in prometnega priključka nanjo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste s kategorizacijo javne ceste na nGP z oznako P2/1;

– ohranitev oziroma ureditev prometnega priključka na načrtovano mestno ali krajevno cesto ter ureditev površin za pešce na nGP z oznako P2/2.

(2) Gabariti:

– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste obsega kategorizacijo nekategorizirane ceste;

– prometni priključek na mestno ali krajevno cesto se uredi v skladu z grafičnimi usmeritvami na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo ob upoštevanju predpisov o projektiranju cest in predpisov o cestnih priključkih na javne ceste;

– karakteristični prečni profil prometnega priključka: hodnik za pešce 2,0 m + 2 x vozni pas 3,0 m = skupaj 8,00 m;

– vertikalni potek prometnega priključka se ohranja oziroma prilagaja niveleti načrtovane kategorizirane mestne ali krajevne ceste.

(3) Lega objektov je določena z mejami nGP.

21. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P3)

(1) Na parceli z oznako P3 se načrtuje prenova območja z novogradnjo skladiščnih stavb, objektov in prostorov za skladiščenje in manipulacijo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– novogradnjo ene ali več stavb/objektov za potrebe skladiščenja v okviru obstoječe dejavnosti v obstoječi stavbi z oznako S1 na nGP z oznako P1/1 pri čemer so dopustni samostojni objekti v skladu z 8. členom tega odloka s spremljajočimi dejavnostmi (do 50 % deleža BTP stavbe) kot so trgovina, strokovne, tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti (ki služijo tem območjem);

– ureditev površin za mirujoči promet v obsegu najmanj 3 PM od vseh potrebnih PM za dejavnosti načrtovane prostorske ureditve;

– ureditev celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo;

– ureditev notranjih prometnih površin.

(2) Del ureditve priključkov na GJI za potrebe nGP z oznako P3 poteka izven območja OPPN na Lenivcu. Ti se izvajajo po pogojih Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana (v nadalj.: OPN Sežana).

(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavb S4 in S5 je max. P ali P+M z najvišjo dopustno višino stavbe 382,50 m n.v..

(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego RČ z oznako GMp.

7. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

22. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne cestne infrastrukture)

(1) Območje OPPN na Lenivcu je dostopno preko nekategorizirane ceste (zemljišča s parc. št. 4212/302-del, 6084/13-del in 6084/84, vsa k o. Sežana), ki se priključuje preko zemljišča s parc. št. 4212/302 k.o. Sežana na mestno ali krajevno cesto 376131 Cesta na Lenivec.

(2) Načrtovane prometne prostorske ureditve v območju OPPN na Lenivcu so:

– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste v širšem območju obstoječe nekategorizirane dostopne ceste;

– ureditev prometnega priključka na javno cestno omrežje;

– ureditev notranje prometne in intervencijske mreže, površin za pešce s prikazanim potencialnim navezovanjem v širšem območju ter ureditev površin za mirujoči promet s prikazanimi potencialnimi površinami izven območja OPPN v oddaljenosti 200 m.

(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:

– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu;

– opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;

– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve;

– da s predlaganim posegom v območje načrtovane kategorizacije lokalne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja lokalnih cest in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa, ter varovanja njenega videza, oziroma moteno redno vzdrževanje lokalnih cest.

(4) Vzpostavitev mestne ali krajevne ceste v območju obstoječe nekategorizirane dostopne ceste obsega kategorizacijo javne ceste in ureditev prometnega priključka nanjo s preoblikovanjem obstoječe nekategorizirane ceste (zemljišča s parc. št. 4212/302-del, 6084/13-del in 6084/84, vsa k. o. Sežana).

(5) Ureditev prometnega priključka na načrtovano mestno ali krajevno cesto se izvede v skladu s predpisi o cestnih priključkih na javne ceste z rekonstrukcijo priključka širine 2 x 3,0 m (2 x vozni pas) + 2,0 m (površine za pešce) z radiji zavijalnih lokov R=12,00 m v skladu z grafičnimi usmeritvami na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo. V območju cestnega priključka na javno pot (pregledno polje) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete, ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost ceste ali priključka. Dovoz oziroma priključek na cestno mrežo mora biti urejen tako, da se z njim ne ovira promet in da se ne poškoduje ceste.

(6) Ureditev notranje prometne in intervencijske mreže ter ureditev površin za mirujoči promet:

– obsega ureditev glavne dostopne in stranske dostopne ceste;

– ureditev glavne dostopne ceste širine 6,0 m, ki se blago vzpenja (z vzdolžnim naklonom do 5 %) od prometnega priključka na načrtovano javno pot na južnem robu območja OPPN na Lenivcu proti severnem robu območja, kjer zavije med večstanovanjskima stavbama z oznako S2 in S3 ter nato poteka vzporedno z reliefnim robom in severno mejo območja ter pod kotom 90° zavije proti stavbi z oznako S2;

– stranska cesta se z glavne dostopne ceste odcepi za večstanovanjsko stavbo z oznako S1; uredi se kot dostopna cesta k stavbi z oznako S1 v širini 6,0 m z blagim vzdolžnim naklonom (do 2 %) in radiji zavijalnega loka 12,00 m, ki omogočajo dostop za intervencijska in komunalna vozila (izjemo predstavlja desni izvozni radij 3,00 m, ki glede na geometrijo križišča ustreza);

– potek cest je opredeljen z lego RLC;

– površine za pešce se uredijo kot višinsko ločeni pločniki v širini najmanj 1,50 m ob voziščih in 2,50 m ob zelenih površinah;

– dopustna je ureditev zapornice ob vstopu v notranje območje (ob južnem robu območja).

(7) Površine za mirujoči promet morajo biti zagotovljene v skladu s kriterijem minimalnega obsega in pogoji, ki izhajajo iz grafičnih usmeritev.

(8) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za mirujoči promet v večstanovanjski stavbi je:

– 1 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi do 35 m² koristne stanovanjske površine;

– 1,5 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi od 36 m² do 60 m² koristne stanovanjske površine;

– 2 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi nad 61 m² koristne stanovanjske površine.

(9) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za mirujoči promet pri dopustnih spremljajočih dejavnostih v večstanovanjski stavbi je: 1 PM / 50 m² uporabne površine, namenjene storitvi, ne manj kot 5 PM.

(10) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za mirujoči promet v PNRP IG je opredeljen s kriteriji za dimenzioniranje števila parkirnih mest v OPN Sežana.

(11) Objektom z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 %, vendar najmanj 1 PM za invalide. Vse površine, ki so namenjene pešcem in nivojski prehodi čez vozišče morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi.

(12) Pri projektiranju prometne cestne infrastrukture se upoštevajo še druge usmeritve smernic za področje lokalnih cest v delu, ki se nanašajo na projektiranje.

(13) Prometne rešitve so prikazane v grafičnem delu OPPN na Lenivcu na listu 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, M 1:500.

23. člen

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Na južnem robu OPPN na Lenivcu potekajo omrežja gospodarske javne infrastrukture:

- javno vodovodno omrežje (NL DN 150 in NL DN 125) ter hidrantno omrežje s hidrantom H1 in H2, ki oba zagotavljata pretok 10 l/s vsak pri tlaku Pd. 3,4 Bar;
- javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo, ki se zaključuje s KČN Sežana 6000 PE,
- javno elektroenergetsko omrežje in TP na zemljišču s parcelno št. 4250/10, k o. Sežana,
- javno plinsko omrežje,
- javno telekomunikacijsko omrežje.

(2) V območju OPPN na Lenivcu se priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo načrtuje v dveh sistemih:

- en sistem za območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako P1/1, P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) in
- drug sistem za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z oznako P3).

(3) Na južnem robu OPPN na Lenivcu se nahajajo tudi individualni objekti za odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda: meteorna kanalizacija in ponikovalnica za odvajanje padavinskih voda območja PEUP SŽ-142/1 in širšega območja. Z OPPN na Lenivcu se načrtuje odvajanje in čiščenja padavinskih odpadnih voda v treh ločenih sistemih izven sistema javnega omrežja z izjemo načrtovane novogradnje ponikovalnice v okviru javnega sistema odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda za potrebe obstoječe nekategorizirane ceste izven območja OPPN na Lenivcu.

(4) Podrobnejši opis rešitev za posamezne vrste GJI ter odvajanje in čiščenja padavinskih odpadnih voda je opredeljen v naslednjih členih tega odloka.

(5) Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je potrebno upoštevati mnenja/soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne tehnične normative in predpise.

(6) Pogoji za gradnjo komunalnih vodov v območju javne ceste:

- Križanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod kotom od 45° do 135°. Posamezni komunalni vod je lahko prostozračni ali v terenu pod voziščem.
- Komunalni vodi v tlorisu potekajo vzdolžno ob robu cestnega sveta ali z odmikom od vozišča in izjemoma v vozišču ceste v naselju.
- Kanalizacijska cev poteka v največji možni globini zaradi križanja z ostalimi vodi, tako da je minimalna globina dna cevi 1,50 m pod voziščem za glavni odvodnik, za odpadne vode je v globini 0,90 m, za meteorne vode pa 0,60 m.
- Vodovodna cev z dimenzijo premera cevi do 100 mm mora imeti dodatno zaščitno cev s premerom večjim od 100 mm in mora biti nameščena v betonski cevi v primeru križanja ceste in poteka pod voziščem na minimalni globini cevi 1,20 m za glavni vod in za razdelilno omrežje v globini od 0,90–1,50 m, kot je določeno s klimatskimi pogoji območja.
- Toplovodno omrežje v naselju, ki poteka pod voziščem, je nameščeno v betonski zaščitni kineti z zgornjim robom konstrukcije minimalno 0,50 m pod voziščem.
- Plinovod in produktovod potekata pod voziščem na minimalni globini temena cevi 1,0 m z odmikom od roba vozišča, kot je predpisano za visoko in nizkotlačno omrežje.
- Plinovod z delovnim tlakom nad 16 barov poteka ob daljinski cesti z minimalnim odmikom 10 m od zunanega roba cestišča, ob povezovalni in zbirni cesti z odmikom 5,0 m in ob

dostopni cesti ter maloprometni cesti z minimalnim odmikom 2,0 m od spodnjega roba brežine cestnega nasipa.

– Plinovod z delovnim tlakom do 16 barov poteka z minimalnim odmikom 2,50 m od roba vozišča.

– Telekomunikacijsko kabelsko omrežje lahko poteka z minimalnim odmikom 1,00 m od roba zemljišča v minimalni globini 0,70 m pod voziščem.

(7) V grafičnem delu OPPN na Lenivcu na listu 6.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, M 1:250 je prikazana:

- zasnova projektnih rešitev GJI in pogoji za priključevanje nanjo ter
- sistemi odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda.

23.a člen

(opis rešitev za vodooskrbo)

(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:

– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka na južni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 z njegovo dograditvijo, in sicer v dolžini cca 65,0 m in dodatnim zunanjim hidrantom na nGP z oznako P1/5;

– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z njegovo dograditvijo v dolžini cca. 15,0 m za potrebe nGP z oznako P3.

(2) Zagotavljanje požarne vode se načrtuje z uporabo obstoječega in načrtovanega vodovodnega omrežja. Glede na načrtovane objekte je glede na Tehnično smernico TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah (tabela 40 in drugi odstavek točke 4.2.2.1 ob predpostavki, da se za stavbo kot celoto upošteva en požarni sektor z največjimi zahtevami) potrebna količina vode za gašenje 1.600 l/min (za dvournno gašenje).

(3) Dopustna je rekonstrukcija in nadgradnja obstoječega javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja.

(4) Pri projektiranju infrastrukture se v delu, ki se nanaša na projektiranje, upoštevajo še usmeritve smernice za področje vodovoda.

23.b člen

(opis rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda)

(1) Odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda za območje OPPN na Lenivcu je načrtovano:

– v treh sistemih meteorne kanalizacije, ki niso del javnega omrežja ter

– v okviru javnega omrežja odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z načrtovano novogradnjo ponikovalnice na nGP z oznako P1/1 za potrebe obstoječe nekategorizirane ceste izven območja OPPN na Lenivcu, ki služi tudi dostopu do območja nGP z oznako P3.

(2) Prvi sistem ureja odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda za del območja PEUP SŽ-142/1, ki obsega:

– nGP z oznako P1/1 – območje obstoječe stavbe z oznako S1;

– manjši del P1/5 – območje stranske dostopne ceste ob obstoječi stavbi z oznako S1 in

– nGP z oznako P2/1 in P2/2 – območje načrtovane vzpostavitev javne poti s prometnim priključkom nanjo.

(3) Drugi in tretji sistem odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda znotraj nGP predstavljata sistema ponikovalnic za:

– pretežni del območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) in

– ločeno za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z oznako P3).

(4) Obstoječa ponikovalnica na zemljišču s parc. št. 4267 k.o. Sežana se bistveno razbremeni z ločenim odvajanjem večjega dela območja PEUP SŽ-142/1 ter novogradnjo ponikovalnice na nGP z oznako P1/1 v okviru javnega sistema GJI. Dopustna je tudi rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe ponikovalnice.

(5) V okviru ohranitve odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda preko obstoječe ponikalnice na zemljišču s parc. št. 4267 k.o. Sežana se načrtuje dograditev obstoječe meteorne kanalizacije, ki poteka na jugovzhodni strani stavbe z oznako S1 v dolžini cca. 65,0 m na nGP z oznako P1/5.

(6) Za pretežni del območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) se načrtuje ureditev ene ali več novih ponikovalnic oziroma ponikovalnih polj (shematski prikaz z oznako P1) s cca 2.600 m² skupnih prispevnih površin in min. potrebno površino ponikanja 31 m² za druge načrtovane stavbe in površine na nGP z oznako P1/5.

(7) Za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z oznako P3) se načrtuje ureditev ene ali več novih ponikovalnic (shematski prikaz ponikovalnic z oznako P2 in P3) s cca 1.500 m² skupnih prispevnih površin in min. potrebno površino ponikanja 18 m².

(8) Drugi pogoji za načrtovana sistema odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod v okviru nGP načrtovanih objektov, ki se ne priključujejo na javno omrežje:

- oba zgoraj opisana sistema sta načrtovana ločeno za padavinske vode s strešnih objektov in ločeno za padavinske vode z ostalih utrjenih površin to je notranje prometne mreže in površin za mirujoči promet, ki se opremijo z lovilci olj;

- lokacije ponikalnih objektov in njihovo število morajo v največji možni meri ohraniti obstoječe odtočne razmere oziroma vodni režim;

- pri izvedbi preko objektov za ponikanje se mora med dnem objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1,0 m;

- skladno s predpisi s področja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se predvideva zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike v območju načrtovanih zelenih površin (na nGP z oznako P1/5);

- oba sistema morata v fazi projektiranja vsebovati ukrepe za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode (npr. uporaba za zalivanje, uporaba v sanitarijah ipd.).

(9) Pri projektiranju odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda ter ureditvi površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev je potrebno upoštevati predpise s področja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči ter predpise s področja varstva okolja (predvsem predpise o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; predpise o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; predpise o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest; predpise o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda; predpise s področja izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb v Občini Sežana).

23.c člen

(opis rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda)

(1) Načrtovan sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se priključuje na komunalno čistilno napravo Sežana (KČN Sežana) s kapaciteto 6000 PE, ki je bila dimenzionirana po smernicah ATV, ki vključuje 20 % rezerve na 6000 PE in deluje z drugačnimi obratovalnimi parametri in regulacijo biološkega procesa in zato dosega vse zakonsko predpisane mejne vrednosti na iztoku.

(2) Ustreznost priklopa na KČN Sežana za največ 164 dodatnih PE za potrebe realizacije načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN na Lenivcu (to je max. 43 stanovanjskih enot in ohranitev poslovnega prostora v pritličju objekta z oznako S1 (150 PE + 14PE)) je bila preverjena in ugotovljena s strani koncesionarja (mnenje je priloga tega odloka).

(3) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:

- PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na (javno) fekalno omrežje, ki poteka na južni strani objekta na naslovu

Cesta na Lenivec 30 z njegovo dograditvijo, in sicer v dolžini cca 65,0 m in ohranitvijo obstoječega načina priključevanja za stavbo z oznako S1 na nGP z oznako P1/5;

- PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na (javno) fekalno omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z njegovo dograditvijo v dolžini cca 20,0 m za potrebe nGP z oznako P3.

(4) Dopustna je rekonstrukcija in nadgradnja obstoječega (javnega) fekalnega kanalizacijskega sistema.

(5) Drugi pogoji za načrtovan sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda:

- pokrovi fekalnih jaškov naj bodo vsaj 70 % z luknjami zaradi zračenja kanalizacije in locirani na zgornji strani meteornega kanala v prečnem profilu ceste;

- v neposredni bližini javne fekalne kanalizacije ni dopustno saditi dreves, ki bi lahko poškodovale kanalizacijo oziroma je potrebno predvideti ustrezno zaščito;

- pri projektiranju infrastrukture se v delu, ki se nanaša na projektiranje, upoštevajo še usmeritve smernic za področje komunalnih odpadnih voda.

23.č člen

(opis rešitev za področje elektroenergetske oskrbe)

(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:

- PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno elektroenergetsko omrežje na TP Agrooskrba (TN 626) z dograditvijo voda v dolžini cca 110,0 m na nGP z oznako P1/5;

- PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno elektroenergetsko omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini cca 35,0 m za potrebe nGP z oznako P3.

(2) Mesto priključitve načrtovanega na obstoječe omrežje je TP Agrooskrba (TN 626) na severozahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30.

(3) Lokacijski pogoji za SN in NN omrežje:

- za napajanje načrtovanih objektov v OPPN na Lenivcu je potrebno zgraditi podzemno nizkonapetostno (NN) kabelsko kanalizacijo z ustreznimi betonskimi kabelskimi jaški z razdelilnimi in merilno priključnimi omaricami; razdelilne in priključno merilne omarice morajo biti ločene;

- obstoječe in načrtovano srednjenapetostno (SN) in NN omrežje mora biti med seboj povezano;

- odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje;

- za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših uporabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir napajanja, oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja;

- distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljišč. Za gradnjo distribucijskih elektroenergetskih objektov je možna postavitev opornih in podpornih zidov;

- dopustna je tudi novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prestavitve in odstranitve distribucijske elektroenergetske infrastrukture ter gradnja rezervne oziroma dodatne TP.

(4) Drugi pogoji za SN in NN omrežje:

- pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;

- pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa in zahteve veljavnih predpisov o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij;

- v primeru prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je

navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;

- pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih nameravana gradnja zajema;

- pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo;

- investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo, za morebitne prestativte in zaščito elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestativte in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestativte ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja nadzora in smernic Elektro Primorska d.d.;

- nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih delih;

- varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja; širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV 2,0 m;

- za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih in načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno z veljavnimi predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij;

- do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj in jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih prometnih površin;

- vstopni pokrovi na jaških naj bodo nameščeni izven vozne površine (v pločniku ali na sredini voznega pasu med kolesnicami);

- oblikovanje gradbenih inženirskih objektov je podrejeno funkcionalnemu značaju teh objektov, ki ga določajo ustrezni tehnični predpisi oziroma standardi; prostorski akti opredeljujejo zgolj barvno shemo njihovih fasadnih barv.

23.d člen

(opis rešitev za področje oskrbe z drugo energijo)

(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje ogrevanje objektov preko priključitve na javno plinovodno omrežje v:

- PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno plinovodno omrežje, ki poteka na južni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 z dograditvijo voda v dolžini cca 65,0 m na nGP z oznako P1/5;

- PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno plinovodno omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini cca 35,0 m za potrebe nGP z oznako P3.

(2) Dopustno je tudi ogrevanje na druge energente skladno z usmeritvami predpisi s področja o učinkoviti rabi energije.

23.e člen

(opis rešitev za področje elektronskih komunikacij)

(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:

- PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje elektronskih ko-

munikacij, ki poteka na jugovzhodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 z dograditvijo v dolžini cca 65,0 m na nGP z oznako P1/5;

- PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje elektronskih komunikacij, ki poteka na severno zahodni strani objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini cca 25,0 m za potrebe nGP z oznako P3.

(2) Omrežje se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

23.f člen

(opis rešitev javne razsvetljave)

(1) Območje OPPN na Lenivcu ne vsebuje javnih cestnih ali drugih površin grajenega javnega dobra in zato opremljanje z javno razsvetljavo ni načrtovano z izjemo nGP z oznako P2/1, kjer se javna razsvetljava uredi skupaj z vzpostavitev javne ceste.

(2) Dopustna je le ločena ureditev prižigališč javne razsvetljave od distribucijske elektroenergetske infrastrukture izven transformatorskih postaj.

(3) Drugi pogoji za ureditev javne razsvetljave:

- izvajalec del je dolžan poravnati vso eventualno škodo, ki bi nastala na napravah in instalacijah javne razsvetljave;

- vse morebitne prestativte, zaščite, priklpe in odklope elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen koncesionar javne razsvetljave;

- vse morebitne novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potreben je načrt javne razsvetljave).

8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODPSTOPANJA

24. člen

(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Načrtovane prostorske ureditve s tem OPPN se izvajajo ločeno v PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG in PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU.

(2) Načrtovane prostorske ureditve v PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG se izvajajo v eni ali več posamičnih etapah ne glede na etapnost v PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU. V primeru izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev v več zaključenih etapah morajo etape gradnje predstavljati funkcionalno zaključene celote.

(3) Načrtovane prostorske ureditve v PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP z oznako CU se izvajajo v sledečih etapah:

- prva etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/1 in drugih obvezno potrebnih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/5 pri čemer je dopustna izvedba na nGP z oznako P1/5 v celoti;

- druga etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/2 in drugih obvezno potrebnih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/5 ter dopustnih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/4 pri čemer je dopustna izvedba na nGP z oznako P1/4 v celoti;

- tretja etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/3 in dopustnih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/4.

(4) V PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP z oznako CU je dopustna sočasna izvedba načrtovanih prostorskih ureditev:

- prve in druge etape;

- druge in tretje etape;

- prve, druge in tretje etape.

25. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Dopustno je odstopanje od gabaritov navedenih od 15. do 23. člena tega odloka, in sicer:

– $\pm 0,50$ m od načrtovanih kot gotovega terena in načrtovanih kot pritličja stavb;

– odstopanje od tlorsnih gabaritov načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev v okviru omejitev opredeljenih z regulacijskimi črtami;

– odstopanje navzdol ni omejeno pri tlorsnih in višinskih gabaritih stavb;

– se inštalacijskih in tehnoloških naprav ter opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal ipd.) ne šteje v dimenzije višinskih gabaritov.

(2) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:

– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;

– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in nGP, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prejšnjimi točkami tega člena.

9. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

Na območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih enot kulturne dediščine.

27. člen

(usmeritve za ohranjanje narave)

Na območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih (za)varovanih enot s področja ohranjanja narave.

28. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

(1) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN na Lenivcu ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih snovi v zrak.

(2) V času gradnje je potrebno preprečevati nekontrolirano prašenje.

29. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

(1) Območje OPPN na Lenivcu posega na občutljivo območje in na prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije, nahaja pa se izven vodovarstvenih, poplavnih, erozijsko ogroženih območij, referenčnih odsekov ter vodnih in priobalnih zemljišč.

(2) Zaradi občutljivega kraškega terena je potrebno zagotoviti vse ukrepe med gradnjo in obratovanjem za varovanje tal ter površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem, zlasti z nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrežne pitne vode, v zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi.

(3) Pogoji za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter ureditev površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev so opredeljeni od 23. do 23.č člena tega odloka.

(4) Zaradi zagotovitve varnosti območja je bil opravljen geološki pregled terena in izdelano Geološko poročilo o stabilnostnih razmerah za občinski podrobi prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) v Sežani (projektant Geotrias, družba za geološki inženiring d.o.o., št. proj.: MK – 0433/2021, januar 2021) iz katerega izhajajo ukrepi za zagotovitev varnosti obravnavanega območja.

(5) Ukrepi za zagotovitev varnosti in stabilnosti območja OPPN na Lenivcu:

– pred pričetkom gradnje načrtovanih prostorskih ureditev je potrebno opraviti preveritev kvalitete materialov, ki so vgrajeni v nasipe platojev, in sicer je potrebno ugotoviti predvsem konture prvotnega terena, oziroma debelino nasipov; kvaliteto vgrajenih materialov (morebitno prisotnost drugih odpadkov, ki ne sodijo v nasipe, kot so komunalni odpadki, kovinski in nekovinski predmeti ...); zrnavost vgrajenih materialov (eventualno prisotnost glin); način vgradnje (v plasteh, ali naključno odlaganje) in zbitost vgrajenih materialov;

– vkopne brežine ob severnem robu območja OPPN na Lenivcu (na nGP z oznako P1/3-delno, P1/4, P1/5-delno in P3) se zavaruje pred padci kamnitih blokov s težko, sidrano prekrivno mrežo ali z zidom iz kamenj v betonu, ki bi v zaledju imel retenzijski prostor za zadrževanje odkruškov in uredi zaščitna ograja nad robom vkopne brežine za zavarovanje sprehajalcev in preprečitev eventualnega proženja kamenja iz deponije blizu roba vkopne brežine.

(6) V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsačasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.

(7) Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljenečasne objekte in ureditve in vse ostanke deponiji. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.

(8) Drugi pogoji:

– za morebitno rabo vode, ki bi presegala mejo splošne rabe, bo potrebno pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije;

– v skladu s predpisi s področja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja.

(9) Priporoča se ureditev neurejene sprehajalne poti in čiščenje pobočja nad zgornjim robom vkopne brežine v širšem območju zaradi dodatnega zavarovanja brežine pred proženjem kamenja in varnosti sprehajalcev.

30. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

(1) Na območju OPPN na Lenivcu bo vir hrupa v času gradnje gradnja sama. V času uporabe načrtovanih ureditev bo vir hrupa sama dejavnost. Gradnjo objektov in njihovo uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa glede na veljavne predpise s področja varstva pred hrupom.

(2) Območje OPPN na Lenivcu je glede na opredelitev PNRP v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) uvrščeno v:

– III. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP z grafično oznako CU in

– IV. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP z grafično oznako IG.

(3) Gradnjo objektov in njihovo uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni zakonodaji.

31. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

(1) Komunalne odpadke v območju OPPN na Lenivcu se zbira v skladu z občinskim področnim predpisom. V podenoti SŽ-142/1 je zagotovljen en plato v nGP z oznako P1/5 za zbiranje komunalnih odpadkov, lahko se uredi več platojev.

(2) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v času gradnje se ravna skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

32. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)

(1) Na območju OPPN na Lenivcu se načrtuje ureditev razsvetljave v območju notranjih dostopnih cest in osrednjih zunanjih zelenih površin.

(2) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upošteva ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(3) Dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izključno na talno površino.

33. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) V območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih poplavnih območij in visoke podtalnice ter ne erozivnih in plazovitih območij.

(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal 0,125 (g). Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje oziroma prostorske ureditve.

(3) Upoštevati je potrebno požarno ogroženost okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.

(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni področni predpisi predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.

34. člen

(varstvo pred požarom)

(1) V območju OPPN na Lenivcu so upoštevani ukrepi varstva pred požarom. Zasnova varstva pred požarom za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.

(2) Požarna zaščita načrtovanih prostorskih ureditev je predvidena z:

– ustreznimi odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebnimi protipožarnimi ločitvami z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

– zagotovitvijo virov vode za gašenje z nadgradnjo obstoječega hidrantnega omrežja z zagotovljenimi količinami potrebne požarne vode;

– zagotovitvijo neoviranega in varnega dovoza, dostopa ter ureditve delovnih površin za intervencijska vozila.

(3) Pogoji za ureditev intervencijskih poti in površin:

– dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil; do načrtovanih prostorskih ureditev so načrtovani v skladu z grafičnimi usmeritvami na listu 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo;

– v vsaki etapi izvedbe je potrebno zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.

(4) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objektov, kar se zagotavlja z zadostnim številom ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti.

(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

10. UKREPI ZEMLJIŠKE POLITIKE

35. člen

(prostorski ukrepi)

Na območju OPPN na Lenivcu so na območju nGP z oznako P2/1 dopustni ukrepi zemljiške politike v skladu z veljavnimi predpisi.

11. KONČNE DOLOČBE

36. člen

(hramba)

OPPN na Lenivcu je izdelan v digitalni in analogni obliki. Hrani se na sedežu Občine Sežana in je dostopen javnosti skladno z zakonom. OPPN na Lenivcu je skladno z zakonom z dnem njegove uveljavitve posredovan Upravnim enoti Sežana.

37. člen

(veljavnost odloka)

(1) Z uveljavitvijo OPPN na Lenivcu se na obravnavanem območju prenehajo uporabljati splošni, podrobni in posebni prostorsko izvedbeni pogoji iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18, 81/19), razen če ta OPPN določa drugače.

(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2021-5

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3235. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)

Na podlagi 115., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/71) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03) (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) SŽ-03 je določena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18 in 81/19) (v nadaljevanju: OPN Sežana).

- (3) Ta odlok določa:
- območje OPPN,
 - vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 - prostorske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 - etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 - rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 - rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 - rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - rešitve in pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 - dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

2. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:

- II.1. Izsek iz grafičnega dela OPN Sežana M 1:2000,
- II.2. Geodetski načrt z obstoječim parcelnim stanjem in s prikazom območja OPPN M 1:1000,
- II.3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:2000,
- II.4. Ureditvena situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave M 1:1000,
- II.5. Prerezi M 1:1000.

3. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

- 1. izvleček iz OPN Sežana,
- 2. prikaz stanja prostora,
- 3. strokovne podlage,
- 4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- 5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- 6. povzetek za javnost.

4. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelala družba Studio Oppidum d.o.o., pod številko projekta 11-19-U septembra 2021.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,
KI SE NAČRTUJE Z OPPN

5. člen

(prostorska ureditev, ki se načrtuje z OPPN)

S tem odlokom se ureja širitev območja za pridobivanje mineralnih surovin v kamnolomu Mali Medvejk, in sicer poglobitev osnovne etaže kamnoloma, razširitev pridobivalnega prostora proti severozahodu, ureditev platojev, ureditev notranjih transportnih poti ter končna sanacija degradiranih površin pridobivalnega prostora.

6. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) SŽ-03, in sicer območje širitve pridobivalnega prostora kamnoloma Mali Medvejk.

(2) Območje OPPN obsega parcele št. 5169, 5227, 5228, 5229, 5232, 5233, 5234/43, 5234/44, 5234/46, 5234/47, 5234/48, 5234/53, 5234/54, 5234/55, 5216/4-del, 5173/16-del, 5234/21-del, 5234/61-del, 6084/100-del in 5173/11-del, vse k.o. Sežana.

(3) Površina območja OPPN znaša 14,86 ha.

(4) Meja območja OPPN na vzhodni strani poteka po vzhodni meji EUP SŽ-03. Na južni strani poteka meja območja OPPN po južni meji parcele št. 5173/16, preko parcele št. 6034/100 in južni meji parcele št. 5234/46, vse k.o. Sežana. Zahodna meja območja OPPN poteka po zahodnih mejah parcel št. 5234/46 in 5229, 5234/44, jugovzhodni meji parcel št. 5234/21, in 5234/43, južni in zahodni meji parcele št. 5232, zahodni in severni meji parcele št. 5233, vse k.o. Sežana. Na severozahodni in severni strani poteka meja območja OPPN po severni meji parcele št. 5234/43, severozahodni meji parcele št. 5233/44, severni meji parcele št. 5234/55, severni in vzhodni meji parcele št. 5234/54 ter severni in vzhodni meji parcele št. 5234/53, vse k.o. Sežana.

(5) Meja območja OPPN je določena v grafičnem načrtu št. II.2. »Geodetski načrt z obstoječim parcelnim stanjem in s prikazom območja OPPN«.

III. POGOJI ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA

III.a. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN leži zahodno od lokalne ceste Sežana–Dol pri Vogljah, med vzpetinama Mali Medvejk in Graben. Na severu, zahodu in jugu meji na gozdna zemljišča, na vzhodu pa industrijska zemljišča in zemljišča okoljske infrastrukture.

(2) Območje OPPN ne obsega celotne EUP SŽ-03, na severni, zahodni in južni strani ga tako obdajajo površine iste EUP. Na vzhodni strani območje OPPN meji na EUP SŽ-02 in SŽ-04. V manjšem delu na jugu meji na površine, ki so z OPN Sežana opredeljene kot G – gozdne površine, EUP KE-24.

(3) Območje OPPN obsega del kamnoloma Mali Medvejk, ki je predviden za izkoriščanje mineralnih surovin, in sicer obstoječ in predviden pridobivalni prostor kamnoloma vključno z varovalnim robom ob kamnolomu. Predelava in skladiščenje mineralnih snovi potekata v EUP SŽ-02, kjer je opredeljena podrobnejša namenska raba IP-površine za industrijo ter delno v EUP SŽ-04, kjer je opredeljena podrobnejša namenska raba O – okoljska infrastruktura. Skozi EUP SŽ-133, kjer je opredeljena podrobnejša namenska raba IG – gospodarske cone, poteka dovozna pot do območja OPPN.

(4) Prometno se območje napaja preko lokalne ceste, kategorije LC-lokalna cesta, odsek šifra 374081 Sežana – Dol pri Vogljah, ter obstoječega prometnega priključka, ki poteka po parcelah 5146/4, 5234/93, 5234/154, 5734/16, 5182, 5173/15 in 5173/11, vse k.o. Sežana.

(5) Območje OPPN v večjem delu meji na površine, ki so po dejanski rabi opredeljene kot gozdne površine in delno kot pozidana in sorodna zemljišča, in sicer je to območje, kjer se vrši skladiščenje in bogatenje mineralnih snovi, skladiščenje in predelava gradbenih odpadkov in upravni del kamnoloma.

(6) Območje OPPN spada delno v posebno varstveno območje (Natura 2000) – Kras in delno v ekološko pomembno območje Kras.

(7) V vplivnem območju OPPN se nahaja naravna vrednota državnega pomena Pivčanova jama. Pivčanova jama se širi proti jugovzhodu v smeri stran od kamnoloma. V oddaljenosti manj kot 500 m od območja OPPN se nahajajo še naslednje zavarovane naravne vrednote: Pečina na Jožkovem partu, Velika jama, Jama v Gostih dolinah, Brezno v Troštaricah, Brezno 1 v Gostih dolinah, Jama pod Gostimi dolinami, Brezno 3 v Gostih Dolinah, Jama v Zavodih, Viktorjeva čurka, Brezno pri Jožkovi pečini, Ozka buža, Jama pri Sežani, Pecovo brezno pod Medvejkom in Pečina pri Ogradini. Glede na podatke registriranih dolžin jam ter vhodov v jame se nobena od skrajnih točk teh jam ne nahaja znotraj območja OPPN.

(8) Po južnem robu območja eksploatacije in delno znotraj območja OPPN poteka protipožarna preseka 14P269, ki je kot intervencijska pot namenjena protipožarnemu varstvu okoliških gozdov.

(9) Najbližje poseljeno območje, namenjeno bivanju, je od območja OPPN oddaljeno 1,3 km. Najbližje neposeljeno območje, ki je z OPN namenjeno centralnim dejavnostim, je od območja OPPN oddaljeno 0,5 km. Od kamnoloma ga ločuje vzpetina Greben, ki predstavlja naravno oviro za širjenje hrupa. V prostoru vplivnega območja OPPN zaradi širjenja hrupa ne bodo ogrožene možnosti za razvoj drugih dejavnosti v prostoru, kot so določene z veljavnimi prostorskimi akti Občine Sežana.

(10) Znotraj območja OPPN je del parcele št. 5234/21, k.o. Sežana, ki je v skupni lasti okoliških parcel, v preteklosti namenjena zagotavljanju dostopa do teh parcel. Pred izvajanjem rudarskih del na tem delu parcele mora biti zagotovljena možnost dostopa do parcele 5234/45 k.o. Sežana na drugem mestu.

(11) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so prikazane v grafičnem načrtu št. II.3. »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji«.

III.b. Rešitve načrtovanih objektov in površin

8. člen

(opis prostorske ureditve)

(1) Z OPPN je načrtovana ureditev širitve kamnoloma Mali Medvejk. Poglobi in razširi se osnovna etaža kamnoloma na koto +300 m.n.v. ter razširi dosednji pridobivalni prostor. Razširitev obstoječega pridobivalnega prostora se izvede v največji meri proti severozahodu ter delno proti zahodu in severu. Končna ureditev se izvede s sistemom brežin in vmesnih etaž, pri čemer kot končne brežine kamnoloma ne bo presegel 48°. Načrtovana širitve se izvaja znotraj označenega prostora eksploatacije.

(2) Hkrati z rudarskimi deli se izvaja tekoča sanacija degradiranega prostora, da se negativni vizualni učinek, kar se da hitro omili oziroma odpravi. S sanacijo se bo zagotovila stabilnost brežin z ustreznim naklonom, ki bo prilagojen naklonu terena v okolici, in urejenim odvodnjavanjem. Brežine bodo zasute z zemlino in humusom ter zasajene in ozelenjene z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(3) V prostoru, namenjenem širitvi kamnoloma, je razpoložljiva zaloga materiala v raščenem stanju ocenjena na 6,5 mio m³. Predviden letni izkop je 238.000 m³ kamnitih agregatov v razsutem stanju oziroma 158.000 m³ v raščenem stanju ob upoštevanju faktorja raztresenosti 1.5.

(4) Meje območja prostora eksploatacije in končna ureditev saniranega pridobivalnega prostora je prikazana v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave«.

9. člen

(višinske kote terena)

Najnižja kota kamnoloma bo znašala +300 m.n.v. Zaradi specifičnih zahtev terena in obstoječe topografije so možna odstopanja navzdol do največ -1 m. Odstopanja navzgor so dopustna in niso omejena. Najvišja točka robu kamnoloma v obstoječem stanju, ki se ohranja je 461,5 m. Največja razlika med predvideno osnovno etažo kamnoloma in robom kamnoloma, ki se ohrani v obstoječem stanju, je 161,5 m.

10. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V območju OPPN je dopustna:

- gradnja nekategoriziranih cest in gozdnih poti,
- postavitve ograj ter merilnih mest za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,

– gradbeni posegi za opremo odprtih površin – samo urbana oprema, informacijski panoji in spominska obeležja.

(2) V označenem območju pridobivalnega prostora na območju OPPN je poleg tega dopustna:

- postavitve in gradnja rudarskih objektov za pridobivanje, izkoriščanje in bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, rudarskega postroja in rudarske infrastrukture,
- trajno preoblikovanje terena, kot so nasipi, izkopi in odkopi, utrjene brežine.

(3) V območju OPPN je na podlagi predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti dopustna dejavnost pridobivanja rudnin in kamnin.

III.c. Pogoji in usmeritve za posege v prostor

11. člen

(pogoji za urejanje pridobivalnega prostora)

(1) Pridobivanje mineralnih surovin se izvaja od zgoraj navzdol, s sprotno tehnično sanacijo izkoriščenih delov po posamezni etaži določene višine prav tako od zgoraj navzdol.

(2) Pri določanju tehničnih parametrov površinskega kopa med izvajanjem del se morajo upoštevati vse zahteve in pogoji, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu na površinskih kopih. Višine in širine posameznih etaž in nakloni brežin morajo biti takšni, da je, ob upoštevanju geomehanskih lastnosti hribin in značilnosti odkopne metode, zagotovljena stabilnost brežin. Višina delovnih brežin je praviloma visoka 15 m ali manj. Zaradi zagotavljanja stabilnosti terena in prilagajanja obstoječim geomorfološkim strukturam, je brežina izjemoma lahko visoka do 22 m. Posebna izjema je dopustna znotraj označenega območja za izvajanje ukrepov zaščitene vrste, kjer je, zaradi zagotavljanja izvajanja ukrepov varovanja, stena lahko visoka do največ 28 m. Širina delovnih etažnih ravnin ne sme biti manjša kot 12 m, na mestih, kjer se obračajo tovornjaki, pa ne manjša kot 20 m. Naklon delovnih etaž je lahko največ 75°. Vozna transportna površina mora biti široka najmanj 5 m in mora imeti na vsakih 100 m zagotovljeno izogibalnico.

(3) Po zaključku izvajanja rudarskih del površinskega kopa je treba sproti zagotavljati stabilnost brežin in celotnega kopa. Tehnični parametri naklonov in ureditev brežin se določajo na osnovi geomehanskih lastnosti hribin in neposredne okolice, tako da je zagotovljena stabilnost brežin. Naklon končnega kopa ne sme biti več kot 48°. Končni kot posameznega sistema brežin in etažnih ravnin do skupne višine 60 m se lahko izvede s skupnim naklonom do največ 58° ter vmesnimi brežinami do največ 75°, pri čemer poti na etažah ne smejo biti ožje kot 5 m. Za potrebe vzdrževanja mora biti zagotovljen dostop z motornimi vozili do vseh posameznih etaž razen v območju izvajanja ukrepov za zaščitene vrste.

(4) Predvidena končna osnovna etaža kamnoloma je 300 m.n.v. Zgornja etaža na severni in južni strani je predvidena na koti 390 m.n.v., zgornja etaža na zahodni strani pa na koti 445 m.n.v. Na vzhodni strani se ohranja obstoječa kota terena ob vstopu v kamnolom na kotah od +370 m.n.v. do +385 m.n.v.

(5) Na obrobju kamnoloma se postavi varnostna ograja višine do 2,0 m, ki mora biti opremljena z opozorilnimi znaki, oziroma, kjer je takšno varovanje ustrezno, se dostop do kamnoloma prepreči z ustrezno pripravljenimi in z označevalnim trakom označenimi nasipi. Varovalna ograja se za zavarovanje ogrožene vrste in dostopa lahko postavi ob območju izvajanja ukrepov za zaščitene vrste ter po potrebi tudi znotraj območja kamnoloma.

(6) Vhod v pridobivalni prostor kamnoloma je predviden preko obstoječe dostopne poti na jugovzhodni strani območja OPPN. Dostop do osnovne etaže kamnoloma ter do spodnjih etaž, do vključno kote 390 m.n.v., je predviden z vzhodne strani preko oblikovanih serpentin. Dostop do zgornjih etaž je predviden preko jugozahodnega dela območja.

12. člen

(dopustni posegi)

(1) Znotraj označenega pridobivalnega prostora so predvidena pripravljalna dela in površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, vključno z:

- pripravo dostopnih poti na posamezne delovne etaže,
- posekom gozda in čiščenjem podrasti,
- odstranjevanjem humusnega pokrova in njegovim deponiranjem,
- odkopavanjem,
- pridobivanjem z gradbeno mehanizacijo,
- masovnim razstreljevanjem v vrtnah premera do 80 mm,
- prerivanjem in premetavanjem miniranega materiala z vrhnjih etaž navzdol ter narivanjem materiala z namenom ureditve transportnih poti ter izvajanjem sprotne tehnične in biološke sanacije.

(2) Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek, praviloma od zgoraj navzdol na delih pridobivalnega prostora posamezne faze, katere se določijo na podlagi letnega načrta napredovanja rudarskih del.

(3) Vrtanje minskih vrtn se opravi z metodami vrtanja vrtn srednjega premera z usmerjenim miniranjem. Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Razstreljevanje se opravi z uporabo milisekundnega načina miniranja (elektrozastreljevanje). Dovoljena je uporaba gospodarskih razstreliv s pozitivno bilanco kisika, pri katerih pri detonaciji poleg ogljikovega dioksida nastanejo še dušikovi oksidi in ogljikov monoksid, ki se v zraku razkrojijo in predstavljajo primerno komponento za normalno delovanje rastlin. Uporabljati je treba takšno tehnologijo pridobivanja mineralne surovine, s katero bodo učinki miniranja (razmet, tresljaji in zračni udar) na okolico v okviru kriterijev, ki so določeni s standardi DIN 4150 (nemški standard), ÖNORM S 9020 (avstrijski standard) ali SN 640 312a (švicarski standard).

13. člen

(pogoji za sanacijo izkopanih površin)

(1) Sanacija je sestavljena iz tehnične in biološke sanacije in se mora izvajati sproti.

(2) S tehnično sanacijo se izvede dokončno oblikovanje etaž in zagotovi stabilnost brežin. Zaključene etažne ravnine naj se poravnajo, razgibanost terena pa poveča z izogibanjem popolnoma ravnim geometrijskim oblikam; nakloni naj bodo, kjer je možno, čim bolj položni, da se poveča možnost zasaditve vegetacije. Na površine izravnanih etaž se nasuje kamnolomska jalovina in zemljina. Odstranjen in deponiran humusni pokrov se praviloma uporabi za sanacijo kamnoloma. Zagotoviti je treba minimalno 20 cm debelo plast humusa. Če količina odstranjene in deponirane zemljine to dopušča, se za zagotovitev čim boljših pogojev priporoča večja debelina.

(3) V okviru biološke sanacije se v začetni fazi na tehnično saniranih etažah izvede zatravitev z lokalnimi travnimi mešanici s primesjo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst, med katerimi naj bo znaten delež pionirskih vrst in vrst z globokim koreninskim sistemom, ki bo v čim krajšem času ustrezno utrdil tla. V nadaljevanju se izvede še zasaditev sadik avtohtonih kraških drevesnih in grmovnih vrst. Na enak način se ozeleni tudi osnovni plato. Deli območja, ki niso vizualno izpostavljeni, se lahko prepustijo tudi naravnemu zaraščanju, kadar je to ustrezno tudi z vidika varovanja pred erozijo. Ob pridobitvi posebnega soglasja zavoda pristojnega za varstvo narave je, na osnovi posebnega krajinskega načrta in ob pogoju, da dokazano nima vpliva na avtohtone habitatne tipe, dopustna tudi druga sredozemska vegetacija.

(4) Po opustitvi izkoriščanja ter izvedeni sanaciji je treba izvesti vse postopke ugotavljanja ali je sanacija izvedena v skladu s projektom ter ukrepe zavarovanja, s katerimi se izključi vsaka nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali.

III. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Območje se na javno cestno infrastrukturo priključuje preko lokalne ceste Sežana–Dol pri Vogljah ter obstoječega prometnega priključka. Od priključka je urejen dovoz v območje kamnoloma preko vstopno/izstopne tehnice.

(2) Priključek do območja OPPN se ohranja. Po potrebi pa se lahko rekonstruira in ureja skladno s splošnimi pogoji OPN Sežana. Pri projektiranju in gradnji priključka je treba upoštevati veljavna Zakon o cestah in Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste.

15. člen

(pogoji za komunalno, energetske
in telekomunikacijsko urejanje)

Na območju OPPN ni obstoječe ali predvidene vodovodne, odpadne ali meteorne kanalizacijske, elektroenergetske ali telekomunikacijske infrastrukture.

IV. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

16. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot varstva kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo ohrani in zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta po potrebi opravi predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom zavoda.

17. člen

(varstvo kulturne krajine)

Za zagotavljanje minimalnega vpliva na krajinsko podobo območja je treba izvajati sprotno sanacijo v skladu z določili tega odloka. Zatravitev in zasaditev brežin naj se izvede takoj po izvedeni tehnični sanaciji. Kot vizualna zaščitna bariera in za zmanjšanje vpliva prašenja se na izpostavljenih delih v čim večji meri izvede pogoždovanje z izborom avtohtonih in ustreznih vrst dreves in grmovnic ter ohranja in po potrebi dopolnjuje zelena gozdna bariera na robovih kamnoloma. Samozaraščanje je dovoljeno le na vizualno neizpostavljenih delih območja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen

(varovanje okolja)

(1) Posegi in dejavnosti na območju OPPN se načrtujejo in izvajajo na način, da ne pride do poslabšanja ekološkega stanja in stanja populacij prisotnih živalskih vrst.

(2) Pridobivalni prostor mora biti po končani eksploataciji ustrezno saniran. Za zagotovitev ustrezne ekološke in funkcionalne skladnosti je treba izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne pogožitve površin, ki mora podrobno (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje) in rokovno določiti način pogožitve. Projekt mora opredeliti tudi deponije zemlje in humusa in upoštevati načelo postopne eksploatacije in sprotne sanacije.

(3) Zaradi osnivanja kamnoloma je prepovedano poseganje v gozdne površine izven območja OPPN (sečnja, odstranjevanje zarasti, gradnja, zasipavanje in odlaganje materiala ...).

19. člen

(varstvo narave)

(1) V območju OPPN Mali Medvejk se nahaja geološka naravna vrednota lokalnega pomena Medvejk – nahajališče fosilov. Območje OPPN se nahaja v posebnem varstvenem območju (Območje Natura 2000) Kras, znotraj ekološko pomembnega območja Kras in v območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot Kras in območju geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot Karbonati.

(2) Naravna vrednota lokalnega pomena Medvejk – nahajališče fosilov predstavlja nahajališče krednih fosilov (polži akteonele). Na osnovi paleontološkega pregleda je določen tipičen profil naravne vrednote, ki je označen v grafičnem delu OPPN. Profil se ohrani; pri izvajanju rudarskih del se na to območje ne posega. Na širšem območju naravne vrednote, kjer se posegi in rudarska dela lahko izvajajo, se zagotovi občasno spremljanje stanja naravne vrednote s strani strokovne službe za varstvo narave ter izvedbo morebitnih ukrepov, za ohranitev naravne vrednote.

(3) Posebno varstveno območje (Območje Natura 2000) Kras je pomembno za ohranjanje ogroženih in zavarovanih vrst ptic, npr. rjavega srakoperja, podhujke, velike uharice idr. Upoštevati je treba:

- na delih parcel 5229 in 5234/44 k.o. Sežana, ki ležita izven označenega območja pridobivalnega prostora, so zaradi varovanja habitata ogrožene vrste, prepovedani vsi posegi razen vzdrževalnih in sanacijskih del;
- omejitve glede osvetljevanja pridobivalnega prostora, kot je določeno v 24. členu tega odloka;
- časovne omejitve odstranjevanja lesne zarasti, ki se lahko izvaja le izven gnezditnega časa nekaterih vrst ptic od 1. avgusta do 15. februarja;
- izvajanje biološke sanacije z avtohtono kraško vegetacijo, z lokalnimi travnimi mešanicami, sadikami in semeni;
- sprotno odstranjevanje morebitnih tujih invazivnih vrst.

(4) Ekološko pomembno območje Kras je obsežna apneniška planota v jugovzhodnem delu Slovenije z veliko raznolikostjo habitatnih tipov in življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst s številnimi endemiti, med katerimi prevladujejo predvsem podzemne vrste. Poleg omejitev, določenih v prejšnjem odstavku, je treba upoštevati določila veljavnega zakona o varstvu podzemnih jam ter zagotoviti vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal.

(5) Območje pričakovanih geoloških naravnih vrednot Kras je območje krednih kamnin z nahajališči fosilnih rib. Območje geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot Karbonati je območje karbonatskih kamnin s številnimi jamami in brezni. Pred pričetkom del je treba izvesti temeljit terenski pregled območja z namenom lociranja novih jam in še pred izvedbo kakršnihkoli posegov o morebitni najdbi obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave. Če med zemeljskimi deli pride do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture) ali podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna), mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost, med katero je prišlo do najdbe, začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave.

(6) V vplivnem območju EUP SŽ-03 se nahaja naravna vrednota Pivčanova jama. Pridobljen je bil načrt raziskanega dela Pivčanove jame, iz katerega izhaja, da se jama, skladno z značilnostmi terena, od vhoda širi proti jugu, torej v nasprotni smeri od območja OPPN.

(7) Zaradi značilne kraške geološke strukture tal je možnost obstoja kraških jam znotraj območja OPPN znatna. Izvedene so bile georadarske raziskave, ki niso pokazale večjih diskontinuitet kamnine, kraških pojavov v apnencu ali prisotnosti večjih količin podzemnih vod, razen v delu, ki je v grafičnem

delu označeno kot območje anomalije geoloških struktur. To območje mora biti posebej označeno v rudarskem projektu, pred pričetkom del je treba izvesti geološki pregled območja, dela v tem območju pa morajo potekati ob vseh previdnostnih ukrepih in pod ustreznim nadzorom.

(8) Morebitne novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip posega, na osnovi katerega pristojna organizacija izbere najprimernejši način varovanja in pripravi usmeritve za varovanje.

(9) Območje, kjer je treba zagotoviti območje izvajanja ukrepov varovanja ogrožene vrste, območje naravne vrednote Mali Medvejk ter območje anomalije geoloških struktur so označena v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave«

20. člen

(varstvo voda in podzemnih voda)

(1) Območje OPPN ne leži v posebnem območju varovanja vodnih virov in ne leži ob vodnem telesu vodotoka. Upoštevati je treba vse splošne ukrepe za varstvo vodnih virov.

(2) V rudarski dokumentaciji je treba opredeliti in v času izkoriščanja zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo dela na območju kamnoloma, da ne bi prišlo do škodljivih vplivov na kakovost podzemne vode.

(3) Glede na geološko raziskovanost območja ni pričakovanih večjih težav s padavinskimi ali zalednimi vodami. Padavinske vode se bodo, glede na razpokanost hribine, praviloma infiltrirale že na etažah. Odvajanje in ponikanje morebitnega viška meteornih voda ob hujših nalivih mora biti kontrolirano speljano preko kanalet in ponikovalnih polj, da se prepreči erozija.

(4) Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, transport in obdelavo kamna (nakladalci, bagri, dvigala, žage ...), mora biti redno vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebe, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlita je treba takoj obvestiti pristojne organe in pristopiti k sanaciji. Za te primere mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. Mehanizacija je v območju OPPN lahko prisotna le v času izvajanja del in ob ustreznem nadzoru.

(5) V območju OPPN večja popravila in vzdrževanje niso dovoljena, vključno z menjavo olj ali drugih tekočin na mehanizaciji in vozilih. Delovni stroji in mehanizacija, ki se uporabljajo v kamnolomu, se oskrbujejo na obstoječem urejenem platoju (pralni ploščadi) z oljnim lovilec, ki leži izven območja OPPN. Izjemoma je na delovni etaži dovoljeno oskrbovanje kompresorja, vrtalne garniture in buldožerja. V času oskrbovanja z gorivom mora biti pod rezervoar postavljena lovilna ponjava in polivinilaste folije, da prepreči morebitne manjše izlive goriva.

(6) Skladiščenje nevarnih snovi (pogonska goriva in olja ip.) na območju OPPN ni dopustno. Zagotoviti se mora redni in ustrezní odvoz.

(7) Pred začetkom pridobivanja mineralnih snovi je treba od odkopnega prostora odstraniti humus in ga deponirati na za to predvidenem območju. Odkopno jalovino je treba deponirati ločeno od humusa. Humus in jalovina se deponirata na območju, ki je označeno na grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave« in morata biti deponirana na način, da se prepreči erozija.

(8) Po končanem pridobivanju je treba odstraniti vse ostanke časasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba sanirati in krajinsko ustrezno urediti.

(9) Za sanacijo brežin in osnovne etaže se uporabljata shranjena jalovina in humus. Za sanacijo kamnoloma se lahko uporablja tudi material, pripravljen iz predelanega gradbenega materiala in preostanka kamnine, za katerega je iz izsledkov analize razvidno, da ne bo imel vpliva na stanje okolja.

21. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri širitvi in sanaciji kamnoloma bodo vire emisij onesnaževanja zraka v območju OPPN predstavljali postopki pridobivanja kamnine – miniranje, prerivanje, odiranje in nakladanje materiala na etažah ter transport pridobljenega materiala. Vpliv na kakovost zraka pri izkoriščanju kamnine imajo emisije prašnih delcev, emisije trdnih delcev in izpušni plini. Za preprečevanje onesnaževanja okolja z emisijami določenih snovi v zrak je treba upoštevati veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih naprav.

(2) V vseh postopkih povezanih z razstreljevanjem – samih postopkih razstreljevanja, pregledih po razstreljevanju ter v postopkih odstranjevanja oziroma uničevanja nedetoniranih nabojev, je za preprečevanje onesnaženja okolja treba upoštevati vse ukrepe ki jih določajo veljavni tehnični predpisi za dela na površini in pod zemljo, ki so povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin. Do sprejetja novega predpisa je to Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03 in 61/10 – ZRud-1).

(3) Za preprečevanje prašenja in negativnih vplivov prašenja na okolje je treba pri izvajanju nakladanja in transporta materiala ob suhem in vetrovnem vremenu izvajati močenje prašnih transportnih poti in tovara na kamionih z vodnimi prhami in zavesami ali pa za krajši čas prekiniti proces nakladanja. Za preprečevanje prašenja se lahko vozne poti dodatno utrdi.

(4) Delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrževani in tehnično brezhibni.

(5) Vegetacija pripomore pri zadrževanju in preprečevanju širitve prašnih delcev, zato se jo mora v kamnolomu in okolici odstranjevati preudarno, hkrati pa se mora, skladno z rudarskim projektom, že izkoriščene površine kamnoloma sproti zagrinjati in zasajati.

22. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje je varovano s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Mejne vrednosti za celotno obremenitev okolja s hrupom so 65 dBA ponoči in 75 dBA podnevi. Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzročajo naprave, so 63 dBA ponoči, 68 dBA zvečer in 73 dBA podnevi. Mejna vrednost hrupa za celovito motnjo dan-večer-noč je 73 dBA. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1, ki ga povzroča obratovanje naprave, je 90 dBA podnevi in ponoči. Dejavnosti v območju ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa, določenih z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Viri onesnaževanja okolja s hrupom pri pridobivanju mineralne snovi so miniranje, vrtnanje, pridobivanje in obdelava kamnine. Dodatni viri so še pripravljala gozdna dela, nakladanje in transport. Predelava mineralne snovi se ne izvaja znotraj območja OPPN. Z vidika obremenitve okolja s hrupom ni pričakovanih večjih sprememb glede obremenjenosti s hrupom v primerjavi z obstoječim stanjem.

(3) Poleg določil tretjega odstavka 21. člena tega odloka je ob miniranju treba upoštevati še dodatne varnostne ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov na okolje. Za vsako miniranje mora biti izdelan načrt miniranja z določanjem polnitve, zakasnjevanjem, načinom in smerjo aktiviranja minskega polja ter drugimi pomembnimi parametri miniranja. Izvajajo naj se redne meritve in spremljanje vibracij, posledic miniranja in polnitve minskih polj ter minska polja glede na rezultate seizmičnih meritev po potrebi ustrezno prilagaja. Za zmanjšanje vplivov zračnega udara pri miniranju je treba ustrezno usmerjati odkopno fronto, da ostanejo naravne zapreke (gozd) za širjenje udarnega vala proti objektom. Pritožbe in pobude občanov se morajo beležiti in dosledno obravnavati.

(4) Za zmanjševanje hrupa morajo biti vsi stroji in oprema ustrezno tehnično opremljeni ter redno vzdrževani in nadzorovani.

23. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalne odpadke, ki nastajajo v kamnolomu, vključno z vso embalažo razstreliva, se zbira v posebej označenih zabojnikih na za to predvidenih mestih. Vsi odpadki, ki bodo nastajali pri opravljanju manjših vzdrževalnih del na strojih, se morajo zbirati v posebej označenih posodah, ki preprečujejo iztekanje nevarnih snovi v tla in vode. Mesta, kamor se namestijo posode, se opredeli v rudarskem projektu.

(2) Odpadke mora izvajalec sproti odvažati iz območja odkopavanja in redno oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov skladno z veljavnim odlokom, ki določa ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.

24. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Treba je upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja na živalske vrste ter zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Pridobivalnega prostora se ne sme osvetljevati v času med 1. februarjem in 15. oktobrom; dejavnost se v tem času lahko opravlja le v dnevnem času. Za osvetljevanje pridobivalnega prostora med 16. oktobrom in 31. januarjem se lahko uporabljajo le svetilke z barvnim spektrom do največ 3000 K.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen
(varstvo zaradi plazov in erozije)

(1) Območje OPPN ni opredeljeno kot potencialno ogroženo zaradi erozije.

(2) Območje OPPN je zaradi obstoječe rabe in dejavnosti opredeljeno kot potencialno ogroženo plazljivo območje, in sicer od srednje do zelo velike nevarnosti pojavljanja plazov. Varstvo zaradi plazov se zagotavlja s sprotno sanacijo skladno z določili 13. člena tega odloka.

(3) Glede na kamninsko sestavo zastajanje meteornih voda na območju OPPN ni pričakovano. Za preprečevanje erozijskega delovanja meteornih vod je treba na etažah urediti kanale za odvajanje in zbiranje meteornih vod. Kanali se uredijo na notranji strani etaž, ob brežinah, kamor je z nagibom etaž speljano tudi odvodnjavanje etaž. Meteorna voda iz zavarovalnih kanalov se odvede izven delovnega območja kopa in jo je za preprečevanje odplavljanja suspenziranih delcev treba speljati preko ustreznih usedalnikov. Ponikanje meteornih voda mora biti zagotovljeno preko objektov za ponikanje, ki se določijo glede na ponikalne sposobnosti terena praviloma na najnižji etaži. Med dnem objektov za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode mora biti plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m. Lokacije ponikalnih objektov in njihovo število je treba predvideti tako, da se v največji možni meri ohranjajo obstoječe odtočne razmere in stanje.

26. člen
(varstvo pred požari)

(1) Območje OPPN leži v območju požarno ogroženih gozdov. Po robu južnega dela območja poteka protipožarna preseka, ki se ohranja. Zaradi širjenja območja eksploatacije ne sme biti poslabšana stabilnost te intervencijske poti. Vse poškodbe cestišča (vozišča, naprav za odvodnjavanja poti, obcestnih suhozidov ...) je treba sproti sanirati.

(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni predvidene- ga skladišča eksplozivnih snovi, skladišča goriv in maziv niti upravnih ali drugih prostorov. Nevarnost za nastanek požara je majhna. Predstavljajo jo miniranje, obratovanje gradbene in delavske mehanizacije in človeški faktor.

(3) Pri izdelavi rudarskih projektov za izkoriščanje mi- neralne surovine je treba v skladu s predpisom, ki zagotavlja varstvo pred požarom, upoštevati ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(4) Prepovedano je odlaganje, skladiščenje ali sežiganje embalaže in drugih komunalnih odpadkov.

(5) Požarno varstvo mora biti urejeno v skladu z veljavni- mi požarno-varstvenimi predpisi.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

27. člen

(etapnost izvedbe)

OPPN se izvaja v fazah, kot jih zahteva tehnologija od- kopa, in v dinamiki, kot jo bodo narekemale potrebe na trgu. Določene so okvirne etape, in sicer je v 1. etapi predvidena po- globitev jugovzhodnega dela pridobivalnega prostora, v 2. etapi poglobitev severozahodnega dela pridobivalnega prostora in v tretji etapi še poglobitev skrajnega severnega in zahodnega dela pridobivalnega prostora.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

28. člen

(dopustna odstopanja)

(1) S tem odlokom so predvideni največji možni posegi za potrebe izkoriščanja mineralne snovi. Dopustna so vsa odsto- panja v višinah in naklonih etaž in etažnih brežin, ki pomenijo manjšo globino izkopa in bolj položne brežine, če so ob tem zagotovljeni vsi pogoji glede stabilnosti brežin.

(2) Dopustna so tudi odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z okolje- varstvenega vidika, če z njimi soglašajo soglasodajalci, v čigar pristojnosti posegajo ta odstopanja. Ta odstopanja ne smejo bistveno spremenjati načrtovanega videza območja in ne sme- jo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.

(3) Ob upoštevanju omejitev za zagotavljanje stabilnosti brežin, podanih v 11. in 13. členu tega odloka, ter vso veljav- no zakonodajo, je dopustno odstopanje od rešitev, določenih v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohran- janje narave« in grafičnem načrtu št. II.5. »Prerezi«.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen

(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve je upravnik kamnoloma dolžan eksploatiran in saniran prostor vzdrževati v stanju, da ta ne predstavlja nevarnosti za zdravje in življenja ljudi in živali.

30. člen

(vpogled)

(1) Ta odlok je stalno na vpogled javnosti na:

- sedežu Občine Sežana,
- Upravni enoti Sežana.

(2) Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpogled na Občini Sežana.

31. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2021-6

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3236. Odlok o poimenovanju in spremembah poto- kov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih števil in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK

o poimenovanju in spremembah poto- kov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani

1. člen

Na območju »Ograd« v mestu Sežana se določi dve novi ulici, in sicer:

- Ulica Josefa Ressla ter
- Ulica Cirila Zlobca.

2. člen

Na območju »Ograd« v mestu Sežana se spremenita poteka naslednjih ulic:

1. Sežanska ulica

Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Sežan- ska ulica 21 podaljša v smeri proti JV, do zemljišča s parc. št. 2212/130 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.

2. Cesta v Ograde

Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Ce- sta v Ograde 14 podaljša v smeri JV, do zemljišča s parc. št. 2212/246 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.

3. člen

V mestu Sežana se ukine ulica »Nova pot«.

4. člen

Natančen prikaz poteka novih ulic ter sprememb poteka obstoječih ulic je razviden iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka. Grafični prikaz se hrani v Občinski upravi Občine Sežana.

5. člen

Vse postopke v zvezi z novim potekom, poimenovanjem ter ukinitvijo ulic v skladu s tem odlokom opravi Geodetska

uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, 6210 Sežana.

6. člen

Stroške za izdelavo in za postavitev tabel z imenom ulice nosi Občina Sežana.

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-9/2021-14

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3237. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK**o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana**

1. člen

V Odloku o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/97, 18/99, 36/00, 23/04 in 58/06) se v 2. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Naziv častni občan se podeli praviloma eni osebi v posameznem mandatnem obdobju. Vsako leto pa se lahko podeli po eno priznanje v ostalih kategorijah (Nagrada Občine Sežana, Priznanje Občine Sežana in Plaketa Srečka Kosovele).«

2. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Naziv častni občan se lahko podeli za opravljeno življenjsko delo občanom in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2021-16

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3238. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2022

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 22/08) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P**o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2022**

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2022 znaša 0,07 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati 1. 1. 2022 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-9/2021-17

Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENSKE KONJICE**3239. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (ID 2633)**

Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom ter 268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 4. 10. 2021 sprejel

S K L E P**o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (ID 2633)**

1. člen

(splošno)

S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (Uradni list SRS, št. 1/86, s.i.d 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99, 59/01, 46/10, 37/11 in 95/12; v nadaljevanju: Odlok o ZN).

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN je parc. št. 553/158 k.o. 1107-Tepanje. Meja veljavnega ZN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminja.

(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o ZN je podal zasebni investitor, lastnik zemljišča s parc. št. 553/158 k.o. 1107-Tepanje, ki bi želel na predmetni parceli zgraditi dva enostanovanjska objekta, ki pa glede na zasnovo odstopata od veljavnih določil o predpisanih tlorisnih gabaritih predvidenih objektov na tej parceli.

(3) Predvidene spremembe in dopolnitve ZN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o ZN.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom, obveznimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN in strokovnimi podlagami,

rešitvami, ki bi izhajali iz usmeritev nosilcev urejanja prostora, pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, mnenja nosilcev urejanja prostora ter izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenske Konjice.

4. člen

(vrsta postopka za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določen z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).

5. člen

(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njegovih posameznih faz)

Predvideni roki za pripravo SID ZN po posameznih fazah so naslednji:

1. faza:	izhodišča in sklep o pripravi SID ZN, pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora, odločitev o CPVO	/60 dni
2. faza:	osnutek SID ZN	/15 dni
3. faza:	1. mnenja k osnutku SID ZN nosilcev urejanja prostora (NUP)	/30 dni
4. faza:	dopolnjeni osnutek SID ZN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave	/60 dni
5. faza:	posredovanje dopolnjenega osnutka SID ZN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna	/45 dni
5. faza:	javna razgrnitev in javna obravnava	/30 dni
6. faza:	stališča do pripomb in predlogov javnosti	/30 dni
7. faza:	predlog SID ZN	/15 dni po potrditvi stališč in pripomb ter predstavitvi odloka na OS
8. faza:	2. mnenja k predlogu nosilcev urejanja prostora (NUP)	/30 dni
9. faza:	pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO	/60 dni
10. faza:	sprejem usklajenega predloga SID ZN na OS	/na redni seji OS

Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje je potrebno vključiti:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ul. 3, Celje.

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SID ZN in podali mnenja, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ul. 3, Celje

5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana

7. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

8. Telekom Slovenije, TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje

9. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče

10. T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana

11. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice

12. Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana

13. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:

- pobudnik in naročnik; zasebni investitor
- pripravljalcev je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
- prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.

(2) Če v postopku priprave SID ZN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v postopek.

(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne podajo,

se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

Javnost je bila preko spletnega portala občine pozvana k podaji predlogov in pripomb pri oblikovanju izhodišč za pripravo za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Tepanje v času od 8. 9. 2021 do 22. 9. 2021 brez prispelih predlogov in pripomb in bo ponovno vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

(1) Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SID ZN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SID ZN oziroma investitor.

(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim izdelovalcem SID ZN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) Izdelovalec SID ZN zagotovi ustrezna gradiva oziroma obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema SID ZN in objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni analogni in digitalni obliki.

(4) Naročniki zagotovijo udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah odbora za okolje in prostor ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.

9. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.

Št. 350-0008/2021

Slovenske Konjice, dne 4. oktobra 2021

Župan

Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

SODRAŽICA**3240. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica**

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/21) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

**ODLOK
o pokopališkem redu na območju Občine
Sodražica****I. UVODNA DOLOČBA**

1. člen

(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Sodražica (v nadaljevanju Občina), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

(2) S pokopališkim redom se določi:

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
- način izvajanja pogrebne slovesnosti,
- storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
- osnovni obseg pogreba,
- način in čas pokopa,
- način pokopa, če je plačnik Občina Sodražica,
- pokop zunaj pokopališča,
- obratovanje mrliških vežic,
- obseg prve ureditve groba,
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
- način oddaje grobov v najem,
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
- vrsti grobov,
- okvirni tehnični normativi za grobove,
- mirovalna doba za grobove,
- enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in cene pogrebno pokopališkega moštva, ki jih na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan,
- pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
- grobnina, ki je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

2. člen

(1) Pogrebna dejavnost obsega:

- zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obsega upravljanje in urejanje pokopališč.

(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

(4) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.

(5) Upravljalavec pokopališča je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan z aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Upravljalavec pokopališč v Sodražici, Gori in Zapotoku (Sv. Marko) je upravljavec javno podjetje Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica d.o.o.

3. člen

Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Sodražica:

- pokopališče v Sodražici,
- pokopališče na Gori v vasi Petrinci,
- pokopališče pri Svetem Marku v vasi Zapotok.

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

4. člen

(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja Občina v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju Občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je javno podjetje Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica, d.o.o.

(2) Podrobnejša medsebojna razmerja izvajalec javne službe in občina uredita s pogodbo.

2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev

5. člen

Obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine

6. člen

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:

- zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
- upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
- pripravljati predloge cene storitve javne službe in
- izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

7. člen

Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.

4. Pravice in obveznosti uporabnikov

8. člen

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.

9. člen

(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.

(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.

5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe

10. člen

- (1) Javna služba se financira:
- iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
 - iz občinskega proračuna in
 - iz drugih virov.

(2) Ceno storitev javne službe na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Sodražica, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.

III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI

11. člen

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika.

(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.

(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo pokojnika ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.

12. člen

(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

13. člen

(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.

(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnimi trakom ali s črno zastavo, če je pokojnik tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebe vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.

(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo pokojnika ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom spreveda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.

(4) Po prihodu pogrebne spreveda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.

(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključí s poslovilnim poklonom državne zastave.

(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.

14. člen

Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi. Z delom pa pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.

15. člen

Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebne spreveda do območja

raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način, kot je določen sprevod do groba.

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV

16. člen

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine zagotavlja upravljavec pokopališč.

(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.

(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitve znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.

(5) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga sprejme župan.

V. OSNOVNI OBSEG POGREBA

17. člen

(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

18. člen

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščen zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

(4) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.

19. člen

(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ Občine, pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.

VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

20. člen

(1) Na območju Občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

- pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

21. člen

(1) Pogrebi so vsak delovni dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.

(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.

22. člen

O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi.

VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

23. člen

Če je plačnik pogreba Občina, se lahko opravi pokop z žaro v osnovnem obsegu.

VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA

24. člen

Pokop zunaj pokopališča na območju Občine Sodražica ni dovoljen, razen za izjeme, ki so določene v drugem odstavku 19. člena.

IX. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC

25. člen

(1) Na vseh pokopališčih na območju Občine so mrliške vežice.

(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve, vendar ne prej kot ob 7. uri zjutraj in ne dalj kot do 22. ure zvečer.

X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA

26. člen

(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitve začasnega nagrobnega obeležja.

(2) Upravljavec pokopališča je dolžan odvečno zemljo in posušeno cvetje odstraniti praviloma med 10. in 14. dnevom po pokopu. Cvetje se lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.

XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU

27. člen

(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.

(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.

(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.

28. člen

(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.

(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietet do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.

(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke.

29. člen

(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.

(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.

XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

30. člen

(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.

(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.

(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.

(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.

(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba.

(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v

najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.

31. člen

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

- 1) osebe najemnega razmerja;
- 2) čas najema;
- 3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
- 4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
- 5) obveznost najemnika glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

6) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnega jemalca iz te pogodbe;

7) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;

8) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovalne dobe.

32. člen

(1) Najemniki grobov so dolžni:

- skleniti najemno pogodbo,
- vzdrževati grobove,
- spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
- redno plačevati najemnino za grob,
- urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
- spoštovati pokopališki red.

(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka najemnika, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblašteni z zakonom.

33. člen

Najem groba se lahko prekine:

- če najemnik ne poravnal grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
- če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in najemno pogodbo,
- ob opustitvi pokopališča,
- kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
- s potekom najemne pogodbe.

34. člen

Po prekinitev najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitev najema na lastne stroške odstraniti napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po preteku šestih mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na uničenje.

XIII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

35. člen

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje

odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

36. člen

(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo lahko pa tudi z zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.

(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.

(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za prepuščanje odpadkov.

37. člen

(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.

(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.

(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.

(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.

(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.

XIV. ZVRSTI GROBOV

38. člen

(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:

- enojni grob, dvojni grob, povečani grobni prostor,
- grobišča in skupna grobišča,
- žarni grobovi,
- prostor za anonimne pokope in
- prostor za raztros pepela.

(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.

(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.

XV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE

39. člen

Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko pogloblja. Širina groba znaša 1 m, dolžina pa do 2,2 m.

40. člen

Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko pogloblja. Širina groba znaša 1,8 m–2,0 m dolžina pa do 2,2 m.

41. člen

Povečani grob je grob večjih dimenzij od dvojnega groba. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko pogloblja. Širina groba znaša več od 2,0 m, dolžina pa do 2,2 m.

42. člen

Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m. Zidni žarni grob je širok 0,40 m, globine 0,60 m in visok 0,40 m.

43. člen

(1) Grobišča in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.

(2) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki po preteku dobe najema, iz grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.

44. člen

Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.

45. člen

Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

46. člen

(1) Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.

(2) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za obdobje deset let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika.

(3) Napisno ploščico plačniku pogreba iz drugega odstavka tega člena dobavi upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti.

47. člen

Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče skladno z načrtom pokopališča. Višina nagrobne plošče ne sme presegati 1,2 metra, širina pa ne sme presegati 0,7 m za enojne oziroma 1,8 m za dvojne grobove. Postavljena mora biti v središču vzglavja groba.

XVI. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE

48. člen

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.

XVII. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

49. člen

(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračuna uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan.

(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter objavljen na njegovih spletnih straneh.

XVIII. GROBNINA IN RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB

50. člen

Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobni-
na je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke
dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi se-
števka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.

51. člen

Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:

vrsta groba	faktor grobnine
enojni grob	1
žarni grob	0,7
dvojni grob	1,8
povečani grob	2,5

Za obračun grobnin pri obstoječih grobovih se upoštevajo
naslednje širine:

enojni grob	do vključno 1,4 m
dvojni grob	od 1,4 m do vključno 2,2 m
povečani grob (trojni grob)	večji od 2,2 m

52. člen

(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost po-
kopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s
posebnim sklepom določi župan. Za posamezne zvrsti grobov
se grobnina določi v ceniku, upoštevajoč razmerja grobnine
posamezne vrste groba do enojnega groba.

(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem
znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni
grob.

(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v soraz-
mernem delu do konca letnega obdobja.

(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe
pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca
poteka mirovalne dobe.

(6) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.

XIX. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV

53. člen

(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za
grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremem-
bo stalnega bivališča.

(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga
redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega obrezova-
nje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da
ta ne preseže 1,2 m višine in ne posega na sosednje grobove
ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme
ter redno odstranjevanje plevela in odpadkov na za to določena
mesta.

(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spre-
minjanjem ali odstranitvijo spomenikov in obnovo spomenikov
ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti
predhodno soglasje upravljavca pokopališča v skladu s tem
odlokom.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom člena.

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.

XX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ

54. člen

Vsako pokopališče mora imeti pokopališki digitalni kata-
ster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke
in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in
evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo
datuma pokopa ter oznako groba.

55. člen

(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na
označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen
naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Odpiralni čas, če
pokopališče to omogoča.

(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano,
skladno z veljavno zakonodajo.

56. člen

Pokopališče mora biti opremljeno:

- najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
- z dostopno potjo s parkiriščem,
- s prostorom in posodami za ločeno zbiranje odpadkov.

57. člen

Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:

- zagotavlja urejenost pokopališča,
- izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
- oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo poko-
pališko infrastrukturo,
- oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
najemnih pogodb,
- zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko
pogrebne moštva,
- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba,
- vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
- izvaja prvo ureditev groba,
- izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih
v obstoječe grobove,
- vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
- izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
- čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
- izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja poko-
pališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.

58. člen

Na pokopališču v Sodražici je za območje Občine Soda-
ražica zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.

XXI. POGREBNA PRISTOJBINA

59. člen

(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogre-
ba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.

(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopa-
lišča na območju Občine in se lahko določi s sklepom župana
na predlog upravljalca pokopališča.

XXII. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI

60. člen

(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na
pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem
do pokojnikov.

(2) Pokopališča in pokojnike, ki ležijo v mrliških vežicah,
se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.

(3) Kamnoseška, vrtnarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.

(4) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.

(5) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala na grobnih obeležjih prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom.

(6) Na območju pokopališča je prepovedano:

– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča,

– prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi,

– hoditi po grobovih oziroma prostorih za grobove,

– odlagati odpadke izven za to določenega prostora,

– odlagati odpadke, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke,

– onesnaževati ali poškodovati pokopališke objekte in naprave, nagrobnikov, grobov ali nasadov,

– puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča,

– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote,

– odtujevati predmete s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,

– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,

– nameščati reklamna sporočila na območju pokopališča razen uradnih obvestil upravljavca,

– odlagati in puščati gradbene odpadke, ki nastanejo kot pripravljala dela pri večjih posegih kot so kamnoseška in vrtnarska dela,

– izvajati zasaditev visoko rastočega drevja na grobovih,

– izvajati zasaditev, ki bi segale izven meja groba.

(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim ali šestim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.

XXIII. NADZOR

61. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.

(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščenice osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.

62. člen

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopa-

lišča iz tretjega odstavka 53. člena tega odloka, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del ter zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča lahko odredi drugačno sanacijo že izvedenih del v skladu z določbami tega odloka.

XXIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen

Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.

64. člen

Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od uveljavitve cene.

65. člen

Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po prejemu sklepa o imenovanju izvesti načrt postavitve oznak ter pokopališki digitalni kataster in načrt pokopališča.

66. člen

(1) Upravljavec mora v roku dveh let po prejemu tega odloka, z najemniki skleniti nove najemne pogodbe.

(2) Najemniki morajo prejeta pogodbo uskladiti in podpisati v roku 60 dni od prejema, sicer se šteje, da je pogodbeno razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega odloka.

67. člen

Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju obstoječih pokopališč se raztros pepela iz žare na območju Občine ne zagotavlja.

68. člen

Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste in osemnajste alineje druge točke 1. člena tega odloka veljajo obstoječe cene upravljavcev pokopališč.

69. člen

Za vprašanja povezana z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporablja področna zakonodaja.

70. člen

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po prej veljavnem odloku.

71. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 80/00).

72. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 007-7/21

Sodražica, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

ŠMARJE PRI JELŠAH**3241. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah**

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNORG in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K**o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v okviru Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: LPŠ).

(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.

(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ so sestavni del tega odloka.

2. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPS) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in športnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes na področju športa v občini se uresničuje:

- z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa na ravni občine,
- s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
- z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

3. člen

(opredelitev področij športa)

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI

- 1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- 1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- 1.3 občudnijske športne dejavnosti,
- 1.4 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- 1.5 kakovostni šport,
- 1.6 vrhunski šport,
- 1.7 šport invalidov,
- 1.8 športna rekreacija,
- 1.9 šport starejših.

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI**3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU**

3.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

3.2 statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov,

3.3 založništvo v športu,

3.4 znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,

3.5 informacijsko komunikacijska tehnologija na področju.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1 delovanje športnih društev in zvez,

4.2 delovanje javnih zavodov za šport.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1 športne prireditve,

5.2 javno obveščanje o športu,

5.3 športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.**4. člen**

(izvajalci LPŠ)

Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:

- športna društva in športne zveze,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne name- ne na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in
- zasebni športni delavci.

5. člen

(pravica do sofinanciranja)

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah in delujejo na njenem območju,
- so registrirani najmanj eno leto,
- izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno oziroma vsaj v obsegu 60 ur, razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
- imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razvi- den predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evi- denco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
- imajo poravnane davčne obveznosti.

II. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA**6. člen**

(letni program športa)

(1) Letni program športa je dokument, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog opredeljenih v Nacionalnem programu športa.

(2) Letni program športa sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju (med)občinske športne zveze, če ta obstaja.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga (med)občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.

7. člen

(začetek postopka javnega razpisa)

Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa. Javni razpis se praviloma objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

8. člen

(komisija za izvedbo javnega razpisa)

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

(2) Komisijo sestavlja predsednik in dva člana.

(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.

(4) Naloge komisije so:

- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
- pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa in tega odloka,
- priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev letnega programa športa.

(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik.

(6) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštete četrtga kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštete drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

(7) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.

(8) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.

9. člen

(javni razpis)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim letnim programom športa in na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- naziv in sedež izvajalca razpisa,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
- predvideni obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev in način oddaje vlog,
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.

(3) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.

(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah oziroma mora občina zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.

(5) Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa.

10. člen

(postopek izvedbe javnega razpisa)

(1) Vloga na javni razpis se obravnava posamično.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga«, naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis in je iz nje razvidno, kdo je pošiljatelj.

(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.

(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.

(5) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je naveden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.

(6) Odpiranje prejetih vlog ni javno.

(7) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

(8) Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

11. člen

(poziv k dopolnitvi vloge)

(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.

(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

12. člen

(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.

(2) Razpisani programi in področja letnega programa športa se vrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa.

(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in njihove športne zveze ter zavodi s področja in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.

(5) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu.

(6) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

13. člen

(odločba)

(1) Na podlagi predloga komisije izda pristojni organ občinske uprave odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

14. člen

(poziv k podpisu pogodbe)

(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

15. člen

(ugovor)

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 13. člena tega odloka vloži ugovor. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

(3) O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

16. člen

(objava rezultatov javnega razpisa)

Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.

III. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

17. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)

Z izbranimi izvajalci letnega programa športa župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:

- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
- namen, za katerega se sredstva dodelijo,
- višina dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi,
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbeno sredstva ali drugače grobo krši pogodbeno določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

18. člen

(spremljanje izvajanja letnega programa športa)

(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.

(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih.

(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.

19. člen

(dolžnosti in pravice izvajalcev letnega programa športa)

(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Način in obliko izračuna cene predpiše minister pristojen za področje športa.

(2) Izvajalec športnega programa iz 1.2, 1.4, 1.7 in 1.9 točke prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima strokovno izobrazbo v skladu z določilom zakona, ki ureja področje športa.

(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.

(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.

(5) Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. marca naslednje leto oziroma do roka za predložitev vlog za javni razpis naslednje leto (če je v javnem razpisu tako opredeljeno) oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 5.000,00 EUR, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neopravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

(6) Če izvajalec programa do roka navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programa ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.

20. člen

(uporaba javnih športnih objektov in površin)

(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.

(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/n javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci letnega programa športa.

21. člen

(merila, pogoji in kriteriji)

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah so kot priloga sestavni del tega odloka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 33/03).

23. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-0002/2021

Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021

Župan

Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH

VSEBINA DOKUMENTA

V Odloku (4. in 5. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:

1. športni programi;
2. športni objekti in površine za šport v naravi;
3. razvojne dejavnosti v športu;
4. organiziranost v športu;
5. športne prireditve in promocija športa;
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.

Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa, se z merili uveljavlja točkovni sistem. Vrednost področja športa predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na javni razpis (v nadaljevanju: JR) oddanih prijav. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Vrednost sofinanciranja posameznega programa predstavlja zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena (izračunana) glede na v LPŠ predvidena sredstva.

Nekatera področja športa (kot npr. športni objekti in površine za šport v naravi ter družbena in okoljska odgovornost v športu) praviloma niso predmet javnega razpisa, temveč se na osnovi sprejetega proračuna občine (so)financirajo drugače.

STRUKTURA DOKUMENTA

Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:

- splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
- predstavitvijo kriterijev in tabelarnim prikazom vrednotenja.

1 ŠPORTNI PROGRAMI

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.

Velikost vadbene skupine in trajanje programa

V merilih vrednotenja, kjer se določeno število točk nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede predvidene velikosti vadbene skupine ali predvidenega trajanja programa, se upošteva:

- **velikost vadbene skupine:**

Za število udeležencev posameznega športnega programa velja:

- če število udeležencev posameznega športnega programa ne dosega predvidenega števila, se število točk sorazmerno zmanjša;
- če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

- **trajanje programa**

- če število ur vadbe ne dosega normativa, se upošteva dejansko število opravljenih vadbenih ur;
- če je število vadbenih ur več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

Uporaba objektov

V merilih vrednotenja, kjer se upošteva uporaba primerne športnega objekta, se določeno število točk korigira s korekcijskim faktorjem glede na vrsto in primernost športnega objekta.

ŠPORTNI OBJEKT	POKRITI OBJEKTI			
Vrta objekta	zunanje površine	1 vadbena enota	2 vadbeni enoti	3 vadbene enote
KOREKCIJSKI FAKTOR	0,5	0,5	1	1,5

Strokovni kader

Vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj veljavnega Zakona o športu, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj veljavnega Zakona o športu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega obdobja do vključno 19 leta. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.

Predmet sofinanciranja

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo stroški izvedbe posameznih programov:

ŠPORTNI PROGRAMI	NAMEN SOFINANCIRANJA
Promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, ŠŠT	Materialni stroški/ udeleženca
Celoletni programi, promocijski programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupina
Občasni programi in programi v počitnicah	Športni objekt in strokovni kader/ skupina
Športne prireditve	Stroški/ skupina

Javni izobraževalni zavodi, izvajalci LPŠ, so upravičeni do sofinanciranja izključno športnih programov, ki imajo netekmovalni značaj, nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.

1.1.1 Promocijski športni programi

Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).

Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški na udeleženca.

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI	
Promocijski športni programi	Predšolski in šoloobvezni (do 15 let)
Točke na udeleženca (MS, CP, ZS, KRP, MP)	1
Točke na udeleženca (NSP)	3

1.1.2 Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.

	ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
	šoloobvezni (do 15 let) in mladina (do 19 let)
Velikost skupine/minimalno število	10
Točke na skupino (občinsko, medobčinsko)	10
Točke na skupino (regijsko, državno)	15

1.1.3 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli

Dodatne ure športa v osnovni šoli v času pouka, a izven kurikulumu.

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira športnega pedagoga za skupno poučevanje učitelja razrednega pouka in športnega pedagoga v prvi in drugi triadi osnovne šole in/ali dodatne ure športne vzgoje v osnovni šoli.

Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.1.4 Celoletni športni programi

Celoletni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur letno. Ura vadbe šteje 60 minut. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

	CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI (netekmovalni programi vadbe)		
	Predšolski (do 6 let)	Šoloobvezni (do 15 let)	Mladina (do 19 let)
Velikost skupine/minimalno število	10	15	15
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	2	2	2
Predvideno število tednov	30	30	30
Točke za športni objekt na uro	1	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1	1

1.1.5 Občasni programi in programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

Občasni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno, za predšolske otroke pa vsaj 20 ur.

Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

	OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI (netekmovalni programi vadbe)		
	Predšolski (do 6 let)	Šoloobvezni (do 15 let)	Mladina (do 19 let)
Velikost skupine/minimalno število	8	8	8
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	1	2	2
Predvideno število tednov	do 20	do 30	do 30
Točke za športni objekt na uro	1	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1	1

	PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEH		
	Predšolski (do 6 let)	Šoloobvezni (do 15 let)	Mladina (do 19 let)
Velikost skupine/minimalno število	15	15	15
Predvideno število ur programa	10 – 20	10 – 20	10 – 20
Točke za športni objekt na uro	1	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1	1

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se vrednosti po enakih kriterijih kot pristočasna športna vzgoja otrok in mladine, le da se velikost vadbene skupine zmanjša za 50%.

1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

1.3.1 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti

Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike športne dejavnosti, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur letno. Občasni programi obštudijskih dejavnosti obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

	OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI	
	Celoletni programi	Občasni programi
Velikost skupine/minimalno število	8	8
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	2	1 – 2
Predvideno število tednov	30	do 30
Točke za športni objekt na uro	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.

Program zajema samo športnike, ki se vodijo v evidenci registriranih športnikov¹ pri posamezni NPŠZ v tekočem letu.

1.4.1 Občinske panožne športne šole

Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv občinske panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS-ZŠZ,

¹ Registriran športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri NPŠZ oz. ZŠIS-POK in tekmuje (ima opravljen nastop) v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ oz. ZŠIS-POK.

- ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike mladinskega ali perspektivnega razreda.

Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva lahko zagotovijo iz LPŠ na državnem nivoju, lahko pa tudi občina sama razpiše projekt in zagotovi sredstva v okviru LPŠ.

Merila za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.4.2 Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ

Vrednotijo se:

- **pripravljalni programi izvajalcev**, v katere so vključeni otroci do 12 let oz. do 10 let v športnih panogah plavanje, športna in ritmična gimnastika ter umetnostno drsanje in ki imajo vrednoten program v najmanj eni starostni kategoriji tekmovalnega programa športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v KŠ in VŠ;
- **tekmovalni program izvajalcev**, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ ali ZŠIS-POK in v katere so vključeni športniki, ki imajo dovoljenje NPŠZ za nastopanje posameznika v uradnem tekmovalnem sistemu (tekmovalna licenca) v starosti najmanj 12 let oz. do 10 let v športnih panogah plavanje, športna in ritmična gimnastika ter umetnostno drsanje.

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport lahko izvajalec LPŠ pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih kategorijah,
- urejena evidenca športnikov z veljavno tekmovalno licenco NPŠZ,
- sodeluje v uradnem tekmovalnem sistemu NPŠZ, potrjenem s strani OKS-ZŠZ,
- ima strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo.

Pri vrednotenju programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v KŠ in VŠ se pri izračunu višine sofinanciranja upošteva posebnost športne panoge glede obsega vadbe.

	KOREKCIJSKI FAKTOR
Kolektivne športne panoge	1,0
Individualne športne panoge	0,6

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

PRIPRAVLJALNI PROGRAM	PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT I.		
	do 7 let	do 9 let	do 11 let
Velikost skupine (min. št., individualne panoge)	8	8	8
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)	10	10	10
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	2	3	4,5
Predvideno število tednov	40	40	40
Točke za športni objekt na uro	1	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1	1

TEKMOVALNI PROGRAM	PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT II.			
	do 13 let	do 15 let	do 17 let	do 19 let
Velikost skupine (min. št., individualne panoge)	6	6	4	4
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)	10	10	10	10
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	4,5	6	6	6
Predvideno število tednov	40	40	40	40
Točke za športni objekt na uro	1	1	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1	1	1

Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR), perspektivnega (PR), državnega (DR), mednarodnega (MR) ali svetovnega razreda (SR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

	KATEGORIZACIJA				
	MLR	PR	DR	MR	SR
Število udeležencev programa	1	1	1	1	1
Točke na udeleženca	40	60	80	100	200

1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunškega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

1.5.1 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa

Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunškega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI	KRITERIJ VREDNOTENJA
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ	športni objekt / skupina
kakovostni šport: dodatni program kateg. športnikov	materialni stroški/ udeleženca

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA	KAKOVOSTNI ŠPORT
Velikost skupine (min. št., individualne panoge)	6
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)	12
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	8
Predvideno število tednov	40
Točke za športni objekt na uro	1

Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega (MLR), perspektivnega (PR), državnega (DR), mednarodnega (MR) ali svetovnega razreda (SR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

	KATEGORIZACIJA				
	MLR	PR	DR	MR	SR
Število udeležencev programa	1	1	1	1	1
Točke na udeleženca	40	60	80	100	200

1.6 VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).

1.6.1 Programi vrhunskih športnikov športnih društev

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne programe vrhunškega športa so uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI	KRITERIJ VREDNOTENJA
kakovostni šport: dodatni program športnikov PR, MR, SR	materialni stroški/ udeleženca

	KATEGORIZACIJA				
	MLR	PR	DR	MR	SR
Število udeležencev programa	1	1	1	1	1
Točke na udeleženca	40	60	80	100	200

1.6.2 Zaposlovanje vrhunskih trenerjev

Merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.6.3 Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem

Merila za vrednotenje nagrad vrhunskim športnikom in trenerjem na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.7 ŠPORT INVALIDOV

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI	KRITERIJ VREDNOTENJA
Občinske športne šole invalidov	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Celoletni programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Občasni programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Dodatni programi vrhunskih športnikov	materialni stroški/ udeleženca

1.7.1 Občinske športne šole invalidov

Merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.7.2 Celoletni in občasni programi športa invalidov

Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. vsaj 60 ur letno. Občasni programi športa invalidov obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno.

	ŠPORT INVALIDOV	
	Celoletni programi	Občasni programi
Velikost skupine/minimalno število	8	8
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	2	1 – 2
Predvideno število tednov	30	do 30
Točke za športni objekt na uro	1	1
Točke za strokovni kader na uro	1	1

1.7.3 Državna prvenstva šport invalidov

Merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.7.4 Programi vrhunskih športnikov invalidov

Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih športnikov.

1.8 ŠPORTNA REKREACIJA

Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI	KRITERIJ VREDNOTENJA
celoletni programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
občasni programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
programi Gibanje za zdravje	Športni objekt in strokovni kader/ skupino

1.8.1 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo

Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.8.2 Celoletni in občasni športno-rekreativni programi

Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma vsaj 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. Občasni programi športne rekreacije obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov oz. najmanj 30 ter do 60 ur letno.

	ŠPORTNA REKREACIJA	
	Celoletni programi	Občasni programi
Velikost skupine/minimalno število	10	10
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	1-2 (oz. vsaj 60 ur letno)	1-2 (oz. 30-60 ur letno)
Predvideno število tednov	30	do 30
Točke za športni objekt na uro	1	0,8
Točke za strokovni kader na uro	1	0,8

Obseg vrednotenja specifičnih športnih panog:

To so izvajalci planinstva, konjenišstva in kolesarstva. Sofinancira se organizacija in udeležba na vsaj 5. udejstvovanjih (pohodih, izletih oz. planinskih taborih, konjeniških tekmovanjih oz. srečanjih, kolesarskih turah oz. maratonih) na leto v višini 50 točk (oz. manj, če je udejstvovanj manj).

1.8.3 Pilotski športni programi

Merila za vrednotenje pilotskih športnih programov za krepitev zdravja in dobrega počutja na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.8.4 Množične delavske športne prireditve

Merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.8.5 Področni centri gibanja za zdravje

Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov športne rekreacije. Programi gibanja za zdravje praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). Merila za vrednotenje področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.9 ŠPORT STAREJŠIH

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI	KRITERIJ VREDNOTENJA
celoletni programi	Športni objekt in strokovni kader/ skupino
celoletni programi vadbe razširjene družin	Športni objekt in strokovni kader/ skupino

1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejših

Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.

	ŠPORT STAREJŠIH
	Starejši
Velikost skupine/minimalno število	8
Predvideno število ur vadbe/ tedensko	2
Predvideno število tednov	30
Točke za športni objekt na uro	1
Točke za strokovni kader na uro	1

1.9.2 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra

Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.9.3 Športno družabne medgeneracijske prireditve

Prvenstveni namen medgeneracijskih športnih prireditev je druženje in dobro počutje različnih generacij rekreativnih športnikov. Merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in višino sredstev iz proračuna se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni sofinancira:

- redna vzdrževalna dela,
- investicijsko vzdrževanje in posodobitev površin za šport v naravi,
- energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov,
- novogradnja športnih objektov.

Merila ne urejajo načina in višine sofinanciranja področja športnih objektov in površin za šport v lokalni skupnosti. Sredstva lokalne skupnosti za tovrstne projekte se zagotavljajo v posebnih proračunskih virih.

3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.

3.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

DEJAVNOST ŠPORTA	KRITERIJ VREDNOTENJA
usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov	Materialni strošek/udeleženca

	USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE		
	Izpopolnjevanje (licenciranje)	Usposabljanje (stopnja 1)	Usposabljanje (stopnja 2)
Število udeležencev	1	1	1
Točke na udeleženca	2	10	15

3.2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM

3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov

Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar se odraža v zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganju primerne socialnega statusa (štipendije).

Merila za vrednotenje izobraževanja (štipendiranja) nadarjenih in vrhunskih športnikov na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora

Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.

Merila za vrednotenje spremljanja pripravljenosti, svetovanja in strokovne podpore na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3.2.3 Svetovanje pri vključevanju otrok v šport

Svetovanje o športni vadbi predvsem staršem otrok predstavlja osnovo strokovnega, načrtnega dela v športu.

Merila za vrednotenje svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem vključevanju v šport na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3.3 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.

Merila za vrednotenje založništva v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3.4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso.

Merila za vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3.5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)

IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotne analize in spremljanje ravni učinkovitosti

programov. V ta sklop ločeno sodita spletni in mobilni servis ter razvoj in nakup aplikacij za poslovanje športnih organizacij.

Merila za vrednotenje informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

- obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
- izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni ravni,
- opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.

4.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU	KRITERIJ VREDNOTENJA
Delovanje športnih društev na lokalni ravni	Materialni strošek/društvo in/ali član in/ali leto
Delovanje občinskih športnih zvez (OŠZ)	Materialni stroški/OŠZ in OD za zaposlene

	ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
	Društvo
Velikost društva - minimalno število članov	10
Točke na člana s plačano članarino	1
Točke za status društva v javnem interesu	10

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni. Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni je domena LPŠ lokalne skupnosti; merila za vrednotenje OŠZ in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: kvaliteten nivo prireditve (lokalni, občinski, državni, mednarodni) in število udeležencev na prireditvi.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNE PRIREDITVE	KRITERIJ VREDNOTENJA
Športne prireditve lokalnega in občinskega pomena	Materialni stroški/prireditvev
Športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve	Materialni stroški/prireditvev
Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih	Materialni stroški/udeleženca

5.1 VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE

Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade ...). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

5.2 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala. Prireditve državnega pomena in mednarodne športne prireditve morajo biti uvrščene v koledar NPŠZ oz. morajo imeti širši družbeni pomen.

Pri sofinanciranju športnih prireditev, se pri dodelitvi točk upoštevajo naslednja merila:

- pomembnost športne prireditve za občino: lokalni, občinski, državni ali mednarodni pomen,
- število udeležencev;
- Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko opredeli dodatna merila za sofinanciranje športnih prireditev.

	ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (TOČKE)						
Število udeležencev	Min. 20	30-50	51-100	101-150	151-300	301-500	več kot 500
Izvedba prireditve lokalnega pomena	5	10	15	20	25	30	35
Izvedba prireditve občinskega pomena	10	15	20	25	30	35	40
Izvedba prireditve državnega pomena	20	30	50	75	100	150	200
Izvedba mednarodne športne prireditve	30	60	90	120	150	200	250

5.3 OBČINSKE ŠPORTNO-PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU

Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar ni nujno, da so predmet JR.

Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za druge oblike promocije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

6 DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA

V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja. Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

3242. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)

1. člen

Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 se nanaša na zemljiške parcele št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. 1185 – Pijovci v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 600,00 m², ki ga določajo naslednje koordinate:

	x	y
T7	124653.636	541305.432
T8	124646.266	541318.242
T9	124634.370	541313.820
T10	124630.580	541312.810
T11	124612.998	541303.114
T12	124599.101	541295.451
T13	124608.407	541275.109
T14	124619.286	541281.642
T15	124631.286	541301.052

2. člen

Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 3.767,47 m² za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitve, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.

3. člen

(1) V skladu z osim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(4) V skladu s četrtem odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0008/2021-5

Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

3243. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičninah z ID znaki parcela 1189 695/2, parcela 1189 699/1, parcela 1189 702/1 in parcela 1189 703/1.

2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0321-0008/2021-8

Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

AJDOVŠČINA

3244. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/19, 152/20 in 90/21) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov	Proračun 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	27.793.960,89
70 DAVČNI PRIHODKI	15.608.791,66
700 davki na dohodek in dobiček	12.454.899,63
703 davki na premoženje	2.776.990,42
704 domači davki na blago in storitve	376.901,61
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.584.896,72
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.189.834,43

711	takse in pristojbine	27.500,00
712	denarne kazni	20.200,00
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	17.850,00
714	drugi nedavčni prihodki	2.329.512,29
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.085.979,26
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	571.540,00
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	4.514.439,26
73	PREJETE DONACIJE	13.880,00
730	prejete donacije iz domačih virov	13.880,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.705.791,90
740	transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.402.263,84
741	prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU	303.528,06
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	794.621,35
787	prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	794.621,35
	II. SKUPAJ ODHODKI	29.329.275,43
40	TEKOČI ODHODKI	6.234.912,46
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	1.346.468,55
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	217.674,44
402	izdatki za blago in storitve	4.456.294,47
403	plačila domačih obresti	96.025,00
409	sredstva, izločena v rezerve	118.450,00
41	TEKOČI TRANSFERI	10.294.367,12
410	subvencije	578.832,12
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.546.098,00
412	transferi neprofitnim organizacijam	1.291.179,00
413	drugi tekoči domači transferi	3.878.258,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.334.697,85
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.334.697,85
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	465.298,00
431	investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki	247.551,50
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	217.746,50
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ	-1.535.314,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
751	prodaja kapitalskih deležev	0,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽEV	
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE	
50	ZADOLŽEVANJE	1.868.529,25
500	zadolževanje	1.868.529,25

	VIII. ODPLAČILO DOLGA	
55	ODPLAČILO DOLGA	1.738.988,76
500	odplačilo domačega dolga	1.738.988,76
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-1.405.774,05
	X. NETO ZADOLŽEVANJE	129.540,49
	XI. NETO FINANCIRANJE	-333.214,71
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019	1.405.774,05

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. »

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4102-6/19

Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

MEDVODE

3245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/15 in 97/21) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

»Javni zavod zagotavlja oziroma opravlja dejavnost na področju športa, turizma, kulture, kulturne dediščine, mladine in socialno varstvenih storitev ter ostale dejavnosti za potrebe Občine Medvode.«

2. člen

V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:

»Ime zavoda se glasi: »Zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Medvode.«

3. člen

V 7. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5. Na področju socialno varstvenih storitev:

– zavod opravlja kot javno službo storitev pomoč družini na domu;

Zavod poleg javne službe pomoč družini na domu lahko opravlja tudi:

– storitve socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje,

– varovanje na daljavo,

– strokovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov storitev, njihovih svojcev, prostovoljcev, delavcev zavoda in drugih zavodov, organizacij in posameznikov,

– druge dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja na domu.«

4. člen

V 8. členu se po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dodajo naslednje dejavnosti:

»Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinskih izdelkov

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.021 Frizerska dejavnost

S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«

5. člen

Besedilo 10. člena se spremeni in se po novem glasi:

»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga sedem članov:

– pet predstavnikov ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer po enega s področja športa, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti in socialno varstvenih storitev;

– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda, in sicer enega izmed zaposlenih za področje socialno varstvenih storitev in enega izmed zaposlenih za ostala področja dela; pravico voliti in biti voljen ima vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi za osebo, vključeno v programe javnih del, ki ima sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi.«

6. člen

V 19. členu se v četrto alinejo za besedo mladina piko nadomesti z vejico ter doda nova, peta alineja, ki se glasi:

»– strokovni svet za socialno varstvene storitve.«

7. člen

V 20. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– iz plačil uporabnikov storitve pomoč družini na domu;«.

Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.

8. člen

V 25. členu se v drugem odstavku za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu.«

9. člen

Po uveljavitvi sprememb odloka in na njegovi podlagi se v sodnem registru vpiše sprememba imena zavoda: Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Medvode.

10. člen

Javni zavod mora uskladiti svoje akte z določbami tega odloka v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.

11. člen

Zavod mora oblikovati svet v skladu s spremembo odloka najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se dodatno izvoli en predstavnik izmed zaposlenih za področje socialno varstvenih storitev in imenuje en predstavnik ustanoviteljice s področja socialno varstvenih storitev.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-20/2015-11

Medvode, dne 14. oktobra 2021

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

SEMIČ

3246. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Semič (Uradni list RS, št. 32/97, 118/00 in 100/03) in Razpisa za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2021 (Belokranjec, št. 7–8/XXIV, spletna stran Občine Semič) ter na predlog Komisije za podeljevanje priznanj Občine Semič je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič

1. člen

Naziv Častni občan Občine Semič se podeli dr. Dušanu Plutu, Andričeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

2. člen

Naziv Častni občan Občine Semič, ki je najvišje priznanje Občine Semič, se podeli dr. Dušanu Plutu za neprecenljiv prispevek k razvoju, napredku in prepoznavnosti Občine Semič.

3. člen

Svečana razglasitev naziva Častni občan Občine Semič in podelitev listine se opravi na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku Občine Semič, 28. oktobra 2021.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 094-01/2021-11

Semič, dne 13. oktobra 2021

Županja
Občine Semič
Polona Kambič

3247. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK**o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021****1. člen**

V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**2. člen**

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemestnih podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2021
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.173.607,69
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.080.335,69
70	DAVČNI PRIHODKI	3.603.147
	700 Davki na dohodek na dobiček	3.205.295
	703 Davki na premoženje	274.150
	704 Domači davki na blago in storitve	123.602
	706 Drugi davki	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI	477.188,69
	710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja	332.088
	711 Takse in pristojbine	6.000
	712 Globe in druge denarne kazni	3.350
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200
	714 Drugi nedavčni prihodki	135.550,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI	273.405
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	888
	721 Prihodki od prodaje zalog	/
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev	272.517
73	PREJETE DONACIJE	3.550
	730 Prejete donacije iz domačih virov	3.550
	731 Prejete donacije iz tujine	/

74	TRANSFERNI PRIHODKI	816.317
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	758.212
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	58.105
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.576.310
40	TEKOČI ODHODKI	1.310.405
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	343.222
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.857
	402 Izdatki za blago in storitve	885.145
	403 Plačila domačih obresti	4.750
	409 Rezerve	23.431
41	TEKOČI TRANSFERI	1.956.857
	410 Subvencije	313.819
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	943.764
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.980
	413 Drugi tekoči domači transferi	557.294
	414 Tekoči transferi v tujino	/
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.049.303
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.049.303
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	259.745
	431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki	144.400
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	115.345
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-402.702,31
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	/
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	/
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	173.690
55	ODPLAČILA DOLGA	173.690
	550 Odplačila domačega dolga	173.690
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-576.392,31
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-173.690
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	402.702,31
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	576.392,31

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:

»9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 je oblikovana v višini 17.431,00 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«

3. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) ostanejo nespremenjena.

4. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 87/21).

Št. 410-37/2020-86

Semič, dne 13. oktobra 2021

Županja
Občine Semič
Polona Kambič

TREBNJE

3248. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,

96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»2. člen

(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2021 se določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/PODSK. KONTOV	OPIS	LETO 2021 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.679.705,35
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.412.038,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	11.090.138,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.840.018,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.969.620,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	280.500,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.321.900,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	831.100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	43.300,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	104.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.293.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	791.400,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	785.400,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	137.562,33
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	137.562,33
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.298.705,02
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	953.111,09
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	345.593,93
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	40.000,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	40.000,00

787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	20.199.279,83
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.704.057,59
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	906.627,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	130.210,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.547.661,17
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	38.094,77
409	REZERVE	81.464,65
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.805.594,23
410	SUBVENCIJE	73.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.637.016,19
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	702.248,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.393.330,04
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.186.379,22
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.186.379,22
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	503.248,79
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	296.407,52
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	206.841,27
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-4.519.574,48
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	DANA POSOJILA	0

441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	3.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	521.211,62
55	ODPLAČILA DOLGA	521.211,62
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	521.211,62
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.040.786,10
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.478.788,38
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	4.519.574,48
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	2.040.786,10

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

2. člen

V 22. členu se v prvem odstavku znesek »980.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.000.000,00 EUR«.

3. člen

(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-161/2020-181

Trebnje, dne 13. oktobra 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

VLADA

3249. Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

1. člen

(območje, predmet in obseg koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesije za rabo vode za odvzem naplavin (v nadaljnjem besedilu: koncesija) na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače na naslednjih lokacijah:

1. Soča pri Žvikarju, koordinati gorvodna meja Y: 385386, X: 132068, koordinati dolvodna meja Y: 384228, X: 131763,
2. Soča pod Idrskim, koordinati gorvodna meja Y: 392868, X: 121678, koordinati dolvodna meja Y: 393478, X: 120468,
3. Soča Kamno, koordinati gorvodna meja Y: 395377, X: 119586, koordinati dolvodna meja Y: 396128, X: 119323,
4. Soča pod Volarji, koordinati gorvodna meja Y: 397699, X: 119391, koordinati dolvodna meja Y: 398401, X: 119182,
5. Ilovilna jama na Soči, koordinati gorvodna meja Y: 399185, X: 118372, koordinati dolvodna meja Y: 400914, X: 116742,
6. Ilovilna jama na Tolminki, koordinati gorvodna meja Y: 402556, X: 116586, koordinati dolvodna meja Y: 402670, X: 116052,
7. Ilovilna jama na Bači, koordinati gorvodna meja Y: 405195, X: 113239, koordinati dolvodna meja Y: 404793, X: 112469,
8. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 484629, X: 106236, koordinati dolvodna meja Y: 486444, X: 104586,
9. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 486944, X: 102161, koordinati dolvodna meja Y: 498535, X: 108101,
10. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 478144, X: 104916, koordinati dolvodna meja Y: 484059, X: 107101,
11. reka Sava – prodni zadrževalnik Majdičev Log, koordinati gorvodna meja Y: 449882, X: 123018, koordinati dolvodna meja Y: 449843, X: 122690,
12. reka Sava Dolinka – prodišče nad Mojstrano, koordinati gorvodna meja Y: 416111,32, X: 148415,24, koordinati dolvodna meja Y: 417924,36, X: 147718,17,
13. reka Sava Dolinka – prodišče pod Martuljkom, koordinati gorvodna meja Y: 410987,18, X: 149793,32, koordinati dolvodna meja Y: 411863,2, X: 149339,3,
14. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Mlinca, koordinati gorvodna meja Y: 420453,47, X: 149399,19, koordinati dolvodna meja Y: 420444,47, X: 149288,18,

15. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Planica, koordinati gorvodna meja Y: 401885,88, X: 149055,48, koordinati dolvodna meja Y: 401883,88, X: 149186,49, in

16. reka Sava Dolinka – prodni zadrževalnik Hrušica, koordinati gorvodna meja Y: 424477,5, X: 145533,95, koordinati dolvodna meja Y: 425317,52, X: 145143,93.

(2) Odseki rek iz prejšnjega odstavka so določeni s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija).

(3) Koncesija se podeli za rabo vode za odvzem naplavin s klasifikacijsko številko 14.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.

(4) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna prostornina (količina) odvzetih naplavin na posamezni lokaciji, se določi v programu odvzema in gospodarskega izkoriščanja naplavin posamezne reke v posameznem letu na posamezni reki (v nadaljnjem besedilu: program odvzema naplavin).

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

2. člen

(začetek in trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za tri leta.

(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

(3) Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na posameznem odseku ne sme presežati količin, ki so določene v programu odvzema naplavin.

3. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je registrirana za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska in dajanja le-teh na trg in ni koncesionar za izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja voda v Republiki Sloveniji ali z njim povezana gospodarska družba,
2. ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
4. ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in
5. ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.

4. člen

(pogoji za izvajanje koncesije)

(1) Naplavine je dovoljeno odvezovati izključno v skladu s programom odvzema naplavin, in sicer takrat, ko:

- je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
- obstaja možnost dvigovanja gladine vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
- je treba zagotoviti stalno pretočno sposobnost vodotoka,
- odlaganje naplavin ogroža vodnogospodarske objekte in naprave,
- je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode,
- se zaradi odlaganja naplavin spremeni stabilnost vodotoka oziroma povzroči globinska ali bočna erozija, poškodba brežin in povečana poplavna ogroženost.

(2) Koncesionar odvzema naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program odvzema naplavin, ki ga do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(3) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminjata naravnih procesov, ne rušita naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter ne pospešujeta škodljivega delovanja voda.

(4) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora odvezemati naplavine in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.

(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje in pogoje načina odvzema naplavin:

1. izvajati ukrepe, da se zaradi odvzema naplavin ne spremeni vodni režim in se ne zmanjša varnost pred škodljivim delovanjem voda,

2. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogrožajo vodni objekti,

3. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogroža stabilnost brežin in s tem povzroča globinska ali bočna erozija, nastanek jam in zajed,

4. izvajati ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja in kakovosti voda,

5. izvajati ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega vpliva na vodne in obvodne organizme (npr. drstenje, po potrebi izvesti odlov vodnih organizmov),

6. izvajati ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ter ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,

7. odstranjevati plavine in druge odpadke z območja koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,

8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,

9. zagotoviti separacijo odvzetih naplavin zunaj območja struge reke na območju, določenem v programu,

10. upoštevati prepoved gnojenja oziroma uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 5 m od meje brega,

11. zagotoviti vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter objektov vodne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

12. zagotoviti zmanjšanje hrupa zaradi delovanja mehanizacije v vodnem ekosistemu,

13. zagotoviti tehnično brezhibno mehanizacijo za odvoz naplavin,

14. odvzete naplavine se ne smejo vnašati na druga vodna zemljišča vsaj 30 dni od odvzema naplavin,

15. pred izvajanjem koncesije predhodno očistiti gradbeno mehanizacijo, da se v največji možni meri prepreči vnos tujerodnih organizmov.

(6) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje pogoje varstvenega režima:

1. odvzem naplavin se izvaja tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode,

2. mulj se ne sme odlagati v obrežnem in priobalnem pasu,

3. na območju koncesije je prepovedano odlagati gradbeni material,

4. poseganje v brežine in priobalni pas je prepovedano,

5. prepovedano je posegati ali vznemirjati ribe na dristiščih rib med drstenjem,

6. odvzem naplavin se izvaja v sodelovanju s pristojno ribiško družino.

(7) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje druge pogoje:

1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za odvoz naplavin ter za njihovo redno vzdrževanje,

2. skrbeti za objekte vodne infrastrukture na območju koncesije in njihovo vzdrževanje,

3. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za odvoz naplavin ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja,

4. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa površinskih voda na objektih, ki jih upravlja,

5. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o površinski vodi,

6. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

5. člen

(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali jih daje v promet.

6. člen

(vodenje računovodstva)

Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin naplavin.

7. člen

(poslovnik)

Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

8. člen

(monitoring)

(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki zajema monitoring kontrolnih profilov ter nadzor nad objekti in napravami za odvoz naplavin ter monitoring invazivnih in tujerodnih rastlinskih vrst v skladu z zahtevami iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za čas trajanja koncesije pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).

(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.

(4) Koncesionar program monitoringa predloži ministrstvu v potrditev najpozneje v treh mesecih od začetka izvajanja koncesije. Ministrstvo potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če ministrstvo ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil ministrstvu poslati popravljen program monitoringa.

(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati ministrstvu poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s Prilogo te uredbe.

(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:

– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se nanaša,

– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, ter

– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.

9. člen

(hramba dokumentacije)

Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.

10. člen

(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)

(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede predpisane ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode, in koncesijsko pogodbo.

(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.

IV. PODELITEV KONCESIJE

11. člen

(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.

(2) Javni razpis izvede ministrstvo.

(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.

(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava.

(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.

(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.

(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.

(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem ali zaposlenim pri prijavitelju v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštete četrtga kolena, v zakonski ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštete drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali neskljenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo tudi ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso pretekla tri leta.

(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član strokovne komisije naknadno izve za izločitveni razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.

(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno prek ministrstva.

12. člen

(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis vsebuje:

1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
14. podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij med javnim razpisom.

13. člen

(prednostna merila za izbor koncesionarja)

Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa, sta:

1. ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od referenčne višine plačila, določene v javnem razpisu;
2. bolj ekološka strojna oprema in boljše tehnična opremljenost za predelavo frakcij ter krajše transportne razdalje med lokacijo odvzema in obratom za pripravo in predelavo frakcij.

14. člen

(odločba o izboru koncesionarja)

(1) O izboru koncesionarja odloči vlada z upravo odločbo.

(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

V. KONCESIJSKA POGODBA

15. člen

(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)

(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.

VI. PLAČILO ZA KONCESIJO

16. člen

(opredelitev plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.

(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z dnem začetka izvajanja koncesije.

(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

17. člen

(višina plačila za koncesijo)

(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene v programu odvzema naplavin, in v javnem razpisu ponujene izhodiščne višine plačila za koncesijo.

(2) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu odvzema naplavin odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje plačila za koncesijo in vodnega povračila.

(3) Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

18. člen

(način plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.

(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.

(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.

(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.

VII. NADZOR

19. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.

(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem programa odvzema naplavin in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo.

VIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

(prvo plačilo za koncesijo)

(1) Ne glede na 18. člen te uredbe zapade prvo plačilo za koncesijo v plačilo zadnji plačilni dan v decembru v letu začetka izvajanja koncesije.

(2) Prvo plačilo iz prejšnjega odstavka koncesionar plača v enkratnem znesku.

21. člen

(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:

– Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01, 41/04 – ZVO-1, 102/10 in 197/20),

– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači (Uradni list RS, št. 67/03, 41/04 – ZVO-1, 102/10 in 197/20),

– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 74/04, 102/10 in 197/20),

– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče (Uradni list RS, št. 83/04 in 102/10),

– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 67/03 in 41/04 – ZVO-1) in

– Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici (Uradni list RS, št. 83/04 in 68/16).

(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2021.

22. člen

(začetek uporabe)

Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2022, razen določb IV. poglavja te uredbe, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.

23. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-38/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2550-0019

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša
predsednik

Priloga: Monitoring**I. Splošno**

Monitoring vključuje:

- monitoring kontrolnih profilov,
- nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin,
- monitoring invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Koncesionarji morajo zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem obdobju programa monitoringa.

II. Monitoring kontrolnih profilov

Na območju posameznih lokacij odvzema je treba vzpostaviti kontrolne profile. Geodetska izmera kontrolnih profilov je namenjena nadzoru nad odvzemom naplavin in ocenjevanju posledic odvzema naplavin. Na podlagi sprememb kontrolnih profilov je mogoče natančneje določiti količine dovoljenega odvzema v prihodnjem obdobju in tudi, do katere kote je mogoč odvzem naplavin.

Monitoring kontrolnih profilov se izvede pred začetkom in po koncu izvajanja koncesije ter konec vsakega leta na dan 31. decembra v času izvajanja koncesije.

Rezultati monitoringa kontrolnih profilov morajo biti prikazani v grafičnih prilogah na situaciji v merilu M1 : 1000 in v prečnih profilih v merilu M1 : 100 ali M1 : 200 ali M1 : 500.

III. Nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin

Nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin je treba izvajati z vzdrževanjem opreme in objektov za odvzem naplavin.

Vsa dela in spremembe, ki so narejene v ali pri objektu ali napravi za odvzem naplavin, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu.

Mehanizacija, predvidena za odvzem naplavin, mora biti tehnično brezhibna. Zagotovljena mora biti absolutna tesnost pogonskih delov, da je v čim večji možni meri preprečena možnost izlitja motornih in hidravličnih olj, goriv in maziv. Uporabljajo naj se biorazgradljiva hidravlična olja.

IV. Monitoring invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Koncesionarji morajo na območju posameznih lokacij odvzema pred samim začetkom odvzema opraviti natančen terenski ogled, na katerem se preveri prisotnost invazivnih tujerodnih vrst. Območja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se prikažejo v projektu in označijo na terenu. Glede na prisotnost invazivnih tujerodnih vrst se naredi načrt ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja na območju, ki se izvaja v naslednjih fazah odvzema.

Material z območij, kjer uspevajo tujerodni dresniki, se ne sme uporabljati, ampak se mora odpeljati na ustrezno deponijo, kjer je dresnik že prisoten.

V nadaljnjih fazah odvzema so za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst nujni pregledovanje, čiščenje in sušenje opreme.

3250. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 16. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo
trgovanje s proizvodi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 196 z dne 25. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1020/EU) določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.

(2) Ta uredba v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2002, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/95/ES).

2. člen

(izključitev uporabe)

(1) Ta uredba se ne uporablja za mednarodno izmenjavo informacij o živilih, krmi, živih rastlinah in živalih, proizvodih človeškega izvora ter rastlinskih in živalskih proizvodih, ki so neposredno povezani z njihovo prihodnjo reprodukcijo.

(2) Ta uredba se ne uporablja za proizvode, za katere mednarodno izmenjavo informacij urejajo drugi predpisi.

(3) Ta uredba se ne uporablja, če predpisi, ki določajo tehnične zahteve za posamezne proizvode, posamezna vprašanja urejajo drugače.

3. člen

(omejitev uporabe)

(1) Ta uredba se uporablja, če se izvedena ali nameravana omejitev trgovanja ne nanaša na posamezni proizvod, temveč na njegovo serijo ali podserijo, in če predvideni učinki ugotovljene nevarnosti segajo ali bi lahko segli čez meje ozemlja Republike Slovenije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba uporablja, če kontaktna točka sistema RAPEX (v nadaljnjem besedilu: kontaktna točka) na predlog pristojnega organa za nadzor trga in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da je omejitev trgovanja zanimiva za druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), še posebej če je bila sprejeta kot odgovor na novo nevarnost, ki še ni bila zajeta v drugih obvestilih.

4. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. omejitev trgovanja je vsak omejevalni ukrep ali prostovoljno dejanje, ki pomeni prepoved ali omejitev dajanja na trg, prepoved ali omejitev dostopnosti na trgu ter njegov umik ali odpoklic v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu;

2. zaščitna klavzula je sistem izmenjave informacij v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) o:

– izvedenih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko ogrozili varnost ali zdravje oseb, varstvo okolja ali druge vidike zaščite javnega interesa, zaščenega s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu, ali

– ugotovljenih pomanjkljivosti harmoniziranih standardov, katerih pravilna uporaba ne zagotavlja, da proizvodi, na katere se nanašajo, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve;

3. RAPEX je sistem hitre izmenjave informacij v EU iz 12. člena Direktive 2001/95/ES in 20. člena Uredbe 2019/1020/EU o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko pomenili resno tveganje za potrošnike ali druge uporabnike, okolje in varnost v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu ter druge vidike zaščite javnega interesa;

4. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz priloge I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. novembra 2021, str. 12);

5. sistem ICSMS je informacijski in komunikacijski sistem organov za nadzor trga iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU;

6. organ za nadzor trga je organ, ki je v skladu z 10. členom Uredbe 2019/1020/EU s predpisom, sprejetim za izvajanje Uredbe 2019/1020/EU, določen za organ, odgovoren za izvajanje nadzora trga na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot je določeno v 3. členu Uredbe 2019/1020/EU.

5. člen

(načelo javnosti)

(1) Podatki, ki jih ima kontaktna točka in so povezani z nevarnostmi, ki jih proizvodi pomenijo za zdravje in varnost potrošnikov ali drugih uporabnikov, okolje in varnost ter druge vidike zaščite javnega interesa, so informacije javnega značaja. Kontaktna točka mora te podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, na zahtevo dati prosilcu, pri čemer mora v dani informaciji natančno opisati določeni proizvod, vrste tveganja, povezane z njegovo uporabo, in sprejete ukrepe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontaktna točka ne sme dati podatkov, ki so poslovna skrivnost.

6. člen

(smernice Evropske komisije)

Pristojni državni organi morajo pri svojem delu in sodelovanju ter za postopke obveščanja iz 11. člena Direktive 2001/95/ES upoštevati tudi smernice za upravljanje RAPEX iz 12. člena Direktive 2001/95/ES (v nadaljnjem besedilu: smernice RAPEX), ki jih pripravi Evropska komisija in ki obravnavajo postopke mednarodne izmenjave informacij v zvezi s proizvodi

na trgu ter izvedbene akte Evropske komisije iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 2019/1020/EU v zvezi s sistemom ICSMS.

II. IZVAJANJE ZAŠČITNE KLAUZULE

7. člen

(postopek obveščanja)

(1) Pristojni organ za nadzor trga, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo zaščitne klavzule v zvezi z neskladnim proizvodom iz 2. točke 4. člena te uredbe, vnese potrebne podatke v sistem ICSMS.

(2) Postopek obveščanja se izvede s sistemom ICSMS za ukrepe, sprejete na podlagi predpisov, za katere sistem ICSMS to omogoča.

(3) Za obveščanje o sprejetih ukrepih na podlagi drugih predpisov, za katere uporaba sistema ICSMS še ni omogočena, se smiselno uporabljajo določbe 7. do 11. člena te uredbe.

8. člen

(kemijske snovi in zmesi)

Kadar omejevalni ukrep omejuje trgovanje ali uporabo kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.

9. člen

(odobritev izvedbe zaščitne klavzule)

(1) Po izvedbi postopka obveščanja iz 7. člena te uredbe pristojni organ za nadzor trga obvesti ministrstvo o nameravani izvedbi zaščitne klavzule z navedbo številke vpisa v ICSMS. Ministrstvo v treh delovnih dneh po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo zaščitne klavzule. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne klavzule.

(2) Pristojni organ za nadzor trga po potrditvi izvede vpis zaščitne klavzule v sistem ICSMS.

10. člen

(obveščanje Evropske komisije)

Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ukrepov in za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 7., 8. in 9. člena te uredbe.

11. člen

(naloge pristojnih organov)

(1) Ko pristojni organ za nadzor trga s sistemom ICSMS prejme informacijo o omejevalnih ukrepih iz druge države članice, mora v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:

- ugotovil, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike Slovenije;
- ocenil, ali je treba podati ugovor ali komentar na zaščitno klavzulo;
- pridobil dodatne informacije; in
- če je to potrebno, opravil dodatno oceno tveganja.

(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v predpisanem roku podati ugovor na zaščitno klavzulo s sistemom ICSMS.

(3) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi obvestila o upravičenosti sprejetih ukrepov oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z neskladnimi proizvodi.

(4) Da se zagotovi učinkovit nadzor trga, organi za nadzor trga redno spremljajo prejete informacije o omejevalnih ukrepih iz prvega odstavka tega člena.

III. IZVAJANJE RAPEX

12. člen

(kontaktna točka RAPEX)

Kontaktna točka sistema RAPEX je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

13. člen

(vsebina obvestila)

(1) Pristojni organ za nadzor trga, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za hitro izmenjavo informacij s sistemom RAPEX, o svojih ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih ali prostovoljnih dejanjih takoj obvesti kontaktno točko.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se pošlje s sistemom RAPEX ali sistemom ICSMS.

14. člen

(kemijske snovi in zmesi)

Kadar gre za omejevanje trgovanja ali omejevanje uporabe kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo iz prvega odstavka 13. člena te uredbe vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.

15. člen

(naloge kontaktne točke)

(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila iz prvega odstavka 13. člena te uredbe preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke iz prejšnjega člena in podatke, določene s smernicami iz 6. člena, ter po potrebi zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni.

(2) Po izvedbi nalog iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo obveščanja s sistemom RAPEX. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo obveščanja s sistemom RAPEX.

- (3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
- Evropski komisiji,
 - drugim organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod, in
 - Finančni upravi Republike Slovenije.

16. člen

(obveščanje Evropske komisije)

(1) Kadar kontaktna točka obvesti Evropsko komisijo o resnem tveganju pred odločitvijo pristojnega organa za nadzor trga o izvedbi ukrepov, mora kontaktna točka Evropsko komisijo v 45 dneh ponovno obvestiti, ali potrjuje ali spreminja to informacijo.

(2) Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ali nameravanih ukrepov in prostovoljnih dejanj ter za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 13. do 15. člena te uredbe in smernice RAPEX.

17. člen

(sporočanje prejetih informacij)

Ko kontaktna točka prejme informacijo od Evropske komisije v zvezi s proizvodi, ki bi lahko pomenili resno nevarnost, jo takoj pošlje:

- ministrstvu;
- organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod; in
- Finančni upravi Republike Slovenije.

18. člen

(naloge pristojnih organov)

(1) Organi iz prejšnjega člena morajo v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:

- ugotovili, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike Slovenije;
- pridobili dodatne informacije in
- po potrebi opravili dodatno oceno tveganja.

(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi iz prejšnjega člena. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.

(3) Obvestilo mora vsebovati predvsem:

- navedbo, ali je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
- navedbo morebitnih sprejetih ukrepov in razloge zanje,
- vsako pomembno dodatno informacijo o obravnavani nevarnosti vključno z izsledki vseh opravljenih preizkusov ali analiz.

(4) Če pristojni organ za nadzor trga ni sprejel nikakršnih ukrepov, je treba v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti razloge za tako odločitev, ki morajo vključevati tudi morebitno drugačno oceno nevarnosti ali druge posebne okoliščine, ki so privedle do sprejete odločitve.

(5) Če pristojni organ za nadzor trga ugotovi, da je bil proizvod na trgu Republike Slovenije, kontaktna točka obvestilo pošlje Evropski komisiji in Finančni upravi Republike Slovenije.

(6) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje s sistemom RAPEX ali na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka v skladu s smernicami iz 6. člena te uredbe.

IV. KONČNI DOLOČBI

19. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 79/11).

20. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-38/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2130-0044

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3251. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa:

- način izvajanja pooblastila zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik),
- način medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, krajevno pristojnega centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) in ustanove, v kateri je mladoletnik brez spremstva nastanjen, pri izvajanju skrbi za osebnost, pravice in koristi mladoletnika brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik),
- način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnika,
- način oblikovanja in vodenja seznama zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,
- vsebino, način izvedbe in trajanje usposabljanja kandidatov za zakonite zastopnike ter obrazce potrdil o usposobljenosti za zakonitega zastopnika,
- način povrnitve stroškov usposabljanja uradu ob zavrnitvi zastopanja.

2. člen

(način izvajanja pooblastila)

(1) Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika tako in v tolikšnem obsegu, kot je določeno v Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon).

(2) Zakoniti zastopnik se pri vsakem pomembnejšem opravi in odločitvah, ki zadevajo mladoletnika, posvetuje z njim, pri čemer upošteva njegovo mnenje v skladu z njegovo starostjo, zrelostjo in razvojnimi zmogljivostmi.

(3) Zakoniti zastopnik mladoletnika primerno in redno obvešča o izvedenih dejavnostih.

(4) Če mladoletnik zakonito zastopanje potrebuje tudi na področju, ki ga pooblastilo iz tretjega odstavka 16. člena zakona ne zajema, se mu za to imenuje skrbnik v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja. V takih primerih organ, ki vodi postopek v primeru iz prejšnjega stavka, nemudoma obvesti center.

(5) Zakoniti zastopnik lahko hkrati zastopa največ tri mladoletnike. Kadar ni mogoče zagotoviti zakonitega zastopanja za vsakega mladoletnika, ki to potrebuje, lahko zakoniti zastopnik izjemoma hkrati zastopa največ pet mladoletnikov.

3. člen

(medsebojno sodelovanje)

(1) Medsebojno sodelovanje zakonitega zastopnika, urada, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, centra in ustanove, v kateri je mladoletnik nastanjen, mora biti usmerjeno v zagotovitev največje mladoletnikove koristi. Zakoniti zastopnik, urad, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, center in ustanova, v kateri je mladoletnik nastanjen, drug drugega redno obveščajo o vseh pomembnih dejstvih oziroma izvedenih dejavnostih, ki zadevajo mladoletnika.

(2) Urad in ustanove, v katerih so nastanjeni mladoletniki, zakonitemu zastopniku in centru v skladu s hišnim redom ustanove, v kateri je posamezen mladoletnik nastanjen, in razporedom dejavnosti omogočijo dostop do mladoletnika.

(3) Ob izginotju mladoletnika ustanova, v kateri je ta nastanjen, o tem nemudoma obvesti policijo, zakonitega zastopni-

ka in urad, ta pa o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Policija uporabi vsa razpoložljiva sredstva in postopke za iskanje pogošanega mladoletnika.

4. člen

(nastanitev, oskrba in obravnava mladoletnikov)

(1) Postopek nastanitve mladoletnika se izvede ob sodelovanju urada, zakonitega zastopnika in centra.

(2) Mladoletniku se zagotavlja pravica do tolmača, če je to potrebno za razumevanje postopka iz prejšnjega odstavka ali za zagotavljanje primerne oskrbe in obravnave.

5. člen

(javni poziv kandidatom za zakonite zastopnike)

(1) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, po potrebi objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za zakonite zastopnike.

(2) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, kandidate za zakonite zastopnike, ki izpolnjujejo pogoje, kot jih za skrbnika določa zakon, ki ureja družinska razmerja, povabi na razgovor, na katerem se dodatno preveri izpolnjevanje pogojev za zakonitega zastopnika. Po opravljenih razgovorih so izbrani kandidati povabljeni na usposabljanje za zakonite zastopnike. Kandidate, ki niso izbrani, ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, o tem obvesti.

6. člen

(usposabljanje)

(1) Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela). Po opravljenem usposabljanju Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani kandidatu izda potrdilo o usposobljenosti za zakonitega zastopnika na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, na podlagi izdanega potrdila kandidata vpiše na seznam zakonitih zastopnikov.

(2) Zakoniti zastopnik mora vsaka tri leta od uvrstitve na seznam zakonitih zastopnikov opraviti obdobjno usposabljanje, ki traja osem ur. Na to ga povabi ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve. Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani zakonitemu zastopniku po opravljenem obdobjnem usposabljanju izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Potrdili iz prvega in drugega odstavka tega člena Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani izda v fizični in elektronski obliki.

7. člen

(program usposabljanja)

(1) Usposabljanje in obdobjno usposabljanje iz prejšnjega člena obsegata družinsko pravo, socialno delo, psihologijo, varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azilno pravo.

(2) Usposabljanje s področja družinskega prava zajema naslednje sklope:

- skrbništvo,
- rejništvo,
- varstvo otrokovih pravic.

(3) Usposabljanje s področja socialnega dela zajema naslednje sklope:

- zakonodaja o socialnem varstvu v Republiki Sloveniji,
- spretnosti v socialnem delu z upoštevanjem načela največje otrokove koristi,
- medkulturne, rasne in verske značilnosti (delovanje verstev oziroma vpliv okolja na posameznika, kulturne in religiozne posebnosti, kulturni šok),
- razvoj medkulturnih kompetenc pri zagovorništvi otrok (samozavedanje lastnega sistema vrednot, spopadanje s stereotipi, prilagodljivost),
- načela dobre prakse pri delu z mladoletniki,
- komunikacijske veščine,
- temeljni standardi za zakonite zastopnike mladoletnikov.

(4) Usposabljanje s področja psihologije zajema naslednje sklope:

- razvojna psihologija (odraščanje v povezavi z izgradnjo in izgubo identitete, vplivi okolja, otrokove temeljne potrebe, motivacija, čustvovanje),
- značilnosti mladoletnikov,
- delo z otrokom (vzpostavljajanje zaupnega odnosa, način pogovora z otrokom, posttravmatski sindrom, izpostavljenost otrok tveganjem in nevarnostim).

(5) Usposabljanje s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azilnega prava zajema naslednje sklope:

- splošno o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- mednarodna zaščita kot človekova pravica,
- zakonodaja Evropske unije o mednarodni zaščiti,
- pravni okvir mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji,
- splošna načela zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
- trgovina z ljudmi: dejavniki tveganja ter strategije preprečevanja in spoprijemanja.

8. člen

(seznam zakonitih zastopnikov)

(1) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, vodi seznam zakonitih zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: seznam), na katerega uvrsti prejemnike potrdila o usposobljenosti. Seznam ter vsako spremembo seznama pošlje centru. Na seznamu se vodijo naslednji podatki zakonitih zastopnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka in elektronski naslov.

(2) Urad, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, center ter ustanova, v kateri je mladoletnik nastanjen, se medsebojno redno obveščajo o dejstvih za izbris s seznama zakonitega zastopnika, kot so določena v zakonu.

9. člen

(podpora pri izvajanju zakonitega zastopništva)

(1) Center zakonitim zastopnikom zagotavlja vso potrebno strokovno pomoč in podporo pri izvajanju zakonitega zastopništva.

(2) Urad v sodelovanju s pristojnimi organi pripravi potrebna gradiva in informacije, ki so v podporo zakonitim zastopnikom pri izvajanju njihovih nalog. To vključuje:

- pripravo gradiva z otrokom prijaznimi informacijami o pravicah mladoletnika, obsegu zakonitega zastopništva, nalogah, omejitvah in dostopu do zakonitega zastopnika, storitvah, ki so mu na voljo za podporo in pomoč, vključno s telefonskimi številkami za pomoč, ter pritožbenih postopkih oziroma mehanizmi, ki so mu na voljo v primeru zlorab, kršitev dolžnosti zakonitega zastopnika ali njegovih pravic; gradivo vsebuje ustrezne smernice o obliki in načinu podajanja posameznih informacij mladoletniku v njemu razumljivem jeziku,
- pripravo praktičnega priročnika za pomoč pri izvajanju nalog zakonitih zastopnikov, vključno s podrobnim opisom njihovih nalog, informacijami o dostopu do ključnih storitev in služb ter obveznostmi ob izginotju otroka.

(3) Gradivo in priročnik iz prejšnjega odstavka se posodablja glede na spremenjene okoliščine.

10. člen

(način povrnitve stroškov usposabljanja)

Center redno obvešča urad o zakonitih zastopnikih, ki so neupravičeno zavrnili zastopanje. Če zakoniti zastopnik dvakrat neupravičeno zavrne zastopanje, mu urad izda odločbo o povrnitvi stroškov njegovega usposabljanja. V odločbi določi višino povrnitve stroškov njegovega usposabljanja in rok, v katerem mora povrniti stroške.

KONČNI DOLOČBI

11. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave (Uradni list RS, št. 35/17).

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 9. novembra 2021.

Št. 00717-69/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-1711-0050

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Priloga 1: Potrdilo o usposobljenosti zakonitega zastopnika

(logotip izdajatelja)

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št. 163/21) izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

P O T R D I L O

o usposobljenosti za zakonitega zastopnika, ki ga prejme

ime in priimek

rojen/-a _____ v kraju _____

številka potrdila

kraj in datum izdaje

žig in podpis

Priloga 2: **Potrdilo o opravljenem obdobjnem usposabljanju zakonitega zastopnika**

(logotip izdajatelja)

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št. 163/21) izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

P O T R D I L O

o opravljenem obdobjnem usposabljanju za zakonitega zastopnika, ki ga prejme

ime in priimek

rojen/-a _____ v kraju _____

številka potrdila

kraj in datum izdaje

žig in podpis

3252. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O**o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest****1. člen**

V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19 in 89/20) se v 5. členu pri številki ceste 7 v stolpcu »dolžina (km)« številka »30,300« nadomesti s številko »30,390«, pri skupni dolžini G1 pa se številka »351,123« nadomesti s številko »351,213«.

2. člen

V 6. členu se pri številki ceste:
– 102 v stolpcu »dolžina (km)« številka »96,920« nadomesti s številko »96,910«;
– 104 v stolpcu »dolžina (km)« številka »31,620« nadomesti s številko »31,930«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini G2 številka »455,454« nadomesti s številko »455,754«.

3. člen

V 7. členu se pri številki ceste:
– 207 v stolpcu »dolžina (km)« številka »25,160« nadomesti s številko »25,170«;
– 216 v stolpcu »dolžina (km)« številka »60,540« nadomesti s številko »59,400«;
– 218 v stolpcu »dolžina (km)« številka »34,030« nadomesti s številko »34,240«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R1 številka »945,855« nadomesti s številko »944,935«.

4. člen

V 9. členu se pri številki ceste 660 v stolpcu »dolžina (km)« številka »19,200« nadomesti s številko »20,260«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka »2782,961« nadomesti s številko »2784,021«.

KONČNA DOLOČBA**5. člen**

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra 2021.

Št. 00710-83/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2430-0107

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3253. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZDZPVHVR, 26/14, 32/15,

27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O**o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020****1. člen**

V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (<http://www.program-podezelja.si>).

(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. december 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitve plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/841 z dne 19. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 186 z dne 27. 5. 2021, str. 12);

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in

9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).

(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.

2. člen

V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilo »16. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina upravičenih stroškov iz osmega odstavka 10. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom 16. člena te uredbe«.

3. člen

V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »petega« doda besedilo »ali osmega«.

4. člen

V 10. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »zbiranje podatkov« dodata vejica in beseda »monitoring«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:

1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega člena,

2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:

– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini 26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;

3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:

– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;

4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;

5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve paten-

tov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te točke lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;

6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

5. člen

V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi« nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.

Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Podpora, dodeljena v skladu z dvanajstim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.

Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.

Za novim enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.

Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.

6. člen

V 19. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.

7. člen

V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Če se podpora dodeli v skladu z desetim odstavkom 26. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:

1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;

2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:

– zaposlenega na projektu v višini 15,98 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;

3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:

– zaposlenega na projektu,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;

4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

8. člen

V 22. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.

Na koncu tretje alineje se doda nov stavek, ki se glasi: »Če je vodilni partner priznan kot skupina ali organizacija proizvajalcev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se v vrednost odkupa ne štejejo proizvodi kmetijskega gospodarstva, ki je član te skupine ali organizacije proizvajalcev.«.

9. člen

V 25. členu se v drugem odstavku besedilo »v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom« nadomesti z besedilom »v času trajanja«.

V drugem odstavku se v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– pogodbo, naročilnico, okvirni sporazum ali drug ustrezeni dokument o dobavi proizvodov prodajalni oziroma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, oddaljena največ 75 km zračne razdalje, in«.

10. člen

V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »prvi in sedmi odstavek tega člena«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Podpora, dodeljena v skladu z desetim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz šestega odstavka 20. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz desetega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.

Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.

Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.

11. člen

V 28. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilo »38. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina upravičenih stroškov iz osmega odstavka 32. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom 38. člena te uredbe«.

12. člen

V 31. členu se v drugem odstavku za besedo »petega« doda besedilo »ali osmega«.

13. člen

V 32. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »zbiranje podatkov« doda vejica in beseda »monitoring«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 38. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:

1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega člena;

2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:

– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini 26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na letni ravni,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;

3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevožen kilometer, in sicer za:

– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka tega člena,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;

4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;

5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te točke lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;

6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

14. člen

V 38. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi« nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.

Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Podpora, dodeljena v skladu s dvanajstim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.

Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.

Za enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.

Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.

15. člen

V 41. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.

16. člen

V 42. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom 48. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:

1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;

2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:

– zaposlenega na projektu v višini 17,64 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;

3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevožen kilometer, in sicer za:

– zaposlenega na projektu,

– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka tega člena,

– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in

– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost;

4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

17. člen

V 44. členu se v petem odstavku za besedo »tretjega« doda besedilo »ali šestega«.

18. člen

V 48. členu se za četrtem odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Podpora, dodeljena v skladu z osmim odstavkom tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta iz šestega odstavka 42. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe drugega in tretjega odstavka tega člena.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru iz osmega odstavka tega člena, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.

Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

19. člen

V 53. členu se tretji odstavek črta.

20. člen

V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prizna pravica do povračila po posameznih vrstah upravičenih stroškov v skladu s petim in osmim odstavkom 10. člena, tretjim in šestim odstavkom 20. člena, petim in osmim odstavkom 32. člena ali tretjim in šestim odstavkom 42. člena te uredbe, kot ti upravičeni stroški izhajajo iz finančne konstrukcije predloženega projekta.«.

21. člen

V 56. členu se v 3. točki podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za projekt iz dvanajstega odstavka 16. člena in dvanajstega odstavka 38. člena te uredbe, so upravičeni stroški nakupa strojev;«.

Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 15. točka, ki se glasi:

»15. dnevnic za službena potovanja, če so stroški dela na projektu priznani v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.

22. člen

V 59. členu se v tretjem odstavku v 2. točki podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za upravičene stroške, ki se priznajo v obliki pavšalnega zneska iz točke b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.

V 4. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za upravičene stroške, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:

»6. če gre za nakup nove opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva, programske opreme ali za pridobitev patenta ali licence, mora biti iz računa iz 2. točke tega odstavka razviden tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali vrsta programske opreme, patenta ali licence. Če iz računa to ni razvidno, se priloži drugo dokazilo, iz katerega je razviden tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali vrsta programske opreme, patenta ali licence;«.

V 8. točki se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– za stroške dela in potne stroške iz 1. točke petega odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka 10. člena, 1. točke tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 20. člena, 1. točke petega odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka 32. člena ali iz 1. točke tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe;«.

Četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– posredne stroške iz 6. točke petega odstavka in 1. točke osmega odstavka 10. člena, 5. točke tretjega odstavka in 1. točke šestega odstavka 20. člena, 6. točke petega odstavka in 1. točke osmega odstavka 32. člena ali 5. točke tretjega odstavka in 1. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe;«.

Na koncu 10. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.

Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove, 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:

»12. izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno in prihodkovno mesto projekta oziroma ustreznih evidenc za obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo sredstev, če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena, desetim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 38. člena ali osmim odstavkom 48. člena uredbe;

13. mesečna časovnica opravljenih aktivnosti, če gre za stroške dela na projektu, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU in

14. mesečno poročilo o opravljenih potovanjih za izvedbo projekta z uporabo lastnega prevoznega sredstva, če gre za potne stroške, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.

23. člen

V 62. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Če se podpora dodeli za nakup nove opreme ali stroja iz 5. točke osmega odstavka 10. člena ali 5. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe, se mora ta uporabljati za namen, za katerega so bila sredstva dodeljena, še pet let po zadnjem izplačilu sredstev in se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme odtujiti ali premestiti iz Evropske unije:

– 10 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec veliko podjetje,

– 5 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec MSP.«.

24. člen

V prilogi 1 se v poglavju B) v 3. točki pod l) podpičje nadomesti z vejico in doda točka m), ki se glasi:

»m) opis namena načrtovane nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, patentov in licenc, vključno z opisom njihove uporabe pri izvedbi aktivnosti iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 10. člena ali 2. ali 3. točke prvega odstavka 32. člena te uredbe ter utemeljitvijo njene neposredne povezanosti z načrtovanimi cilji in rezultati projekta;«.

V poglavju C) v 1. točki pod b) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim, četrtim in šestim odstavkom 20. člena te uredbe;«.

V 4. točki pod c) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesечно obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo, pri čemer je treba upoštevati prvi do šesti odstavek 20. člena te uredbe;«.

V poglavju Č) v 3. točki pod a) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesечно obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi do šesti odstavek 42. člena te uredbe;«.

25. člen

V prilogi 2 se v poglavju C) v 11. točki pika nadomesti s podpičjem in doda 12. točka, ki se glasi:

»12. Obvladovanje tveganj vnosa, razširjanja in razvoj novih pristopov odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.«.

26. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

27. člen

V prilogi 5 se v poglavju B) v 14. točki pod b) besedilo »jih bodo izvajali« nadomesti z besedilom »so jih izvedli«.

28. člen

V prilogi 6 se za besedilom priloge, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne uporablja stroja ali opreme v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena, ali ga odtuji ali premesti iz Evropske unije (četrti odstavek 62. člena te uredbe), mora vrniti izplačana sredstva v proračun Republike Slovenije. Upravičenca

do podpore se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.

(3) Če upravičenec ne označi vira sofinanciranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev,
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

29. člen

(postopki)

(1) Postopki, ki so se začeli na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20), obravnavajo v skladu s spremenjenim 25. členom uredbe.

30. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-45/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2330-0091

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Priloga:

»PRILOGA 3: Obseg razpoložljivih sredstev

Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom prispevka EKSRP, prispevka proračuna Republike Slovenije in prispevka iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU ter skupnim obsegom javnih sredstev v eurih za programsko obdobje 2014–2020:

Ukrep	Prispevek EKSRP v eurih	Prispevek RS v eurih	Prispevek iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU v eurih	SKUPAJ v eurih
Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij	6.610.790,40	1.652.697,60	1.750.000,00	10.013.488,00
Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov	1.135.871,20	283.967,80	750.000,00	2.169.839,00
Okolje in podnebne spremembe	4.649.506,16	1.162.376,54	2.750.000,00	8.561.882,70
Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji	1.226.702,82	306.675,71	750.000,00	2.283.378,53
Skupaj	13.622.870,58	3.405.717,65	6.000.000,00	23.028.588,23

«.

3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO**o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020****1. člen**

V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen**(vsebina)**

(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani <https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti>, programom, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (<http://www.program-podezelja.si>), operativnim programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani <https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti>, in operativnim programom, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (<http://www.ribiski-sklad.si/>), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).

(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in

(EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

6. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v

skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/438 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 184/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturu kategorij ukrepov v okviru cilja »evropsko teritorialno sodelovanje« razvoj (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 147);

8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturu kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturu kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149);

9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);

10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9);

11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);

12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);

13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitvev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1418 z dne 23. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);

14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);

15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 771/2014/EU);

16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);

17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in

navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15);

20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1336 z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);

21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1337 z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 9);

22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijski organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 107);

23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);

24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);

25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/288/EU) in

26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2252/EU).

(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepov programa razvoja podeželja v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).«.

2. člen

V 9. členu se v prvem odstavku znesek »101.532.280,75 eura« nadomesti z zneskom »110.374.770,69 eura«, znesek »56.365.613,75 eura« z zneskom »66.258.652,20 eura« in znesek »37.500.000,00 eura« z zneskom »36.449.451,49 eura«.

V drugem odstavku se za besedo »sedmi« dodata besedi »in trinajsti«.

3. člen

V 18. členu se v prvem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.

4. člen

V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR za vse LAS leta 2019 in preveri doseganje mejnikov iz drugega odstavka tega člena na dan 31. december 2018. Pregled ciljnih vrednosti kazalnikov iz drugega odstavka tega člena se opravi leta 2022. Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo podatki ARSKTRP in MGRT na dan 30. junij 2022.«.

5. člen

V 29. členu se v enajstem odstavku na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar najpozneje do 30. avgusta 2023 za sklada ESRR in ESPR ter najpozneje do 30. junija 2025 za sklad EKSRP.«.

6. člen

V 36. členu se v enajstem odstavku pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar za sklada ESRR in ESPR najpozneje do 30. avgusta 2023, za sklad EKSRP pa najpozneje do 30. junija 2025.«.

7. člen

V 43. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa nameni največ 20 odstotkov skupnih javnih izdatkov kot so določeni v 15. točki 2. člena Uredbe 1303/2013/EU, nastalih pri SLR, zmanjšanih za javno podporo za podukrep Pripravljalna podpora iz prvega odstavka 24. člena te uredbe.«.

V petem odstavku se črtata vejica in besedilo »ki jo krije glavni sklad.«.

Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se v skladu z Uredbo 2020/2220/EU za financiranje tega podukrepa v obdobju, določenem v četrtem odstavku 44. člena te uredbe, uporabijo dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.

(9) Ne glede na četrti odstavek tega člena se za financiranje tega podukrepa v skladu z Uredbo 2020/2220/EU lahko nameni do 55 odstotkov dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.«.

8. člen

V 44. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Zahtevek za izplačilo dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe 2020/2220/EU se lahko v skladu z drugim odstavkom tega člena in 46. členom te uredbe vloži po odobritvi zadnjega zahtevka iz glavnega sklada.«.

9. člen

V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »<https://drr-rzpis.si/cild>« nadomesti z besedilom »<https://drr-rzpis.gov.si/CLLD>«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije iz prvega odstavka tega člena je za sklada ESRR in ESFR 30. junij 2022 ter za sklad EKSRP 30. junij 2023.«.

10. člen

V 46. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je za sklada ESRR in ESFR 30. avgust 2023 ter za sklad EKSRP 30. junij 2025.«.

11. člen

V 52. členu se deveti odstavek črta.

Dosedanji deseti do dvajseti odstavek postanejo deveti do devetnajsti odstavek.

12. člen

V 56. členu se v šestem odstavku znesek »7.000.000 eu-rov« nadomesti z zneskom »12.894.700 eu-rov«.

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(12) V skladu s četrtem odstavkom 37. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eu-rov za posamezno operacijo. Najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije sodelovanja vseh LAS je 500.000 eu-rov. Posamezni LAS lahko na javni razpis vloži največ tri vloge.«.

Za spremenjenim dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:

»(13) Dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe 2020/2220/EU v višini 4.400.000,25 eu-rov se namenijo za podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Ta sredstva se za posamezni LAS dodelijo sorazmerno glede na odobrena sredstva na podlagi formule iz sedmega odstavka tega člena. LAS za dodelitev dodatnih sredstev vloži vlogo za spremembo SLR v skladu z drugim odstavkom 18. člena najpozneje do 31. decembra 2021. Pri obravnavi sprememb SLR se

smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 18. člena te uredbe.«.

13. člen

V 62. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»(1) Za namen priprave in izvajanje operacije tega podukrepa se vzpostavi pogodbeno partnerstvo, ki ga vodi vodilni partner sodelujočih LAS. Vodilni partner sodelujočih LAS je lahko eden izmed v operaciji sodelujočih LAS, ki opravlja predvsem naslednji nalogi:

– zastopa partnerstvo v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;

– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev.«.

Dosedanji prvi do peti odstavek postanejo drugi do šesti odstavek.

14. člen

V 62.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa mora vodilni partner sodelujočih LAS iz prvega odstavka prejšnjega člena vložiti vlogo v skladu s 45. členom te uredbe.«.

15. člen

V 63. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem,«.

V četrtem odstavku se točka d) spremeni tako, da se glasi:

»d) vključenost partnerjev, ki se nanaša na:

- raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev,
- raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev,
- finančno porazdelitev stroškov;«.

16. člen

V 70. členu se v tretjem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.

17. člen

Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:

»79.a člen

(višja sila in izjemne okoliščine)

(1) Višja sila in izjemne okoliščine za namen sklada ESFR pomenijo zlasti:

- hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca;
- uničenje objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi nesreče ali kraje;
- pogin vodnih organizmov, ki prizadene del ali vse vodne organizme upravičenca;
- izredne razmere, povezane z epidemijo ali ekonomsko krizo, ki bistveno vplivajo na poslovanje upravičenca;
- bolezen ali smrt upravičenca.

(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščenca oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec ali njegova pooblaščenca oseba to zmožna storiti.

(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo višjo silo.«.

18. člen

V Prilogi 7 se v 16. poglavju preglednica z naslovom »Narčtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih« spremeni tako, da se glasi:

»

Podukrep	Sklad (EU + SLO)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	EKSRP										
	ESRR									/	/
	ESPR									/	/
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine	EKSRP									/	/
	ESRR									/	/
	ESPR									/	/
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije	EKSRP										
	ESRR									/	/
	ESPR									/	/
Skupaj											

«.

Preglednica z naslovom »Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja« se spremeni tako, da se glasi:

»

Tematsko področje	Sklad (EU + SLO)	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ustvarjanje delovnih mest	EKSRP											
	ESRR										/	/
	ESPR										/	/
Razvoj osnovnih storitev	EKSRP											
	ESPR										/	/
Varstvo okolja in ohranjanje narave	EKSRP											
	ESRR										/	/
	ESPR										/	/
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	EKSRP											
	ESRR										/	/
	ESPR										/	/
Skupaj												

«.

KONČNI DOLOČBI

19. člen

(začetek uporabe)

Določba spremenjenega 18. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2022.

20. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-44/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2330-0054

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3255. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdzpVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančni pomoči za nadomestilo škode
v čebelarstvu v letu 2021

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, ki je posledica slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin.

(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči *de minimis* v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:

– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju EU, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);

– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;

– čebelar je pravna ali fizična oseba, kot je opredeljena v 4. točki 3. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15).

3. člen

(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj je čebelar, ki je vpisan v Centralni register čebelnjakov.

(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega odloka.

4. člen

(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti vlagatelj na dan 30. junija 2021 v Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin. Upošteva se število čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, spo-

ročil od 31. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred začetkom roka za oddajo vloge iz Centralnega registra čebelnjakov, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

(2) Če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega čebelarja, mora imeti na dan 30. junija 2021 veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.

(3) Če je vlagatelj fizična oseba, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 ali več čebeljih družin in je na dan 30. junija 2021 v skladu s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje, kot zavarovanec uvrščen pod šifre 007, 051, 052, 064 in 065, lahko uveljavlja višjo finančno pomoč v skladu s petim odstavkom 5. člena tega odloka.

(4) Na dan oddaje vloge mora biti vlagatelj kot nosilec ali namestnik nosilca ali član kmetije vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Na dan oddaje vloge mora imeti vlagatelj urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.

(5) Agencija med postopkom do izdaje odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena iz Registra kmetijskih gospodarstev.

(6) Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(7) Vlagatelj na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

5. člen

(finančne določbe)

(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 1.283.874 eurov.

(2) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 6,5 eura na čebeljo družino.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 13 eurov na čebeljo družino.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je fizična oseba in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več ter izpolnjuje pogoj iz tretjega odstavka prejšnjega člena, znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.

(6) Če izračunana skupna višina pomoči upravičencem iz 3. člena tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjša.

(7) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v pravnih aktih Evropske unije.

(8) Skupni znesek vseh pomoči *de minimis* v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presežati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Ne glede na določbe od drugega do petega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.

(9) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč *de minimis*, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo *de minimis*, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči *de minimis*, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

(10) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč *de minimis*, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo *de minimis*, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči *de minimis*, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

6. člen

(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Vloga za pridobitev sredstev se odda na obrazcu »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka, in sicer najpozneje do 27. oktobra 2021.

(2) Vlagatelj pošlje vlogo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« ali jo odda osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.

(3) Vlogo lahko vlagatelj ali njegov pooblaščenec izpolni in vloži na agencijo tudi v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

(4) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu <https://e-kmetija.gov.si>, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

(5) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni poo-

blastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(6) Kot sredstvo elektronske identifikacije se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.

(7) Na vlogi vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.

7. člen

(odločba)

O izpolnjevanju pogojev odloči agencija do 5. decembra 2021. V odločbi se navede, da gre za pomoč *de minimis* v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU, pri čemer navede njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.

8. člen

(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči *de minimis* za posameznega vlagatelja v evidenci pomoči *de minimis* za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pomoč *de minimis* v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči *de minimis*, ki jo vodi Ministrstvo za finance.

(2) Za vlagatelje, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč *de minimis* za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.

(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči *de minimis* posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

9. člen

(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o individualni pomoči *de minimis* deset let od dneva dodelitve zadnje pomoči v skladu s tem odlokom.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-46/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2021

EVA 2021-2330-0102

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Priloga: Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

1. Podatki o vlagatelju

Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

1.1	<u>Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:</u>
1.2	<u>Naslov bivališča oziroma sedež (ulica, naselje):</u>
1.2	<u>Poštna številka in pošta:</u>
1.4	<u>EMŠO oziroma matična številka:</u>
1.5	<u>Davčna številka:</u>
1.6	<u>Telefonska številka vlagatelja*:</u> <u>Elektronski naslov vlagatelja*:</u>

*Podatek je neobvezen. Agencija bo podatek uporabila v primeru nepopolne vloge.

Uveljavljam finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 na podlagi podatkov iz uradnih evidenc (število čebeljih družin, vrsta zavarovanja, ekološki čebelar idr.), ki vplivajo na višino dodelitve finančne pomoči.

2. Splošna izjava vlagatelja

Spodaj podpisani izjavljam, da:

- sem seznanjen s pogoji in obveznostmi za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021;
- so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni;
- sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz Centralnega registra čebelnjakov in Registra kmetijskih gospodarstev, ki jih Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pridobi v skladu z odlokom, ki ureja finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021;
- soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih evidenc;
- soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za določitev višine finančne pomoči, iz uradnih evidenc (število čebeljih družin, vrsta zavarovanja, ekološki čebelar);
- za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

- se pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu izvaja kot pomoč *de minimis* v kmetijstvu, pri čemer skupna pomoč *de minimis* v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* v kmetijskem sektorju (UL L št. 511 z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU);
- sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot vlagatelju dodeljena kot pomoč *de minimis* v kmetijstvu, in bo v primeru prekoračitev ustrezno znižala izplačilo sredstev v okviru te vloge;
- sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali dodeljena pomoč *de minimis* za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU;
- bom z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovil ločenost kmetijske dejavnosti od drugih gospodarskih dejavnosti, s katerimi se morebiti še ukvarjam.

3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja:

IZJAVA kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja

Podpisani _____ izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo
(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)

JE/NI enotno podjetje

(številka KMG) _____ (ustrezno obkrožite)

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.*

Če ste obkrožili **JE** in je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo preglednico.

Naziv pravne/fizične osebe	Naslov	Matična številka/davčna številka	MID

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 3. točki te vloge resnični, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.



Podpis nosilca kmetijskega
gospodarstva

NOSILEC KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA:

(ime in priimek nosilca
kmetijskega gospodarstva)

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki te vloge resnični, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.



Podpis vlagatelja

VLAGATELJ:

(ime in priimek vlagatelja)

OBVEZEN JE PODPIS V OBEH OKVIRČKIH

*Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:

- a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
- b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
- c) podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
- d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) prek enega ali več drugih podjetij, veljajo za enotno podjetje.

OBVESTILO O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

Za izplačilo sredstev mora imeti vlagatelj v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu odprt transakcijski račun **NA SVOJE IME**. Podatek o lastništvu Agencija pridobi iz Registra transakcijskih računov.

Kadar transakcijski račun upravičenca ni razviden iz registra transakcijskih računov ali upravičenec ne sporoči ali še ni sporočil številke računa v drugi državi članici, se v skladu s 4. točko 35. člena Zakona o kmetijstvu **vloga stranke zavrže**.

Več na: <https://www.gov.si/zbirke/storitve/vlaganje-splosnih-obrazcev/>

3256. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o prenosu delov državnih cest
med občinske ceste

I

Deli državnih cest iz točke II do IV tega sklepa, ki so bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19 in 89/20) opredeljeni kot deli kategoriziranih državnih cest, se prenesejo med občinske ceste.

II

Med občinske ceste Občine Črnomelj se prenese del državne ceste:

številka ceste	številka odseka	ime odseka	stacionaža		dolžina (v km)	vzrok prenosa
			od km	do km		
R1-218	1152	Črnomelj	0,000	0,730	0,730	Spremenjena navezava R-218/1212 Podzemelj–Črnomelj na R1-216/1178 Črmošnjice–Črnomelj.

III

Med občinske ceste Občine Hrpelje - Kozina se prenese del državne ceste:

številka ceste	številka odseka	ime odseka	stacionaža		dolžina (v km)	vzrok prenosa
			od km	do km		
G1-7	0430	Priključek Kozina (krak A)	0,000	0,324	0,324	Krak A na odseku 0430 pomeni del mestnega cestnega omrežja (Mestni trg, Istrska ulica) naselja Kozina. Cestni odsek je po svoji povezovalni funkciji lahko tudi lokalna cesta.

IV

Med občinske ceste Občine Idrija se prenese del državne ceste:

številka ceste	številka odseka	ime odseka	stacionaža		dolžina (v km)	vzrok prenosa
			od km	do km		
R1-207	1057	Godovič–Črni Vrh	0,000	0,160	0,160	Spremenjen potek R1-207/1057 Godovič–Črni Vrh (obvozna cesta Godovič) in priključevanja na G2-102 Robič–Logatec.

V

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra 2021.

Št. 00710-82/2021
 Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
 EVA 2021-2430-0109

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
 predsednik

**3257. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica**

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

**o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica**

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/04, 62/08 in 75/09) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:

»27. člen

(1) Zavod upravlja naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije, ki so mu dane v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture:

- zemljišča s parc. št. 674/2, 674/4, 674/5, 674/7, 674/8, 674/9, 674/11, 674/12, 674/16, 682/31, 682/32, 682/54, 682/55, 682/57 in 682/79 ter stavbe št. 593, del stavbe št. 1, št. 593, del stavbe št. 2, št. 593, del stavbe št. 3, št. 2389, del stavbe št. 1, št. 2389, del stavbe št. 10, in št. 2389, del stavbe št. 11, v naravi matična hiša SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, ter
- stavba št. 581, del stavbe št. 52, v naravi trisobno stanovanje Ulica tolminskih puntarjev 2, vse k. o. 2304 Nova Gorica, in
- zemljišče s parc. št. 1520/1, ter stavbi št. 1730, del stavbe št. 1, v naravi delavnice v vili Lenassi, in št. 52, del stavbe št. 4, v naravi stanovanje Cesta IX. korpusa 98, vse k. o. 2303 Solkan, ter
- stavba št. 545, del stavbe št. 7, v naravi dvosobno stanovanje Ulica Vinka Vodopivca 103/a, k. o. 2302 Kromperk.

(2) Zavod upravlja tudi z vso opremo v stavbah in stanovanjih iz prejšnjega odstavka.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00716-48/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-3340-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA**3258. Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar**

Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajata

ODREDBO**o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar****1. člen**

S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.

2. člen

Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

Končni določbi**3. člen**

Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

4. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-99/2019

Ljubljana, dne 4. oktobra 2021

EVA 2019-2711-0060

Janez Poklukar

minister
za zdravje

Janez Cigler Kralj

minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Priloga

SEZNAM TELESNIH OKVAR

Seznam opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.

I. GLAVA, USTNA VOTLINA IN VRAT		
A. LOBANJA IN OBRAZ		
1.	Izguba kože glave z lasiščem:	
	a. izguba do ½ površine kože glave z lasiščem	30 %
	b. izguba nad ½ površine kože glave z lasiščem	40 %
2.	Trajni defekt kosti lobanje brez možnosti kritja	30 %
3.	Znatne deformacije, vključno z motnjami rasti, nenormalnimi tvorbami in prekomernimi tvorbami tkiva, brazgotinami, disgnatijo	30 % - 60 %
4.	Izguba obeh uhljev ali huda deformacija obeh uhljev	30 %
5.	Izguba ali deformacija nosu	
	a. izguba nosu z uporabo epiteze	40 %
	b. izguba nosu, uporaba epiteze ni možna	50 %
B. USTNA VOTLINA IN VRAT		
1.	Omejeno odpiranje ust z razmikom med gornjimi in spodnjimi sekalci do 1,5 cm	50 %
2.	Defekti ustne votline z iztekanjem slin in hrane, ki jih ni možno kirurško zdraviti	30 % - 50 %
3.	Izguba vseh zob v zgornji in spodnji čeljusti, ki jih ni mogoče protetično nadomestiti s funkcijsko uporabnim nadomestkom zob	30 %
4.	Trajne težave pri govoru in požiranju zaradi motenj rasti, izgub raznih delov kosti ali mehkih tkiv:	
	a. motnja govora – trajna hripavost	30 %
	b. motnja govora – težko razumljiv govor	40 %
	c. izguba govora	70 %
	d. težave pri požiranju, dokazane z ustreznimi preiskavami	30 %
	e. težave pri požiranju in motnja govora	50 %
	f. težave pri požiranju in izguba govora	80 %
5.	Trajna uporaba kanile	60 %

6.	Odstranitev grla, trajna uporaba kanile je že zajeta:	
	a. delna	60 %
	b. popolna	80 %

II. MOŽGANSKI ŽIVCI, VID IN SLUH

A. MOŽGANSKI ŽIVCI

1.	Ohromelost – ptoza obeh vek, ki je ni mogoče popraviti s kirurškim posegom:	
	a. če je prekrit večji del zenice	50 %
	b. če sta zenici popolnoma prekrite	70 %
2.	Delna ali popolna ohromelost ali lezija mišic bulbomotornih živcev (območje inervacije n. okulomotoriusa, trohlearisa in abducensa), z objektivno dokazanimi diplopijami:	
	a. enostranska	30 % - 40 %
	b. obojestranska	40 % - 50 %
3.	Popolna ohromelost mišic enega obraznega živca brez možnosti zapiranja očesa	30 %
4.	Obojestranska ohromelost mišic obraznih živcev:	
	a. delna	50 %
	b. popolna	70 %
5.	Popolna ohromelost mišic n. akcesoriusa	40 %
Kombinirane ohromelosti in lezije V., VII., IX., X. in XII. kranialnega živca, zajete s skupnim imenom bulbarna paraliza, se ocenjujejo kot lezije možganskega debla in pseudobulbarne paralize po ustrezni točki III. poglavja tega seznama.		

B. VID

Z ostrino vida je po tem poglavju mišljena ostrina vida, ki se dobi s korekcijo. Pri vidni ostrini, ki je določena z dvema ali več decimalnimi mesti, se upošteva nižja vrednost.		
1.	Izguba obeh očes, popolna izguba vida na obeh očesih ali izredno zmanjšanje vida (ostrina vida boljšega očesa manjša od 0,05)	100 %
2.	Dokajšnje zmanjšanje vida na obeh očesih, če je ostrina vida boljšega očesa 0,5 ali manj, glede na celotno zmanjšanje vida	30 % - 90 %
3.	Izguba očesa ali popolna izguba vida na enem očesu z zmanjšano ostrino vida na drugem očesu (če je ostrina vida na drugem očesu 0,5 ali manj)	50 % - 90 %
Odstotek telesne okvare iz 2. in 3. točke se določi po tabeli v 8. točki tega poglavja.		
Če gre za izgubo enega očesa z zmanjšano ostrino vida na drugem očesu pod 0,5, se odstotku, določenem po tabeli v 8. točki tega poglavja, doda 10%.		
4.	Izguba vida na enem očesu, če je ostrina vida na drugem očesu večja od 0,5	30 %
S praktično izgubo vida enega očesa je mišljena ostrina vida, manjša od 0,05.		
5.	Izolirane hemianopsije trajnega značaja (razen kvadrantnih, binazalnih in zgornjih horizontalnih hemianopsij):	

	a.	bitemporalne hemianopsije	40 %
	b.	homonimne hemianopsije	50 %
	c.	spodnje horizontalne hemianopsije	80 %
6.	Izguba enega očesa ali popolna izguba vida enega očesa ob izgubi vidnega polja drugega očesa:		
	a.	nazalno	60 %
	b.	temporalno	70 %
7.	Koncentrično zoženje vidnega polja na obeh očesih organskega značaja se ocenjuje glede na izvid kinetične perimetrije s testno značko III/4 (upošteva se zunanja meja ohranjenega centralnega vidnega polja):		
	a.	30° do 21°	50 %
	b.	20° do 11	60 %
	c.	10° do 6°	90 %
	d.	5° in manj	100 %
8.	Telesna okvara pri zmanjšanju vida po 2. in 3. točki tega poglavja se določi po tabeli:		

S L A B Š E O K O								
B O L J Š E O K O	Ostrina vida	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,00
	TO v odstotkih							
	0,8 – 1,0						30 %	30 %
	0,6 – 0,7				30 %	30 %	40 %	40 %
	0,5	30 %	30 %	30 %	30 %	40 %	40 %	50 %
	0,4		30 %	30 %	40 %	40 %	40 %	50 %
	0,3			40 %	40 %	50 %	50 %	60 %
	0,2				50 %	60 %	60 %	70 %
	0,1					70 %	80 %	80 %
	0,05						90 %	90 %
	0,00							100 %

C. SLUH IN VESTIBULARNI SINDROMI			
1.	Obojestranska hujša naglušnost:		
	a.	skupna izguba sluha 60 % do 70 % po Fowler-Sabinu	40 %
	b.	skupna izguba sluha nad 70 % do 80 % po Fowler-Sabinu	50 %
	c.	skupna izguba sluha nad 80 % do 90 % po Fowler-Sabinu	60 %
2.	Obojestranska hujša okvara sluha nad 90 % po Fowler-Sabinu		70 %

3. Popolna izguba sluha na obeh ušesih	80 %
Za popolno izgubo sluha se šteje izguba sluha nad 95% po Fowler-Sabinu	

4. Gluhoslepota (1. do 5. kategorija slabovidnosti in obojestranska izguba sluha 50 % in več po Fowler-Sabinu) se določi po tabeli:	50 – 100 %
---	------------

IZGUBA SLUHA PO FOWLERJU	OSTRINA VIDA boljše/slabše oko)											
	0,3/ 0,3	0,3/ 0,2	0,3/ 0,1	0,3/ 0,05	0,3/ 0	0,2/ 0,2	0,2/ 0,1	0,2/ 0,05	0,2/ 0	0,1/ 0,1	0,1/ 0,05	0,1/ 0
	TO v odstotkih											
50-60 %	50%	50%	60%	60%	70%	60 %	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %
>60-70 %	50%	50%	70%	70%	70%	60 %	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %
>70-80 %	60%	60%	70%	70%	80%	70 %	80 %	80 %	90 %	90 %	100 %	100 %
>80-90 %	70%	70%	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	90 %	90 %	100 %	100 %
>90-95%	80%	80%	90%	90%	90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
>95 %	90%	90%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pri vidni ostrini pod 0,05 obstaja 100 % telesna okvara ne glede na stopnjo okvare sluha.	
5. Izolirani, nekompensirani, trajni vestibularni sindromi	30 %
Centralne motnje ravnotežja se ocenjujejo po poglavju III.	

III. MOŽGANI, MOŽGANSKO DEBLO IN HRBTENIČNI MOZEG

1. Delna ohromelost ene roke ali noge.	30 % - 70 %
Upoštevati je treba dominantnost strani ohromelosti.	
2. Popolna ohromelost ene roke ali noge	80 %
3. Delna ohromelost ene strani telesa, parapareza, tripareza, tetrapareza	40 % - 90 %
Ne upoštevajo se diskretni piramidni deficiti.	
4. Popolna ohromelost ene strani telesa, paraplegije, triplegije in tetraplegije	100 %
5. Motorne, senzorične ali kombinirane afazije, delne ali popolne, po stopnji:	
a. brez motenj pri branju in pisanju	30 % - 70 %
b. z motnjami pri branju in pisanju	70 % - 90 %
6. Apraksije in agnozije	30 % - 70 %
7. Nevrogene disfonije	30 % - 70 %
8. Nevrogene disfagije	50 % - 90 %
9. Ekstrapiramidni sindrom:	
a. prizadetost motoričnih sposobnosti lažje stopnje	30 % - 40 %

	b. prizadetost motoričnih sposobnosti in nemotorične motnje srednje stopnje	50 % - 70 %
	c. prizadetost motoričnih sposobnosti in nemotorične motnje težje stopnje	80 % - 100 %
	d. spastični tortikolis z obratom glave od 20° do 50°	40 % - 60 %
	e. spastični tortikolis z obratom glave nad 50°	70 % - 90 %
10.	Ataksije	50 % - 90 %
11.	Multipla skleroza:	
	a. EDSS 2,5	30 %
	b. EDSS 3,0 – 3,5	40 %
	c. EDSS 4,0 – 4,5	50 %
	d. EDSS 5,0	60 %
	e. EDSS 5,5	70 %
	f. EDSS 6,0	80 %
	g. EDSS 6,5	90 %
	h. EDSS 7,0 ali več	100 %
12.	Epilepsije, primarno in sekundarno generalizirane ter kompleksni parcialni napadi (klinično ali elektroencefalografsko dokazane, v odvisnosti od oblik, pogostosti napadov in psihičnih sprememb):	
	a. oblike z napadi večkrat letno	30 % - 50 %
	b. oblike z napadi večkrat mesečno	60 % - 80 %
	c. oblike z napadi večkrat tedensko	90 % - 100 %
13.	Trajne organske motnje po kraniocerebralnih poškodbah (glede na težo psihičnih sprememb):	
	a. lažje motnje	30 % - 40 %
	b. srednje težke motnje	50 % - 60 %
	c. težke motnje	70 % - 100 %
14.	Trajne posledice obolenj centralnega živčnega sistema (možganov, možganskega debla in hrbteničnega mozga), ki so kombinirane ali niso navedene v nobeni točki tega poglavja, glede na težo nevroloških izpadov	
	a. lažje motnje	30 % - 40 %
	b. srednje težke motnje	50 % - 60 %
	c. težke motnje	70 % - 100 %

IV. ŽIVČNE KORENINE, PERIFERNI ŽIVCI, ŽIVČNO MIŠIČNI SISTEM

A. SPINALNI ŽIVCI		
1.	Okvare brahialnega pleteža:	
	a. popolna ohromelost mišic brahialnega pleteža	80 %

	b. delna ohromelost mišic brahialnega pleteža	40 % - 70 %
	c. ohromelost mišic n. radialisa ali n. medianusa	30 % - 40 %
	d. popolna ohromelost mišic n. ulnarisa	30 %
Stopnja telesne okvare pri delni ohromelosti mišic, ki jih innervira brahialni pletež, se ocenjuje v odvisnosti od kliničnega in elektrodiagnostičnega izvida. Popolna ohromelost mišic n. radialisa ali n. medianusa se ocenjuje s 40 %, delna pa s 30 %.		
	2. Okvare lumbosakralnega pleteža:	
	a. ohromelost mišic n. femoralisa	40 % - 50 %
	b. popolna ohromelost mišic zgornjega in spodnjega glutealnega živca	30 %
	c. ohromelost mišic n. ishiadikusa	40 % - 50 %
	d. ohromelost mišic n. tibialisa ali n. peroneusa	30 % - 40 %
Delna ohromelost mišic, ki jih innervirata n. femoralis in n. ishiadikus, se ocenjuje s 40 %, popolna s 50 %.		
Če se pri stanju iz 1. in 2. točke tega poglavja ugotovijo hujše trofične spremembe ali kavzalgije (KRBS tip II), se določeni odstotek lahko poveča za 10 % ali 20 %.		
	3. Trajne posledice prebolelega poliradikulitisa ali kroničnega inflamatornega poliradikulitisa v odvisnosti od stopnje prizadetosti (pareze, trofične spremembe):	
	a. lažje stopnje	30 % - 40 %
	b. srednje stopnje	50 % - 70 %
	c. težje stopnje	80 % - 100 %
	4. Trajne posledice senzorne in/ali motorne polinevropatije v odvisnosti od stopnje prizadetosti (pareze, trofične spremembe):	
	a. lažje stopnje	30 % - 40 %
	b. srednje stopnje	50 % - 70 %
	c. težje stopnje	80 % - 100 %
B. ŽIVČNO MIŠIČNI SISTEM IN MIŠICE		
	1. Bolezni živčno mišičnega stika (miastenija in miastenični sindrom), mišične distrofije, polimiozitis in dermatomiozitis, ter druga mišična obolenja v odvisnosti od stopnje zmanjšanja ali izgube funkcije:	
	a. lažje stopnje	30 % - 40 %
	b. srednje stopnje	50 % - 70 %
	c. težje stopnje	80 % - 100 %
Za določitev odstotka telesne okvare za živčno mišična ter mišična obolenja in okvare je potrebna medicinska dokumentacija - klinični izvid ter izvid o testiranju mišične moči in ustrezne potrditvene preiskave - elektrofiziološke, genetske, encimske preiskave, mišična biopsija.		
Odstotek telesne okvare za motnje mišičnih funkcij se glede na velik razpon določi analogno okvari funkcij živčnega sistema in sklepov.		

V. SRCE IN PLJUČA**A. SRCE**

1.	Okvara srčne funkcije:	
a.	iztisni delež levega prekata 41 % do 50 %	60 %
b.	iztisni delež levega prekata 31 % do 40 %	70 %
c.	iztisni delež levega prekata 21 % do 30 %	80 %
d.	iztisni delež levega prekata 11 % do 20 %	90 %
e.	iztisni delež levega prekata 10 %	100 %
Iztisni delež se določi na podlagi ultrazvočne ali magnetnoresonančne preiskave srca ali scintigrafije srca - izmerjeno vsaj dvakrat v najmanj treh mesecih.		
Pri ugotovljeni porabi kisika 12 do 18 ml/kg/min se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije doda 10 %.		
Pri ugotovljeni porabi kisika manj kot 12 ml/kg/min se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije doda 20 %.		
Poraba kisika se izmeri direktno (CES) ali indirektno (CEM).		
Pri odpovedi desnega prekata z ugotovljenim longitudinalnim gibanjem trikuspidalnega obroča (TAPSE) manj kot 18 mm se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije doda 30 %.		
2.	Vstavljen srčni vzpodbujevalnik ali resinhronizacijski vzpodbujevalnik ali implantabilni kardioverter defibrilator	30 %
3.	Transplantacija srca	100 %
B. PLJUČA		
Motnja pljučne funkcije pomeni trajno zmanjšanje respiratorne in/ali ventilatorne pljučne funkcije, izmerjene s katerikoli od navedenih parametrov.		
Upoštevajo se tudi difuzijska kapaciteta pljuč, plinska analiza krvi, ergospirometrija in ultrazvok srca.		

PARAMETRI IN STOPNJE MOTNJE PLJUČNE FUNKCIJE:

Parameter	Lažja motnja v %	Srednje težka motnja v %	Težka motnja v %
FVC	60 do 80	40 do 59	< 40 %
FEV 1	60 do 80	40 do 59	< 40 %
FEV 1/FVC	60 do 80	40 do 59	< 40 %

1.	Trajno zmanjšanje pljučne funkcije težke stopnje:	
a.	brez znakov obremenitve desnega srca	50 %
b.	ventilatorna insuficienca z obremenitvijo desnega srca lažje stopnje	60 %
Obremenitev desnega srca lažje stopnje na osnovi sprememb v EKG brez pljučne hipertenzije.		
c.	ventilatorna insuficienca z obremenitvijo desnega srca težje stopnje	70 %

Obremenitev desnega srca težje stopnje na osnovi sprememb v EKG in z ugotovljeno pljučno hipertenzijo.		
	d. globalna manifestna respiratorna insuficienca z obremenitvijo desnega srca	90 %
2. Izguba enega pljučnega krila:		
	a. brez sprememb na nasprotni strani prsnega koša in brez znakov obremenitve desnega srca	60 %
	b. s spremembami na nasprotni strani prsnega koša ali z okvaro respiratorne funkcije težke stopnje in z znaki obremenitve desnega dela srca	80 % - 100 %
3. Izguba enega ali dveh pljučnih režnjev:		
	a. z okvaro respiratorne funkcije srednje stopnje	30 % - 60 %
	b. z okvaro respiratorne funkcije težke stopnje	70 % - 90 %
4. Trajno zdravljenje s kisikom		100 %
5. Transplantacija pljuč		100%

VI. ZGORNJI UD

A. IZGUBA

1.	Izguba celega zgornjega uda z deli lopatice in ključnice ter lahko še dela prsnega koša.	90 %
2.	Popolna izguba zgornjega uda v rami ali izguba zgornjega uda v nadlaktu s krnom, ki je krajši od 14 cm, izmerjeno od akromiona, ali s krnom, neprimernim za protezo, ali izguba zgornjega uda v nadlaktu ali komolcu z nepregibnostjo ali s kontrakturo ramenskega sklepa v neugodnem položaju	80 %
Za protezo neprimeren je krn, na katerem obstajajo trofične spremembe, stalne otekline, razjede, fistule, boleči nevrinomi, deformacije krna, velike brazgotine in ekstremna atrofija mišic. Neugoden položaj ramenskega sklepa je abdukcija nad 70°, addukcija pod 60°, antefleksija nad 20° ali retrofleksija.		
3.	Izguba zgornjega uda v podlakti ali komolcu z dobrim krnom in funkcionalno pravilnim ramenskim sklepom ali izguba zgornjega uda v podlakti s krnom, krajšim od 10 cm (merjeno od olekranona), ali s krnom, neprimernim za protezo, ali izguba zgornjega uda v podlakti z nepregibnostjo ali kontrakturo ramenskega ali komolčnega sklepa v neugodnem položaju	70 %
Neugoden položaj komolčnega sklepa je položaj, ko je komolec v iztegnjenem položaju ali pod kotom, večjim od 120° ali manjšim od 90°.		
4.	Izguba zgornjega uda v podlaktu z dobrim krnom in funkcionalno pravilnim ramenskim in komolčnim sklepom	60 %
5.	Izguba vseh prstov	100 %
6.	Izguba devetih (9) prstov	90 %

7.	Izguba osmih (8) prstov	80 %
8.	Izguba pesti ali vseh prstov ene roke	50 %
9.	Izguba obeh palcev	50 %
10.	Izguba prstov ene roke:	
	a. izguba štirih prstov ene roke z ohranjenim palcem	40 %
	b. izguba palca, kazalca in kateregakoli drugega prsta na eni roki	40 %
	c. izguba palca in prve metakarpalne kosti	40 %
	d. izguba palca in kazalca na eni roki	40 %
	e. izguba palca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen kazalca	40 %
	f. izguba kazalca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen palca	40 %
	g. izguba palca na eni roki	30 %
	h. izguba palca in kateregakoli prsta na eni roki, razen kazalca	30 %
	i. izguba kazalca in kateregakoli prsta na eni roki, razen palca	30 %
	j. izguba sredinca, prstanca in mezinca na eni roki	30 %
11.	Izguba prstnih členkov:	
	a. izguba enega prstnega členka na palcu in po dveh prstnih členkov na štirih prstih ene roke	40 %
	b. izguba enega prstnega členka na palcu, po dveh prstnih členkov na kazalcu in dveh prstnih členkov na katerihkoli dveh prstih ene roke	40 %
	c. izguba enega prstnega členka na palcu in po dveh prstnih členkov na sredincu, prstancu in mezincu ene roke	30 %
	d. izguba po dveh prstnih členkov na vseh štirih prstih ene roke, razen na palcu	30 %
	e. izguba devetih prstnih členkov na prstih ene ali obeh rok	30 %
Za vsako nadaljnjo izgubo treh prstnih členkov na prstih rok se doda 10 %. Določba 11. e točke tega poglavja se uporablja samo za izgubo prstnih členkov ali prstov rok, ki niso zajeti v drugih točkah tega poglavja. Šteje se, da je prstni členek izgubljen, če je njegov krn krajši od polovice. Šteje se, da je prst izgubljen, če je krn proksimalnega prstnega členka krajši od polovice.		
B. FUNKCIJSKE MOTNJE		
1.	Motnje ramenskega sklepa:	
	a. nepregibnost ramenskega sklepa v ugodnem položaju	30 %
	b. nepregibnost ramenskega sklepa v neugodnem položaju	40 %
Ramenski sklep je v ugodnem položaju v abdukciji od 30° do 70° z antefleksijo do 20°. Neugoden položaj je abdukcija nad 70°, addukcija ali retrofleksija.		
	c. kontraktura ramenskega sklepa, pri čemer je ohranjena abdukcija pod horizontalo	30 %
	d. stanje po artroplastiki ramena	30 %

	e. nereponiran izpah v ramenskem sklepu z omejitvijo funkcije	40 %
	f. ohlapen ramenski sklep	40 %
2.	Pseudoartroza nadlahtnice	50 %
3.	Motnje komolčnega sklepa:	
	a. nepregibnost komolčnega sklepa v ugodnem položaju	30 %
	b. nepregibnost komolčnega sklepa v neugodnem položaju	40 %
	c. kontraktura komolčnega sklepa v neugodnem položaju	30 %
	d. stanje po artroplastiki komolca	30 %
	e. majav komolčni sklep	40 %
Komolčni sklep je v neugodnem položaju, če je komolec v iztegnjenem položaju ali v kotu, večjem od 120° ali manjšem od 90°, ali podlaket v pronaciji ali supinaciji nad 50°.		
4.	Pseudoartroza podlahti:	
	a. če sta zajeti obe kosti	40 %
	b. če je zajeta samo koželjnica	30 %
5.	Nepregibnost zapestja:	
	a. v neugodnem položaju volarne fleksije	40 %
	b. v neugodnem položaju dorzalne fleksije ali ulnarne ali radialne deviacije	30 %
	c. v ugodnem položaju obeh sklepov	30 %
Zapestje je v neugodnem položaju, če znaša dorzalna fleksija nad 30° ali volarna fleksija nad 20° ali radialna deviacija nad 20° ali ularna nad 30°. Položaj zapestja je stopnjevan od ničelnega položaja kot začetnega. Ničelni položaj je položaj roke v podaljšku osi podlahti.		
6.	Nepregibnost vseh metakarpofalangealnih in interfalangealnih sklepov od drugega do petega prsta:	
	a. v ugodnem položaju na eni roki	30 %
	b. v neugodnem položaju na eni roki	40 %
	c. v neugodnem položaju na obeh rokah	70 %
Položaj roke je ugoden, če se lahko s palcem dotaknemo jagodic nepregibnih prstov.		
7.	Hujše kontrakture štirih prstov ali petih prstov, morebiti komplicirane z ankilozo posameznih sklepov, po teži oziroma ohranjenosti globalne funkcije roke:	
	a. na eni roki	30 % - 40 %
	b. na obeh rokah	50 % - 70 %
Hujše kontrakture prstov so tiste, ki onemogočajo prijem predmetov s prsti.		
8.	Popolna neuporabnost celega zgornjega uda	80 %
Zadnja točka tega poglavja se uporablja samo v primerih, ki niso zajeti v točkah 1. do 7. tega poglavja.		
Sklep je nepregiben, če je nepregibnost popolna ali če je gibanje v skupnem obsegu možno samo za 10°.		

	Če so pri telesnih okvarah funkcijskih motenj zgornjih udov iz 1. do 8. točke hkrati podane tudi znatne trofične spremembe ali stalne otekline, fistule, razjede ali boleči nevrinomi, se odstotek telesne okvare poveča za 10 %.
	Hujša kontraktura ali ankiloza prstov se šteje, kot da prsta ni, če hkrati ni kateregakoli prsta na eni roki.
	Če je na enem zgornjem udu več telesnih okvar po tem poglavju, skupen odstotek ne more biti večji od odstotka za izgubo celega zgornjega uda.

VII. SPODNJI UD

A. IZGUBA

1.	Izguba spodnjega uda v kolku z izgubo dela medenice	90 %
2.	Izguba spodnjega uda v kolku ali izguba spodnjega uda v stegnu, s krnom do 12 cm, merjeno od velikega trohantra, ali izguba spodnjega uda v stegnu z nepregibnostjo ali kontrakturo kolčnega sklepa v neugodnem položaju ali izguba spodnjega uda v stegnu s krnom, ki ni primeren za protezo	80 %
	Neugoden položaj kolčnega sklepa je nepregibnost fiksirana pod 160° fleksije, nad 10° abdukcije ali addukcije, v zunanji ali notranji rotaciji.	
3.	Izguba spodnjega uda v stegnu s funkcijsko dobrim krnom in kolčnim sklepom, ali izguba spodnjega uda v kolenu s krnom, ki ni primeren za protezo, ali s funkcijsko motnjo v kolčnem sklepu	70 %
4.	Izguba spodnjega uda v kolenu s funkcijsko dobrim krnom in kolčnim sklepom ali izguba spodnjega uda v goleni z nepregibnostjo ali kontrakturo kolenskega ali kolčnega sklepa ali izguba spodnjega uda v goleni z neprimernim krnom ali krnom do 8 cm ali izguba spodnjega uda v goleni s hudo nestabilnostjo kolenskega sklepa ali hudo okvaro mišic, ki iztegujejo in krčijo koleno	60 %
5.	Izguba obeh goleni s krnoma, ki nista primerna za protezo	100 %
6.	Izguba spodnjega uda v goleni s funkcijsko dobrim krnom ter kolenskim in kolčnim sklepom	50 %
7.	Izguba noge v stopalu:	
	a. izguba noge v stopalu (Pirogov ali Chopart ali Syme) z neprimernim krnom	50 %
	b. izguba noge v stopalu (Pirogov ali Chopart ali Syme) s funkcijsko dobrim krnom	40 %
	c. izguba noge v stopalu (Lisfranc) z neprimernim krnom	40 %
	Krn stopala je neprimeren, če so na njem trofične spremembe, stalne otekline, razjede, fistule, boleči nevrinomi in brazgotine.	

B. FUNKCIJSKE MOTNJE

1.	Motnje kolčnega sklepa:	
	a. nepregibnost kolčnega sklepa v ugodnem položaju	40 %
	b. nepregibnost kolčnega sklepa v neugodnem položaju	50 % - 70 %

	Položaj kolčnega sklepa je neugoden pod 20° in nad 40° fleksije, nad 10° abdukcije ali addukcije, v notranji ali zunanji rotaciji.	
	c. omejena gibljivost kolčnega sklepa	30 % - 50 %
	Če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za 1/3 normalne gibljivosti v vseh smereh, znaša telesna okvara 30 %, če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za polovico v vseh smereh, znaša telesna okvara 40 %, če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za več kot polovico normalne gibljivosti v vseh smereh, znaša telesna okvara 50 %.	
	d. stanje po artroplastiki kolka	30 %
	e. resekcija kolčnega sklepa	60 %
	f. prirojen izpah kolka ali težka displazija ali težka oblika Perthesove bolezni	50 %
	2. Pseudartroza stegnenice:	
	a. vratu stegnenice	60 %
	b. drugi deli stegnenice	50 %
	3. Motnje kolenskega sklepa:	
	a. nepregibnost kolenskega sklepa v ugodnem položaju	30 %
	Položaj kolenskega sklepa je ugoden, če je koleno v fleksiji 5° do 20°.	
	b. nepregibnost kolenskega sklepa v neugodnem položaju	40 % - 60 %
	Za nepregibnost kolenskega sklepa v iztegnjenem položaju ali v kotu od 20° do 60° znaša telesna okvara 40 %, za nepregibnost kolena v kotu od 60° do 90° znaša telesna okvara 50 %, za nepregibnost kolena v kotu nad 90° znaša telesna okvara 60 %.	
	c. omejena gibljivost kolenskega sklepa (ekstenzija zaostaja za najmanj 20°, fleksija je manj kot 90°)	30 %
	d. stanje po artroplastiki kolena	30 %
	e. ohlapnost kolenskega sklepa zaradi strganja prednje in zadnje križne vezi ali varus ali valgus nad 15° ali hiperekstenzija kolena 15° ali več	40 %
	4. Pseudoartroza goleni (golenice ali obeh kosti)	50 %
	5. Slabo zraščen zlom goleni z deformacijo stopala, atrofijo mišic ali oteklino	30 % - 40 %
	6. Skrajšanje spodnjega uda (absolutno):	
	a. od 4 cm do 7 cm	30 %
	b. več kot 7 cm do 12 cm	40 %
	c. več kot 12 cm	60 %
	7. Nepregibnost skočnih sklepov:	
	a. v ugodnem položaju	30 %
	b. v neugodnem položaju	40 %
	Položaj nepregibnosti skočnih sklepov je ugoden, če je stopalo v plantarni fleksiji od 5° do 10°, v srednjem položaju inverzije in everzije.	

8.	Deformacija stopala ali posledica preloma kosti gležnja, petnice, nartnih ali stopalnih kosti	30 % - 40 %
9.	Stanje po artroplastiki skočnega sklepa	30 %
10.	Kronični osteomielitis s fistulo ali s funkcijskimi motnjami	30 % - 40 %
11.	Popolna neuporabnost spodnjega uda	80 %
Ta določba se uporablja, kadar ugotovljena motnja funkcije spodnjega uda ni določena v kakšni drugi točki tega seznama.		
12.	Otrdelost sklepov prstov enega stopala v neugodnem položaju	30 %
Položaj je neugoden, če je plantarna fleksija v osnovnem sklepu večja od 10°.		
13.	Motnje cirkulacije v nogi s pojavi, ki zaradi njih nastanejo	30 % - 40 %
Ta določba se uporablja za bolezni ožilja in za motnje cirkulacije trajnega značaja, ki občutno otežujejo funkcijo, da se dlje časa stoji ali hodi (endarteritis obliterans, tromboflebitis ali posttrombotski sindrom z oteklino ali razjedami, kompresivni pojavi pri anevrizmah, elefantiaza, KRBS tipa I kot trajna posledica ter stanja po velikih opeklinah).		
Če so pri funkcijskih motnjah telesnih okvar spodnjih okončin iz 1. do 12. točke hkrati tudi precejšnje trofične spremembe, stalne otekline, fistule, razjede ali boleči nevrinomi, se odstotek telesne okvare poveča za 10 %.		
Če je na eni nogi več telesnih okvar, skupni odstotek ne more presegati odstotka za amputacijo.		
Sklep je nepregiben, če je nepregibnost popolna ali če je gibanje v skupnem obsegu možno samo za 10°.		

VIII. HRBTENICA

1.	Izguba funkcije posameznega dinamičnega vertebralnega segmenta:	
a.	popolna izguba funkcije enega segmenta cervikalne regije	30 %
Pri popolni izgubi funkcije vsakega naslednjega dinamičnega vertebralnega segmenta cervikalnega dela hrbtenice se odstotek telesne okvare poveča za 10%.		
b.	povečana torakalna kifoza (nad 55°)	30 %
c.	popolna izguba funkcije enega segmenta lumbalne regije	30 %
Pri popolni izgubi funkcije vsakega naslednjega dinamičnega vertebralnega segmenta lumbalnega dela hrbtenice se odstotek telesne okvare poveča za 10%.		
Za popolno izgubo funkcije šteje tudi nestabilni segment hrbtenice s premikom vretenca za več kot 3 mm ali izrazita spinalna stenoza.		
2.	Skoliotična deformacija hrbtenice s kotom po Cobbu:	
a.	od 30° do 39°	30 %
b.	od 40° do 59°	40 %
c.	nad 60°	50 %

	3. Zdrs vretenca (spondilolisteza) s premikom najmanj za $\frac{1}{4}$ širine vretenca in z zoženjem medvretenčne ploščice za $\frac{1}{2}$	30 %
	4. Zlom vretenca z znižano višino telesa vretenca za več kot $\frac{1}{2}$ ali z znižano višino telesa vretenca za manj kot $\frac{1}{2}$, prizadeta pa je tudi medvretenčna ploščica	30 %
IX. PREBAVNI ORGANI		
A. POŽIRALNIK		
	1. Motnje prehodnosti požiralnika:	
	a. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5	40 %
	b. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5, in z občasnimi aspiracijami	50 %
	c. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5, in s pogostimi aspiracijami	60 %
	2. Refluksna bolezen požiralnika (krožno potekajoče erozije v terminalnem delu požiralnika ali ulceracije z vnetnimi spremembami ali ireverzibilni stadij brazgotin brez vnetnih sprememb)	40 %
	3. Resekcije požiralnika:	
	a. brez motenj požiranja	50 %
	b. z motnjami požiranja	60 %
	c. z motnjami požiranja in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	70 %
B. ŽELODEC		
	1. Kronična recidivantna želodčna razjeda ali razjeda na dvanajstniku s pogostimi recidivi in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	40 %
	2. Resekcije želodca:	
	a. delna resekcija z motnjami splošnega stanja in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	60 %
	b. popolna resekcija želodca s funkcijskimi motnjami (Dumping sindrom ali ulcus pepticum jejunum ali hujša stopnja anemije - Hb pod 70 g/l) ali subtotalna resekcija z razširjeno limfadenektomijo	80 %
	3. Trajna gastrostoma:	
	a. brez motenj splošnega stanja	50 %
	b. z motnjami splošnega stanja in z vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	70 %
C. ČREVESJE		
	1. Resekcije črevesja	
	a. delna resekcija tankega črevesa z motnjami splošnega stanja in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	60 %
	b. delna resekcija debelega črevesa z motnjami splošnega stanja in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	50 %
	c. popolna kolektomija	80 %

2.	Kronične okvare črevesja s kroničnimi spremembami sluznice:	
	a. vsakodnevne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	40 %
	b. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	50 %
	c. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5, prisotna anemija	60 %
	d. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5, prisotna anemija, izven črevesne manifestacije in/ali izguba funkcije analnega sfinktra	80 %
3.	Zrast potrebušnice s pogostimi zapori črevesja	50 %
4.	Fistule danke s stalnim izločanjem, ki jih ni možno kirurško odstraniti	30 %
5.	Izguba funkcije analnega sfinktra:	
	a. brez prolapsa črevesja	40 %
	b. brez prolapsa črevesja s potrebo po nošenju vložka ali podloge	50 %
	c. s prolapsom črevesja	60 %
6.	Trajne stome prebavil:	
	a. ileostoma	90 %
	b. kolostoma	80 %
	c. perkutana biliarna stoma	80 %
D. JETRA		
1.	Kronični hepatitis:	
	a. izraziti klinični znaki, zmerna replikacija virusa (pod 2000), stalna protivirusna terapija, vrednost AST/ALT od tri- do šestkratnika zgornje meje referenčne vrednosti	40 %
	b. izraziti klinični znaki, visoka replikacija virusa (nad 2000), stalna protivirusna terapija, vrednost AST/ALT višja od šestkratnika zgornje meje referenčne vrednosti, stranski učinki terapije, elastometrija 3,4	50 %
2.	Jetrna ciroza:	
	a. dekompenzirana, s hipertenzivno gastropatijo	50 %
	b. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo in malimi varicami požiralnika	60 %
	c. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo in velikimi varicami požiralnika	70 %
	d. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika in ascitesom	80 %
	e. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika, ascitesom in hipersplenizmom	90 %
	f. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika, ascitesom, hipersplenizmom in encefalopatijo	100 %
3.	Transplantacija jeter	100 %
E. TREBUŠNA SLINAVKA		

1.	Težja okvara ekskretorne funkcije:	
a.	zmerne težave ob optimiziranem zdravljenju z zdravili in vplivom na splošno stanje ter stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	60 %
b.	izrazite težave kljub optimiziranem zdravljenju z zdravili, prisotnim beljakovinskim in vitaminskim deficitom ter vplivom na splošno stanje in stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5	80 %
2.	Transplantacija trebušne slinavke	100 %
F. KILE TREBUŠNE STENE		
1.	z izrazitimi zapleti, recidivnimi črevesnimi zaporami ali večjimi zapleti zaradi premika organov	40 %
2.	z recidivnimi črevesnimi zaporami, večkrat operirane, brez trajnega uspeha	50 %

X. UROGENITALNI ORGANI

A. SEČNI ORGANI

1.	Izguba ali odsotnost ene ledvice po prilagoditvi ali popolna izguba funkcije ledvice z normalno funkcijo druge ledvice	30 %
2.	Izguba ali odsotnost ene ledvice in funkcijska okvara druge ledvice, če je vrednost očistka kreatinina:	
a.	0,83 ml/s	40 %
b.	0,67 - 0,82 ml/s	50 %
c.	0,50 - 0,66 ml/s	60 %
d.	0,33 - 0,49 ml/s	70 %
e.	0,25 - 0,32 ml/s	80 %
f.	0,17 - 0,24 ml/s	90 %
g.	0,00 - 0,16 ml/s	100 %
3.	Hujša funkcijska okvara obeh ledvic, če je vrednost očistka kreatinina:	
a.	0,50 ml/s	60 %
b.	0,33 - 0,49 ml/s	70 %
c.	0,25 - 0,32 ml/s	80 %
d.	0,17 - 0,24 ml/s	90 %
e.	0,00 - 0,16 ml/s	100 %
Očistek kreatinina se izračuna po Cockcroft-Gaultovi formuli.		
4.	Dializa, transplantacija ledvice ali odstranitev obeh ledvic	100 %
5.	Umetne odprtine sečil (nefrostoma, cistostoma, ureterostoma, uretrostoma)	70 %
6.	Resekcija sečnega mehurja:	
a.	s suho urostomo	70 %

	b. z mokro urostomo	90 %
7.	Popolna in stalna inkontinenca urina	60 %
8.	Kronično vnetje s trajnim skrčenjem mehurja, zmogljivost do 50 cm ³	50 %
9.	Oteženo uriniranje s potrebo po redni kateterizaciji ali s trajnim urinskim katetrom	50 %
10.	Trajne in inoperabilne fistule na mehurju s stalnim močenjem	70 %
B. GENITALNI ORGANI		
1.	Izguba večjega dela ali vsega penisa	50 %
2.	Izguba obeh testisov ali izguba funkcije testisov zaradi obsevanja, hormonske kastracije, genetske okvare :	
	a. pri moških nad 50 let starosti	30 %
	b. pri moških do 50 let starosti	50 %
3.	Trajna impotenca kot posledica operativnega posega pri moških do 50 let starosti	30 %
4.	Popolna odstranitev prostate s stalno inkontinenco urina	70 %
5.	Izguba obeh jajčnikov ali izguba funkcije jajčnikov zaradi obsevanja, zdravljenja kot npr. z LHRH agonisti, genetske okvare:	
	a. pri ženskah nad 50 let starosti	30 %
	b. pri ženskah do 50 let starosti	50 %
6.	Obojestranska tubektomija pri ženskah do 50 let starosti	30 %
7.	Izguba maternice:	
	a. popolna histerektomija pri ženskah nad 50 let starosti	40 %
	b. popolna histerektomija pri ženskah do 50 let starosti	50 %
	c. supracervikalna histerektomija pri ženskah do 50 let	30 %
8.	Izguba obeh jajčnikov in maternice ali izguba funkcije jajčnikov in maternice zaradi obsevanja, zdravljenja (kot npr. z LHRH agonisti), genetske okvare:	
	a. pri ženskah nad 50 let starosti	40 %
	b. pri ženskah do 50 let starosti	60 %
9.	Resekcije dojke z ali brez rekonstrukcije:	
	a. delna resekcija in biopsija varovalnih bezgavk ali mastektomija z ali brez biopsije varovalnih bezgavk, enostransko	30 %
	b. delna resekcija in odstranitev pazdušnih bezgavk ali radikalna mastektomija, enostransko	40 %
	c. delna resekcija ene dojke in biopsija varovalnih bezgavk ter mastektomija druge dojke z ali brez biopsije varovalnih bezgavk ali mastektomija obeh dojk z ali brez biopsije varovalnih bezgavk	50 %
	d. delna resekcija in odstranitev pazdušnih bezgavk ali radikalna mastektomija ene dojke in mastektomija druge dojke z ali brez biopsije varovalnih bezgavk	60 %
	e. radikalna mastektomija obeh dojk	70 %

XI. KOŽA

1.	Srednje težke, razširjene oblike bolezni	30 % - 40 %
	30 %: Ob daljšem trajnem nastopu; pretežno omejeno obolenje s prizadetostjo funkcionalnih sposobnosti, dolgotrajno kljub primernemu zdravljenju, recidivno. Atopični dermatitis ob večletnem trajanju. Rozacea, rinoforma - močnejša razširjenost, deformacijski učinek. Akne težje stopnje s posamičnimi abscesi in fistulami ter lokalno pogojenimi posledicami. 40 %: Atopični dermatitis z generaliziranimi kožnimi pojavi in zlasti s prizadetostjo obraza. Posledice opeklin kože obraza, vratu in telesa, ki povzročajo skaženost in funkcionalne motnje - lažja oblika.	
2.	Težke, trajne razširjene oblike bolezni z močno prizadetostjo funkcionalnih sposobnosti, nujnostjo zdravljenja, lokalizirano na eksponiranih mestih, z deformacijami	50 % - 80 %
	Posledice opeklin kože obraza, vratu in telesa, ki povzročajo skaženost in funkcionalne motnje - težja oblika. Stopnja telesne okvare se določi glede na obseg in resnost sprememb.	

SEŠTEVANJE TELESNIH OKVAR

Če obstajata dve ali več telesnih okvar, ki jih določa ta seznam, se skupni odstotek telesne okvare določi tako, da se najvišji odstotek posamične telesne okvare poveča:

1. po 20 % za vsako nadaljnjo telesno okvaro, ki znaša 50 % ali več;
2. po 10 % za vsako nadaljnjo telesno okvaro, ki znaša 40 % ali 30 %.

Odstotek telesnih okvar organov na pare iz I. do X. poglavja tega seznama se lahko poveča za 10 %, če za posamezne okvare teh organov s tem seznamom ni določen poseben odstotek.

Parni organi so veliki sklepi zgornjih in spodnjih udov.

Skupni odstotek telesne okvare, določen po 1. in 2. točki, ne sme presegati 100 %.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3259. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Grosuplje

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-24/2021/19 z dne 21. 9. 2021, družba Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o., izdaja

A K T

o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Grosuplje

1. člen

(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.

(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Grosuplje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

2. člen

Tarifne postavke za distribucijo od 15. oktobra do 31. decembra 2021 glede na odjemno skupino na mesec znašajo:

Odjemna skupina		Tarifna postavka za distribucijo – za mesec							
C _{DKi} <i>Enota</i>	Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]	Pavšal (C _{FPI}) [EUR]		Moč (C _{FMI}) [EUR/kW]		Zmogljivost (C _{FZI}) [EUR/(kWh/dan)]		Poraba (C _{VPI}) [EUR/kWh]	
		brez DDV	z DDV	brez DDV	z DDV	brez DDV	z DDV	brez DDV	z DDV
C _{DK1}	0–2 000							0,04326	0,05278
C _{DK2}	2 001–5 000	5,2226	6,3716					0,01977	0,02412
C _{DK3}	5 001–15 000	5,2226	6,3716					0,01977	0,02412
C _{DK4}	15 001–25 000	7,5440	9,2037					0,01852	0,02259
C _{DK5}	25 001–50 000	7,5440	9,2037					0,01852	0,02259
C _{DK6}	50 001–100 000	17,4326	21,2678	0,4150	0,5063			0,01548	0,01889
C _{DK7}	100 001–300 000	42,3362	51,6502	0,4150	0,5063			0,01548	0,01889
C _{DK8}	300 001–800 000	99,6146	121,5298	0,4150	0,5063			0,01547	0,01887
C _{DK9}	800 001–1 300 000					0,07562	0,09226	0,01221	0,01490
C _{DK10}	1 300 001–2 000 000					0,07562	0,09226	0,01221	0,01490
C _{DK11}	2 000 001–6 000 000					0,07562	0,09226	0,01221	0,01490
C _{DK12}	6 000 001–10 000 000					0,07451	0,09090	0,01213	0,01480
C _{DK13}	10 000 001–50 000 000					0,07451	0,09090	0,01213	0,01480
C _{DK14}	50 000 001–150 000 000					0,04910	0,05990	0,00880	0,01074
C _{DK15}	Nad 150 000 000					0,04688	0,05719	0,00799	0,00975

3. člen

Tarifne postavke za meritve od 15. oktobra do 31. decembra 2021 na mesec znašajo:

Tarifna postavka za meritve – za mesec		[EUR]	
		brez DDV	z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave	V _L	1,6211	1,9778
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave	V _U	1,2941	1,5788

4. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.

Št. OM AE/1/2021
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2021-2430-0130

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
zakoniti zastopnik
direktor
Samo Lozej

POPRAVKI

3260. Popravek Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam

P O P R A V E K

Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

Pri spremembi Statuta Univerze v Ljubljani, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021 se v preambuli popravi datum sprejetja dokumenta na Upravnem odboru Univerze v Ljubljani, tako da se celotna preambula pravilno glasi:

»V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12

– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 9. 2021 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 30. 9. 2021 sprejela naslednjo«

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL
rektor UL

3261. Popravek Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B), izdajam

P O P R A V E K

Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.

Drugi odstavek 12. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. (Uradni list RS, št. 97/20) pove, da je podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnega vložka, vključno z računovodskimi izkazi, priloga temu odloku. Ker ta priloga ob objavi odloka ni bila objavljena, se objavlja kot popravek odloka s spodnjo tabelo.

Stvarni vložek Občine Bovec v osnovni kapital Sončnega Kanina d.o.o. na 1. 5. 2021

NAZIV	NV	PV	SV
Vlečna naprava Tracel TU 16	1.638,46	1.283,46	355,00
Snežna freza	11.484,03	8.613,03	2.871,00
Stoli	5.992,48	4.394,48	1.598,00
Pomivalni stroj	1.203,75	882,75	321,00
Računalnik SHUTTLE 5	1.581,30	1.423,30	158,00
Baterijsko kombinirano kladivo s svedri	2.205,92	1.580,92	625,00
Skidata bercodetiket 6 kos	1.089,47	744,47	345,00
Snežn freza	7.784,30	4.800,30	2.984,00
Transportna vrv IHR UEICHE	2.796,52	1.724,52	1.072,00
Odkopna oprema	1.045,33	457,33	588,00
Snežna freza Honda	13.023,98	5.697,98	7.326,00
Ročna radijska postaja IMPRES SI-LION	438,46	248,46	190,00
PVC vhodna vrata	2.314,06	1.081,06	1.233,00
Motorne sani Yamaha	11.332,48	8.310,48	3.022,00
Klima Sinclair ASH	776,91	271,91	505,00
Ledomat	1.081,67	432,67	649,00
Varnostna grupa Safeline 3.1. z opremo	8.341,87	1.598,87	6.743,00
Ostala oprema stoli, mize	710,71	710,71	0,00
UV dezinfektor MPMX ECO RS	2.710,00	2.168,00	542,00
Računalniški sistem prodaje kart	66.311,51	11.604,51	54.707,00
Motorna žaga kosa	1.398,15	396,15	1.002,00
Tehnološka oprema	20.215,93	2.863,93	17.352,00
Induk.senzor	799,54	226,54	573,00
Mize-18, Stoli-70	9.369,78	2.654,78	6.715,00
Hidravlična stiskalnica Mamut	2.627,30	350,30	2.277,00
Vročevodni visokotlačni aparat	1.620,00	216,00	1.404,00

Pro-cook II konvektomat F1-611 i+	5.855,00	1.171,00	4.684,00
Telefon Apple Iphone 11	1.051,51	350,51	701,00
Defibrilator	520,00	500,00	20,00
Garnitura orodja za servis UNIOR art 1012A	746,64	380,79	365,85
Garnitura orodja za servis UNIOR art 1012A	746,64	380,79	365,85
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00032	345,33	176,12	169,21
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00042	340,09	173,45	166,65
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00043	340,09	173,45	166,65
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00050	334,86	170,78	164,08
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00062	329,63	168,11	161,52
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00099	329,63	168,11	161,52
Snemalnik NVR TC NR1008M7-P2 POE /8X, ser.št.: 474541B5173A00001 z notranjim diskom 3,5" SATA, 2000GB, ser WMC4M0F61J9H	758,67	386,92	371,75
UPS postaja NETYS RT1700	627,87	320,21	307,65
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00051	340,09	173,45	166,65
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00055	350,56	178,78	171,77
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00072	334,86	170,78	164,08
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00081	345,33	176,12	169,21
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00084	340,09	173,45	166,65
Snemalnik NVR TC NR1016M7-P2 POE /8X, z notranjim diskom 3,5" SATA, 2000GB, ser WMC4M0HA6NVE	758,67	386,92	371,75
Komunikacijska omarica 19" CZ 6060 12HE	340,09	173,45	166,65
UPS postaja NETYS RT1700	627,87	320,21	307,65
Potopna črpalka Dreno AM.40/2/110/C.218, tlačna cev PEHD, alkat en spojka, objemke	737,74	376,25	361,49
Zapornica s ključavnico na gozdni vlaki Rižca	497,06	253,50	243,56
Premični diesel agregat Pramac ES8000, 7kVA/3,5kVA Honda GX390	899,94	458,97	440,97
Voziček za transport baterij	899,94	458,97	440,97
Diesel agregat TRM s kovinsko omarico Rittl	15.837,95	8.077,35	7.760,60
Komunikacijska omarica 19" CZ 6040 6HE	224,99	114,74	110,24
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7608NI/E2/8P/A, ser št. 544219597 s trdim diskom 2TB	664,49	338,89	325,60
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618054	251,15	128,09	123,06
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618126	251,15	128,09	123,06
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618074	251,15	128,09	123,06
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 5396181067	251,15	128,09	123,06
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034893	272,08	138,76	133,32
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034904	272,08	138,76	133,32
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034887	272,08	138,76	133,32
Komunikacijska omarica 19" CZ 6060 12HE	340,09	173,45	166,65
UPS postaja NETYS PR RT1700	303,47	154,77	148,70
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7608NI/E2/8P/A, ser št. 507597292 s trdim diskom 2TB	669,72	341,56	328,16
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618351	261,61	133,42	128,19
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618113	261,61	133,42	128,19
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618178	261,61	133,42	128,19
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618320	261,61	133,42	128,19
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618073	261,61	133,42	128,19
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034910	272,08	138,76	133,32
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034877	272,08	138,76	133,32
Kompresor batni NUAIR RC 2/24 CM2 Mercure CE lot: 319901	62,79	30,14	32,65
Repetitor VHF 19" 136-174 MHz	1.072,61	514,85	557,76
DP 1400 VHF analogna ročna, radijska postaja Motorola, 16 kanalov, 5W, z baterijo 1400mAh NiMH – 18 kos	2.720,76	1.251,55	1.469,21
Žični poteg 3200 kg	183,13	87,90	95,23
Merilnik sile Axis FBC 50K do 50kN, d=10N, 1000Hz z zunanjo merilno celico	541,54	249,11	292,43
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7616NI/E2/8P/A, ser št. 600249349 s trdim diskom 2TB	1.229,57	576,06	653,52
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 653736827	444,74	208,36	236,38
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 653737008	444,74	208,36	236,38
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 521276452	444,74	208,36	236,38

IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 588875785	444,74	208,36	236,38
IP kamera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I, ser št. 615888770	465,67	218,17	247,50
IP kamera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I, ser št. 615888748	465,67	218,17	247,50
Monitor 21,5" AOC	272,08	127,47	144,61
Televizor Sony KDL55W755CB led z nosilcem	413,35	198,39	214,96
Tuš kontejner	4.631,20	0,00	4.631,20
	234.243,19	87.937,23	146.305,95

Št. 007-02/2020-2
Bovec, dne 1. oktobra 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3262. Popravek Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B), izdajam

P O P R A V E K

Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico

1. člen

Prvi odstavek 9. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico (Uradni list RS, št. 97/20) govori o predmetu koncesije, pri čemer navaja, da Priloga 1 tega odloka podrobneje evidencira celovito infrastrukturo na smučišču Kanin, ki je predmet koncesije.

Ker ta priloga ob objavi odloka ni bila objavljena, se objavlja kot popravek odloka s spodnjo tabelo.


	INSTRASUKTURA NA SMUČIŠČU KANIN, KI JE PREDMET KONCESIJE	
		enota mere
I.	NEPREMIČNINE	kos
	1 postaja A s skladiščem in WC-ji	1
	2 postaja B s skladiščem eksploziva	1
	3 postaja C	1
	4 postaja D s skladiščem znakov, skladiščem goriva in vodohramom	1
	5 postaja Sedlo	1
	6 restavracija Prestreljenik s postajo prve pomoči, garažo, prostori za osebje, prostori za smučarsko šolo, čistilno napravo, vinsko kletjo in skladišči	1
	7 Ski bum bar	1

II.	PREMIČNINE	kos
1	krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek A-B v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 2430-16-800001	1
2	krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek B-C v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 3430-16-800002	1
3	krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek C-D v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 3430-16-800003	1
4	trisedežnica Skripi v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 3430-16-800004	1
5	sedežnica Prevala v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 3430-16-800005	1
6	dvosedežnica Graben v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec in RS št. 3430-16-800006	1
7	vlečnica Podi	1
8	ratrak	3
9	kontejner enojni	2
10	kontejner dvojni	1
11	Druga oprema po inventurnem popisu Občine Bovec	po popisu

2. člen

Prvi odstavek 10. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico (Uradni list RS, št. 97/20) govori o območju koncesije, in sicer se ta izvaja na območju, ki obsega površino zemljišč, navedenih v prilogi 2 tega odloka.

Ker priloga 2 ob objavi odloka ni bila objavljena, se objavlja kot popravek odloka v grafični obliki.



Št. 007-03/2020-2
Bovec, dne 1. oktobra 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuč

**3263. Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega
javnega dobra št. 4/2021**

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B), izdajam

P O P R A V E K

**Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 4/2021**

15. alineja I. točke Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2021 (Uradni list RS, št. 54/21, z dne 9. 4. 2021) pravilno glasi:

»– parc. št. 1540/10, parc. št. 1540/19, parc. št. 1540/12, parc. št. 1540/13 in parc. št. 252/14, vse k.o. 1312 – Pleterje;«.

Št. 478-3/2021-O507

Krško, dne 12. oktobra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3168. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru 9403
3169. Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 9403
3170. Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 9406

VLADA

3249. Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače 9584
3250. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi 9589
3251. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva 9591
3252. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 9596
3253. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 9596
3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 9603
3255. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 9608
3256. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste 9613
3257. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 9614

MINISTRSTVA

3171. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 9412
3172. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 9413
3173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 9413
3174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil 9414
3175. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije 9417
3258. Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar 9615
3176. Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana 9417
3177. Odločba o soglasju k spremembam in dopolnitvam Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA« 9417

USTAVNO SODIŠČE

3178. Odločba o ugotovitvi, da 69., deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona o varstvu okolja niso v neskladju z Ustavo 9417

BANKA SLOVENIJE

3179. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok 9428

SODNI SVET

3180. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 9428
3181. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 9428
3182. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 9428

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3183. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 9428
3184. Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 9429
3259. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Grosuplje 9634
3185. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021 9431

OBČINE

AJDOVŠČINA

3244. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 9578

BRASLOVČE

3186. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče 9432

BREZOVICA

3187. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma 9432

BREŽICE

3188. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice 9433

CELJE

3189. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2 9434
3190. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Hudinje – HU-13-1 9441
3191. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje 9447
3192. Odlok o imenovanju Singenske ulice v naselju Celje 9464
3193. Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje 9464
3194. Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje 9465
3195. Sklep št. 3/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 9465

CERKNO

3196. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerklje za leto 2021 9465

ČRNOMELJ

3197. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 9466

HRPELJE - KOZINA

3198. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok 9468

3199.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina	9471	3225.	Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško	9525
3200.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina	9473	3226.	Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih	9525
3201.	Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina	9474	3227.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031)	9526
3202.	Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina	9476	LJUBLJANA		
IVANČNA GORICA			3228.	Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini	9526
3203.	Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora	9476	MARIBOR		
3204.	Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica	9477	3229.	Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P)	9528
3205.	Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica	9477	MEDVODE		
3206.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob	9477	3245.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode	9579
3207.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece	9478	PIVKA		
KAMNIK			3230.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov	9528
3208.	Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021	9478	3231.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020	9529
3209.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112	9478	3232.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka	9529
3210.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno	9486	SEMIČ		
3211.	Odlok o pokopališkem redu v Občini Kamnik	9492	3246.	Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič	9580
3212.	Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik	9497	3247.	Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021	9581
3213.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3	9501	SEŽANA		
3214.	Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)	9503	3233.	Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovele Sežana	9530
3215.	Sklep o opustitvi javnega dobra	9503	3234.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)	9535
KANAL			3235.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)	9546
3216.	Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal	9504	3236.	Odlok o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani	9552
3217.	Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči	9509	3237.	Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana	9553
3218.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči	9512	3238.	Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2022	9553
KRANJ			SLOVENSKE KONJICE		
3219.	Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)	9513	3239.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (ID 2633)	9553
3220.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj	9523	SODRAŽICA		
3221.	Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)	9523	3240.	Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica	9555
3222.	Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)	9524	ŠMARJE PRI JELŠAH		
3223.	Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)	9524	3241.	Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah	9562
LAŠKO			3242.	Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)	9578
3224.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2	9524	3243.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi	9578
			TREBNJE		
			3248.	Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II	9582

POPRAVKI

3260.	Popravek Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani	9635
3261.	Popravek Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.	9635
3262.	Popravek Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico	9637
3263.	Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2021	9639

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 163/21
na spletnem naslovu: **www.uradni-list.si**

VSEBINA

Javni razpisi	2157
Razpisi delovnih mest	2184
Druge objave	2186
Objave sodišč	2196
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2196
Oklici dedičem in neznanim upnikom	2197
Oklici pogrešanih	2198
Preklici	2200
Spričevala preklicujejo	2200
Drugo preklicujejo	2200

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863, telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo (01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767