

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **189** Ljubljana, petek **3. 12. 2021**

ISSN **1318-0576** Leto **XXXI**

DRŽAVNI ZBOR

3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-279

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMENBAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1M)

1. člen

V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) se v 32. členu vejica za besedo »medijev« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in verske svobode« pa se črta.

2. člen

V 34. členu se črta besedilo »informatijske družbe, elektronskih komunikacij«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen

V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) se:

1. v 9. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister)«, nadomesti z besedo »Vlada«;

2. v 11. členu v devetem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedilom »službi Vlade Republike Slovenije, pristojni za elektronske komunikacije«;

3. v 11.a členu v prvem, drugem, tretjem, četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku beseda »ministrstvo« v vseh sklonih in začetnicah nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«, v ustreznem sklonu in z ustrežno začetnico;

4. v 14. členu v petem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infrastrukturo, in ministrom, pristojnim za prostor«, nadomesti z besedo »Vlada«, beseda »pravilnik« pa z besedo »uredbo«;

5. v 24. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;

6. v 26. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnice oziroma predstojnika službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe)«,;

7. v 33. členu v šestem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;

8. v 62. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;

9. v 115. členu v drugem odstavku v 5. točki besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;

10. v 120. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve«, nadomesti z besedo »Vlada«;

11. v 127. členu v petem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;

12. v 134. členu v desetem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve«, nadomesti z besedo »Vlada«;

13. v 135. členu v prvem odstavku besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;

14. v 160. členu v sedmem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovensko obveščevalno-varnostne agencije« nadomesti z besedo »Vlada«;

15. v 174. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;

16. v 181. členu v prvem in tretjem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedama »predstojnika službe«;

17. v 189.a členu v prvem odstavku za besedo »Ministrstva« doda besedilo »oziroma vladna služba«;

18. v 190. členu v petem odstavku za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma vladna služba«, beseda »pristojno« pa nadomesti z besedo »pristojna«;

19. v 226. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnika službe Vlade Republike

Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«, v drugem odstavku pa beseda »minister« z besedilom »predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;

20. v 230. členu v tretjem odstavku besedilo »minister oziroma predstavniki ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »predstojnik službe oziroma predstavniki službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«.

4. člen

V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15) se:

1. v 14. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«, beseda »Ministrstvo« pa z besedo »Služba«;

2. v 15. členu v naslovu člena beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »službe«, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku pa beseda »Ministrstvo« z besedo »Služba«;

3. v 16. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«;

4. v 17. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«;

5. v 19. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.

5. člen

V Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A) se:

1. v 5. členu v osmem odstavku besedilo »Minister, pristojen za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: minister)«, nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)«;

2. v 7. členu v petem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«;

3. v 9. členu:

– v drugem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: služba)«;

– v tretjem odstavku beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«;

4. v 10. členu besedilo »organa, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcije za informacijsko družbo«;

5. v 11. členu:

– v prvem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Inšpekcija za informacijsko družbo«;

– v drugem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;

– v petem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;

– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«.

6. v 12. členu:

– v prvem odstavku pred besedo »Inšpektor« doda besedilo »(1)«,

– doda novi drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, zagotovljeno pa je sodno varstvo v upravnem sporu.«.

6. člen

V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12 in 109/12 – ZEKom-1) se:

1. v 33. členu v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu:

ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«;

2. v 34. členu v prvem in četrtem odstavku beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«, v drugem odstavku pa beseda »ministrstvo« z besedo »služba«;

3. v 35. členu beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«.

7. člen

V Zakonu o pogojnem dostopu do zaščitene elektronskih storitev (Uradni list RS, št. 43/04) se v 5. členu v četrtem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za informacijsko družbo«.

8. člen

V Zakonu o vračanju vlagan v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11) se:

1. v 5. členu:

– v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti z besedilom »predstojnica oziroma predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe)«, v drugem stavku pa beseda »minister« z besedama »predstojnik službe«;

– v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za elektronske komunikacije,« nadomesti z besedama »Predstojnik službe«;

– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedama »Predstojnik službe«;

2. v 10. členu v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije,« nadomesti z besedilom »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«;

3. v 14. členu besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedo »služba«.

9. člen

V Zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) se:

1. v 42. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo«;

2. v 49. členu:

– v prvem odstavku besedilo »pristojno ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo«;

– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«;

– v šestem odstavku besedilo »organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcija za informacijsko družbo«;

3. v 51. členu:

– v prvem odstavku besedilo »organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcija za informacijsko družbo«;

– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«.

10. člen

V Zakonu o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) se v 3. členu 7. točka spremeni tako, da se glasi:

»7. Nosilci sektorjev kritične infrastrukture so posamezna ministrstva in službe Vlade Republike Slovenije, ki so odgovorni za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka Slovenije.«.

11. člen

Naloge na področju verske svobode s 15. januarjem 2024 prevzame služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti. V tem roku služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti, od Ministrstva za kulturo prevzame dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je v letu začetka uporabe 32.a člena zakona za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za kulturo.

Naloge na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij petnajsti dan po uveljavitvi tega zakona prevzame Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. V tem roku Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo od Ministrstva za javno upravo prevzame ustrezne javne uslužbenke, opremo in dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je v letu uveljavitve tega zakona za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo.

12. člen

Z dnem prevzema nalog v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti, nadaljuje z vodenjem postopkov na področju prenesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.

Z dnem prevzema nalog v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo nadaljuje z vodenjem postopkov na področju prenesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.

13. člen

Podzakonski predpisi in drugi akti se s spremenjenimi določbami zakonov uskladijo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Vlada Republike Slovenije sprejme akt o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za verske skupnosti, s 15. januarjem 2024.

Akt o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kulturo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi s 15. januarjem 2024.

Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za javno upravo in Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

– Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19);

– Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/18);

– Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (uradni list RS, št. 77/13);

– Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Uradni list RS, št. 17/18);

– Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 105/13);

– Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (Uradni list RS, št. 89/13);

– Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15).

Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uveljavitve novih predpisov v skladu s spremenjenimi določbami zakonov.

15. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določba 1. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2024, do takrat se uporablja 32.a člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21).

Št. 020-01/21-6/17

Ljubljana, dne 24. novembra 2021

EPA 2180-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

Razlašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-280

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMENBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (ZSROVE-A)

1. člen

V Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) se v 18. členu za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Center za podpore lahko opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki niso del izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe. Sredstva za izvajanje teh nalog, ki so prihodek centra za podpore, zagotovi ministrstvo. Center za podpore v ta namen z ministrstvom sklene pogodbo, s katero se določijo namen, obseg in vir financiranja nalog, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji opravljanja nalog. Center za podpore mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje nalog iz tega odstavka in uporabi teh sredstev za posamezne naloge.«.

Dosedanji sedmi do trinajsti odstavek postanejo osmi do štirinajsti odstavek.

2. člen

V 42. členu se na koncu drugega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi: »V postopkih pridobitve soglasja za priključitev in v postopkih pridobitve spremembe soglasja za priključitev naprav za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW, se vroča z navadno vročitvijo z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Na ovojnicah ali na dokumentu, ki se vroča, se označi dan odpreme in dan vročitve. Vročitev velja za opravljeno peti dan od dneva odpreme. Za elektronski predal se šteje elektronski naslov, ki je naveden v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je bila poslana vloga, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Vročitev v elektronski predal se opravi, če je vlagatelj s takšnim načinom vročanja soglašal.«.

3. člen

V 72. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »(3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen določb 42. člena tega zakona. Če končni odjemalci iz prvega odstavka tega člena preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu, se uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-05/21-15/13

Ljubljana, dne 24. novembra 2021

EPA 2213-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

Razglasjam Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-281

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-A)

1. člen

V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) se za 36. členom dodajo novo 4.a poglavje in novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.č in 36.d člen, ki se glasijo:

»4.a Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

36.a člen

(delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka)

(1) Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki zaradi odredene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odredene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:

– samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),

– družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

– kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

(2) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odredene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

(3) Upravičencu iz prvega odstavka tega člena se izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

(4) Delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz tega člena je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

36.b člen

(višina izplačila)

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odredeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odredene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.

36.c člen

(postopek izplačila)

(1) Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec iz prvega odstavka 36.a člena tega zakona preko informacij

skega sistema FURS predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 eurov.

(2) FURS za izvajanje nalog v zvezi s povračilom delno izgubljenega dohodka pridobiva, uporabi in obdeluje podatke iz dokazil o karanteni na domu, ki jih k vlogi predloži upravičenec. V primeru vloge za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole je upravičenec dolžan priložiti vlogi ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.

(3) Upravičencu nakaže FURS delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.

(4) V primeru podaljšanja ukrepa v skladu s 36.č členom tega zakona upravičenec iz prvega odstavka 36.a člena tega zakona prek informacijskega sistema FURS predloži vlogo v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022. V tem primeru nakaže FURS delno izgubljeni dohodek do desetega v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu.

36.č člen

(trajanje ukrepa)

(1) Ukrej iz tega poglavja velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021.

(2) Vlada lahko ukrep iz 36.a člena tega zakona podaljša s sklepom za obdobje največ šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

36.d člen

(pogoji dodelitve državne pomoči)

Ukrej iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (C (2021) 8442 final z dne 18. 11. 2021 in se lahko začne izvajati po njegovi odobritvi s strani Evropske komisije.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 500-01/21-74/26

Ljubljana, dne 24. novembra 2021

EPA 2209-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

VLADA**3727. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač**

Na podlagi prvega odstavka 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

**o prenehanju veljavnosti
Uredbe o koncesiji za rabo
podzemne vode iz vrtine KOV-1
za stekleničenje in proizvodnjo pijač**

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 89/08).

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-53/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2550-0066

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3728. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci

Na podlagi prvega odstavka 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

**o prenehanju veljavnosti
Uredbe o koncesiji za rabo
vode za odvzem naplavin
iz zahodnega dela gramoznice Babinci**

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci (Uradni list RS, št. 52/18).

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-52/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2550-0067

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3729. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

**o spremembi Uredbe o ukrepu
dobrobit živali iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 v letu 2021**

1. člen

V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21 in 28/21 – popr.) se v 34. členu v prvem odstavku številka »7.400.000« nadomesti s številko »7.700.000«.

KONČNA DOLOČBA**2. člen**

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-55/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2330-0107

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3730. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07 in 3/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2022

I

Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022 je po vrstah posebne rabe vode in naplavin določena v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-51/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga: Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022

klasifi- kacij- ska	klasifi- kacij- ska	klasifika- cijska	opis posebne rabe vode	cena v eurih / merska enota, s katero se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin	
		številka			
kateg orija	podkat egorija				
1.	raba vode za oskrbo s pitno vodo				
	1.1.	raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo			
		1.1.1.	raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, če ni opredeljeno drugače		0,0638 eura/m ³
		1.1.2.	raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja na podlagi evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode ⁽¹⁾		/
		1.2.	raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba		
	1.2.1.	raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba		0,0638 eura/m ³	
2.	raba vode za tehnološke namene				
	2.1.	raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene			
		2.1.1.	raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene, če ni opredeljeno drugače		0,092 eura/m ³
		2.1.2.	raba vode iz vodnega vira za potrebe hlajenja v procesu proizvodnje električne energije v termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah		0,00738 eura/m ³
		2.2.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene		
	2.2.1.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene		0,1009 eura/m ³	
3.	raba vode za potrebe dejavnosti kopališč				
	3.1.	raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč			
		3.1.1.	raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če ni opredeljeno drugače		0,092 eura/m ³
		3.1.2.	raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda		0,092 eura/m ³
		3.2.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč		
	3.2.1.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč		0,1009 eura/m ³	
4.	4.1.	raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih kopališč			
		3.3.1.	raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih kopališč		0,9597 eura/m ²
		raba vode za pridobivanje toplote ⁽²⁾ ali ogrevanje ⁽³⁾			
4.	4.1.	raba vode za pridobivanje toplote			
		4.1.1.	raba vode za pridobivanje toplote, če ni opredeljeno drugače ⁽⁴⁾		0,9740 eura/MWh
		4.1.2.	raba vode za pridobivanje toplote, ki se izvaja na podlagi evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode ⁽¹⁾		/

	4.2.	raba vode za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda	
	4.2.1.	raba vode iz vodnega vira za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda ⁽⁵⁾	0,9740 eura/MWh
5.	raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin		
	5.1.	raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin	
	5.1.1.	raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč	0,0015 eura/m ³
	5.1.2.	raba vode iz vodnega vira za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča	0,0919 eura/m ³
	5.1.3.	raba vode iz vodnega vira za zalivanje vrta, ki se izvaja na podlagi evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rab vode ⁽¹⁾	/
	5.1.4.	raba vode iz vodnega vira za zalivanje oziroma namakanje ⁽⁶⁾	0,0919 eura/m ³
	5.2.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin	
	5.2.1.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje kmetijskih zemljišč	0,0015 eura/m ³
	5.2.2.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča	0,1092 eura/m ³
6.	raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih		
	6.1.	raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih	
	6.1.1.	raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih	0,0194 eura/m ²
7.	raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave		
	7.1.	raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave	
	7.1.1.	raba vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki ni plavajoča naprava	0,1948 eura/MWh
	7.1.2.	raba vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki je plavajoča naprava	0,4 eura/m ²
8.	raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov		
	8.1.	raba vode oziroma vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih organizmov	
	8.1.1.	raba vode za gojenje salmonidnih vrst rib	0,000036 eura/m ³
	8.1.2.	raba vodnega javnega dobra za gojenje ciprinidnih vrst rib	0,000972 eura/m ²
	8.1.3.	raba vode za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih je prirast odvisen od pretočnosti	0,000036 eura/m ³
	8.1.4.	raba vodnega javnega dobra za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih prirast ni odvisen od pretočnosti	0,000972 eura/m ²
	8.2.	raba morskega javnega dobra za gojenje morskih organizmov	
	8.2.1.	raba morskega javnega dobra za gojenje morskih rib	0,00498 eura/m ²
	8.2.2.	raba morskega javnega dobra za gojenje morskih školjk	0,00498 eura/m ²

		8.2.3.	raba morskega javnega dobra za gojenje drugih morskih organizmov	0,00498 eura/m ²
9.			raba vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o plovbi po celinskih vodah	
	9.1.		raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč	
		9.1.1.	raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišča za javni promet	0,25 eura/m ²
		9.1.2.	raba morskega javnega dobra za obratovanje športnega pristanišča	0,345 eura/m ²
		9.1.3.	raba morskega javnega dobra za obratovanje turističnega pristanišča (marine)	2,07 eura/m ²
		9.1.4.	raba morskega javnega dobra za obratovanje krajevnega pristanišča	0,345 eura/m ²
		9.1.5.	raba morskega javnega dobra za obratovanje vojaškega pristanišča	0,345 eura/m ²
		9.1.6.	raba morskega javnega dobra za obratovanje drugega pristanišča	0,345 eura/m ²
	9.2.		raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na celinskih vodah	
		9.2.1.	raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč na celinskih vodah	0,345 eura/m ²
		9.2.2.	raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o plovbi po celinskih vodah	0,345 eura/m ²
10.			raba vode za zasneževanje smučišč in drugih površin	
	10.1.		raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin	
		10.1.1.	raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin	0,0666 eura/m ³
	10.2.		raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje smučišč in drugih površin	
		10.2.1.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje smučišč in drugih površin	0,0666 eura/m ³
11.			raba vode za proizvodnjo električne energije	
	11.1.		raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW	
		11.1.1.	raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW	0,2361 eura/MWh
		11.1.2.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW	0,2361 eura/MWh
	11.2.		raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW	
		11.2.1.	raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW	1,8127 eura/MWh
12.			raba vode za proizvodnjo pijač ⁽⁷⁾	
	12.1.		raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač	
		12.1.1.	raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se ne rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda	0,092 eura/m ³
		12.1.2.	raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda	0,092 eura/m ³
	12.2.		raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač	
		12.2.1.	raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač	0,1009 eura/m ³

13.	druga raba mineralne, termalne ali termomineralne vode		
	13.1.	kombinirana raba mineralne, termalne ali termomineralne vode	
	13.1.1.	raba mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez razmejitve količin	0,092 eura/m ³
	13.2.	raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje	
	13.2.2.	raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje	0,092 eura/m ³
14.	odvzem naplavin		
	14.1.	odvzem naplavin	
	14.1.1.	odvzem proda	3,1 eura/m ³
	14.1.2.	odvzem mivke	13,9 eura/m ³
	14.1.3.	odvzem proda in mivke brez razmejitve količin	13,9 eura/m ³
15.	druga raba vode, ki presega splošno rabo		
	15.1.	raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti, za katere je potreben poseg v prostor	
	15.1.1.	raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na tekočih vodah (npr. steze za kajak in kanu na divjih vodah)	0,000036 eura/m ³
	15.1.2.	raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na stoječih vodah (npr. deskanje na vodi s pomočjo žičnice)	0,040 eura/m ²
	15.4.	raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega biotopa	
	15.4.1.	raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega biotopa (npr. ribnik, akvarij) ⁽⁸⁾	0,000018 eura/m ³ 0,000486 eura/m ²
	15.5.	druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega splošno rabo	
	15.5.1.	druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega splošno rabo ⁽⁸⁾	0,000018 eura/m ³ 0,000486 eura/m ² 0,4 eura/MWh

Opombe:

(¹) Vodno povračilo se ne obračunava.

(²) Raba vode za pridobivanje toplote je posebna raba vode, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja vode.

(³) Ogrevanje je posebna raba vode, pri kateri se toplota za kateri koli namen pridobiva iz termalne oziroma termomineralne vode.

(⁴) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:

$$E = Q * C_v * \Delta T$$

Pri čemer je:

Q ... dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m³ na leto,

C_v ... znaša 0,001161 MWh/m³ za 1 °C,

ΔT ... znaša 4 °C.

(⁵) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:

$$E = Q * C_v * \Delta T$$

Pri čemer je:

Q ... dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m³ na leto

C_v ... znaša 0,001161 MWh/m³ za 1 °C

ΔT ... je temperaturna razlika, ki jo zavezanec lahko izkorišča za rabo in predstavlja razliko med temperaturo vode na ustju in izhodiščno temperaturo, ki je 12 °C.

(⁶) Ta klasifikacijska številka je pripisana veljavnim vodnim pravicom za posebno rabo vode za zalivanje oziroma namakanje, pri katerih vrsta zalivanih oziroma namakanih površin v vodnem dovoljenju ni opredeljena.

(⁷) Raba vode za proizvodnjo pijač vključuje tudi rabo vode, ki je potrebna za fermentacijo surovin za proizvodnjo pijač.

(⁸) Obseg vodne pravice se izrazi v merski enoti, ki je glede na način in posebnosti posebne rabe vode reprezentativna.

3731. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2022

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15, 78/20 in 131/21), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70 (Uradni list RS, št. 103/15 in 14/19), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05 (Uradni list RS, št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08 (Uradni list RS, št. 50/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09 (Uradni list RS, št. 64/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11 (Uradni list RS, št. 58/17), tretjega odstavka 16. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 (Uradni list RS, št. 71/19), tretjega odstavka 16. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina (Uradni list RS, št. 129/20) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 (Uradni list RS, št. 90/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2022****I**

Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode za leto 2022 znaša 1,506 eura.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-54/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2550-0055

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

3732. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15 in 164/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15, 14/18 in 101/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15),

prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15, 14/18 in 67/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15 in 152/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18, 61/19 – popr. in 131/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15 in 2/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15 in 26/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 74/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 46/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15 in 140/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Uradni list RS, št. 26/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18), prvega odstavka 11. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevska toplica za ogrevanje (Uradni list RS, št. 104/20), prvega odstavka 12. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah (Uradni list RS, št. 28/21), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških toplicah (Uradni list RS, št. 44/21) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, št. 159/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi povprečne letne cene toplote
za 1 MJ toplote (C) za leto 2022**

I

Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2022 znaša 0,022 eura.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-49/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2550-0056

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

**3733. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti
enote posebne rabe vode (D) za potrebe
kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna,
termalna ali termomineralna voda, za leto 2022**

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15 in 164/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15, 14/18 in 101/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15, 14/18 in 67/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15 in 152/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18, 61/19 – popr. in 131/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list

RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15 in 2/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15 in 26/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 74/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 46/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15 in 140/21), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Uradni list RS, št. 26/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških toplicah (Uradni list RS, št. 44/21) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, št. 159/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote
posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, za leto 2022**

I

Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022 znaša 0,5.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-48/2021

Ljubljana, dne 2. decembra 2021

EVA 2021-2550-0057

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

**3734. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, za leto 2022**

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega

odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradaž d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega odstavka 11. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje (Uradni list RS, št. 104/20) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah (Uradni list RS, št. 28/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022

I

Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022 znaša 0,4.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-47/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA

3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

Na podlagi desetega odstavka 24.a člena in tretjega odstavka 24.č člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport

PRAVILNIK

o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje določa opredelitev in registracijo dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanje varstva predšolskih otrok, za katere se izvajalci v skladu z zakonom vpišejo v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, ki ga vodi ministrstvo.

(2) Pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje za opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, ki ga izvaja varuh predšolskih otrok na domu in za opravljanje občasnega varstva otrok na domu, ki se izvaja kot osebno dopolnilno delo in pogoje.

(3) S tem pravilnikom se določajo storitve, ki po vsebini predstavljajo izvajanje posameznih dejavnosti za predšolske otroke in ki ne sodijo v dejavnost predšolske vzgoje ali izvajanje varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporablja zakonodaja iz prvega odstavka tega člena.

I. OPREDELITE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE IN REGISTRACIJA DEJAVNOSTI

2. člen

(dejavnost predšolske vzgoje)

Dejavnost predšolske vzgoje obsega izvajanje programa za predšolske otroke in jo lahko opravljajo izvajalci, ki so kot pravne osebe v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, vpisane v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo kot javni ali zasebni vrtci in fizične osebe, ki so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, kot zasebni vzgojitelji.

3. člen

(registracija dejavnosti v AJ PES)

(1) Za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje mora izvajalec iz prejšnjega člena pri Agenciji za javno pravne evidence Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AJ PES) registrirati v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, dejavnost pod šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.

(2) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora dejavnost predšolske vzgoje registrirati kot glavno dejavnost.

II. OPREDELITEV VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK IN REGISTRACIJA VARSTVA

4. člen

(dejavnost varstva predšolskih otrok na domu)

(1) Dejavnost varstva predšolskih otrok, ki se ne izvaja po programu za predšolske otroke, opravlja le fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, vpisana v register varuhov predšolskih otrok na domu pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.

(2) Varuh predšolskih otrok na domu se na podlagi izdane odločbe ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo v AJ PES registrira kot podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost pod šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.

(3) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo objavi na svoji spletni strani podatke o imenu in priimku varuha predšolskih otrok ter o kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, ko prejme od AJ PES-a obvestilo o opravljenem vpisu v poslovni register.

5. člen

(delovanje varuha predšolskih otrok na domu)

(1) Oseba, ki je pridobila odločbo ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo za opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, opravlja varstvo otrok na svojem domu na naslovu, na katerem ima prijavljeno prebivališče.

(2) Varuh predšolskih otrok na domu lahko pri varovanju otrok izvaja tudi posamezne elemente programa za predšolske otroke.

6. člen

(nezdružljivost vpisa v register varuhov in razvid izvajalcev javno veljavnih programov)

Oseba, ki je vpisana v register varuhov predšolskih otrok, ne more biti hkrati vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov kot zasebni vzgojitelj ali kot ustanovitelj zasebnega vrtca.

III. STORITVE, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DEJAVNOST PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA ZA IZVAJANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK

7. člen

(storitve, ki se ne štejejo za dejavnost predšolskih vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok)

(1) Storitve, ki jih izvajajo fizične osebe kot občasno varstvo predšolskih otrok na domu v skladu s predpisi, ki urejajo osebno dopolnilno delo in storitve pravnih oseb, ki organizirajo občasno varstvo predšolskih otrok na njihovem domu se ne štejejo za dejavnost izvajanja varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporabljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

(2) Storitve varstva predšolskih otrok, ki jih izvajajo fizične in pravne osebe v poslovnih in drugih prostorih, tako, da na posameznega otroka ne presegajo pet ur tedensko, se ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje in zanje ne veljajo predpisi, ki urejajo obveznost vpisa izvajalca v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok.

(3) Za storitve, ki so namenjene predšolskim otrokom in se izvajajo tako, da njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok, se štejejo organizirane rojstnodnevne zabave za predšolske otroke, animacije in delavnice za predšolske otroke, različni tečaji za predšolske otroke in podobne storitve za otroke, če potekajo v popoldanskem času in na posameznega otroka ne presegajo pet ur tedensko in se zanje ne uporabljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se med storitve, ki se ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok, štejejo tudi storitve, ki trajajo dalj časa, če potekajo v času šolskih počitnic.

8. člen

(občasno varstvo predšolskih otrok na domu
kot osebno dopolnilno delo)

(1) Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno lahko opravlja občasno varstvo predšolskih otrok na domu naročnika storitve.

(2) Za varstvo predšolskih otrok na domu, kot osebno dopolnilno delo, se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje. Oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo v AJPES pripravi opravljanje občasnega varstva otrok, tako kot to določa Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14).

(3) Če se za posameznika v inšpekcijskem postopku ugotovi, da na istem naslovu varuje skupino otrok, ki šteje do šest otrok, se šteje, da gre za fizično osebo, za katero velja obveznost vpisa varuha v register varuhov predšolskih otrok oziroma, če šteje skupina otrok sedem ali več otrok, se šteje, da gre za vrtec, za katerega velja obveznost vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.

9. člen

(zavrnitev vpisa osebe, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo, v register varuhov in razvid izvajalcev javno veljavnih programov)

Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo, ne more biti vpisan kot varuh predšolskih otrok v register varuhov predšolskih otrok ali v razvid izvajalcev javno veljavnih programov kot zasebni vzgojitelj oziroma kot ustanovitelj zasebnega vrtca.

IV. DOMNEVA, KO SE ŠTEJE, DA GRE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA ZA IZVAJANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK

10. člen

(domneva v primeru dvoma)

(1) V primeru dvoma, ali fizična oziroma pravna oseba opravlja storitve, ki se v skladu s 7. členom tega pravilnika ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok, se šteje, da gre za vrtec ali izvajalca varuha predšolskih otrok.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja ne glede na dejavnost, ki jo ima izvajalec registrirano po standardni klasifikaciji dejavnosti.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen

(obveščanje do vzpostavitve povezave med AJPES in ministrstvom)

(1) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vzpostavi informacijsko povezavo do javno dostopne evidence AJPES najkasneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Do vzpostavitve informacijske povezave med AJPES in ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo je varuh dolžan ministrstvo obvestiti o opravljenem vpisu v poslovni register, na podlagi izdane odločbe za opravljanje varstva otrok.

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-61/2021

Ljubljana, dne 16. novembra 2021

EVA 2021-3330-0052

Prof. dr. Simona Kustec

ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

SODNI SVET**3736. Odločba o prenehanju sodniške službe**

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 3. seji 16. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Marjani Lap, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31. 1. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3737. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Jožici Tuljak, okrajni sodnici svetnici na Okrajnem sodišču v Krškem, preneha sodniška služba z iztekom dne 30. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3738. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Mag. Rudiju Štravs, vrhovnemu sodniku svetniku na Vrhovnem sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 31. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3739. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Borutu Vukoviču, vrhovnemu sodniku na Vrhovnem sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 31. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3740. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 61. seji 1. aprila 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Igorju Mozetiču, višjemu sodniku na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, preneha sodniška služba 28. 2. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3741. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 62. seji 15. aprila 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške službe**

Dušanu Medvedu, okrožnemu sodniku svetniku na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31. 1. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3742. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

ODLOČBO**o prenehanju sodniške funkcije**

Rozaliji Rems, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška funkcija z iztekom dne 1. 12. 2021 iz razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo ter v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti zračnega in pomorskega prometa, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za promet

SPLOŠNI AKT

o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

1. člen

S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list RS, št. 10/18, 46/19 in 139/20).

2. člen

Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2021/485/SI).

3. člen

V Prilogi »A.1 Osnovna tabela« se v tabeli:
– črta drugi stolpec, »(2) RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV«, in se nadomesti v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 170/20).

– v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove v frekvenčnih območjih: 47 – 68 MHz, 117,975 – 137 MHz, 156,8375 – 161,9625 MHz, 235 – 267 MHz, 399,90 – 400,0500 MHz, 400,15 – 406,1 MHz, 870 – 880 MHz, 915 – 925 MHz, 960 – 1 164 MHz, 1 613,8 – 1 626,5 MHz, 1 900 – 1 980 MHz, 2 700 – 3 100 MHz, 4 200 – 4 400 MHz, 5 850 – 5 925 MHz, 7 750 – 7 900 MHz, 8 025 – 8 175 MHz, 10,70 – 13,65 GHz, 14 – 14,47 GHz, 17,30 – 20,20 GHz, 21,20 – 22 GHz, 23,60 – 24 GHz, 24,45 – 24,65 GHz, 27,50 – 30 GHz, 31 – 31,30 GHz, 38 – 39,50 GHz, 51,40 – 52,6 GHz, 57 – 59 GHz, 61 – 71 GHz, in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.

4. člen

V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se v tabeli:
– v celoti črtata vrstici za frekvenčna pasova 430 MHz – 440 MHz in 5 945 – 6 425 MHz, in se v celoti nadomestita z vrsticama iz priloge tega splošnega akta;
– v celoti črta vrstica za frekvenčni pas 63 – 64 GHz.

5. člen

V prilogi »B) Kratice« se v tabeli:
– doda kratica in opis za EU iz priloge tega splošnega akta;
– uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.

6. člen

V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti« se v tabeli:
– vrstica »2« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.

7. člen

V prilogi »C.3.1 Direktive EU« se v tabeli:
– vrstice »3«, »5« in »6« črtajo;
– vrstica »10« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta;
– vrstici od »1« do »2« preštevilčita v vrstici od »2« do »3«;
– vrstice od »7« do »9« preštevilčijo v vrstici od »5« do »7«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.

8. člen

V prilogi »C.3.2 Sklepi EU« se v tabeli:
– vrstica »24« črta;
– vrstice od »1« do »3« preštevilčijo v vrstici od »2« in »4«;
– vrstice od »4« do »23« preštevilčijo v vrstici od »7« do »26«;
– vrstice od »25« do »40« preštevilčijo v vrstici od »27« do »42«;
– dodajo vrstice »1«, »5« in »6« iz priloge tega splošnega akta.

9. člen

V prilogi »C.5.1 Sklepi (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Decisions)« se v tabeli:
– vrstici »8« in »43« črtata in nadomestita z vrsticama iz priloge tega splošnega akta;
– vrstice od »1« do »45« preštevilčijo v vrstici od »2« do »46«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.

10. člen

V prilogi »C.5.2 Priporočila (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Recommendations)« se v tabeli:
– vrstici »24« in »35« črtata;
– vrstica »70« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta;
– vrstice od »25« do »34« preštevilčijo v vrstici od »26« do »35«;
– vrstice od »1« do »23« preštevilčijo v vrstici od »3« do »25«;
– dodata vrstici »1« in »2« iz priloge tega splošnega akta.

KONČNA DOLOČBA

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EVA 2021-3130-0040

Mag. Tanja Muha
direktorica

K temu splošnemu aktu so dali soglasje:

Ministrstvo za obrambo	št. 381-4/2021-41 z dne 12. 11. 2021
Ministrstvo za notranje zadeve	št. 007-697/2021/4 (11-03) z dne 10. 11. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo	št. 007-713/2021/3 z dne 12. 11. 2021
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija	št. 0070-2/2019/6 z dne 25. 11. 2021

A.1 Osnovna tabela

[illegible]

[illegible]

161,7875 – 161,9375 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska 5.208A , 5.208B , 5.228AB , 5.228AC 5.226	C/G: 161,475 – 162,050 MHz	Pomorska: 161,475 – 162,050 MHz ECC/DEC/(19)03 ITU RR AP18 300.162, 300.698 301.178, 301.025 301.929 Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) (pomorske storitve) 161,787 500 – 161,937 500 MHz ECC/DEC/(19)03 ITU RR AP18 300.162, 300.698 301.178, 301.025 301.929	DU (S), MZ (P), LP (P) / "0" , FF1 , FF1 brezODRE (S) / "0"	
161,9375 – 161,9625 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne pomorska mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.228AA 5.226	C/G: 161,475 – 162,050 MHz	Pomorska: 161,475 – 162,050 MHz ECC/DEC/(19)03 ITU RR AP18 300.162, 300.698 301.178, 301.025 301.929	DU (S), MZ (P), LP (P) / "0" , FF1 , FF1	

235 – 267 MHz	MOBILNA 5.111 , 5.254 , 5.256	<u>G:</u> 230 – 242,950 MHz <u>C/G:</u> 242,950 – 243,055 MHz	Zrakoplovna zrakoplovna komunikacijska: 235 – 267 MHz <u>302 617</u> <u>SAR</u> (komunikacije): (uključno s <u>PLB</u>) 242,950 – 243,055 MHz <u>ITU-R M.690</u> Pomorska <u>GMDSS</u> <u>EPIRBs:</u> (uključno s <u>PLB</u>) 242,950 – 243,055 MHz <u>ITU-R M.690</u> <u>300 152</u> Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz <u>NJFA</u>	<u>DU</u> (P) / <u>"0"</u> <u>ZP</u> (P) / <u>FF1</u> <u>LP</u> (P) / <u>FF1</u> <u>DU</u> (P) / <u>"0"</u>
---------------	--	---	--	--

399,90 – 400,0500 MHz	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.209 , 5.220 , 5.260A , 5.260B	C	Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 399,900 – 400,050 MHz ERC/DEC/(99)06 301 721	brezODRF (S) / "0"
-----------------------	---	-------------------	---	------------------------------------

400,15 – 401,00 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.263 storitev za satelitsko obratovanje (vesolje – Zemlja) 5.264	C/G: 400,150 – 404,900 MHz	Meteorološka radiosonde: 400,150 – 406 MHz 302.054 Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 400,150 – 401 MHz ERC/DEC/99106 301.721 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 400,150 – 401 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 400,150 – 401 MHz	DU (S), brezODRF (S) / "0", "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
401 – 402 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.264A, 5.264B	C/G: 400,150 – 404,900 MHz	Meteorološka radiosonde: 400,150 – 406 MHz 302.054 sateliti za opazovanje vremena: (zbiranje podatkov) 401 – 403 MHz Satelitski sistemi (civilni) FEES: 401 – 403 MHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
402 – 403 MHz	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) fiksna mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.264A, 5.264B	C/G: 400,150 – 404,900 MHz	Meteorološka radiosonde: 400,150 – 406 MHz 302.054 sateliti za opazovanje vremena: (zbiranje podatkov) 401 – 403 MHz Satelitski sistemi (civilni) FEES: 401 – 403 MHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

[illegible]

870 – 876 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	G : 870 – 873 MHz	Kopenska mobilna RMR : (UIC) (ML) 874,4 – 880 MHz Du = +45 MHz (EU)2018/1538 SC9 ECC/DEC/(20)02 ECC/REC/(05)08 HCM 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 870 – 873 MHz NJFA	MZ (P), SC9 (S) / BCE , "0" DU (P) / "0"	Aplikacija RMR je lahko predmet spremembe, ko bo sprejeta ustrezna EU regulative za modernejš železniške sisteme.
876 – 880 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	C	Kopenska mobilna RMR : (UIC) (ML) 874,4 – 880 MHz Du = +45 MHz SC9 ECC/DEC/(20)02 ECC/REC/(05)08 HCM GSM-R 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908	MZ (P), SC9 (S) / BCE , "0"	

915 – 921 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	G 915 – 918 MHz	Kopenska mobilna RMR : (UIC) (EB) 919,4 – 925 MHz Du = +45 MHz (EU)2018/1538 SC9 ECC/DEC/(20)02 ECC/REC/(05)08 HCM 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908 Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 915 – 918 MHz NJFA	MZ (P), SC9 (S) / BCE , "0" DU (P) / "0"	Aplikacija RMR je lahko predmet spremembe, ko bo sprejeta ustrezna EU regulative za modernejše železniške sisteme.
921 – 925 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	C	Kopenska mobilna RMR : (UIC) (EB) 919,4 – 925 MHz Du = +45 MHz SC9 ECC/DEC/(20)02 ECC/REC/(05)08 HCM GSM-R 300 609, 301 419 301 502, 301 511 303 609, 301 908	MZ (P), SC9 (S) / BCE , "0"	

[illegible]

2 700 – 2 900 MHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 radiolokacijska 5.423	C/G: 2 700 – 3 100 MHz	Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 2 700 – 2 900 MHz NJFA EN 303 364 Meteorološka radar za opazovanje vremena: 2 700 – 2 900 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 2 900 MHz NJFA	DU (S), FZ (P), ZP (P) / "0", FF1, FF1 FZ (P) / BCE DU (S) / "0"	
2 900 – 3 100 MHz	RADIOLOKACIJSKA 5.424A RADIONAVIGACIJSKA 5.426 5.425 , 5.427	C/G: 2 700 – 3 100 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 2 900 – 3 100 MHz NJFA 302 248 , EN 303 364 Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 2 900 – 3 100 MHz NJFA 302 752	DU (S), FZ (P), ZP (P) / "0", BCE, FF1 DU (S) / "0"	
4 200 – 4 400 MHz	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.436 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438 5.437 , 5.440	C/G: 4 200 – 4 400 MHz	Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska višineri: 4 200 – 4 400 MHz NJFA zrakoplovne komunikacije WAIC: 4 200 – 4 400 MHz ITU RR 5.436 ITU-R M.2085 Satelitski sistemi (civilni) EESS : (merjenje temperature morske gladine) ITU RR 5.437 4 200 – 4 400 MHz	DU (S), ZP (P) / "0", FF1 ZP (P) / FF1 brezODRF (S) / "0"	
5 850 – 5 925 MHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolja) 5.150	C	Kopenska mobilna ITS : 302 571 5 875 – 5 935 MHz (EU) 2020/1426 SC135 5 855 – 5 875 MHz ECC/REC/(08)/01 digitalni celični sistemi DA2GC : 5 855 – 5 875 MHz ECC/DEC/(15)/03 303 316 , 303 339 Fiksna BWA BFWA : 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06/04 302 502 Ostalo MBR : 5 852 – 5 872 MHz 5 880 – 5 900 MHz ECC/REC/(17)/03 303 276 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolja) 5 850 – 6 700 MHz 301 443	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" FZ (S) / BCE brezODRF (S) / "0"	BFWA ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj.
7 750 – 7 900 MHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolja – Zemlja) 5.461B	C	Fiksna točka-točka: 7 725 – 7 975 MHz Du = +311,320 MHz Ch = 29,650 MHz ECC/REC/(02)/06 Dodatek 1/1.2.2 HCM 302 217 Meteorološka sateliti za opazovanje vremena: 7 750 – 7 900 MHz	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	

8 025 – 8 175 MHz FIKSNA MOBILNA 5.463 FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolja) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolja – Zemlja) 5.462A	C/G: 8 025 – 8 400 MHz	Fiksna točka-točka: 8 025 – 8 275 MHz Du= -311,320 MHz Ch= 29,650 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM 302 217 Kopenska mobilna: 8 025 – 8 200 MHz 302 217 Obrambni sistemi EESS (vojaški): 8 025 – 8 400 MHz NJFA	FZ (P) / BCE MZ (P) / BCE DU (S) / "0"
--	---	---	---

10,70 – 11,70 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441, 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484	C	Fiksna: točka-točka: 10,700 – 11,700 GHz <u>Du</u>= 530 MHz <u>Ch</u>= 28 MHz...112 MHz... ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 Dod. 1, 3, 4 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska napajalne povezave: (Zemlja – vesolje) (radiodifuzna-satelitska) 10,700 – 11,700 GHz fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 10,700 – 10,950 GHz 11,200 – 11,450 GHz ITU RR AP30B SC12 ERC/DEC/(00)08 10,700 – 11,7 GHz 301 427, 301 428 301 360, 301 430 301 459, 302 448 303 372 VSAT SIT/SUT (Omnitracs/Euteltracs) (ROES) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) SC12 301 428, 301 459 AES: 10,700 – 11,700 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(19)04 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 186, 302 448 302 977, 303 980 ESV: 10,700 – 11,700 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 Ostalo UAS: 10,950 – 11,200 GHz 11,450 – 11,700 GHz ITU RR 5.484B	FZ (P) / BCE SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	Obstoječe dodelitve za točka-točka s širino 40 MHz se ne spreminjajo.
--------------------------	--	--------------------------	--	--	--

11,70 – 12,50 GHz	RADIODIFUZNA FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492 5.487, 5.487A	C	Fiksna: točka-več točk: MWS: 302 326 MMDS 11,70 – 12,50 GHz SC9 ITU RR AP30 EN 300 748 MMDS / BSS Radiodifuzna: radiodifuzna satelitska: 11,700 – 12,500 GHz 303 372 SIT/SUT: 12,400 – 12,500 GHz ERC/DEC/(00)08 ITU RR AP30 ITU-R BO 1213 301 459, 301 430 302 340, 302 448 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 302 977 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(19)04 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 186, 302 448 302 977, 303 980 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 (ROES) 11,700 – 12,500 GHz	ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" Ch= 200 MHz brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
12,50 – 12,75 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.484B FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje)	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 12,500 – 12,750 GHz SC12 301 427, 301 428 301 360, 301 430 301 459, 302 448 VSAT SNG/OB SIT/SUT (OmniTracs/EutelTracs) (ROES) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 301 428, 301 459 AES: 12,500 – 12,750 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(19)04 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 186, 302 448 302 977, 303 980 ESV: 12,500 – 12,750 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(06)02 NGSO FSS 10,700 – 12,750 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 Ostalo UAS: 12,500 – 12,750 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

12,75 – 13,25 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.441	C	Fiksna: točka-točka: 12,750 – 13,250 GHz Du = 266 MHz Ch = 3,5 MHz... Ch = ... 56 MHz... ERC/REC 12-02 : Annex A HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 12,750 – 13,250 GHz ITU RR AP30B 301 430 ESIM : (Zemlja – vesolje) 12,750 – 13,250 GHz ECC/DEC/(19)04 302 186	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	
13,25 – 13,40 GHz	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497 STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.498A	C	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 13,250 – 14 GHz s pomočjo Dopplerjevega radarja Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 13,250 – 13,750 GHz EESS : 13,250 – 13,750 GHz	FZ (P), ZP (P) / FF1 , FF1 FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	
13,40 – 13,65 GHz	RADIOLOKACIJSKA FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.499A , 5.499B STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.499C , 5.499D storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) 5.499E , 5.501B	C/G : 13,40 – 14 GHz	Zrakoplovna zrakoplovna navigacijska: 13,250 – 14 GHz (s pomočjo Dopplerjevega radarja) Radiolokacijska (civilna): 13,40 – 14 GHz radarji za zasidranje ladij Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 13,400 – 14 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 13,400 – 13,650 GHz storitev vesoljskih raziskav: 13,250 – 13,750 GHz EESS : 13,250 – 13,750 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov-satelitska: 13,400 – 14 GHz	FZ (P), ZP (P) / FF1 , FF1 FZ (P) / BCE FZ (P), DU (S) / "0", "0" brezODRF (S) / "0"	

14 – 14,3 GHz	RADIONAVIGACIJSKA 5.504 FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A storitev vesoljskih raziskav 5.504A	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SC12 ERC/REC 13-03 302 448 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 HEST: 14 – 14,250 GHz ECC/DEC/(06)03 301 428 LEST: 14 – 14,250 GHz ECC/DEC/(06)02 301 428 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 NGSO FSS 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 13,750 – 14,300 GHz Ostalo UAS: 14 – 14,470 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
14,30 – 14,4 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A radionavigacijska satelitska 5.504A	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) ERC/REC 13-03 302 340 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 NGSO FSS 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427, 302 977 Ostalo UAS: 14 – 14,470 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

14,40 – 14,47 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506 mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.504A	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 302 340 AES: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)11 302 186 ESIM: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 302 448, 302 977 303 980 ESV: 14 – 14,500 GHz ECC/DEC/(05)10 302 340 VSAT: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 NGSO FSS 14 – 14,50 GHz ECC/DEC/(17)04 303 980 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) SNG/OB: 14 – 14,500 GHz 301 428, 302 340 mobilna satelitska: 14 – 14,500 GHz 301 427, 302 977 Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 14,400 – 14,470 GHz Ostalo UAS: 14 – 14,470 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
17,30 – 17,70 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516A, 5.516B radiolokacijska	C/G : 17,3 – 17,7 GHz	Satelitski sistemi (civilni) napajalne povezave: (za BSS storitve) (Zemlja – vesolje) 17,300 – 18,100 GHz ITU RR AP30A ECC/DEC/(05)08 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 17,300 – 17,700 GHz NJFA	SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" DU (S) / "0"	
17,70 – 18,10 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.517A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516	C	Fiksna točka-točka: 17,700 – 19,700 GHz Du = 1 010 MHz Ch = 13,750 MHz... Ch = ...220 MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) napajalne povezave: (za BSS storitve) (Zemlja – vesolje) 17,300 – 18,100 GHz ITU RR AP30A	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" SNG (P) / FF2	

18,10 – 18,40 GHz	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.517A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.520 METEORLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.519	C	Fiksna: točka-točka: 17,700 – 19,700 GHz $D_u = 1\,010$ MHz $C_h = 13,750$ MHz... $C_h = \dots 220$ MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Meteorološka sateliti za opazovanje vremena: 18,100 – 18,400 GHz Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979)	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
18,40 – 18,60 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.517A	C	Fiksna: točka-točka: 17,700 – 19,700 GHz $D_u = 1\,010$ MHz $C_h = 13,750$ MHz... $C_h = \dots 220$ MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979)	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
18,60 – 18,80 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.517A, 5.522B STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.522A	C	Fiksna točka-točka: 17,700 – 19,070 GHz $D_u = 1\,010$ MHz $C_h = 13,750$ MHz... $C_h = \dots 220$ MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 Satelitski sistemi (civilni) pasivno: 18,600 – 18,800 GHz storitev vesoljskih raziskav: 18,600 – 18,800 GHz	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

18,80 – 19,30 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 5.517A , 5.523A	C	Fiksna točka-točka: 17,700 – 19,700 GHz Du= 1 010 MHz Ch= 13,750 MHz... Ch= ...220 MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	
19,30 – 19,70 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 5.517A , 5.523B , 5.523C , 5.523D , 5.523E	C	Fiksna točka-točka: 17,700 – 19,700 GHz Du= 1 010 MHz Ch= 13,750 MHz... Ch= ...220 MHz... ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 HCM 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 17,700 – 19,700 GHz ERC/DEC/(00)07 301 360, 301 459 (ROES) 301 360 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) 17,300 – 20,200 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979	FZ (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	
19,70 – 20,10 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A , 5.484B , 5.516B , 5.527A mobilna satelitska (vesolje – Zemlja)	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 19,700 – 20,200 GHz HEST: ECC/DEC/(06)03 301 360, 301 459 LEST: ECC/DEC/(06)02 301 360, 301 459 (ROES) ECC/DEC/(05)08 301 360, 301 428 301 459 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) GSO ESOMPs: 17,300 – 20,200 GHz ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 19,700 – 20,200 GHz 301 360, 301 459 Ostalo UAS: 19,700 – 20,200 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0"	

20,10 – 20,20 GHz	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 19,700 – 20,200 GHz HEST: ECC/DEC//06/03 301 360, 301 459 LEST: ECC/DEC//06/02 301 360, 301 459 (ROES) ECC/DEC//05/08 301 360, 301 428 301 459 fiksna satelitska (vesolje – Zemlja) GSO ESOMPs: 17,300 – 20,200 GHz ECC/DEC//13/01 303 978 NGSO ESOMPs: 17,300 – 20,200 GHz ECC/DEC//15/04 303 979 mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 19,700 – 20,200 GHz 301 360, 301 459 Ostalo UAS: 19,700 – 20,200 GHz ITU RR 5.484B	brezODRF (S) / "0"	
21,20 – 21,40 GHz	FIKSNA MOBILNA STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	C/G : 21,20 – 21,40 GHz	PMSE video PMSE: 21,200 – 23,600 GHz ERC/REC 25-10 302 217 Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 21,200 – 21,400 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 21,200 – 21,400 GHz EESS: 21,200 – 21,400 GHz	FZ (P) / BCE	DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"
21,40 – 22 GHz	FIKSNA MOBILNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B 5.530A, 5.530B	C	Radiodifuzna radiodifuzna satelitska: (HDTV) 301 360, 301 459 21,400 – 22 GHz PMSE video PMSE: 21,200 – 23,600 GHz ERC/REC 25-10 302 217	brezODRF (S) / "0"	FZ (P) / BCE
23,60 – 24 GHz	RADIOASTRONOMSKA STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	C	Radioastronomska: 23,600 – 24 GHz Satelitski sistemi (civilni) EESS pasivno: 23,600 – 24 GHz storitev vesoljskih raziskav: 23,600 – 24 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
24,45 – 24,65 GHz	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.532AB	C/G 24,25 – 24,5 GHz G : 24,5– 25,053 GHz	TRA-ECS: (24,25 – 27,5 GHz) 24,25 – 24,5 GHz (EU) 2019/784 SC9 Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 24,25 – 24,5 GHz 24,5– 25,053 GHz	ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE , "0"	TRA-ECS vključuje brezžične širokopasovne elektronske komunikacije, točka-več točk in točka- točka.

27,50 – 28,50 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje), (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.539 5.538, 5.540	C	Fiksna ERC/REC T/R 13-02: Dodatka 3 in 5 točka-točka: 27,500 – 27,940 500 GHz Du= +1 008 MHz Ch= 3,5 MHz... Ch= ... 224 MHz... HCM 302 217 točka-več točk: BWA: (CRS) 27,940 500 – 28,444 500 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 HCM FWA 28 GHz 302 326 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) napajalni linki: (za HDTV) 27,500 – 29,500 GHz ECC/DEC/(05)01 301 360 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 27,500 – 29,100 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979	FZ (P) / BCE ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0"
28,50 – 29,10 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.523A, 5.539 storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540	C	Fiksna ERC/REC T/R 13-02: Dodatek 3 in 5 točka-točka: 28,500 – 28,948 500 GHz Du= -1 008 MHz Ch= 3,5 MHz... Ch= ... 224 MHz... HCM 302 217 točka-več točk: BWA: (IS) 28,948 500 – 29,452 500 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 HCM FWA 28 GHz 302 326 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) napajalni linki: (za HDTV) 27,500 – 29,500 GHz ECC/DEC/(05)01 301 360 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 27,500 – 29,100 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 Satelitski sistemi (civilni): EESS: 28,500 – 30 GHz	FZ (P) / BCE ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"

29,10 – 29,50 GHz	FIKSNA MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516B, 5.517A, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540	C	Fiksna: točka-več točk: BWA: (TS) 28,948 500 – 29,452 500 GHz SC9 ECC/REC/(11)01 ERC/REC T/R 13-02: Dodatek 3 in 5 HCM FWA 28 GHz 302 326 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) napajalni linki: (za HDTV) 27,500 – 29,500 GHz ECC/DEC/(05)01 301 360 GSO ESOMPs: 29,100 – 29,500 GHz ECC/DEC/(13)01 303 978 Satelitski sistemi (civilni): EESS: 28,500 – 30 GHz	ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
29,50 – 29,90 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516A, 5.527A, 5.539 mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja- vesolje) 5.541 5.540	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 29,500 – 30 GHz 301 428, 301 459 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 SIT/SUT: ECC/DEC/(05)08 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 29,500 – 30 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 29,500 – 31 GHz 301 459 Ostalo UAS: 29,500 – 30 GHz ITU.RR 5.484B Satelitski sistemi (civilni): EESS: 28,500 – 30 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
29,90 – 30,00 GHz	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516A, 5.527A, 5.539 MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540	C	Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 29,500 – 30 GHz 301 428, 301 459 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 SIT/SUT: ECC/DEC/(05)08 fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 29,500 – 30 GHz GSO ESOMPs: ECC/DEC/(13)01 303 978 NGSO ESOMPs: ECC/DEC/(15)04 303 979 Mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 29,500 – 31 GHz 301 459 Satelitski sistemi (civilni): EESS: 28,500 – 30 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

31 – 31,30 GHz	FIKSNA 5.338A , 5.543B MOBILNA storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitsko (vesolje – Zemlja) storitev vesoljskih raziskav 5.544 5.149	C	Fiksna: (TDD) 31 – 31,300 GHz ECC/REC(02)02 302 217 , 302 326 Ostalo HAPS : 31 – 31,300 GHz ITU RR 5.543B Satelitski sistemi (civilni) storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 30 – 31,300 GHz storitev vesoljskih raziskav: 31 – 31,300 GHz Radioastronomska: 31 – 31,800 GHz	FZ (P) / BCE FZ (S), MZ (S) / BCE , BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
38 – 39,50 GHz	FIKSNA 5.550D MOBILNA 5.550B FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.550C storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	C	Fiksna točka-točka: (HDFS) 37 – 39,500 GHz Du = 1 260 MHz Ch = 3,5 MHz... Ch = ... 224 MHz... ERC/REC T/R 12-01 HCM 302 217 Ostalo HAPS : 38 – 39,500 GHz ITU RR 5.550D4 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 37,500 – 40,500 GHz ERC/DEC(00)02 Satelitski sistemi (civilni) EESS : 37,500 – 40,500 GHz	FZ (P), MZ (P) / BCE , BCE FZ (S), MZ (S) / BCE , BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
51,40 – 52,4 GHz	FIKSNA 5.338A MOBILNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.555C 5.547 , 5.556	C	Fiksna točka-točka: (HDFS) 51,400 – 52,600 GHz Du = 616 MHz Ch = 3,5 MHz... 56 MHz... ERC/REC 12-11 302 217 Satelitski sistemi (civilni) fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 51,400 – 52,400 GHz ITU RR 5.555C	FZ (P), MZ (P) / BCE , BCE brezODRF (S) / "0"	
52,40 – 52,6 GHz	FIKSNA 5.338A MOBILNA 5.547 , 5.556	C	Fiksna točka-točka: (HDFS) 51,400 – 52,600 GHz Du = 616 MHz Ch = 3,5 MHz... 56 MHz... ERC/REC 12-11 302 217	FZ (P), MZ (P) / BCE , BCE	
57 – 58,2 GHz	FIKSNA MOBILNA 5.558 MEDSATELITSKA 5.556A STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547	C	Satelitski sistemi (civilni) EESS pasivno: (meritev temperature atmosfere) 52,600 – 59,300 GHz storitev vesoljskih raziskav: 52,600 – 59,300 GHz medsatelitske zveze: 54,250 – 58,200 GHz	brezODRF (S) / "0"	
58,20 – 59 GHz	FIKSNA MOBILNA STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547 , 5.556	C	Satelitski sistemi (civilni) EESS pasivno: (meritev temperature atmosfere) 52,600 – 59,300 GHz storitev vesoljskih raziskav: 52,600 – 59,300 GHz	brezODRF (S) / "0"	
61 – 61,5 GHz	FIKSNA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 MEDSATELITSKA 5.138	C/G : 61 – 63 GHz	Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 61 – 63 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
61,5 – 63 GHz	FIKSNA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 MEDSATELITSKA	C/G : 61 – 63 GHz	Obrambni sistemi kopenski vojaški sistemi: 61 – 63 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	

63 – 64 GHz	FIKSNA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 MEDSATELITSKA	C	Kopenska mobilna ITS : 63,72 – 65,88 GHz ECC/DEC/09J01 302 686 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
64 – 65 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MEDSATELITSKA 5.547 , 5.556	C	Kopenska mobilna ITS : 63,72 – 65,88 GHz ECC/DEC/09J01 302 686 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
65 – 66 GHz	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MEDSATELITSKA STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.547	C	Kopenska mobilna ITS : 63,72 – 65,88 GHz ECC/DEC/09J01 302 686 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz storitev vesoljskih raziskav: 65 – 66 GHz EESS : 65 – 66 GHz	brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	
66 – 71 GHz	MOBILNA 5.553 , 5.558 , 5.559AA RADIO NAVIGACIJSKA MOBILNA SATELITSKA MEDSATELITSKA RADIO NAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554	C	Kopenska mobilna digitalni celični sistemi IMT : 66 – 71 GHz ITU RR 5.559AA 301 908 Satelitski sistemi (civilni) medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	ZEKom-1&38 (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	

A.2 Dodatna tabela

1	4	5	6
RADIJSKA FREKVENCA	Aplikacije	Dodelitev (status) / plačilo	Opomba
430 MHz – 440 MHz	SRD pridobivanje medicinskih podatkov ULP-WMCE : 2006/771/EC 303 520	brezODRF (S) / "0"	
5 945 – 6 425 MHz	SRD naprave za širokopasovni prenos podatkov RLAN : (EU) 2021/1067 303 687	brezODRF (S) / "0"	

B) Kratice:

EU	European Union	Evropska unija
----	----------------	----------------

C) Uporabljeni dokumenti:

C.1 Slovenski dokumenti (<http://www.akos-rs.si>):

C.1.1. Zakon in podzakonski akti:

2.	URRS Uradni list RS, št. 69/13 1/17 P1 170/20 P2	Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov Uradni list RS, št. 69/13, 1/17 in 170/20 Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114306 Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/129206 Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2995/uredba-o-spremembah-uredbe-o-nacrtu-razporeditve-radiofrekvencnih-pasov
----	--	--

C.3 EU dokumenti (<https://eur-lex.europa.eu/>):

C.3.1 Direktive EU

1.	(EU) 2018/1972 (CODE)	Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance. (OJ L 321, 17. 12. 2018, p. 36–214) http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj	Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) Besedilo velja za EGP. (UL L 321, 17. 12. 2018, str. 36–214) http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj
----	-----------------------	--	---

C.3.2 Sklepi EU

1.	2021/485/SI	Notification in accordance with Directive (EU) 2015/1535 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=485	Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=485
5.	(EU) 2021/1067	Commission Implementing Decision (EU) 2021/1067 of 17 June 2021 on the harmonised use of radio spectrum in the 5945–6425 MHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) (notified under document C(2021) 4240) (Text with EEA relevance) (OJ L 232, 30. 6. 2021, p. 1–5) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1067/oj	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1067 z dne 17. junija 2021 o harmonizirani uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5945–6425 MHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 4240) (Besedilo velja za EGP) (UL L 232, 30. 6. 2021, str. 1–5) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1067/oj
6.	(EU) 2020/1426	Commission Implementing Decision (EU) 2020/1426 of 7 October 2020 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875–5 935 MHz frequency band for safety-related applications of intelligent transport systems (ITS) and repealing Decision 2008/671/EC (notified under document C(2020) 6773) (Text with EEA relevance) (OJ L 328, 9. 10. 2020, p. 19–23) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1426/oj	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1426 z dne 7. oktobra 2020 o harmonizirani uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5875–5935 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih prometnih sistemov (IPS) in o razveljavitvi Odločbe 2008/671/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6773) (Besedilo velja za EGP) (UL L 328, 9. 10. 2020, str. 19–23) http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1426/oj

C.5.1 Sklepi (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Decisions):

1.	ECC/DEC/(20)02	ECC Decision of 20 November 2020 on harmonised use of the paired frequency bands 874.4–880.0 MHz and 919.4–925.0 MHz and of the unpaired frequency band 1900–1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR)	ECC sklep z dne 20. novembra 2020 o usklajeni uporabi parnih radiofrekvenčnih pasov 874,4–880,0 MHz in 919,4–925,0 MHz in neparnega radiofrekvenčnega pasu 1900–1910 MHz za železniške mobilne komunikacije (RMR)	YES	NTFA
----	----------------	--	---	-----	------

8.	ECC/DEC/(15)04	ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land and Maritime Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz, amended 8 March 2019 and 20 November 2020	ECC sklep z dne 3. julija 2015 o uskladitvi, prosti uporabi in prenosu preko meje za kopenske in pomorske zemeljske postaje na mobilnih ploščadih (ESOMPs) v NGSO FSS satelitskih sistemih v frekvenčnih pasovih 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz in 29,5-30,0 GHz spremenjen 8. marca 2019 in 20. novembra 2020	YES	NTFA
43.	ERC/DEC/(99)06	ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz), annex 1 and 2 amended on 20 November 2020 and amended on 5 March 2021	ERC sklep z dne 10. marca 1999 o usklajenem uvajanju sistemov satelitskih osebnih komunikacijskih storitev, ki delujejo v pasovih pod 1GHz (S-PCS<1GHz), prilogi 1 in 2 spremenjeni 20. novembra 2020 in spremenjen 5. marca 2021	YES	NTFA

C.5.2 Priporočila ([https://docdb.cept.org/document/category/ECC Recommendations](https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Recommendations)):

1.	ECC/REC/(20)03	ECC Recommendation of 23 October 2020 on frame structures to facilitate cross-border coordination of TDD MFCN in the frequency band 3400-3800 MHz	ECC priporočilo s 23. oktobra 2020 o strukturi okvirov za zagotavljanje čezmejnega usklajevanja TDD MFCN v radiofrekvenčnem pasu 3400 – 3800 MHz	YES	NTFA
2.	ECC/REC/(20)02	ECC Recommendation of 23 October 2020 on method for calculating high intensity radiated field level, from high e.i.r.p. circular aperture fixed earth stations located close to an airfield	ECC priporočilo s 23. oktobra 2020 o načinu izračuna visokih nivojev polja zaradi visokih izsevanih e.i.r.p. vrednosti fiksne zemeljske postaje v bližini letališč	YES	NTFA
70.	ERC/REC T/R 61-01	Recommendation T/R of 1985 on CEPT Radio Amateur Licence, latest amended on 23 October 2020.	Priporočilo T/R iz 1985 o CEPT radioamaterskem dovoljenju, zadnjič spremenjeno 23. oktobra 2020	YES	NTFA

OBČINE

GROSUPLJE

3744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 17. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica

1.

Na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0009/2020

Grosuplje, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3745. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2021

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 17. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2021

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:

1. 2642 – k.o. GROSUPLJE:

parcelne številke 1390/22, 1390/23, 1391/29.

2. 1783 – k.o. GROSUPLJE-NASELJE:

parcelne številke 547/9, 651/6, 651/8, 651/9, 841/19, 1611/3.

3. 1787 – k.o. MALI VRH:

parcelna številka 756/2.

4. 1781 – k.o. POLICA:

parcelne številke 859/6, 859/7, 859/9, 859/10, 871/3.

5. 1789 – k.o. PONOVA VAS:

parcelne številke 141/5, 141/8, 141/11, 141/12, 141/15, 291/8, 302/7, 302/14, 501/2.

6. 1790 – k.o. SLIVNICA:

parcelna številka 1454/148.

7. 1795 – k.o. VELIKE LIPLJENE:

parcelne številke 391/4, 392/4, 392/5.

8. 1788 – k.o. VINO:

parcelna številka 1714/5.

9. 1797 – k.o. ZDENSKA VAS:

parcelna številka 854/3.

10. 1791 – k.o. ŽALNA:

parcelne številke 2/6, 3/8, 71/4, 701/4, 1498/1, 1809/4, 1809/6, 1812/2, 1841/2, 1844/2.

2.

Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra z ugotovitevno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Grosuplje.

3.

Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz 1. točke.

4.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-0068/2021-12

Grosuplje, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

HORJUL

3746. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 2. in 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 12/11), 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) in Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09 in 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 19. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

O D L O K

o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določa pokopališki red, s katerim se za območje Občine Horjul določa izvajanje pogrebne in

pokopališke dejavnosti, kot jih določa 4. člen ZPPDej, v nadaljevanju zakon.

(2) Ta odlok se uporablja za storitve in opravila za primer smrti na območju Občine Horjul in za pokopališča tega območja. Odlok se v delu, ki se nanaša na opravila in storitve, ki se opravljajo na območju občine, uporablja tudi za primere, ko smrt nastopi na območju Občine Horjul, pogreb pa se opravi na pokopališču, ki leži izven območja Občine Horjul, in tudi za primere, ko smrt nastopi izven območja Občine Horjul, pogreb pa se opravi na območju Občine Horjul.

(3) V odloku uporabljeni izrazi v obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

(4) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

2. člen

Za dejavnosti, opredeljene v 1. členu tega odloka, ta odlok določa:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja dejavnosti,
2. vrsto in obseg storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti,
5. vire financiranja pogrebne in pokopališke dejavnosti, način oblikovanja tarife in obračun storitev,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje pokopališke dejavnosti in
7. nadzor nad izvajanjem dejavnosti ter kazenske in prehodne določbe.

II. POKOPALIŠKI RED

3. člen

S tem pokopališkim redom je podrobneje določeno izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja dejavnosti

4. člen

(1) Pogrebna in pokopališka dejavnost se po tem odloku izvajata na celotnem območju Občine Horjul, in sicer na:

1. Pokopališču Horjul z mrliško vežico, za naselje Horjul in Ljubojna,
2. Pokopališču Sveti Urh z mrliško vežico, za naselje Zaklanec in Podolnica,
3. Pokopališču Vrzenec z mrliško vežico, za naselje Vrzenec,
4. Pokopališču Žažar, za naselje Žažar,
5. Pokopališču Samotorica, za naselje Samotorica,
6. Pokopališču Koreno, za naselje Koreno,
7. Pokopališču Lesno Brdo, za naselje Lesno Brdo – Občina Horjul in naselje Lesno Brdo – Občina Vrhnika.

(2) Uporaba pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, ki jih opredeljuje ta odlok, je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Horjul.

5. člen

(1) Upravljevec pokopališč, navedenih v prejšnjem členu tega odloka, je Občina Horjul, ki v okviru svojega režijskega obrata (v nadaljevanju: upravljevec) zagotavlja izvajanje pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč in obsega:

1. oddajanje prostorov za grobove v najem in
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč.

(2) Občina lahko določene naloge pri upravljanju s pokopališči prenese na posamezne vaške odbore ali pa v skladu s 27. členom ZPPDej pooblasti koncesionarja.

(3) Pogrebna dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, je obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS), ki jo občina zagotavlja kot koncesionirano GJS. Koncesijo podeljuje Občina Horjul. Način opravljanja obvezne GJS 24-urne dežurne službe občina uredi s posebnim odlokom oziroma s koncesijskim aktom ter v skladu z zakonom, ki ureja GJS. V primeru, da bi to obvezno GJS izvajalo javno komunalno podjetje, občina podeli neposredne pravice javnemu podjetju z odlokom, ki ureja izvajanje GJS.

(4) Prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedba pogreba je pogrebna dejavnost in je gospodarska dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če izpolnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejavnost se izvaja skladno z odlokom in v dogovoru z upravljavcem pokopališča, na katerem se izvede pokop.

(5) V primeru, da del pogrebnih storitev, opredeljenih z zakonom, sodi med storitve, ki jih izvaja režijski obrat, jih lahko prenese v podizvedbo izvajalcem pogrebne dejavnosti s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

2. Vrsta in obseg storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti

6. člen

(1) Pogrebne storitve obsegajo zagotavljanje 24-urne dežurne službe in v okviru javne gospodarske dejavnosti ter dejavnosti pogreba:

1. urejanje dokumentacije in javno obveščanje,
2. ureditev in prevoz umrlega,
3. upepelitev umrlega,
4. ureditev krste, žare in pietetnega ambienta,
5. čuvanje umrlega v mrliški vežici,
6. storitve pokopališko pogrebne moštva, in sicer prenos umrlega na pokopališče ter izvajanje pogrebne slovesnosti,
7. opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s krajevnimi običaji.

(2) Izvajalci pogrebnih storitev, ki jih uporabniki iščejo prosto na trgu, morajo:

1. biti registrirani za izvajanje dejavnosti po tem odloku, oziroma morajo imeti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ostala potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
2. zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in s predpisanimi standardi in normativi,
3. spoštovati pokopališki red in
4. uporabljati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja.

(3) Pokopališka dejavnost obsega:

1. Oddajanje prostorov za grobove v najem, kar obsega:
 - sklepanje najemnih pogodb,
 - oddajanje prostorov za grobove v najem,
 - obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove,
 - vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču (v nadaljevanju: pokopališka knjiga in kataster grobov) in evidenc prekopov,
 - vodenje evidenc najemnikov grobov in najemnih pogodb.

2. Urejanje in vzdrževanje pokopališč, kar obsega:

- upravljanje s pokopališči,
- razdelitev na posamezne zvrsti grobov in vodenje pokopališkega načrta,
- vzpostavitev in vodenje katastra pokopališke infrastrukture,

- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih,
- reguliranje posegov v prostor pokopališča,
- zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
- obnova in vzdrževanje mrliških vežic in opreme,
- obnova in vzdrževanje ostale komunalne opreme in naprav na pokopališčih,

- storitve vzdrževanja in urejanja samih pokopališč, kar obsega čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, urejanje poti, urejanje živih mej, različna vzdrževalna dela ipd.),
- pietetno izvajanje del na pokopališču,
- izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov,
- opustitev pokopališč,
- razširitev ali izgradnjo novih pokopališč,
- ostala dela, povezana z nemotenim obratovanjem pokopališč.

3. Storitve grobarjev, kar obsega:

- izkop in zasutje jame ter zaščito sosednjih grobov,
- prva ureditev groba,
- prekop posmrtnih ostankov.

7. člen

(1) Na območju Občine Horjul se pokopi izvajajo na pokopališčih, navedenih v 4. členu tega odloka.

(2) Na pokopališčih Občine Horjul se pokopavajo pokojni ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso, in sicer:

- vsi, ki so imeli (v času smrti) stalno prebivališče v Občini Horjul,

- vsi, ki niso imeli stalnega prebivališča v Občini Horjul, vendar imajo na pokopališču Občine Horjul grob (družinski grob) in svojce s stalnim prebivališčem v Občini Horjul in je tako želel pokopnik v soglasju z nosilcem najemne pravice,

- vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega so pokopališča namenjena, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci,

- lahko so pokopane tudi osebe, ki so bile rojene v tem okolišu, a so živele drugod in izrazile željo, da so pokopane doma,

- v soglasju z upravljavcem tudi umrli iz sosednjih naselij ali iz drugih krajev, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci umrlega.

(3) Na pokopališčih v Občini Horjul se pokopavajo pokojni iz vasi oziroma območij, ki so opredeljeni v 4. členu odloka.

(4) Neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine Horjul, se pokopljejo na pokopališkem območju, kjer je bila oseba najdena.

3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pokopališke dejavnosti

8. člen

Upravljavec mora kot edini izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti na območju Občine Horjul:

- zagotoviti uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti,
- vsem uporabnikom pokopaliških storitev po tem odloku zagotoviti storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu,
- pri izvajanju storitev upoštevati sprejete predpise, standarde in normative,
- skrbeti za razvoj dejavnosti in zagotoviti ustrezne podlage pri oblikovanju programov razvoja dejavnosti ter pripravljati letne plane upravljanja in vzdrževanja pokopališč,
- voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune, skladno z Zakonom o javnih financah in ostalimi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje režijskih obratov,
- pripraviti letni finančni načrt, v katerem so opredeljeni predvideni prihodki in odhodki ter predvidene aktivnosti posameznega proračunskega leta,
- pripraviti kalkulacijo cen storitev skladno s predpisi in jo posredovati v sprejem Občinskemu svetu Občine Horjul ter opravljati storitve po potrjenih cenah,
- pripraviti pokopališki red, izdelati pokopališki načrt in opremiti pokopališča skladno z zahtevami tega odloka,

- uporabljati in vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja,

- zagotoviti izvedbo obveznosti v rokih, ki jih določa ta odlok,

- izvajati ostale aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno opravljanje pokopaliških storitev in njihovo dostopnost uporabnikom.

9. člen

(1) Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine in na podlagi uređitvenega načrta, ob tem pa se upošteva potrebe za najmanj 30 let.

(2) Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.

(3) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo, z zidom oziroma z zimzelenim rastlinjem in mora biti odmaknjeno od drugih objektov.

(4) Pokopališče mora imeti shrambo za orodje in urejen prostor za odlaganje odpadkov. Pokopališče ima praviloma tudi mrliško vežico s sanitarijami, s prostorom za svojce in tudi prostor za začetek pogrebnih slovesnosti.

10. člen

(1) Za vsako pokopališče mora imeti upravljavec izdelan pokopališki načrt z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove.

(2) Pokopališki oddelki, vrste grobov in grobovi morajo biti oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v pokopališko knjigo in tudi v kataster grobov, ki ju vodi upravljavec.

11. člen

(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:

- klasični grobovi (enojni grobovi, dvojni grobovi, družinski grobovi, otroški grobovi in grobnice),
- žarni grobovi, namenjeni shranjevanju žar s pepelom umrlih (v enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar, žare pa se lahko shranjujejo tudi v klasične grobove),

- prostor za anonimne pokope,
- skupna grobišča, kamor se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba, po poteku določene dobe,

- prostor za raztrositev pepela.

(2) Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.

(3) Na pokopališču ali zunaj njega v njegovi neposredni bližini mora biti zagotovljen prostor za kostnico, torej za skupne pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.

12. člen

(1) Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med vrstami grobov in poti med grobovi se določi s pokopališkim redom.

(2) Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:

- enojni grob: širina do vključno 1,10 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,
- dvojni grob: širina nad 1,10 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 1,8 m,
- žarni grob: širina in dolžina do 1,0 m, globina najmanj 0,60–0,70 m.

V kolikor so dolžine in širine grobnega prostora določene s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.

(3) Dimenzije grobov se meri od zunanjega roba grobnega prostora oziroma spomenika, grobne ograje ali robnika.

(4) Pri vsakem klasičnem pokopu mora biti plast zemlje nad krsto najmanj 50–70 cm, v nasprotnem primeru je potrebno odrediti žarni pokop. Žarni grob se sme poglobiti.

(5) Če se žara shrani v enojni, dvojni ali otroški grob, se tak grob ne obravnava kot žarni grob.

(6) V primeru več zaporednih pokopov se jama lahko poglobi tako, da znaša pokrivna plast zemlje najmanj 1,50 m.

(7) Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki poteka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka. Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar ne več kot 1 m.

(8) Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m. Med grobnimi prostori v vrsti je razdalja največ 0,40 m. V kolikor je razdalja med grobnimi prostori v vrsti določena s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.

13. člen

(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.

(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.

(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.

(4) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.

14. člen

(1) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so bile uradno odredene na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperature ozračja ne presegajo +10 °C.

(2) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.

15. člen

(1) Mrliška vežica mora biti v primeru pogreba odprta v času, ko je tudi pokopališče odprto za obiskovalce, praviloma pa med 7. in 21. uro. Na pokopališčih se za primer obratovanja mrliških vežic upoštevajo tudi krajevni običaji. Obratovalni čas upravljavec prilagodi potrebam pogreba in željam in potrebam svojcev pokojnih.

(2) Pokopališča so za obiskovalce praviloma odprta ves čas.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pogrebne dejavnosti

16. člen

(1) Naročilo pogreba obsega prijavo pokopa, pogrebno slovesnost in pokop pokojnika, ki so v skladu s tem odlokom tržna dejavnost.

(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. Podrobnejšo razčlenitev obsega osnovnega pogreba za posamezno vrsto pokopa določa vsakokrat veljavni akt o standardih in normativih, sprejet skladno z zakonom.

(3) Pokop umrlega prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Če takih oseb ni, lahko pokop prijavi delodajalec, občina, pristojen center za socialno delo, uprava bolnišnice oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova ali skupnost stanovalcev. Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba predložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.

(4) Prijavi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti listine kot jih določa zakon.

17. člen

(1) Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, opravi izvajalec pogrebni storitev skladno z zakonom.

(2) Izjemoma, kot to določa zakon, se lahko umrli prenese ali prepelje tudi na drug način.

18. člen

(1) Umrli leži v mrliški vežici ali v domači hiši.

(2) Čuvanje umrlega na domu ni dovoljeno v večstanovanjskih objektih in v primerih, ko je smrt posledica nalezljive bolezni.

(3) Pokojni predstavnik verske skupnosti se lahko na dan pogreba do pokopa položi v cerkev oziroma verski objekt, od koder se prične pogrebna slovesnost.

(4) Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni odstop od gornjih določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in uporabijo predpisi protokola.

19. člen

K pokopu ali upepelitvi se pristopi v rokih in na način, ki ga določa zakon.

20. člen

(1) Pokop v smislu tega odloka je pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s pokopom in jih, skladno z zakonom, s tem odlokom in po dogovoru s svojci umrlega, izvede izvajalec pogrebni storitev.

(2) Svojci umrlega so: oseba, ki je stalno živela z umrlim (zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu pravne posledice kot zakonska zveza), polnoletni otroci umrlega, posvojenci, starši umrlega in drugi, ki so stalno živeli z umrlim oziroma njegovi najbližji sorodniki.

21. člen

(1) Pokop se opravi na pokopališču, kjer bo pokojnik pokopan. O pogrebni slovesnosti izvajalec pogrebne dejavnosti obvesti javnost z obvestilom na krajevno običajen način, razen, če se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu. Vrste pokopov so opredeljene z zakonom in s tem odlokom, in sicer:

– pokop s krsto pokojnika, ki se pokoplje v grob;

– pokop z žaro, pri katerem se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in položijo v nišo žarnega zidu ali pokopljejo v grob;

– raztros pepela, pri katerem se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na posebej za to določenem mestu pokopališča.

(2) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa.

22. člen

(1) Pogrebna slovesnost je sestavni del pogreba in ima javni značaj. Pogrebna slovesnost se mora opraviti z vso pieteto do umrlega.

(2) Način pokopa in pogrebno slovesnost je treba opraviti v skladu z voljo umrlega in s pokopališkim redom, ki natančneje opredeljuje način pokopa in pogrebne slovesnosti. Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev oziroma osebe, ki poravnata stroške pokopa.

(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, o tem odločijo svojci. Če umrli nima svojcev, o načinu pokopa odloča upravljavec pokopališča. Če je naročnik in plačnik pogreba občina, se zagotovi osnovni pogreb z žaro.

(4) Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini pogrebne slovesnosti:

– javna pogrebna slovesnost,

– pokop v družinskem krogu,

– anonimni pokop.

(5) Za organizacijo pogrebne slovesnosti poskrbi izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru s svojci umrlega. Čas pogrebne slovesnosti in pokopa določijo upravljavec pokopališča, naročnik pogreba in izvajalec pogrebne dejavnosti ter v primeru cerkvenega pogreba duhovnik.

(6) Na željo naročnika pogreba se lahko v mrliški vežici postavi žalno knjigo.

23. člen

(1) Pogrebni spreved se odvija od prostora kjer leži umrli v skladu z 18. členom tega odloka na pokopališču. V kolikor pogrebna slovesnost vključuje cerkveni obred pred pokopom, se pogrebni spreved odvija od mesta kjer je ležal pokojni, do cerkve in nato na pokopališče.

(2) Začetek pogrebne slovesnosti se naznani z glasbo ali na drug, krajevno običajen način.

(3) Po volji pokojnika oziroma naročnika pogreba lahko pogrebna slovesnost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov ob začetku slovesnosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge vsebine.

(4) Ob pogrebnih slovesnostih za pokojnikom, državljanom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavonošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu pogrebnega spreveda in se ob zaključku pogrebne slovesnosti pokloni pokojniku. Ob pogrebnih tujih državljanov zastavonoša nosi črno zastavo. Pri pogrebnih slovesnostih se ne sme uporabljati tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov brez posebnega dovoljenja upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upoštevajo splošna moralna etična načela.

(5) Pri pogrebnih slovesnostih se lahko opravi tudi verski obred pred pokopom, med pokopom in pri odprtem grobu.

(6) Društva, ki imajo ob pogrebnih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci ipd.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti po predhodnem dogovoru s izvajalcem pogrebne svečanosti.

(7) V primeru cerkvenega pogreba se pokojniku zvoni po določilih cerkvenega obreda. V primeru civilnega pogreba se izvajalec pogreba dogovori z naročnikom o času zvonjenja, ki se izvaja po krajevnih običajih, da to morebiti ne bi sovpadalo z uro pogreba.

(8) Najkasneje v roku dveh ur po končanem pogrebu je izvajalec pogrebnih storitev dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.

(9) Najemnik grobnega prostora mora najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odvečnega cvetja z groba.

(10) Pokop se lahko opravi kot:

- pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali žari,
- pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni grob ali žarno nišo,
- raztros upepeljenih ostankov umrlega, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, če pokopališče ima za to določen prostor.

(11) V pogrebno slovesnost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol verske, vojaške, lovške, gasilske ali druge organizacije.

(12) Če pri pogrebnih slovesnostih sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstrelji častne salve v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja te enote.

(13) Javne pogrebne slovesnosti se lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.

24. člen

(1) Izvajanje prve ureditve groba obsega:

- prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu obsega odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in po-

sušenega cvetja, ki ostane po pogrebu in jo izvede ali naroči naročnik pogreba ali najemnik groba,

– postavitve začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z okvirjem,

– odstranitev posušenega cvetja z groba najpozneje v 15 dneh od dneva pogreba, ki ga izvede naročnik pogreba ali najemnik groba.

(2) Prvo ureditev groba praviloma izvaja izvajalec pogrebne dejavnosti. Le-ta lahko cvetje po naročilu svojcev odstrani tudi pred tem rokom.

(3) Izkop in zasutje jame ter zaščito sosednjih grobov praviloma izvaja izvajalec pogrebne dejavnosti.

25. člen

(1) Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop in pogrebne storitve, ali če jih ni mogoče takoj ugotoviti, začasno tisti, pri katerem je bil pred svojo smrtjo.

(2) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa in pogrebne storitve, jih poravnava občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega bivališča umrlega, stroške pokopa poravnava Občina Horjul.

(3) V primeru, da stroške pokopa in pogrebne storitve poravnava Občina Horjul, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

5. Oddajanje prostorov za grobove v najem

26. člen

(1) Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor) daje v najem upravljavec v skladu s tem odlokom in zakonom.

(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med najemnikom in upravljavcem in v skladu s tem odlokom.

(3) Najemna pogodba mora določati najmanj:

- osebo najemnega razmerja;
- čas najema oziroma uporabe groba;
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
- višino letne najemnine in način plačevanja;
- obveznosti najemjemalca glede urejanja grobov;
- ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.

(4) V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino groba in ostale počte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču najemnika od uradnih institucij.

27. člen

(1) Grobni prostor se daje v najem za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati. Za leto, v katerem se sklene najemna pogodba za nov grob, se najemnina za najem grobnega prostora ne plača, za ostale najeme pa v sorazmernem deležu leta.

(2) Pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je poravnal stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo s spremembo najemne pogodbe.

28. člen

(1) Najemnina za grobni prostor se plačuje letno, na podlagi računa izstavljenih s strani upravljavca glede na vrste grobov, navedenih v 12. členu tega odloka.

(2) Višino najemnine s cenikom določa Občinski svet Občine Horjul.

(3) Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.

29. člen

(1) Najemnik lahko odpove pogodbo, vendar pa odpoved stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnjega leta, od dne, ko je najemnik upravljavcu pisno sporočil odpoved.

(2) Najmanj dva meseca pred koncem leta, ko stopi odpoved v veljavo, mora upravljavec pisno opozoriti najemnika

o prenehanju najemne pogodbe in ga opozoriti, da je dolžan odstraniti opremo groba najkasneje v 15 dneh po poteku in razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške.

(3) Obveznosti upravljavca, navedene v prvem odstavku tega člena, veljajo tudi v primeru, da upravljavec sam razveljavi najemno pogodbo.

30. člen

(1) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, za minimalno vzdrževanje opuščenega groba skrbi upravljavec pokopališča.

(2) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.

31. člen

Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih primerih:

- če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravnava svojih obveznosti,
- če najemnik kljub opozorilu ne vzdržuje groba skladno s tem odlokom, pogodbo in pokopališkim redom,
- ob opustitvi pokopališča,
- kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

32. člen

Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.

33. člen

(1) Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani in po šestih mesecih odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe za grobove iz 13. člena tega odloka), v naslednjih primerih:

- če najemnina za grob ni bila plačana več kot tri leta,
- če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti),
- če upravljavcu ni znan najemnik oziroma, če le-ta ni sporočil spremembe bivališča ali imena.

(2) Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev.

6. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih

34. člen

(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno:

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
- odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
- druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
- postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez predhodne seznanitve upravljavca pokopališča,
- vodenje živali na pokopališče in v objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki,
- vožnja z motornimi vozili in s kolesi,
- vožnja s prevoznim sredstvom izven časa, ki ga določi upravljavec pokopališča,
- poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
- odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov in objektov v območju pokopališča.

(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strgarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s predhodno seznavitvijo upravljavca. Upravljavec mora zagotavljati enakoopravno obravnavo kamnosekov in drugih izvajalcev storitev na pokopališču. Enako velja tudi za določila tega pokopališkega reda.

(3) Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih slovesnosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne slovesnosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne slovesnosti.

(4) Izsek iz pokopališkega reda, ki določa odpiralni čas ter opredelitve o redu, čistoči in miru, mora biti izobešen na pokopališču.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

35. člen

Uporaba storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti po tem odloku je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Horjul.

36. člen

(1) Uporabniki pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja izključno upravljavec, imajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka, pokopališkega reda in najemne pogodbe za grobni prostor.

(2) Uporabniki pogrebnih storitev si izvajalca izberejo prosto na trgu, pravice in obveznosti pa dogovorijo z izbranim izvajalcem.

37. člen

(1) Najemniki grobov so dolžni:

- skleniti najemno pogodbo,
- vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
- spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
- redno plačevati najemnino za grob,
- urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca,
- najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odvečnega cvetja z groba.

(2) Pravica do najema grobnega prostora se pridobi s sklenitvijo najemne pogodbe.

(3) To pravico je mogoče prenesti znotraj sorodstvenega razmerja najemnika pogodbe z oporoko ali s sklepom o dedovanju na drugo osebo, ki stanuje v pokopališkem območju, in sicer s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

38. člen

Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:

- sprejme listine iz tretjega odstavka 13. člena ZPPDej,
- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi objekti in napravami, vključno s funkcionalnimi površinami posameznih objektov,
- skrbi za red in čistočo na pokopališču, v in ob objektih ter v njihovi neposredni okolici,
- oddaja prostore za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
- določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom in izvajalcem pogrebne dejavnosti,
- izdelati mora pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami ter o tem voditi ustrezno evidenco,
- izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, vključno z datumom pokopa,
- nadzira razna dela na pokopališču,
- skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev vojn in njihovih obeležij na območju pokopališč,
- daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spomenikov,
- pobira najemnino za grobove.

V. VIRI FINANCIRANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI, NAČIN OBLIKOVANJA VIŠINE NAJEMNINE IN CEN OSTALIH STORITEV JAVNE SLUŽBE

39. člen

(1) Izvajalec pokopališke dejavnosti pridobiva sredstva:

- iz grobnine za grobne prostore,
- iz najemnin za mrliško vežico,
- iz prodaje ostalih storitev,
- iz proračuna občine in
- iz drugih virov.

(2) Izvajalec pogrebnih storitev finančna sredstva pridobiva iz plačil za storitve, ki jih zaračunava uporabnikom neposredno, za 24-urno dežurno službo pa v skladu s potrjenimi cenami, kot jih določa vsakokrat veljavna Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.

40. člen

(1) Stroški, ki oblikujejo ceno storitev grobnine za grobne prostore in najemnine za uporabo mrliške vežice, obsegajo predvsem:

- strošek električne energije,
- strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,
- strošek porabe vode,
- strošek zavarovalnih premij,
- stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
- stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
- strošek storitev,
- strošek dela,
- amortizacijo,
- druge stroške, vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav.

(2) Cene grobnine za najem grobnega prostora se diferencirajo glede na velikost grobnega prostora in je enotna za vsa pokopališča. V prehodnem obdobju dveh let so cene najemnin po posameznih pokopališčih lahko različne.

(3) S sklepom Občinskega sveta Občine Horjul se določa:

- grobnina za najem grobnega prostora,
- najemnina za uporabo mrliške vežice,
- pristojbina za gradnjo in širitev pokopališč.

(4) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale vrste grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:

- za dvojni grob je enainpolkratnik osnovne grobnine,
- za trojni grob je dvainpolkratnik osnovne grobnine,
- za žarni grob (talni) je osemdeset odstotkov osnovne grobnine,
- za žarni grob (stenski) je šestdeset odstotkov osnovne grobnine,
- za grobnice je trikratnik osnovne grobnine.
- Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine.

(5) Občina lahko subvencionira ceno grobnine s posebnim sklepom, s katerim opredeli, katerim skupinam uporabnikov bo iz proračuna krila del cene izvajanja pokopališke dejavnosti. Z upoštevanjem višine potrjene cene izvajalca pokopališke dejavnosti in akta, s katerim se opredeli subvencija občine za posamezne skupine ali vse uporabnike, se izdela cenik storitev za uporabnike, ki ga izvajalec uporablja pri zaračunavanju dela svoje cene neposredno uporabnikom.

(6) Pri oblikovanju cen ostalih storitev, ki jih izvajalec pokopaliških storitev lahko ponuja uporabnikom pokopališč, a niso predmet izvajanja GJS, se upošteva tudi morebitne ostale stroške storitev in materiala ter stanje na trgu.

(7) Stroški, ki oblikujejo ceno pogrebnih storitev, so v pristojnosti izvajalca pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikuje skladno z zakonodajo in s trgov.

41. člen

(1) Oblikovanje, potrditev in uveljavitev cen iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena tega odloka poteka skladno z zakonom in ostalimi predpisi, potrdi pa jih Občinski svet Občine Horjul.

(2) Za oblikovanje in pravilno potrditev in uveljavitev cen iz drugega odstavka 39. člena je odgovoren izvajalec 24-urne dežurne službe po tem odloku.

VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

42. člen

(1) Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje pokopališke dejavnosti po tem odloku, so v lasti ali v najemu izvajalca pokopaliških storitev, in so:

- pokopališki zid,
- mrliška vežica in prostor za svojce,
- prostor za orodje,
- vodovodni priključek,
- javna razsvetljava,
- opremljen prostor za odlaganje smeti.

(2) Naprave in oprema, potrebna za izvajanje pokopališke dejavnosti po tem odloku, so v lasti ali najemu izvajalca pokopališke dejavnosti, in so:

- oprema mrliške vežice in spremljajočih prostorov,
- prapori in zastave,
- oprema prostorov za odlaganje smeti,
- orodje za vzdrževanje in urejanje pokopališča.

(3) Oprema in naprave, ki jih potrebuje izvajalec pogrebnih storitev, so v lasti ali najemu izvajalca le-teh.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

43. člen

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska uprava Občine Horjul.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

44. člen

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja dejavnosti po tem odloku:

- če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
- če ravna v nasprotju z določili tega odloka.

(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, uporabnik storitev, ki jih opredeljuje ta odlok ali posameznik:

- če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
- če ravna v nasprotju z določili tega odloka.

(3) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila iz prvega odstavka 34. člena tega odloka.

(4) Druge prekrškovne določbe določa ZPPDej.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi akti Občine Horjul, ki so urejali področje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč na območju Občine Horjul in so bili v veljavi do uveljavitve tega odloka.

46. člen

(1) Občinska uprava Občine Horjul mora preko svojega režijskega obrata kot izvajalca pokopališke dejavnosti po tem odloku, najkasneje v roku 24 mesecev po uveljavitvi tega odloka, zagotoviti pokopališki načrt in kataster komunalnih naprav za vsa pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in predvideno širitev.

(2) Izvajalec pokopališke dejavnosti mora po tem odloku najkasneje v roku 24 mesecev po uveljavitvi tega odloka:

- skleniti najemne pogodbe z najemniki grobnih prostorov,
- vzpostaviti kataster grobov,

pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.

(3) Določila tega odloka glede velikosti grobnega prostora in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne uporabljajo, ob pogoju, da obstoječi grobovi ne kvarijo splošnega izgleda pokopališča.

(4) Na novih pokopališčih morajo biti velikosti grobnega prostora v skladu z določbami tega odloka ter upravljavca pokopališča.

47. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2021-1

Horjul, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KANAL

3747. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 20. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

1. člen

Sklep št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020 ostane v veljavi.

2. člen

(Veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0009/2021-8

Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3748. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

1. člen

Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, september 2021.

2. člen

Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske dajatve.

- storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na m ³ dobavljene vode)			
Odvajanje odpadnih voda	Količina dobavljene pitne vode	Predračunska cena	Potrjena cena	Subvencija	Subvencionirana cena
	m ³	0,3415	0,3415	0,2220	0,1195

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na vodomera/mesec)			
Omrežnina za odvajanje odpadnih voda	Premier vodomera	Oblikovana nova cena	Potrjena cena	Subvencija	Subvencionirana cena
	DN 15	5,6272	5,6272	4,5018	1,1254
	DN 20				
	DN 25	16,9714	16,9714	13,5771	3,3943
	DN 30				
	DN 40	56,2714	56,2714	45,0171	11,2543
	DN 50				

3. člen

Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na m ³ dobavljene vode)			
Čiščenje odpadnih voda	Količina dobavljene pitne vode	Predračunska cena	Potrjena cena	Subvencija	Subvencionirana cena
	m ³	0,5471	0,5471	0,4541	0,0930

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na vodomera/mesec)			
Omrežnina za čiščenje odpadnih voda	Premier vodomera	Oblikovana nova cena	Potrjena cena	Subvencija	Subvencionirana cena
	DN 15	7,2905	7,2905	5,5408	1,7497
	DN 20				
	DN 25	21,8714	21,8714	16,6223	5,2491
	DN 30				
	DN 40	72,9046	72,9046	55,4075	17,4971
	DN 50				

4. člen

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 12. 2021 naprej.

Št. 9000-0009/2021-11

Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

(Uradni list RS, št. 87/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

1. člen

Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, september 2021.

2. člen

Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:

– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)

3749. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na m ³ dobavljene vode)	
Vodarina	Količina dobavljene pitne vode	Predračunska cena	Potrjena cena
	m ³	0,9227	0,9227

– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev	Enota mere	Cena (v EUR na vodomera/mesec)			
Omrežnina za oskrbo s pitno vodo	Premier vodomera	Oblikovana nova cena	Potrjena cena	Subvencija	Subvencionirana cena
	DN 15	9,7478	9,7478	1,9496	7,7982
	DN 20				
	DN 25	29,2432	29,2432	5,8486	23,3946
	DN 30				
	DN 40	97,4844	97,4844	19,4969	77,9875
	DN 50				

3. člen

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 12. 2021 naprej.

Št. 9000-0009/2021-10

Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KOČEVJE

3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

1. člen

S tem sklepom se ukine:

a) status javnega dobra na nepremičninah:

- parc. št. 4779/3 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: parcela 1591 4779/3, do celote 1/1,
- parc. št. 4434 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 1582 4434, do celote 1/1,
- parc. št. 4445 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 1582 4445, do celote 1/1,
- parc. št. 4444/4 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 1582 4444/4, do celote 1/1,
- parc. št. 2437/1 k.o. 1593 – Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2437/1, do celote 1/1,
- parc. št. 2437/3 k.o. 1593 – Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2437/3, do celote 1/1,
- parc. št. 3492/12 k.o. 1608 – Briga, ID znak: parcela 1608 3492/12, do celote 1/1

b) status družbene lastnine v splošni rabi na nepremičninah:

- parc. št. 185/4 k.o. 1597 – Koprivnik, ID znak: parcela 1597 185/4, do celote 1/1,
- parc. št. 5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: parcela 1577 5, do celote 1/1,
- parc. št. 7 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: parcela 1577 7, do celote 1/1.

2. člen

Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti

izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 092-0005/2021

Kočevje, dne 26. novembra 2021

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

KRANJ

3751. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

Na podlagi 16., 95., 96. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F); 21., 29., 50. a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl., 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 164/21 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

O D L O K

o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok na območju Mestne občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK) določa:

- občinske ceste na območju MOK in postopek njihove kategorizacije;
- način izvajanja nalog upravljanja občinskih cest in prometno ureditev na občinskih cestah v MOK;
- način izvajanja nalog gradnje, vzdrževanja, načrtovanja in razvoja občinskih cest;
- način izvajanja nalog varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- širino varovalnih pasov;
- postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in druge javne prometne površine in zagotavljanje njihovega varstva;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
- nadzor nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka;
- druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest in drugih javnih površin.

2. člen

(pristojni organ)

(1) Pristojen organ za upravljanje cest je organ mestne uprave, stvarno pristojen za ceste in promet. Za upravljanje

cest na območju Mestne občine Kranj je pristojen organ mestne uprave, ki pokriva področje cest in prometa.

(2) Pristojni organ upravlja tudi z nekategoriziranimi cestami in drugimi prometnimi površinami v lasti MOK, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

3. člen

(javne ceste in javno dobro)

(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini, z naselji v sosednjih občinah, deli naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.

(2) Javne ceste (v nadaljevanju: občinske ceste) so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravili cestnega prometa, so javno dobro in zunaj pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestevanjem ali drugih stvarnih pravic, razen stvarne služnosti ali stavbne pravice pod pogoji, določenimi v zakonu.

(3) Na prometnih površinah zunaj cestišča javne ceste in na površinah ob njem, ki so določene za opravljanje dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za njihovo opravljanje (spremljajoče dejavnosti ob cesti) na način, določen v zakonu ter na način, ki je podrobneje določen v 38. členu tega odloka, pridobiti posebno pravico uporabe. Smiselno enako velja za druge prometne površine po tem odloku.

4. člen

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, graditev objektov, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nadzor cestnega prometa ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora, vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in ta odlok.

5. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike in na njih temelječi predpisi.

OBČINSKE CESTE

I. Kategorizacija občinskih cest

6. člen

(kategorizirane in nekategorizirane ceste)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).

(2) Lokalne ceste v mestni občini se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije:

- glavne mestne ceste,
- zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste,
- mestne ceste in krajevne ceste.

(3) Kategorizirana občinska cesta je javna cesta v lasti MOK, ki jo občina v skladu z merili o kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

(4) Nekategorizirana občinska cesta je cesta v lasti MOK, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

7. člen

(gradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v proračunu.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

8. člen

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, ki ni v lasti MOK in po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta iz prejšnjega odstavka se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje merila za kategorizacijo, če se njen prenos opravi brezplačno ali za primerno dogovorjeno odškodnino, če so predmetne parcele vpisane v zemljiško knjigo in proste bremen ter v kolikor je to v interesu upravljalca ceste.

(3) V kolikor meja ceste ni urejena, se le-ta uredi v postopku določanja meje ceste.

(4) Prenosi nekategoriziranih cest med občinske ceste se opravijo po prejemu najmanj dveh utemeljenih pobud, a največ enkrat letno in se upoštevajo v načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

(6) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske kategorizirane ceste odloča mestni svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po merilih za kategorizacijo cest.

9. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

(3) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdeli skladno s svojim okoljem.

(4) O opustitvi ceste ali njenega dela, o njenem prenosu med nekategorizirane ceste o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči mestni svet na predlog župana.

10. člen

(določitev občinskih kolesarskih povezav)

(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.

(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj zemljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča preko katerega ta povezava poteka.

(3) Potek občinskih kolesarskih povezav predpiše pristojni organ.

11. člen

(kolovozne in druge poti)

(1) Kolovozne (poljske), planinske, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do kmetijskih ali gozdnih zemljišč, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih

in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih koč in vrhov, niso kategorizirane javne poti po tem odloku.

(2) Če je javna pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Določbe tega člena ne veljajo za gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdne ceste, kar je določeno v predpisih o gozdovih.

II. Gradnja občinskih cest

12. člen

(varstvo okolja in prostora vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja ali prostora in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(2) Če bi bila izvedba gradbenih ali drugih ukrepov, ki so potrebni zaradi zagotavljanja varstva okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu stoječem na sosednji nepremičnini, kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske ceste, se lahko ustanovi stvarna služnost za izvedbo takšnega ukrepa.

13. člen

(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s prostorskim aktom, predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov, tako da je zagotovljena prometna varnost in ekonomičnost njihove graditve in vzdrževanja ter predpisi za gradnjo objektov, za posebne občinske potrebe pa tudi v skladu z naknadno pridobljenimi in s strani pristojnega organa potrjenimi tehničnimi normativi.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se predvidijo prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste, priključkov ter dostopov do objektov, zemljišč in naprav ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste, namenjene za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ter za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

14. člen

(upravna dovoljenja za rekonstrukcijo občinskih cest)

Za rekonstrukcijo občinske ceste ob izpolnjevanju enakih pogojev, ki jih zakon določa za rekonstrukcijo državne ceste, ni potrebno soglasje za poseg v prostor.

15. člen

(pridobitev zemljišč, stvarnih pravic na nepremičninah in ukrepov na njih)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom, lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini, odvzame, omeji s pravico uporabe ali obremenijo, če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine.

(2) Če kategorizirana občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, ne v lasti Mestne občine Kranj, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, kot to določa zakon o cestah.

(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi varstva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na cestnem svetu, se lahko z lastnikom nepremičnine ustanovi stvarna služnost.

16. člen

(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)

(1) Lokacija novega avtobusnega postajališča se določi na podlagi zahtevka, o katerem odloča upravljavalec ceste, upošteva pogoje, ki jih določa podzakonski predpis.

(2) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se vzpostavi zunaj vozišča in zgolj izjemoma na vozišču.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč pristojni organ, ob upoštevanju predlogov javnih avtobusnih prevoznikov ali krajevnih skupnosti.

17. člen

(obveščanje investitorja oziroma upravljavca o posegih v objekte ali naprave na občinski cesti)

(1) Investitorji oziroma upravljalci infrastrukturnih objektov ali naprav v ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte ali naprave v, na ali pod občinsko cesto, o tem obvestiti pristojen občinski organ najmanj 60 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov ali naprav ter mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(2) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti mestne uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.

(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

18. člen

(obveščanje pristojnega organa o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojni občinski organ mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste v cestnem telesu ali ob njej obvestiti investitorje oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni občinski organ mora dati investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

19. člen

(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste gradnje ali rekonstrukcije objekta ali druge naprave)

(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje upravljalca občinske ceste. Stroške prestavitve občinske ceste plača investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za plačilo tistega dela stroškov, nastalih po predhodnem naročilu MOK, in sicer zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščene dela občinske ceste od elementov določenih v prejšnjem odstavku.

(3) Če narava proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarskega subjekta zahteva gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste z boljšimi elementi ali v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura prometa, gospodarska družba ali podjetnik posameznik financira ta dela v višini stroškov dodatno potrebnih del na občinski cesti. Financiranje se uredi s pogodbo med občino in zainteresiranim gospodarskim subjektom.

20. člen

(dolžnost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora pro-

jektna dokumentacija obsegati tudi vsa dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi z graditvijo teh objektov, naprav in napeljav. Pristojni organ o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvesti krajevno skupnost, v kateri se ta cesta nahaja.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojni občinski organ.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena, plača investitor oziroma upravljalca posameznih objektov, naprav in napeljav.

III. Upravljanje občinskih cest

21. člen

(načrtovanje razvoja in vzdrževanje cest)

(1) Načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme mestni svet na predlog župana, ki pripravi predlog ob sodelovanju vzdrževalca cest. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.

(2) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan vsako leto opraviti sezonski pregled cest ter pripraviti predlog letnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto, skupaj z načrtom zimske službe ter ga najkasneje do 25. oktobra vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

(3) Letni načrt vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest ter finančno ovrednotenje del.

22. člen

(naloge in pristojnosti pristojnega organa)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, načrt vzdrževanja in varstvo občinskih cest opravlja pristojni organ, če za posamezne naloge drug predpis ne določa drugače.

(2) Te obsegajo zlasti:

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh načrtov;
- vodenje postopkov za določitev prometne ureditve;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih in vodenje združene evidence o javnih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne signalizacije);
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
- naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc in zbirne evidence o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah, pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah in obdelave zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju občine;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje soglasij in dovoljenj ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in zavarovanja prometa na njih;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z

Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

(3) Prometno ureditev ali njeno spremembo na cesti v lasti občine oziroma njenem delu odredi pristojni organ z delovnim nalogom izvajalcu rednega vzdrževanja cest, razen v primerih iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.

(4) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ.

23. člen

(tehnično spremljanje prometa)

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad vstopi v varovana območja za pešce in varovana območja umirjenega prometa, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju MOK lahko opremljene z video nadzornim sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

24. člen

(financiranje)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest, ne-kategoriziranih cest in poti (pešpoti, kolovozne, poljske, vaške, turistične, učne, tematske) v lasti Mestne občine Kranj, se zagotavljajo v proračunu občine in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.

IV. Vzdrževanje občinskih cest

25. člen

(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Kategorizirane ceste in ne-kategorizirane ceste v lasti občine ter kategorizirane javne poti za kolesarje, se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za organiziranje obnavljanja in rednega vzdrževanja občinskih cest ter izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgovoren pristojni občinski organ.

(3) Vzdrževanje ne-kategoriziranih občinskih cest zagotavlja upravljalca na način, da so ne-kategorizirane občinske ceste ob upoštevanju prometnih pravil, vremenskih pogojev za odvijanje prometa ter stanja vozišča, prevozne. Vozišče ne-kategorizirane občinske ceste ne zagotavlja prevoznosti, kot jo določajo državni predpisi za kategorizirane ceste.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest:

- če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa;
- če ne prične s pluzenjem takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;
- če pluzenja ne izvede na način ali v rokih iz predpisa, ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;
- če ne prične s posipavanjem takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji po predpisih, ki urejajo vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

26. člen

(javna služba vzdrževanja in čiščenja občinskih cest in njegove obveznosti)

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje kategoriziranih cest, na način kot je določeno s predpisom, nekategoriziranih občinskih cest, vzdrževanje in čiščenje prometnih površin ter objektov oziroma naprav ob občinskih cestah in vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v lasti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest) je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan opravljati stalni nadzor na občinskih cestah in mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan prevzeti vse posege v cestno telo na občinskih cestah v zvezi z rednim vzdrževanjem cest. Za vse vgrajene materiale mora od dobavitelja pridobiti vso potrebno dokumentacijo in jo hraniti pet let.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je odgovoren, da bodo prevzeti posegi v cestno telo v zvezi z rednim vzdrževanjem cest na občinskih cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.

(6) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan nemudoma, brezplačno in brezpogojno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri prevzetih posegih v cestno telo, zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala, ki jih je prevzel oziroma izvedel.

27. člen

(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika nepremičnine, po kateri poteka ta cesta ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je potrebno pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, plača stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

28. člen

(čiščenje javnih cest)

(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko pristojni organ določi:

– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet ter izvajanje drugih javnih služb.

(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

V. Zimska služba

29. člen

(izvajalec zimske službe)

(1) Zimsko službo izvaja izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest in obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in drugih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah v skladu z načrtom zimske službe, ki je del letnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

30. člen

(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah)

(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug, lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe.

31. člen

(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin ob cesti)

(1) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni skrbeti za objekt, ki meji na občinske ceste tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu:

– s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati občinsko cesto oziroma drugo javno površino;

– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda;

– preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino;

– v primeru zdrsa snega s strehe ali poledenitve, ki je posledica vplivov njihove nepremičnine, sneg ali led nemudoma odstraniti z občinske ceste.

(2) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, pripadajočih površin k objektom in drugih površin, je prepovedano odlagati sneg na javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno pregledno polje in odvodnjavanje, ali na kraju, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.

(3) V primerih, kadar je kolesarska steza izvedena vzdolžno na pločniku, ali po vozišču ob pločniku poteka kolesarski pas, sme izvajalec rednega vzdrževanja cest sneg s pločnika in cestišča odložiti na kolesarsko stezo ali samostojen kolesarski pas.

(4) Odstranjevanje snega z javnih prometnih površin ali trgov, zaradi potrebe po izvedbi javne prireditve, se izvede na stroške organizatorja prireditve oziroma naročnika odstranitve.

(5) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.

(6) Z globo 200 eurov, se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(7) Z globo 1.000 eurov, se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

VI. Varstvo občinskih cest in prometa po njih

32. člen

(začasna omejitev uporabe občinske ceste)

(1) Pristojni organ lahko prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na cesti ali njenem delu ali zmanjša

dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep, če je občinska cesta v takšnem stanju:

- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti in povzročil pospešeno propadanje te ceste ali
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, močnega vetra, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno).

(2) Pristojni organ oziroma izvajalec rednega vzdrževanja cest mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinski inšpekcijski organ za ceste, gasilce, izvajalca avtobusnega prevoza, reševalce, center za obveščanje ter sredstva javnega obveščanja, na krajevno običajen način, najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja cest ali vodja intervencije ob prometnih, naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in občinski inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način. Izvajalec rednega vzdrževanja cest ali vodja intervencije ob prometnih, naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih morata o teh ukrepih istočasno obvestiti tudi mestno upravo in pristojni organ.

(4) Pristojni organ na posameznih občinskih cestah, ki potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s katerimi potekajo občinske ceste enakih ali boljših prometno tehničnih lastnosti, določi prepovedi in omejitve prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton ali manj, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prometu, če je to potrebno zaradi povečanja pretočnosti prometa ali varstva naravnega in bivalnega okolja pred hrupom in drugimi emisijami prometa.

(5) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.

(6) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 500 evrov.

33. člen

(izredni prevoz in prevoznina)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitve katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje pristojnega organa, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz (prevoznina), izda pa ga pristojni občinski organ. Za dovoljenje za izredni prevoz je potrebno zaprositi 15 dni pred izvajanjem prevoza. O izdanih dovoljenjih mora pristojni občinski organ obvestiti policijo, redarstvo oziroma inšpekcijski organ za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitev

prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z mestno upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

(5) Višina povračila za izredne prevoze na občinskih cestah (v nadaljevanju: prevoznina) je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov. Za vozila, ki so težja od dovoljene teže, se določi plačilo dnevne, mesečne ali letne prevoznine. Navedeni zneski prevoznine v sedmem odstavku tega člena vključujejo davek na dodano vrednost.

(6) Dnevna prevoznina se plača v višini:

- 20 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
- 50 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 90 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
- 150 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 300 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.

(7) Mesečna prevoznina se plača v višini:

- 100 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
- 200 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 300 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
- 400 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 500 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.

(8) Letna prevoznina se plača v višini:

- 500 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
- 1.500 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene mase,
- 2.000 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovoljene mase,
- 3.000 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje dovoljene mase,
- 4.000 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene mase.

(9) Župan lahko s sklepom odloči o oprostitvi plačila prevoznine ali plačila deleža prevoznine prevoznikom, kadar ti dostavljajo opremo za postavitev gradbenih odrov in vzpostavitev gradbišč na javni površini in je investitor ali organizator občina ali njen javni zavod oziroma podjetje.

34. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Ob občinski cesti poteka varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste in na drugih prometnih površinah v lasti občine, je dovoljena le s soglasjem ali mnenjem, kot ga zahtevajo gradbeni predpisi, pristojnega organa.

(3) Pristojni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ceste niso prizadeti interesi:

- varovanja občinske ceste in na drugih prometnih površinah v lasti občine ter prometa na njih,
- širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa,
- varovanja njihovega videza,
- varovanje preglednosti na odsekih uvozov iz pripadajočih zemljišč,
- vzdrževanja cest in drugih prometnih površin (npr. odlaganje snega ipd.) in
- je poseg skladen s prostorskimi akti občine.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-

ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

(5) Varovalni pas občinske ceste in od drugih prometnih površin se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorsne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:

- pri lokalni cesti 10 m,
- pri javni poti 5 m,
- pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra,
- pri nekategoriziranih cestah 3 m,
- pri kolovozih 2 metra.

(6) V nobenem primeru ni dovoljen kakršen koli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od zunanjega roba cestišča nahaja 1,5 m, razen na podlagi posebnega soglasja pristojnega organa, v primerih izvedbe dovoza, dohoda oziroma dostopa do zbirnega mesta za komunalne odpadke ter podobnih primerih, v ravnini s cestiščem.

(7) Določbe šestega odstavka se ne uporabljajo v primeru postavitve ograj, opornih zidov, škarp in zasaditve vegetacije.

(8) Postavitve ograj, opornih zidov, škarp in zasaditve vegetacije se v varovalnem pasu iz petega odstavka tega člena s soglasjem pristojnega organa lahko izvedejo tako, da so od roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1 m. Manjši odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega cestnega profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

35. člen

(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki na občinsko cesto morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo cestne priključke na javnih cestah v skladu z izdanim soglasjem upravljalca ceste. Ureditev novih priključkov je potrebno urediti že v projektni dokumentaciji ob gradnji objekta oziroma v samostojni projektni dokumentaciji ob izgradnji skupinskih priključkov.

(2) Na občinsko cesto se lahko priključujejo ceste enake ali nižje kategorije, nekategorizirane ceste in individualni ter skupinski priključki, pri čemer je potrebno neposredne posamične priključke združevati v skupinske priključke ali jih na občinsko cesto priključiti posredno prek ceste nižje kategorije ali nekategorizirane ceste. Če ima lastnik več zaporednih nepremičnin ob občinskih cestah ali nepremičnine ležijo ena poleg druge, pristojni občinski organ s soglasjem določi en skupni priključek, notranje zasebno cestno omrežje pa mora lastnik zgraditi na lastnih nepremičninah.

(3) Posamezen objekt ima lahko le en priključek na občinsko cesto. Izjemoma lahko pristojen občinski organ dopusti, da ima večstanovanjski ali poslovni objekt tudi več priključkov na občinsko cesto ali drugo javno cesto, če se s tem zagotovi izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti ali če je to potrebno zaradi prometno tehničnih, ekonomskih, varnostnih, naravovarstvenih razlogov ali zaradi varstva kulturne dediščine, kjer se nahaja individualni priključek.

(4) Na kategorizirano in nekategorizirano občinsko cesto v asfaltni izvedbi, morajo biti vsi priključki v dolžini vsaj 5 metrov, ustrezno utrjeni (asfaltirani oziroma tlakovani).

(5) Priključki nekategoriziranih cest, individualnih priključkov, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega organa. Upravljavec občinskih cest izda soglasje, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(6) S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(7) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je potrebno ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.

(9) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste. Kadar priključek ni v občinski lasti, je za njegovo rekonstrukcijo potrebno soglasje lastnika.

(10) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojni občinski organ zaradi zagotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

(11) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, ker se ne dovoljuje vzvratno zavijanje na cesto. V območju občinske ceste je v območju hišnega priključka, uvoza na dvorišče in uvoza v garažo prepovedano nameščati zaporne verige ter nameščati zaporne stebričke.

(12) Kdor brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji soglasja iz sedmega odstavka tega člena se kaznuje za prekršek z globo:

- posameznik z 200 eurov;
- pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 2000 eurov, odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

36. člen

(prilagoditev ali ukinitve priključka)

(1) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojni občinski organ z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

37. člen

(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba javne površine)

(1) Soglasje pristojnega občinskega organa je potrebno za vse omejitve javne uporabe javnih cest in ob drugih javnih površinah, kot je na primer:

- postavitve fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
- ureditev gradbišč;
- začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
- zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev;
- izvedba prireditev;
- postavitve objektov in naprav ipd.

(2) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del urediti prehod za pešce pod odrom, prehod za vozila in obvoz. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.

(3) V primeru prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so zunaj javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter

po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo soglasja za uporabo javne ceste oziroma javne površine od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

38. člen

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene pristojni organ določi ob obstoječih cestah, organ na podlagi postopka, določenega z zakonom, odda ponudniku za opravljanje te dejavnosti.

(2) Postavitev objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti (kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, teras, cvetličnih korit, telefonskih govorilnic, avtomatov, opreme za oglaševanje ter podobnih enostavnih objektov) in glede drugih načinov rabe površin iz prejšnjega odstavka, za katere zakon o financiranju občin ne predpisuje možnost plačila občinske takse, se uredijo z najemno pogodbo, ki jo podpiše župan.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko organ občinske uprave na površinah ob občinskih cestah, ki niso namenjene opravljanju spremljajočih dejavnosti, na vlogo predlagatelja izda soglasje za opravljanje dejavnosti (prodaja sezonskega sadja ali zelenjave ter druge hrane, prodaje izdelkov lokalne obrti, gostinske in servisne dejavnosti ter podobno), če s tem ni ovirana ali ogrožena prometna varnost ter je to skladno z 39. členom tega odloka in če postavitev dovoljuje občinski prostorski akt. V soglasju se določijo tehnični pogoji glede rabe površine ter pogoji za postavitev objektov in naprav. Vloga za izdajo soglasja za uporabo namenske površine mora vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike ter velikosti zasedbe površine in navedbo časa trajanja zasedbe in namena ter o odgovorni osebi vlagatelja za izvedbo zapore s kontaktnimi podatki (naslov bivališča ali sedeža subjekta, telefonska številka, elektronski naslov).

(4) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega organa.

(5) Pri postavitvi objektov iz drugega odstavka tega člena, mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,6 m širok del pločnika ali pešpoti, razen v primeru prireditve ob pozitivnem mnenju pristojnega organa.

(6) Pri postavitvi objektov iz drugega odstavka tega člena mora biti zagotovljena intervencijska pot širine najmanj 3,5 m.

(7) Objekte iz drugega odstavka tega člena ni dovoljeno postaviti na vozišču občinske ceste. Izjemoma se lahko vozišče občinske ceste s soglasjem pristojnega organa uporabi za postavitev gradbiščne ograje, gradbišča in objektov za izvedbo javne prireditve.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega odstavka tega člena.

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, ali brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.

39. člen

(prometna varnost za dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki

neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu s 34., 35. in 47. členom tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma dostop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve soglasja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je potrebno pridobiti mnenje pristojnega organa za ceste.

40. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje in uporaba objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ izda soglasje za postavitev in uporabo objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:

- če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,

- če se z obvestili upravljavca ceste podajajo udeležencem cestnega prometa pomembne informacije in zanje ni predpisana prometna signalizacija,

- če se oglašuje gospodarski subjekt za lastne potrebe, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj preglednega polja, pregledne berme in območja vzdolž vozišča ceste, predpisane za postavitev prometne signalizacije.

(4) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti, elektronskim prometnim znakom, številu in nadzoru prometa ter podobno.

(5) Obvestila za obveščanje in oglaševanje ne smejo vsebovati elementov, ki so po obliki, barvi ali simbolih enaki oziroma podobni prometni opremi ali prometni signalizaciji.

(6) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je prepovedana. Objekti za oglaševanje se lahko postavljajo le zunaj vozišča občinske ceste.

(7) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(8) Zastave na drogove javne razsvetljave ali druga nosila za nosilce zastav namešča izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest.

(9) Nosilci (obešanke) na drogovi javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste med voznima pasovima, montirani pa morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti obešanke.

(10) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) ne glede na določbe šestega odstavka tega člena. Dolžina transparenta mora biti enaka širini vozišča, višina transparenta je lahko največ 1,10 m. Transparenti morajo biti obešeni horizontalno na cestišče. Višina spodnjega roba transparenta je najmanj 4,50 m in največ 6,00 m od najvišje točke vozišča. Transparenti morajo biti izdelani iz snovi brez leska, ki se ne raztegne, mečka ali kako drugače poškoduje ob atmosferskih vplivih. Transparenti so lahko pritrjeni na lastne drogove ali na fasade s horizontalnimi jeklenimi vrvmi, če je zagotovljena statična stabilnost. Transparenti na drogovi javne razsvetljave ne smejo ogroziti njihove statične stabilnosti. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti transparent.

(11) Soglasje za postavitev objektov iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, katerih gradnja oziro-

ma postavitve je predvidena v območju občinske ceste, izda pristojni organ na podlagi predloženega elaborata za postavitve objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitve z delovnim nalogom odredi pristojni organ.

(12) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov iz šestega odstavka tega člena, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le-te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(13) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(14) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

VII. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah

41. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditve na ali ob občinski cesti)

(1) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, način in obseg njene izvedbe, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(2) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obvesti policijo, inšpekcijski organ za ceste, občinsko redarstvo in vzdrževalca občinskih cest, krajevno skupnost ter javnost na krajevno običajen način.

(3) V primeru prireditev, gradbenih del ali drugih ravnanj, zaradi katerih je potrebno spremeniti potek linij mestnega linijskega prevoza potnikov ali pogostnost vozil, s katerimi se opravlja ta prevoz, je dolžan investitor oziroma izvajalec del na svoje stroške poskrbeti za obveščanje potnikov na način, kot ga določi pristojni organ.

(4) Predlagatelj je dolžan zaporo ceste naročiti pri izvajalcu gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest (v nadaljevanju: postavljevalec zapore).

(5) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 46. člena tega odloka.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom delne zapore ceste oziroma najmanj 30 dni pred predlaganim začetkom popolne zapore ali zapore zaradi športne ali druge prireditve na cesti ali ob cesti in mora vsebovati:

- podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del ali prireditve, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,
- podatke o načinu in času trajanja izvedbe zapore (ali del ali prireditve),
- skico s katere je razviden poseg,
- prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste (elaborat za zaporo občinske ceste oziroma tipska shema),
- odgovorno osebo vlagatelja za izvedbo zapore s kontaktnimi podatki (naslov bivališča ali sedeža subjekta, telefonska številka, elektronski naslov).

(8) Če je zaradi omejitve uporabe prometnih površin potrebna sprememba prometne ureditve zaradi zagotovitve varnega prometa udeležencev v prometu, lahko pristojni organ

zahteva, da predlagatelj zapore (v nadaljevanju predlagatelj) predloži elaborat prometne ureditve v času omejene uporabe javnih prometnih površin. Elaborat izdela pooblaščenca organizacija na stroške predlagatelja.

(9) Stroške za pripravo predpisanega elaborata za zaporo občinske ceste, izvedbo zapore občinske ceste (npr. tipska shema), obveščanje o zapori in za preusmeritev prometa zaradi zapore občinske ceste ter ostale stroške, povezane z zaporo ceste za čas njenega trajanja, krije njen predlagatelj.

(10) Pristojni organ lahko v postopku izdaje dovoljenja za začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved odredi obveznost plačila varščine do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic uporabe javne površine.

(11) Ugotavljanje stanja javne površine pred pričetkom uporabe, njenih poškodb in primerno višino varščine opravlja izvajalec rednega vzdrževanja cest.

42. člen

(dovoljenja za zaporo občinske ceste ob prireditvah)

(1) Dovoljenje za zaporo občinske ceste za izvedbo športne in druge prireditve na njej se izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge ceste.

(2) V primeru zapore parkirnih prostorov zaradi izvedbe športne in druge prireditve, mora predlagatelj plačati uporabnino v višini dnevne parkirnine za posamezno parkirno mesto, razen v primeru, kadar zaporo v javnem interesu predlaga:

- organ mestne uprave MOK kot organizator javne prireditve ali
- javni zavod, javno podjetje, javni sklad in javna agencija, katere ustanoviteljica je MOK, kot organizator javne prireditve.

(3) O oprostitvi plačila uporabnine ali njenega deleža za subjekte iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, odloča župan s sklepom.

(4) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

43. člen

(obveznosti postavljalca zapore in izvajalca del na cesti)

(1) Postavljevalec zapore je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:

- za vsako zaporo postavljevalec zadolži odgovorno osebo, ki bo izvajala tudi nadzor nad zaporo,
- redno preverjati stanje začasne prometne signalizacije ter opozoriti izvajalca del in upravljavca ceste o ugotovljenih nepravilnostih,
- obvestiti inšpekcijski organ za ceste o natančnem datumu postavitve zapore,
- v primeru prekopov ali drugih fizičnih posegov v cesto odstraniti začasno prometno signalizacijo po uspešno opravljenem komisijskem pregledu izvedenih del in odpravi pomanjkljivosti skupaj s predstavnikom upravljavca ceste.

(2) Izvajalec del (predlagatelj zapore) je dolžan upoštevati naslednje obveznosti:

- pridobiti soglasje za obvoz v primeru popolne zapore ceste,
- imenovati odgovorno osebo (postavitev, nadzor, odstranitev zapore po končanih delih),
- določiti datum in uro vzpostavitve začasne prometne ureditve ter posredovati obvestilo inšpekcijski organ za ceste o predvidenem datumu in uri izvedbe zapore,
- imeti en izvod dovoljenja in en izvod elaborata na delovišču,
- z vpisom v dnevnik o izvajanju del potrditi, da je začasna prometna ureditev pregledana in v skladu z elaboratom,
- redno, vsaj enkrat dnevno pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z elaboratom ter ugotovitve vpisati v dnevnik o izvedbi del,

– v primeru ugotovitev o nepravilnosti izvedbe zapore dopolniti elaborat ter po potrebi pridobiti dopolnilno dovoljenje o zapori ceste (tudi na podlagi ugotovitev oziroma zahteve inšpekcijskega organa za ceste ali upravljavca ceste),

– odstraniti začasno prometno signalizacijo šele po komisijskem pregledu izvedenih del, kadar gre za prekope ali druge fizične posege v cesto,

– obvestiti inšpekcijski organ za ceste tudi o odstranitvi zapore.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja v 41. in 42. členu.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore v 41. in 42. členu, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 eurov.

44. člen

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Informacijsko-komunikacijski in drugi kabelski vodi, električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplotovodi ter druge podobne naprave (v nadaljevanju: vodi in naprave), se morajo v čim večji meri projektirati zunaj cestišča in se smejo napeljevati, polagati oziroma postavljati v območju javnih površin, v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, ki je določen v soglasju pristojnega organa oziroma sklenjeni pogodbi o služnosti.

(2) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin, lahko zahtevata od upravljavca vodov in naprav iz prejšnjega odstavka tega člena, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi gradnje, obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste, trga ali druge javne površine ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste, trga ali javne površine ter rabe ali prometa na teh površinah.

(3) Stroške prestativite ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja oziroma služnostne pogodbe za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(4) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin lahko odklonita izdajo soglasja oziroma sklenitev služnostne pogodbe iz prvega odstavka tega člena, če bi posamezni vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njeno morebitno rekonstrukcijo.

(5) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin lahko odklonita izdajo soglasja oziroma sklenitev služnostne pogodbe iz prvega odstavka tega člena, če predlagatelj za izdajo soglasja ni upošteval vseh zahtev ter pogojev oziroma ni izvedel vseh obveznosti iz soglasij ali služnostnih pogodb, ki so mu bila v preteklosti izdana ob sklepanju služnostnih pogodb (ni ustrezno saniral prekopov ipd.).

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki posega v območje ceste in njenega varovalnega pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne pogodbe.

(7) Z globo 6.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki posega v območje ceste in njenega varovalnega

pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

45. člen

(dela na in ob občinski cesti)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi, kot so prekopavanje, podkopavanje in druga dela na in ob občinski cesti (kot npr. urejanje odvodnjavanja, urejanje obcestnega parkirišča, drugačnega hišnega dovoza, deponije, zasaditve, zazelenitve, podiranje dreves ...), se lahko opravljajo pod pogoji in na način, določenimi za poseg v občinsko cesto, v skladu z izdanim soglasjem pristojnega organa. Delo na občinski cesti lahko izvaja samo pooblaščen pravna oseba usposobljena in registrirana za izvajanje del na občinskih cestah v cestogradnji. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom usposobljenega in registriranega nadzornega organa na stroške investitorja.

(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda in je to mogoče odpraviti najkasneje v 48 urah od začetka izvajanja del, sicer mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture ali po pooblastilu izvajalec del pridobiti dovoljenje za zaporo ceste pri pristojnem organu.

(4) Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem še isti dan po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(5) Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odpraviti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih še isti dan po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste, policijo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in v primeru poteka ceste skozi naselje tudi pristojno občinsko redarstvo ter javnost na krajevno običajen način.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki opravlja dela v območju ceste in njenega varovalnega pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne pogodbe ali če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 6.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja dela v območju ceste in njenega varovalnega pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov ali če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne obvesti pristojnega organa, policije, inšpekcijskega organa za ceste ali izvajalca rednega vzdrževanja cest skladno s tretjim, četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

46. člen

(pogoji za izdajo soglasja k posegom na občinskih cestah in strokovni nadzor)

(1) V dovoljenju ali soglasju se določi način posegov na občinskih cestah in pogoji za izvajanje le-teh, rok za dokončanje del, nadzor nad njihovim izvajanjem del ter obseg, pogoji, vrsta in način sanacije poškodb po izvedbi teh del, kar je lahko priloga k soglasju. Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična specifikacija za javne ceste, ki ureja področje varstva cest in izvajanje prekopov na vozniških površinah, standardi vzdrževanja cest ter predpisi o projektiranju in gradnji cest, ki določajo način odstranjevanja asfalta, zasipa, obnove vrhnje površine cestišča in drugo.

(2) Za strokovni nadzor za posege na občinskih cestah lahko pristojni organ poleg izvajalca rednega vzdrževanja cest

določi tudi poslovni subjekt, ki ima licenco inženirske zbornice za to področje.

(3) Če predlagatelj, tudi po pisnem opominu, ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.

(4) Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva izdaje.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali s soglasjem izdanim v skladu z 49. členom tega odloka.

(6) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali s soglasjem izdanim skladno z 49. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

VIII. Drugi ukrepi za varstvo cest

47. člen

(preglednost ob občinski cesti)

(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo (preglednostni prostor) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje, visoke poljske kulture, grmičevja (vegetacije), postavljati reklame, obvestilne ali druga objekte, naprave oziroma predmete, ki niso namenjeni zagotavljanju prometne varnosti ali storiti kakoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost ceste, križišča, priključka ali železniške proge (preglednostni prostor ali pregledno polje). Pregledno polje ob križišču v naselju praviloma obsega območje, ki sega najmanj 100 metrov pred križiščem ali najmanj 50 metrov za kanaliziranim križiščem), zunaj naselja obsega območje, ki sega najmanj 140 metrov pred križiščem ali najmanj 70 metrov za križiščem in sta zunaj varovalnega pasu za postavljanje prometne signalizacije, ki znaša 5 metrov od roba vozišča oziroma dva metra od roba pločnika ali kolesarske steze, postavitev teh objektov oziroma predmetov pa ne zmanjšuje opaznosti prometne signalizacije. Višina ograj, škarp ter drugih objektov, naprav oziroma predmetov znotraj območja preglednega polja ob vseh lokalnih cestah, javnih poteh ter nekategoriziranih cestah v občini sme biti največ 1 m nad nivojem vozišča, zasaditev vegetacije pa največ 0,75 m nad nivojem vozišča.

(2) Soglasje iz prejšnjega člena se izda, razen v primeru zasaditev vegetacije, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ni prizadeta varnost cestnega prometa, zlasti zaradi preglednosti.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora oviro (vegetacijo, objekte, predmete ali naprave in podobno) v preglednem polju na zahtevo občinskega inšpektorja, odstraniti.

(4) Postavitev obcestnih prometnih ogledal je dovoljena v skrajnem primeru, če kljub pravilno postavljenim oziroma urejenim obcestnim ograjam ali živim mejam po prvem odstavku tega člena ni mogoče zagotoviti preglednosti in vključevanja cestnega prometa na prednostno cesto na drug način. Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal so zainteresirani pobudniki za posamezne priključke.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

48. člen

(urejenost sosednjih zemljišč ob cesti)

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoja zemljišča in nepremičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih aktih oziroma jih hortikulturno urejati in vzdrževati tako, da se drevje, grmovnice ali žive meje ne razraščajo na občinske ceste ali na dele cest ali

na druge javne površine ter da njihove nepremičnine zaradi dotrajanosti ne ogrožajo občinskih cest in prometa na njih.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

IZDAJANJE SOGLASIJ

49. člen

(postopek za izdajo soglasij)

(1) Vlogi za izdajo soglasja iz 44. in 45. člena mora predlagatelj za soglasje, če z zakonom ni določeno drugače, priložiti:

– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali druge javne površine;

– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj 5 let po zaključku izvedenih del (odgovornost za solidnost gradnje).

(2) V izdanem soglasju na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pristojni organ predpiše zlasti rok dokončanja del na javni površini, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri ter nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.

(3) V soglasju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera, določi:

– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma zunaj prometnih konic;

– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alineje prvega odstavka pristojni organ, vendar na stroške predlagatelja poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje v skladu s pogoji podanimi s strani izvajalca rednega vzdrževanja cest in pogoji podanimi v soglasju upravljavca;

– da mora biti izvajalec asfalterških del na podlagi laboratorijskih preizkušanj, terenskih meritev in spremljave vgrajevanja asfaltnih zmesi od pooblaščen organizacije usposobljen za vgrajevanje asfaltnih zmesi (da ima certificirano storitev), da mora upravljavec komunalne infrastrukture, ki ni v lasti MOK, vsa dela končati do pričetka zimske službe, vključno s povrnitvijo javne površine ali občinske ceste v prvotno stanje;

– da mora predlagatelj po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej določi pristojni organ;

– da nadzor nad izvajanjem del vodi predstavnik vzdrževalca javnih prometnih površin, ki tudi zapisniško na podlagi kvalitetnega pregleda prevzame izvedena dela. Datum prevzema objekta šteje kot datum pričetka garancijske dobe;

– da se poda garancija na izvedena dela oziroma za solidnost gradnje 5 let.

(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni organ s soglasjem zahteva:

– preplastitev celotne širine vozišča ali celotnega voznega pasu glede na širino vozišča v skladu s tehničnimi specifikacijami in tehničnimi normativi;

– da se prečni prekopi izvajajo v skladu s tehničnimi specifikacijami in tehničnimi normativi;

– da se pločniki in kolesarske steze pri vzdolžnih posegih asfaltirajo v celotni širini v skladu s tehničnimi specifikacijami in tehničnimi normativi.

(5) Pred izdajo soglasja lahko pristojni organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug ustrezni finančni instrument zavarovanja.

(6) Da se preprečijo škodljivi vplivi prepogostih posegov v občinske ceste in druge javne površine, lahko pristojni organ

zavrne izdajo soglasja, če se poseg načrtuje prej kot 5 let po zadnjem posegu.

(7) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko je to z javnim pooblastilom preneseno na izvajalca rednega vzdrževanja, na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni organ, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.

NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

50. člen

(opravljanje nadzorstva)

(1) Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpekcijski organ za ceste in občinsko redarstvo.

(2) Občinski inšpekcijski organ za ceste je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.

(3) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ iz drugega odstavka 28. člena.

(4) Zaradi upravljanja, spremljanja prometnih razmer, nadzora nad prometno opremo, izboljšanja pretočnosti prometa, prometne varnosti in nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, so ceste ter druge javne površine na območju MOK lahko opremljene z nadzornimi sistemi (sistem za video nadzor, za ugotavljanje prekoračitve hitrosti, za ugotavljanje prevoza rdeče luči in podobno). Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK, s katerimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(5) Za potrebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko občina ustanovi center za upravljanje prometa pri izvajalcu vzdrževanja cest, njegovo delovanje usmerja in nadzoruje pristojni organ.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen

(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij)

(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

(3) Če so bili projektni pogoji izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih predpisih.

52. člen

(odstranitev neprometnih znakov in objektov za obveščanje ali oglaševanje)

(1) Neprometni znaki in objekti za obveščanje ali oglaševanje, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 40. člena tega odloka ter določbam predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki in objekti za obveščanje ali oglaševanje, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

53. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Kranj (Uradni list

RS, št. 20/06, 70/07 in 82/12), razen v obsegu, kot to določa 52. člen tega odloka.

54. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2020-2-402101

Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan

Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 24. 11. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

1. člen

Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09, 37/10, 50/13, 8/15, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:

- 2 predstavnika ustanovitelja,
- 1 predstavnik zaposlenih LEAG,
- 2 predstavnika gorenjskih občin,

– 1 predstavnik ministrstva, pristojnega za področje energije ali dodatni predstavnik gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem,

– 1 predstavnik gospodarskih družb, ki deluje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem.«

2. člen

Besedilo 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnika ustanovitelja, ki je predsednik sveta zavoda, imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj na predlog župana po predhodnem javnem pozivu. Drugega predstavnika ustanovitelja imenuje župan izmed javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Kranj.

Predstavnika zaposlenih LEAG izberejo zaposleni zavoda po postopku in na način, kot je to določeno s statutom zavoda.

Dva predstavnika gorenjskih občin sta izbrana po postopku in na način, kot je to določeno s statutom zavoda.

Predstavnika ministrstva, pristojnega za področje energetike, imenuje ministrstvo. V primeru, da ministrstvo v roku 30 dni od poziva svojega predstavnika ne imenuje, zavod pozove župana, da imenuje dodatnega predstavnika gospodarskih

družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu.

Predstavnik gospodarskih družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu imenuje župan.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

Postopek javnega poziva iz prvega in petega odstavka tega člena določa statut zavoda.«

3. člen

Splošne akte zavoda se z določbami tega odloka uskladi v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-10/2019-4-402201

Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRANJSKA GORA

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirna, višina parkirnine ter način plačevanja:

#	PARKIRNO MESTO	Št. PARCELE	K.O.	Št. PARK. MEST	PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA					258
1	Topolino	365	2171	40	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR.
2	Parkirišče drsališče	1861/2, 1855/1	2171	40	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 8,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, dnevna tarifa 10,00 EUR.
3	Parkirišče KS Dovje Mojstrana	1806/6	2171	15	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
4	Parkirišče Veliki breg	1375/98	2171	5	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
5	Parkirišče OŠ Mojstrana	1309/1, 1324/1	2171	33	Urniki parkirišča 0:00–24:00. 1. 7.–31. 8., ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
6	Parkirišča Vrtec Mojstrana	1309/1	2171	18	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro, ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
7	Parkirišče Vrt viharik	1342	2171	21	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
8	Slovenski Planinski muzej	1347/1	2171	21	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR.
9	Parkirišče Fabrika	1375/152	2171	20	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. Dovoljeno za avtodome 7:00–20:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.
10	Parkirišče Sonček	1024/15, 1024/16, 2073/28, 2073/7, 1031/14	2171	45	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.
DOVJE					90
10	Parkirišče pri cerkvi	789/6, 788/2	2171	60	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
10a	– vzdolž cestišča	789/8	2171	14	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
11	Parkirišče ob pokopališču	1996/3	2171	12	Urniki parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.

12	Parkirišče Pr`Katr	2010/21, 2010/20	2171	4	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
KRAJSKA GORA			922		
13	Parkirišče pri pokopališču	287/2, 254/2, 288, 891/7	2169	50	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
14	Parkirišče za Policijo	1184, 1186	2169	350	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR, avtodom 12,00 EUR za 24 ur. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
15	Parkirišča ob Borovski cesti	834/10	2169	25	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno s parkirno uro do 2 uri z abonmaji A, B, D.
16	Parkirišče avtobusna postaja	458/7	2169	10	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dnevna tarifa 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji D.
17	Parkirišče Občina 1	13/14	2169	73	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur s parkirnim listkom, dovoljeno s parkirno uro do 5 ur z abonmaji A, B, D; 7 PM pred občino, modra cona, s parkirno uro do 30 min.
18	Parkirišče Občina 2 (Kotnik)	21	2169	21	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur s parkirnim listkom, ni dovoljeno z abonmaji.
19	Parkirišče Dvorana Vitanc	13/12, 14/17	2169	45	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
20	Parkirišče ob vrtcu	470/1	2169	19	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
21	Parkirišče zdravstveni dom	485/9, 485/1, 485/10	2169	47	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačna s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
22	Parkirišče Prisank	131/10, 141/23	2169	35	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D; abonma C dovoljeno med 20:00 in 8:00.
23	Parkirišče Pišnica (nasproti Leka)	885/243	2169	50	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, cena 10,00 EUR na dan.
24	Parkirišče Jasna	887/9	2169	120	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno do 2 uri z abonmaji A, B, C s parkirno uro.
25	Parkirišče Dom Viharnik	397/13	2169	37	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
26	Parkirišče Žičnica	891/50, 1188, 1186	2169	40	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Avtodomi 12,00 EUR za 24 ur, bus 20,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
PODKOREN			45		
27	Parkirišče ob pokopališču	795/1, 31/1	2168	32	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
28	Parkirišče na trgu	783/5, 783/3	2168	13	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE			143		
29	Parkirišče Ledine	1450/46, 1422/4, 1450/45	2167	80	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
30	Parkirišče na trgu	1403/22, 1403/23	2167	13	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
31	Parkirišča pri meji	1431/2	2167	50	Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
SKUPAJ parkirnih mest			1458		

Cenik abonmajev:

Abonma A – cena 30,00 EUR

Letni abonma. Pogoji:

– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.

– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.

– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko pridobi več abonmajev, vendar ne več kot tri.

– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.

Abonma B1 – cena 250,00 EUR

Letni abonma. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.

– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.

Abonma B2 – cena 150,00 EUR

Polletni abonma. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.

– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.

Abonma C1 – 3-dnevni, 15,00 EUR

Turistični abonma. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem.

Abonma C2 – 5-dnevni, 20,00 EUR

Turistični abonma. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem.

Abonma C3 – 10-dnevni, 25,00 EUR

Turistični abonma. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem.

Abonma D – cena 50,00 EUR

Letni abonma zaposleni. Pogoji:

– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo.

– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2019-2

Kranjska Gora, dne 26. oktobra 2021

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

KRŠKO

3754. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,

76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

ODLOK

o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi

1. člen

S tem odlokom Občina Krško proračunsko rezervo v letu 2022 namenja za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.

2. člen

Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2020 znašala 303.280,42 EUR.

V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prihodkov proračuna, to je 348.403,58 EUR.

V sprejetem osnutku proračuna za leto 2022 je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prihodkov, to je 342.068 EUR.

Trenutno so nerealizirani projekti iz predhodnih odlokov v znesku 215.000 EUR.

Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč s tem odlokom je 778.752 EUR.

Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.

3. člen

Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo za: sanacijo usadov na JP 691631 v Mrčnih Selih, sanacijo nestabilnega odseka ceste na Bohor na LC 191 021 in za rekonstrukcijo nestabilnega cestišča in terena na JP 323 692 v Spodnji Libni.

	Aktivnost	(EUR)
1	Sanacija usadov na JP 691631 v Mrčnih Selih v skupni dolžini 120 metrov	183.000
2	Nestabilni odsek ceste na Bohor LC 191021 v skupni dolžini 212 metrov	248.000
3	Rekonstrukcija nestabilnega cestišča in terena na JP 323692 v Spodnji Libni	345.000
	SKUPAJ	776.000

4. člen

Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi aktivnostmi, vendar te prerazporeditve ne smejo presežati 20 % skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.

5. člen

O realizaciji porabe sredstev proračunske rezerve se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-41/2021-O602

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

3755. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 041 (občina Krško)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 041 (občina Krško)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki zajema stavbni del zemljišča s parc. št. 789/2, parc. št. 789/8 in parc. št. 789/16, vse k.o. Leskovec, s katero se dopusti vzpostavitev dveh gradbenih parcel z ureditvijo dostopne ceste iz severne smeri.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2476.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PIIP), določenih v grafični prilogi Urbanističnega načrta »Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov«, ki je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, 40/17 – obv. razl. in 61/19; v nadaljevanju OPN Krško).

3. člen

Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na prostorske izvedbene pogoje glede parcelacije. Fizične lastnosti zemljišča (višinska razlika ter utesenjenost lokacije) in raba sosednjih zemljišč (pozidanost sosednjih zemljišč in zgrajeno avtobusno postajališče, čez katerega je po UN predviden dostop do parcel) ne omogočajo vzpostavitve treh gradbenih parcel, temveč zgolj dveh, ki pa sta še vedno skladni z vzorcem parcelacije na sosednjih zemljiščih.

Za izvedbo investicijske namere je predlagano individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev tako, tako da se v 4. točki 182. člena odloka o OPN Krško določi odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za LES 041, ki se glasi:

LES 041

Na območju lokacijske preveritve, ki zajema zemljišča s parcelnimi številkami 789/2, 789/8 in 789/16, vse k.o. Leskovec, je dopustna vzpostavitev dveh gradbenih parcel z ureditvijo dostopne ceste iz severne smeri. Odstopanje od parcelacije, določene v grafični prilogi Urbanističnega načrta »Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov« je dopustno pod pogojem, da se do sosednjega zemljišča s parcelno številko 790/1, k.o. Leskovec zagotovi dostop.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-6/2021-O509

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

3756. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 76/19 in 162/21) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2022

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

– za nezazidano stavbno zemljišče na območju zazidalnega načrta Videm – Polšca (območje A), za leto 2022 znaša 0,00289 EUR/m²/mesec,

– za preostala območja občine Krško, ki niso vključena v prvo alinejo tega člena, za leto 2022 znaša 0,00162 EUR/m²/mesec.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 422-2/2021-O505

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

3757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 9 / 2021

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US

RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFJO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 9 / 2021

I.

Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:

– parc. št. 370/1, parc. št. 362/2, parc. št. 351/2, parc. št. 415/2, parc. št. 416/3, parc. št. 419/6, parc. št. 412/6, parc. št. 412/3, parc. št. 411/3, parc. št. 409/3 in parc. št. 408/5, k.o. 1314 – Sremič.

II.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2021-O507

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

3758. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra št. 1 / 2021

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFJO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
št. 1 / 2021

I.

Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:

– parc. št. 568/2, parc. št. 276/3, parc. št. 279/2, parc. št. 569/4, parc. št. 569/6, parc. št. 570/5, parc. št. 573/4, parc. št. 573/6, parc. št. 574/2, parc. št. 3345/2 in parc. št. 3347/4, vse k.o. 1329 – Veliki Podlog,

vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Občine Krško.

II.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-192/2021-O506

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

3759. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFJO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021

I.

Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:

– parc. št. 4509/2, k.o. 1326 – Raka,
– parc. št. 1226/12, k.o. 1328 – Smednik,
– parc. št. 3324/1 in parc. št. 3324/2, k.o. 1324 – Ravno.

II.

Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2021-O507

Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LITJA

3760. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Litija

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFJO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10 in 21/18 – ZNorg), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 23/19 in 189/20 – ZFRO), 27. in 28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNorg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 22. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
v Občini Litija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in

drugimi nesrečami na območju Občine Litija (v nadaljevanju: občina).

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje občine natančneje določa:

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
- preprečevanje naravnih nesreč,
- obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
- izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč,
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju osebna in vzajemna zaščita),
- aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- reševanje in pomoč,
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
- ocenjevanje škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
- druge naloge v skladu z zakonodajo.

2. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot del enotnega in celovitega sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji in zajema programiranje, organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in vojnem stanju.

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV

3. člen

Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposablјati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju mu pripadajo pravice in ima dolžnosti, ki izhajajo iz zakona.

4. člen

Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opravlja naloge v zaščiti in reševanju, je lahko pozvan k izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko medijev, preko telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja.

Delodajalec je dolžan delavcu iz prvega odstavka tega člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja in delavec zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite in reševanja ne sme biti materialno oškodovan zaradi sodelovanja v zaščiti in reševanju.

Določila prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela zaradi usposabljanja in vaj. Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu z zakonom.

5. člen

Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.

III. PRISTOJNOSTI OBČINE

6. člen

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:

- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem odlokom in zakoni,
- spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijskim komunikacijskim sistemom,
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
- organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
- določanje, organiziranje in opremljanje služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč,
- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo.

Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko z njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

8. člen

Občinski svet občine na predlog župana sprejme program in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom.

Program in načrte izdela pristojni občinski organ oziroma druga oseba po pooblastilu pristojnega občinskega organa, ki pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti občine in jo po potrebi tudi dopolnjuje.

9. člen

Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.

Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni občinski organ oziroma druga oseba po pooblastilu pristojnega občinskega organa. Na podlagi ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.

10. člen

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se načrtuje z načrti zaščite in reševanja.

Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob nesreči.

11. člen

Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja.

Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja predstaviti javnosti z objavo na krajevno običajen način.

Načrte zaščite in reševanja sprejme župan.

12. člen

Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spremembi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

13. člen

Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.

14. člen

Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanj.

VI. ZAŠČITNI UKREPI

15. člen

Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in izvajajo ukrepi in aktivnosti:

- zaščita in reševanje ob požaru,
- zaščita in reševanje ob poplavih in drugih vremenskih ujmah,
- zaščita in reševanje ob potresih,
- zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- evakuacija,
- sprejem in oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva,
- prva medicinska pomoč,
- zaklanjanje,
- zaščita kulturne dediščine,
- prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
- asanacija.

16. člen

Ukrepi naštetih v 15. členu obsegajo:

- aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
- organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
- aktivnosti za odpravo posledic.

17. člen

Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti.

V primeru naravne ali druge nesreče župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja intervencije.

Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.

18. člen

Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje ali se zaradi ogroženosti zadržujejo izven svojega prebivališča.

Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.

19. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje.

Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.

20. člen

Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine in ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo kulturno vrednost.

21. člen

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije samostojno ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere) ugotavlja in razglašča veliko oziroma zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V obdobju razglasitve velike in zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.

VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

22. člen

Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge organizacije in državni organi, ureja predpis Vlade Republike Slovenije.

23. člen

V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za Civilno zaščito ali vodja intervencije gasilske enote.

V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo vodstvo in štab za Civilno zaščito.

Državljeni izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:

- organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito,
- vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
- se opremljajo z opremo za osebno zaščito.

VIII. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ

1. Naloge in organizacija

24. člen

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega zlasti:

- prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
- pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
- prvo veterinarsko pomoč,
- gašenje in reševanje ob požarih,
- reševanje iz ruševin,
- reševanje ob poplavih in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah,
- reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
- reševanje na vodi in iz vode,
- iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
- reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja,
- reševanje v rudnikih,
- varstvo pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

25. člen

Naloge iz prejšnjega člena na območju občine izvajajo:

- enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij,
- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
- službe Civilne zaščite,
- policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.

26. člen

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči poveljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite občine.

V štabu CZ Občine Litija je deset članov.

Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi odsotnosti pa njegovi namestniki.

Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in treh namestnikov še šest članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja ter predstavniki policije.

Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v občini imenuje župan.

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se v občini organizira enota za prvo pomoč in službe za podporo.

2. Aktiviranje

27. člen

O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik Civilne zaščite občine.

3. Vodenje

28. člen

Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem.

Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik Civilne zaščite občine in štab civilne zaščite občine oziroma vodje enot.

Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.

29. člen

Enote, službe in druge operativne sestave društev ter drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter predpisi.

Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave, oziroma če je aktivirana Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.

30. člen

Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so:

- preverjanje intervencijske pripravljenosti sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- vodenje in usmerjanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
- skrb za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- dajanje mnenj in predlogov v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenj in predlogov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
- predlaganje članov štaba civilne zaščite v imenovanje,
- pripravljane oziroma sodelovanje pri pripravi načrtov zaščite in reševanja,
- izdelava oziroma sodelovanje pri pripravi predloga občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom,
- spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejem ali predlogi ukrepov za zaščito,
- vodenje in usmerjanje dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
- javna predstavitev načrtov zaščite in reševanja.

4. Prostovoljna gasilska društva oziroma Gasilske enote
in Gasilska zveza

31. člen

Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je gasilska javna služba.

32. člen

Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) Prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) in Gasilska zveza Litija (v nadaljevanju: gasilska zveza).

Gasilska zveza opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organizacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v tripartitni pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.

33. člen

GE PGD in gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:

- letni načrt dela,
- finančni načrt,
- nabava opreme in investicijska nabava gasilsko tehnične opreme ter druga vlaganja,
- investicijsko vzdrževanje gasilskih orodij in gasilskih domov,

- izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih gasilcev,
- zavarovanje prostovoljnih gasilcev.

34. člen

GE PGD in gasilska zveza lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo GE PGD in gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan občine oziroma v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju.

35. člen

Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z gasilsko zvezo vsa Prostovoljna gasilska društva (članice zveze). GE PGD so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, razvrščena po kategorijah in skladno s tem, prilagojena kadrovska sestava in njihova tehnična opremljenost.

Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se zagotavlja na podlagi sprejetih navodil Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.

Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede na število gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati minimalne pogoje.

Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja GE PGD v občini: Regijski center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.

O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z Gasilsko zvezo je sklenjena tripartitna pogodba kot je to določeno v 32. členu tega odloka.

36. člen

GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine, morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:

- osrednja gasilska enota IV. kategorije 5 minut,
- gasilske enote II. kategorije 10 minut,
- gasilske enote I. kategorije 15 minut.

37. člen

Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občinskega proračuna občine, kar se opredeli s tripartitno pogodbo, v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti podpisnikov pogodb, kot tudi odgovornost na nespoštovanje določil te pogodbe in aneksom k pogodbi za tekoče leto.

38. člen

Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame.

5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije

39. člen

Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije določijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Z njimi mora skleniti občina pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:

- gradbeno-tehnično reševanje,
- reševanje ob ujmah, poplavih ter ekoloških nesrečah,

- izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
- pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
- prva veterinarska pomoč,
- logistična podpora,
- druge naloge po potrebi.

6. Društva in druge nevladne organizacije

40. člen

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:

- enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
- enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov),
- enota za reševanje iz vode (potapljači),
- krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije in Karitas.

V posebnih primerih se za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini vključujejo tudi lovske družine, ki imajo lovišča (lovske revirje) na območju občine.

Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.

41. člen

Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določijo z ustreznimi pogodbami.

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE

42. člen

Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti:

- določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- sprejme občinski program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

43. člen

Župan občine:

- ureja sistem zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
- občinskemu svetu predlaga v sprejem občinski program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
- skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
- določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
- določa izvajalce javne gasilske službe,
- določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva občine upravnim organom in službam,
- sklepa o ustanovitvi in imenovanju organov vodenja Civilne zaščite,

- sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
- zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje,
- imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
- občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva občine,
- opravlja nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.

Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu, regijskemu poveljniku Civilne zaščite pa za usmerjevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.

44. člen

Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi:

- umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
- vstop v stanovanje,
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,
- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
- uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
- porušitev objekta oziroma posek drevja.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.

Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.

Poveljnik Civilne zaščite občine lahko med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima občina sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa izvedba del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali ali okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, poveljnik Civilne zaščite občine lahko izvedbo takih del odredi tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali zmogljivosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, če razmere to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta in obseg del, ki jih je treba opraviti.

O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po tem členu se praviloma vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve,

ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo poveljnik Civilne zaščite občine lahko v nujnih primerih odredi tudi lastnikom ali uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem ne odloči župan.

Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan.

X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE

45. člen

Naloge občinske uprave

Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

- v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom,
- izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine,
- izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite občine,
- skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
- zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite občine, štaba Civilne zaščite občine ter drugih organov, ki so namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,
- spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
- v primeru večjih nesreč nudi logistično podporo štabu Civilne zaščite in vpoklicanim enotam.

Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini v skladu z oceno ogroženosti, načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

46. člen

Komisije za ocenjevanje škode

Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč župan imenuje komisijo za ocenjevanje škode.

Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo občinski komisiji v oceno in potrditev. Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na podlagi metodologije za ocenjevanje škode.

XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

47. člen

Občina lahko na predlog Civilne zaščite organizira izobraževanja kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.

48. člen

Pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite občina na predlog Civilne zaščite napoti na izobraževanja in usposabljanja skladno s predpisanimi programi usposabljanja.

49. člen

Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljalci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

XII. FINANCIRANJE

50. člen

Financiranje zaščite, reševanja in pomoči v občini se zagotavlja:

- iz proračuna občine,
- iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
- iz prostovoljnih prispevkov,
- iz drugih virov.

51. člen

Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab civilne zaščite občine. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev.

Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.

XIII. NADZOR IN INŠPEKCIJA

52. člen

Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija oziroma redarstvo nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v občini.

XIV. KAZENSKÉ DOLOČBE

53. člen

Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:

- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.

V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

54. člen

Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.

55. člen

Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevke za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan občine. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen

Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

57. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite reševanja in pomoči v Občini Litija (Uradni list RS, št. 119/04).

58. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2021-3

Litija, dne 22. novembra 2021

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

3761. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 22. 11. 2021 sprejel

S K L E P**o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena**

I.

S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

- k.o. 1835 Hotič: 1590/5 in 1590/6,
- k.o. 2657 Pečice: 254/125,
- k.o. 1837 Kresniški vrh: 1572/5.

II.

Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-354

Litija, dne 23. novembra 2021

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA

3762. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 15. 11. 2021 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 81 Center znanosti – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja Centra znanosti s pripadajočimi ureditvami.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora
- 1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne Občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z mejo območja OPPN M 1:1000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
- 2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora M 1:1000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
- 3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
- 3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
- 3.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu M 1:1000
- 3.4 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu M 1:500
- 3.5 Površine, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu M 1:1000
- 3.6 Površine, namenjene javnemu dobru, na geodetskem načrtu M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve
- 4.1 Odstranitev obstoječih objektov M 1:500
- 4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500
- 4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi M 1:500
- 4.4 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe M 1:500
- 4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
- 4.6 Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:500
- 4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti M 1:500

4. člen

(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

1. prikaz stanja prostora,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
6. povzetek za javnost.

5. člen

(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje CITY STUDIO d.o.o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pod številko projekta CS 1326-18, v juliju 2021.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) TR-284, TR-287 in TR-416.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 196/3, 196/4, 197/3, 197/4, 197/5, 214/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/8, 221/9, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/7, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 224/8, 225/25, 225/74, 225/75, 1692/3, 1692/4, 1692/46, 1692/92, 1692/93, 1692/94, 1692/95, 1692/96, 1692/97, 1692/98, 1692/99, 1692/100 ter dela zemljišč s parcelnimi številkama 224/7 in 1703/6, vsa v katastrski občini (1722) Trnovska predmestje.

(3) Površina območja OPPN znaša 12.435,00 m².

(4) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote, in sicer:

- PE1 – površine, namenjene gradnji Centra znanosti s pripadajočimi ureditvami in obcestnim ureditvam,
- PE2 – površine, namenjene ureditvi pešpoti vzdolž vodotoka Gradaščice, ter
- PE3 – površine, namenjene ureditvi zelenih in tlakovanih površin.

(5) Območje OPPN in prostorske enote so določeni v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja

OPPN«, št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.5 »Površine, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

7. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN leži ob glavni mestni vpadnici – Barjanski cesti in obsega nepozidana in delno zaraščena zemljišča, ki jih z vzhodne in zahodne strani omejujeta obstoječi prometnici Barjanska cesta in Riharjeva ulica. Območje OPPN na severni strani meji na Gradaščico, na južni strani pa na pozidana zemljišča s prevladujočo stanovanjsko pozidavo. Glavno dominantno v širšem prostoru predstavlja Trnovska cerkev.

(2) Po Barjanski cesti in Riharjevi ulici poteka obstoječa gospodarska javna infrastruktura, na katero je treba priključiti načrtovani Center znanosti.

(3) Območje OPPN se na javno cestno omrežje priključuje z dvema novima priključkoma na Riharjevo ulico in enim novim priključkom na Barjansko cesto. Z Riharjeve ulice so načrtovani uvoz v garažo in izvoz za avtobuse, taksije in servisna vozila ter dovoz za dostavo. Z Barjanske ceste sta načrtovana uvoz za avtobuse, taksije in servisna vozila ter izvoz iz garaže.

(4) Dostop do javnega potniškega prometa za območje OPPN je mestna linija prevoza potnikov, ki poteka po Barjanski cesti. Obstoječe postajališče linijskega prevoza potnikov se nahaja na razdalji 200 m od meje območja OPPN, v neposredni bližini Osnovne šole Trnovo in Centra starejših Trnovo. Načrtovana je izvedba novega postajališča linijskega prevoza potnikov na zahodni strani Barjanske ceste ob stavbi Centra znanosti ter prestavitev obstoječega postajališča linijskega prevoza potnikov na vzhodni strani Barjanske ceste k načrtovanemu prehodu za pešce.

(5) Na Barjanski cesti in Riharjevi ulici je treba izvesti ukrepe za umirjanje prometa.

(6) Preko Barjanske ceste je načrtovan semaforiziran prehod za pešce v nadaljevanju vstopne ploščadi na vzhodni strani stavbe Centra znanosti. Prehod je dopustno izvesti v drugačnem, vizualno izstopajočem materialu. Dopustna je prestavitev obstoječega prehoda za pešce v iztek Kolezijske ulice.

(7) Na Riharjevi ulici je načrtovan dvignjen nivo križišč z Zeljarsko cesto in Kolezijsko ulico.

(8) Območje OPPN se navezuje na površino za pešce, ki poteka vzdolž Riharjeve ulice, ter ločeno površino za pešce in kolesarje, ki poteka vzdolž Barjanske ceste. Območje OPPN se z načrtovano pešpotjo navezuje na obstoječo pešpot vzdolž Gradaščice.

(9) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi priključke na obstoječa vodovodna, kanalizacijska, plinovodna, elektroenergetska in elektronska komunikacijska omrežja. Izvesti je treba novo transformatorsko postajo in jo povezati na elektroenergetsko omrežje.

(10) Izven območja OPPN potekajo po zemljiščih s parcelnimi številkami 202/4, 202/6, 204/8, 221/5, 221/7, 223/9, 224/5, 225/51, 1692/50, 1692/68, 1692/70, 1692/71 in 1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje, objekti, vodi in naprave gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo tega OPPN.

(11) Center znanosti dopolnjuje obstoječe dejavnosti v širšem prostoru s programi znanosti, izobraževanja in kulture. Ima vlogo generatorja družbenega dogajanja in razvoja prostora ob južni mestni vpadnici Barjanski cesti.

(12) Načrtovani Center znanosti s pripadajočimi ureditvami nima obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne predstavlja bistvene dodatne obremenitve na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo v širšem območju. Območje OPPN bo z načrtovano pozidavo, novimi programi in ureditvami prostorsko sanirano.

(13) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo za potrebe Centra znanosti,
- 12203 Druge poslovne stavbe: samo pisarne in poslovni prostori, samo za potrebe Centra znanosti,
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe: samo konferenčna oziroma kongresna dvorana za potrebe Centra znanosti,
- 12301 Trgovske stavbe: samo trgovina vezana na dejavnost Centra znanosti,
- 12420 Garažne stavbe: samo za potrebe Centra znanosti in nadomestna garaža za potrebe stanovanjskega objekta, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 208/4 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladišča za potrebe Centra znanosti,
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo kinodvorana in podobno ter dvorana za družabne prireditve,
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje, stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji, observatorij, samo za potrebe Centra znanosti,
- 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo sončna elektrarna,
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, parki in trgi, ki niso sestavni del javne ceste.

(2) Na celotnem območju OPPN so dopustni:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:
 - za oskrbo s pitno in požarno vodo,
 - za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 - za distribucijo zemeljskega plina,
 - za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
 - za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV,
 - za zagotavljanje elektronskih komunikacij,
2. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne potrebe, samo v prostorski enoti PE1,
3. pešpoti,
4. dovozi do objektov, samo v prostorski enoti PE1,
5. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
6. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za pešce.

9. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju OPPN je načrtovan Center znanosti s pripadajočimi ureditvami, obcestne ureditve in ureditev pešpoti ob Gradaščici. Območje je razdeljeno na tri prostorske enote: PE1, PE2 in PE3.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v prostorski enoti PE1 sta naslednji:

– v prostorski enoti je načrtovana gradnja Centra znanosti, in sicer: stavbe z oznako A (v nadaljnjem besedilu: stavba A), dveh podkletenih ploščadi z oznako B1 in B2 (v nadaljnjem besedilu: podkleteni ploščadi B1 in B2), pokrite kolesarnice ali nadstrešnice z oznako C (v nadaljnjem besedilu: pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C) ter pripadajočih ureditev,

- v osrednjem delu prostorske enote je načrtovana stavba A, ki sestoji iz več krožnih volumnov – paviljonov ter povezovalne pritlične avle. Avlo in paviljone prekriva skupna streha, ki jo posamezni paviljoni višinsko presegajo,

- v severozahodnem in severovzhodnem delu prostorske enote so ob Gradaščici načrtovane zelene površine na raščenem terenu,

- v severovzhodnem delu prostorske enote sta načrtovani podkleteni ploščadi B1 in B2 ter zelene površine na raščenem terenu, urejene deloma kot otroško igrišče in zasajene z visokoraslim drevjem,

- v vzhodnem delu prostorske enote je med stavbo A in Barjansko cesto načrtovana vstopna ploščad,

- v zahodnem delu prostorske enote so ob stavbi A načrtovane manipulativne površine, namenjene dostavi in odpremi blaga ter parkiranju enoslednih vozil, koles in polnjenju električnih avtomobilov, v južnem delu prostorske enote ob stavbi A so urejene manipulativne površine, namenjene dostopu v garažo in začasnemu ustavljanju avtobusov in taksijev ter parkiranju koles,

- ob južni meji prostorske enote so načrtovani pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C, betonski zid in zelenica ter dovoz do garaže. Dopustna je izgradnja nadomestne garaže z oznako D (v nadaljnjem besedilu: nadomestna garaža D),

- na vzhodni strani prostorske enote, ob Barjanski cesti, je načrtovana ureditev zelenih in tlakovanih občestnih površin. Dopustna je ureditev postajališča za izposajo koles,

- dovoz do Centra znanosti je načrtovan preko dveh novih priključkov z Riharjeve ulice in enega novega priključka z Barjanske ceste,

- uvoz v garažo v klet stavbe A je načrtovan z Riharjeve ulice, izvoz pa na Barjansko cesto,

- dovoz za avtobuse, taksije in servisna vozila je načrtovan z Barjanske ceste preko desno-desnega priključka, izvoz pa na Riharjevo ulico,

- dovoz za dostavo je načrtovan z Riharjeve ulice,

- vhodi v stavbo A so načrtovani iz vseh štirih strani, glavni vhod je načrtovan na vzhodni strani,

- stavba A:

- ima torliso nepravilno – amorfno obliko,

- je načrtovana v strukturirani hierarhiji petih krožnih volumnov – paviljonov različnih premerov, etaž in višin, v katerih so načrtovani posamičnimi programskimi sklopi. Največji paviljon (paviljon 0) je umeščen v sredino objekta, okoli katerega so »satelitsko« umeščeni štirje manjši paviljoni (paviljon 1, paviljon 2, paviljon 3 in paviljon 4). Prostor med paviljoni povezuje pritlična avla amorfne oblike. Loki oboda avle, ki se tangentno priključujejo na obodne paviljone, so napeti (konkavni) proti osrednjemu paviljonu. Na enak način so načrtovani tudi nadstreški po obodu pritlične avle,

- v pritličju in nadstropjih so načrtovani naslednji programski sklopi: avla z različnimi programi (virtualno stičišče, trgovina, informacijski pulti in podobno), osrednji razstavni prostor, planetarij, laboratoriji, demonstracijsko središče, konferenčna dvorana, medijsko središče, galerija, restavracija, kavarna, mini eksperimentalnica, pisarne za potrebe uprave in prostore za sestanke in podobno,

- v kleti so načrtovani: garaža, konferenčna dvorana, medijsko središče, galerija, skladišča, drugi pomožni in tehnični prostori, transformatorska postaja ter zbirno in prevzemno mesto komunalnih odpadkov,

- na nivoju strehe pritlične avle povezuje paviljone skupna zelena pohodna streha, ki jo posamezni paviljoni višinsko presegajo,

- strehe paviljonov je dopustno urediti kot zelene pohodne strehe,

- na strehah je dopustna postavitev tehničnih naprav (klimatskih naprav, svetlobnikov, strojnic, dimnikov, odduhov, izpuštov, izhodov na streho, sončne elektrarne) in čebelnjakov, rastlinjakov in podobno,

- podkleteni ploščadi B1 in B2 sta namenjeni postavitvi naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), vezanih na programe Centra znanosti.

(3) V prostorski enoti PE1 je na parceli, namenjeni gradnji, z oznako GP2 dopustna gradnja nadomestne garaže D, ki je namenjena za potrebe parkiranja stanovanjskega objekta na zemljišču s parcelno številko 208/4 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje.

(4) V prostorski enoti PE2 je vzdolž Gradaščice načrtovana pešpot, ki se navezuje na obstoječo pešpot ob Gradaščici v severovzhodnem delu OPPN, ter ureditev zelenih površin z enostranskim drevoredom.

(5) V prostorski enoti PE3 je med obstoječim objektom na zemljišču s parcelno številko 225/37 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje in načrtovano pešpotjo vzdolž Gradaščice dopustna ureditev zelenih in tlakovanih površin.

(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« in 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

10. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju OPPN so nad terenom dopustni nezahtevni in enostavni objekti v skladu z določili 8., 9., 11. in 12. člena tega odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati tudi druga določila tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe Centra znanosti v skladu z določili tega odloka o pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

11. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

Pogoji za oblikovanje objektov v območju prostorske enote PE1 so:

- stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno,

- fasade povezovalne pritlične avle in fasade paviljonov stavbe A morajo tvoriti enotno fasadno opno, ki mora biti delno zastekljena,

- strehe so ravne ali z naklonom do 5°,

- streho planetarija in delov stavbe A s podobnimi programi je dopustno izvesti v obliki kupole,

- strehe stavbe A je treba v čim večji meri ozeleniti. Na strehi, ki ima več kot 600,00 m² neto površine brez svetlobnikov, strojnic, dimnikov, odduhov, izpuštov, instalacijskih naprav, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, jaškov za dvigala, dostopov do strehe, objektov in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture ter čebelnjakov, rastlinjakov in podobno, je treba urediti zeleno streho,

- streha nad pritlično avlo stavbe A se po obodu zasadi z zimzelenimi grmovnicami ali okrasno travo, tako da je stavba proti vodotoku manj vidna,

- streho nad osrednjim delom stavbe A je dopustno (v celoti) izvesti v steklu,

- tehnične naprave (klimatske naprave, sončne elektrarne in podobno) in čebelnjaki, rastlinjaki in podobno na strehah ter kupola planetarija morajo biti oblikovno zastrti pred pogledi s ceste ali vključene v arhitekturno zasnovo stavbe,

- ograje oziroma zastori instalacij na strehi, so lahko visoki do 4,50 m, biti morajo transparentni in oblikovno skladni z osnovno stavbo,

- vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovani enotno in morajo biti oblikovno skladni z osnovno stavbo.

12. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Pri zasnovi zunanje ureditve morajo biti upoštevani naslednji pogoji za ureditev zunanjih površin:

- ureditev morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi,
- pešpoti morajo biti utrjene, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
- ureditev zunanjih površin mora potekati čim bolj zvezno, brez višinskih preskokov,
- dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: urbane opreme (grajena urbana oprema, objekti za razsvetljavo, drogovi, grajena oprema v parkih, grajena igrala na otroškem igrišču, grajena vadbena oprema in podobno), pomožnega paviljona, nadstrešnic, spominskih obeležij (spomeniki, kipi, prostorske instalacije in podobno), merilnih mest za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja in kolesarnic,

- dopustna je postavitev mikrourbane opreme: klopi, košev za smeti, stojal za kolesa,
- dopustna je ureditev gostinskega vrta za potrebe Centra znanosti,

- dopustna je postavitev informacijskih panojev za potrebe Centra znanosti,
- elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju OPPN oblikovani enotno,

- zasaditev predpisanega števila dreves je treba izvajati z drevesi z obsegom debla več kot 18,00 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m,

- odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m. Če ustreznega odmika ni mogoče zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zavarovati pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves,
- izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.

(2) Za zunanjo ureditev v prostorski enoti PE1 mora biti izdelan načrt krajinske arhitekture.

(3) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti PE1 so:

- v prostorski enoti je treba zagotoviti najmanj 25 % zelenih površin na raščenem terenu,
- na parceli, namenjeni gradnji Centra znanosti, je treba na raščenem terenu zasaditi najmanj 20 dreves na hektar,
- ob južni meji prostorske enote je treba zelene površine gosto zasaditi z grmovnicami oziroma drevjem,
- v severovzhodnem delu prostorske enote je treba urediti otroško igrišče,

- v vzhodnem delu prostorske enote je med stavbo A in Barjansko cesto treba urediti osrednjo vstopno ploščad, ki bo enotno tlakovana ter sodobno oblikovana z arhitekturnimi in krajinskimi elementi. Ograjevanje in urejanje parkirišč ni dopustno,

- višinsko razliko med Barjansko cesto in načrtovano stavbo A je treba premostiti s klancino, ki ne sme presegati naklona 5 %,

- površine ob Barjanski cesti je treba ozeleniti oziroma tlakovati,

- manipulacijske površine ob stavbi A morajo biti tlakovane in oblikovno usklajene z ureditvijo vstopne ploščadi,

- v sklopu ureditve zunanjih površin je treba načrtovati parkirna mesta za kolesa,

- dopustno je postaviti postajališče za izposojlo koles,
- ograjevanje proti Gradaščici in Barjanski cesti ter Riharjevi ulici ni dopustno, z izjemo otroškega igrišča, ki ga je dopustno ograditi z ozelenjeno žičnato ograjo oziroma z živo mejo, višine do 1,00 m,

- postavitev ozelenjene žičnate ograje je dopustna vzdolž južne in zahodne meje prostorske enote ob upoštevanju določila iz prejšnje alineje,

- postavitev ozelenjene žičnate ograje, višine do 1,80 m, je dopustna vzdolž zahodne meje z zemljiščema s parcelno številko 224/2 in 225/37 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje,

- postavitev betonskega zidu, višine do 2,20 m, je dopustna vzdolž severne meje z zemljiščem s parcelno številko 224/2 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje,

- postavitev betonskega zidu, višine 2,20 m, ki se mora nižati v smeri proti Barjanski cesti, je dopustna na južni strani uvoza in izvoza v garažo stavbe A,

- vsi betonski zidovi morajo biti v čim večji možni meri ozelenjeni,

- višinske razlike morajo biti v čim večji meri urejene z ozelenjenimi brežinami; v primerih, kjer druge tehnične rešitve niso izvedljive, je višinske razlike dopustno premagovati s škarpami, armiranimi zemljinami ali opornimi zidovi z višino do 1,50 m,

- dopustna je tudi ureditev stopnišč in klančin.

(4) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti PE2 so:

- pešpot ob Gradaščici je treba izvesti kot utrjeno peščno površino v nadaljevanju obstoječe pešpoti v širšem obrečnem pasu,

- površino ob pešpoti je treba ozeleniti in zasaditi z enostranskim drevoredom,

- postavitev ograj in živih mej ni dopustna.

(5) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti PE3 so:

- površino je treba v čim večji možni meri ozeleniti,

- dopustna je izvedba tlakovanih površin,

- postavitev ograj ni dopustna.

(6) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi«.

(7) Prikaz dreves in stojal za parkiranje koles v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« je zgolj informativen, pozicije dreves in stojal za parkiranje koles se določijo v projektni dokumentaciji.

13. člen

(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse dele stavbe nad terenom, brez napuščev in konzolnih nadstreškov ter uvozno-izvoznih klančin do podzemne etaže.

(2) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom v prostorski enoti PE1 so:

a) stavba A, stavba amorfnе oblike, dimenzij 95,00 x 76,50 m, sestavljena iz petih paviljonov:

– paviljon 0 – premer	55,00 m	
– paviljon 1 – premer	24,50 m, odmik središča od središča paviljona 0	47,00 m
– paviljon 2 – premer	19,00 m, odmik središča od središča paviljona 0	39,00 m
– paviljon 3 – premer	26,00 m, odmik središča od središča paviljona 0	42,50 m
– paviljon 4 – premer	14,00 m, odmik središča od središča paviljona 0	36,50 m

b) podkletena ploščad B1:

- ploščad na stiku s tlemi – premer

10,00 m

c) podkletena ploščad B2:

- ploščad na stiku s tlemi – premer

12,00 m

č) pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C:

- do 23,50 x 4,00 m

d) nadomestna garaža D:

– tlorisne dimenzije: 5,20 x 3,40 m.

(3) Tlorisne dimenzije stavb pod terenom v prostorski enoti PE1 so:

a) stavba A:

– severovzhodna stranica 66,00 m

– jugovzhodna stranica 86,00 m

– jugozahodna stranica 85,00 m

b) podkletena ploščad B1:

– premer 10,00 m

c) podkletena ploščad B2:

– premer 12,00 m

(4) Največje dopustne dimenzije tlorisnih gabaritov nadzemnih in podzemnih etaž stavb v območju OPPN so določene z gradbeno mejo v grafičnih načrtih oziroma odklikom od meje sosednjih zemljišč kot:

– največji tlorisni gabarit stavbe nad terenom in

– največji tlorisni gabarit stavbe pod terenom,

pod pogojem, da se ob tem upošteva tudi pogoj glede največje zmogljivosti bruto tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: BTP) območja, določen v 16. členu tega odloka, in pogoje glede zagotavljanja zelenih površin, določene v 12. členu tega odloka.

(5) Gradbena meja (GM) je linija, ki je nadzemne etaže novo zgrajenih stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so odmaknjene od nje v notranjost.

(6) Odmik stavb nad terenom od meje sosednjih zemljišč je najmanj 4,00 m. Odmik stavb od meje sosednjih zemljišč je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč, vendar ne manj kot 1,50 m.

(7) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. Ograjo, škarko ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti.

(8) Odmik kleti od meje sosednjih zemljišč je najmanj 3,00 m. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč.

(9) Odmik stavb od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin je najmanj 5,00 m. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za promet.

(10) Lega in tlorisne dimenzije stavb so s koordinatami za zakoličbo, določene v grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«. Tlorisne dimenzije stavb so prikazane v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« in 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

14. člen

(višinski gabariti in etažnost)

(1) Etažnost delov stavbe A je:

– paviljon 0 in paviljon 1: K+P+1,

– paviljon 2: P+2,

– avla in paviljon 3: K+P,

– paviljon 4: P+1.

(2) Etažnost podkletenih ploščadi B1 in B2 je K.

(3) Etažnost pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C je P, višina: do 3,00 m.

(4) Etažnost nadomestne garaže D je P, višina: do 3,50 m.

(5) Višina stavbe A je do 14,00 m. Nad to višino je dopustna izvedba dimnikov, odduhov, izpuštov, instalacijskih naprav, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, jaškov za dvigala, dostopov do strehe s pripadajočimi nadstreški, ograj, zastorov,

objektov in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture ter čebelnjakov, rastlinjakov in podobno.

(6) Višina stavbe A in njenih delov je razdalja med koto terena ob glavnem vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko venca stavbe oziroma njenega dela z ravno streho ali najvišjo točko strehe v obliki kupole.

(7) Višina nezahtevnih in enostavnih objektov, merjeno od kote zunanje ureditve, je do 3,00 m.

(8) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi«.

15. člen

(višinske kote urejenega terena in pritličja)

(1) Višinska kota pritličja stavbe A in višinske kote terena pred vhodi v stavbo A so 292,00 m n. v.

(2) Višinska kota podkletenih ploščadi B1 in B2 je 291,50 m n. v.

(3) Višinska kota pritličja pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C je 292,00 m n. m. v.

(4) Višinska kota pritličja nadomestne garaže D je 291,50 m n. v.

(5) Višinske kote zunanje ureditve se na obodu območja OPPN gibljejo med 289,75 in 292,93 m n. v. Najnižja kota se nahaja pri navezavi načrtovane zunanje ureditve na pešpot vzdolž Gradaščiće, in sicer na višini 289,75 m n. v. Višinsko razliko je dopustno premostiti s stopniščem. Najvišja kota zunanje ureditve 292,93 m n. v. se nahaja ob Barjanski cesti. Višinsko razliko je treba premostiti s klančino.

(6) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene višinskim kotam obodnih cest in uvozom na vstopno ploščad in manipulacijske površine oziroma v podzemno garažo, kotam raščenege terena na obodu območja OPPN in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih.

(7) Višinske kote zunanje ureditve ob stavbi je treba pred vhodi prilagajati koti pritličja.

(8) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih načrtih št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« in št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

16. člen

(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorskih enot:

1. Površina prostorske enote PE1: 11.758,00 m²

a) stavba A:

– BTP stavbe A nad terenom do 10.000,00 m²

– BTP stavbe A nad terenom do 6.900,00 m²

b) podkleteni ploščadi B1 in B2:

– BTP podkletenih ploščadi B1 in B2 do 260,00 m²

c) pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C:

– BTP pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C do 100 m²

2. Površina prostorske enote PE2: 573,00 m²

3. Površina prostorske enote PE3: 104,00 m²

(2) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad nivojem terena in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1. navedenega standarda (pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).

17. člen

(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Objekti, predvideni za odstranitev, v območju OPPN so:

– lope na zemljišču s parcelno številko 221/1 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje in

– lopa na zemljišču s parcelno številko 223/1 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje.

(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.

(3) Garažo na zemljišču s parcelno številko 223/1 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje je treba odstraniti v primeru gradnje nadomestne garaže D.

18. člen

(obstoječi objekti)

Za potrebe parkiranja stanovanjskega objekta na zemljišču s parcelno številko 208/4 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje, ki se nahaja izven območja OPPN, je v prostorski enoti PE1 na parceli, namenjeni gradnji, z oznako GP2 dopustna gradnja nadomestne garaže D, pod pogojem odstranitve objekta obstoječe garaže.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen

(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

1. prostorska enota PE1:

– GP1: parcela, namenjena gradnji Centra znanosti (stavbe A, podkletenih ploščadi B1 in B2 ter pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C) in pripadajočih ureditev, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 193/11, 193/12, 196/3, 197/3, 197/5, 221/8, 214/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/9, 222/1, 222/2, del 223/1, 223/2, 223/3, 223/7, 223/10, 223/11, 223/12, 225/25, 1692/3, 1692/4, 1692/93, 1692/95, 1692/97, 1692/100 in del zemljišča s parcelno številko 224/7, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP1 meri 11.328,00 m²,
– GP2: parcela, namenjena gradnji nadomestne garaže D in pripadajočih ureditev, ki obsega dela zemljišč s parcelnimi številkama 214/1 in 223/1, obe v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP2 meri 177,00 m²,

– GP3: parcela, namenjena izvedbi obcestnih ureditev (zelenih površin), ki obsega zemljišče s parcelno številko 193/9 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP3 meri 35,00 m²,

– GP4: parcela, namenjena izvedbi obcestnih ureditev (zelenih in tlakovanih površin), ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 197/4, 223/4, 223/13, 1692/46, 1692/94, 1692/96 in 1692/99, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP4 meri 218,00 m²,

2. prostorska enota PE2:

– GP5: parcela, namenjena ureditvi pešpoti ob Gradaščici, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 193/10, 196/4, 224/8, 225/75, 1692/92 ter dela zemljišč s parcelnimi številkama 225/74 in 1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP5 meri 573,00 m²,

3. prostorska enota PE3:

– GP6: parcela, namenjena ureditvi zelenih in tlakovanih površin, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 225/74 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP6 meri 104,00 m².

(2) Parcelacija zemljišč in geokoordinate točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnih načrtih št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

20. člen

(javne površine)

(1) Površina, namenjena javnemu dobru, je parcela, namenjena ureditvi pešpoti ob Gradaščici, z oznako GP5.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 193/10, 196/4, 224/8, 225/75, 1692/92 ter dela zemljišč s parcelnimi številkama 225/74 in 1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 573,00 m².

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v grafičnih načrtih št. 3.5 »Površine, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu« in 3.6 »Površine, namenjene javnemu dobru, na geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen

(etapnost gradnje)

(1) Gradnjo stavb v območju OPPN je dopustno izvajati v več etapah v naslednjem zaporedju:

– etapa 1: gradnja Centra znanosti: stavbe A, pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C, zunanje ureditve in gospodarske javne infrastrukture v prostorski enoti PE1 ter pripadajoče gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN,

– etapa 2: gradnja podkletenih ploščadi B1 in B2,

– etapa 3: gradnja nadomestne garaže D.

(2) Etape 1, 2 in 3 je dopustno izvajati sočasno, etapa 3 se lahko izvaja tudi pred etapo 2.

(3) Ureditve v prostorski enoti PE2 in ukrepi za umirjanje prometa na Riharjevi ulici, določeni v petem in sedmem odstavku 7. člena tega odloka, morajo biti izvedene najkasneje do uporabe stavbe A iz etape 1.

(4) Ukrepi za umirjanje prometa na Barjanski cesti in dostop do javnega potniškega prometa za območje OPPN, določeni v četrtem, petem in šestem odstavku 7. člena tega odloka, morajo biti izvedeni najkasneje do uporabe podkletenih ploščadi B1 in B2 iz etape 2.

(5) Ureditve v prostorski enoti PE3 niso vezane na ureditve v preostalih prostorskih enotah in se lahko izvajajo kot samostojna etapa.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Severni del območja OPPN, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 193/10, 193/11, 224/8, 225/75 in del zemljišča s parcelno številko 1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje, se nahaja v enoti kulturne dediščine: Ljubljana – Nabrežja Gradaščice, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 22824.

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik z umetnostnimi, arhitekturnimi, vrtno-arhitekturnimi in naselbinskimi vrednotami in je varovana z namenom ohraniti ustvarjalno delo arhitekta Jožeta Plečnika in njegovih sodelavcev v Ljubljani kot dragoceno kulturno vrednoto. Varovalni elementi spomenika so urejena nabrežja v celoti. Možne so dodatne parkovne ureditve travnatih brežin, prilagojene osnovni Plečnikovi zamisli.

(3) V obrečnem prostoru so načrtovane zelene površine s pešpotjo vzdolž Gradaščice, ki se navezujejo na obstoječo pešpot in zelene površine na severni strani območja OPPN.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se ne omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(5) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

23. člen

(varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj vodovarstvenega območja z oznako VVO III. Upoštevati je treba vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega Barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).

(2) V območju OPPN se srednja gladina podzemne vode nahaja na približni koti 283,87 m n. v. Izkope, objekte in naprave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje 10 let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 odstotkov. Na podlagi izdelane Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za območje OPPN 81 Center znanosti – del, GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., št. 115/2019, marec 2019, dopolnitev januar, april 2020, ob upoštevanju zaščitnih in omilitvenih ukrepov, niso ogroženi parametri kemijskega stanja podzemne vode. Snovi, ki jih pred posegom v prostor ni bilo v vodnem telesu, se tudi po izvedenem posegu ne bodo pojavile. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja z OPPN načrtovanih stavb, ne more priti. Za pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna izdelava analize tveganja.

(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.

(4) Odvajanje padavinske vode je dopustno speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema kanalizacijskega omrežja širšega območja). Število izpustov mora biti čim manjše. Pri tem je treba ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretočno sposobnost vodotoka ter podati rešitve za eliminacijo negativnih vplivov. Predvideti je treba zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijsko omrežje oziroma površinske odvodnike.

(5) Odvajanje neočiščene odpadne vode neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode ni dopustno.

(6) Padavinske vode z območja OPPN se lahko ponovno uporabijo.

(7) Vse manipulativne in intervencijske površine morajo biti utrjene in urejene skladno z veljavnimi predpisi.

(8) Za preprečitev izlita morebitnih nevarnih snovi je treba zagotoviti vodotesnost konstrukcijskega dela stavbe, kjer se snovi nahajajo: skladiščijo oziroma uporabljajo. Prostor in mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, skladiščile oziroma uporabljale nevarne snovi (npr. skladišča, delavnice), njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja, maziva), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajema vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin. V smislu zadrževalnega sistema – lovilne skleda mora biti urejena tudi garaža. Klet mora biti brez odtokov, neprepustna za vodo in druge snovi, ki se lahko v njej nahajajo.

(9) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah 2. reda (Gradaščica) 5,00 m od meje vodnega zemljišča, so prepovedani, razen v primerih, določenih v Zakonu o vodah.

(10) Morebitni objekti gospodarske javne infrastrukture, ki bi izjemoma potekali vzporedno z vodotokom, morajo biti

v takšni oddaljenosti od struge, da bodo zagotovljeni stabilnost brežin in struge ter varnost objektov – vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodogospodarskih objektov zaradi visokih voda.

(11) V obravnavanem območju ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča.

(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(13) Pri izvedbi oziroma uporabi obnovljivih virov energije je potrebno upoštevati zakonodajo z vodovarstvenega vidika.

(14) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi predpisi.

(15) V projektni dokumentaciji je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.

(16) Med gradnjo ni dopustno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

(17) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu z Zakonom o vodah pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje je treba pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču ter za poseg zaradi odvajanja odpadnih voda. Vodno soglasje je treba pridobiti tudi v primeru, da bi bilo med gradnjo ali obratovanjem potrebno drenirati ali črpati podzemno vodo.

24. člen

(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno.

(2) Prezračevanje podzemnih garaž je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečiti nekontrolirano prašenje in upoštevati predpis, ki ureja preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Uporabljajo se mejne vrednosti hrupa skladno z veljavnimi predpisi.

(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dopustni ravni.

(4) Če bo gradbišče po veljavni zakonodaji vir hrupa, je treba v času intenzivnih gradbenih del izvajati meritve hrupa. V primeru preseganja dovoljenih ravni je treba zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe.

(5) Prezračevalne in druge naprave na vseh stavbah je treba umestiti tako, da niso moteče za sosednje objekte.

(6) Za vse prostore Centra znanosti, občutljive za hrup, mora investitor zagotoviti ustrezno zvočno izolacijo.

26. člen

(osončenje)

(1) Obstoječim stavbam na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v naslednjih prostorih: dnevna soba, bival-

ni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

- dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
- dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.

(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stavbah v prostorih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabšati.

27. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirno mesto in prevzemno mesto za komunalne odpadke morata biti urejeni v skladu s predpisi o gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je načrtovano v kleti stavbe A. Prevzemno mesto za komunalne odpadke je treba umestiti izven vozniških površin in na dovolj veliki in primerno utrjeni površini, ki omogoča dostop komunalnih vozil.

(3) Dovoz za komunalna vozila je načrtovan z Riharjeve ulice preko načrtovanega uvoza v garažo v kleti stavbe A, odvoz pa preko izvoza iz garaže na Barjansko cesto.

(4) Z odpadki je potrebno ravnati skladno z veljavnimi predpisi s tega področja.

(5) Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke je določeno v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«.

28. člen

(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Osvetlitev zunanjih površin v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen

(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta.

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov nanjo.

30. člen

(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(2) Intervencijske poti in površine: dovoz intervencijskih vozil je določen po Riharjevi ulici in po Barjanski cesti. Intervencijske poti in površine, namenjene intervencijskim vozi-

lom, morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.

(3) Hidrantno omrežje: za zagotavljanje požarne varnosti se koristijo hidranti, vgrajeni na javnem vodovodnem omrežju. Zunanjo požarno varnost je mogoče zagotavljati iz treh obstoječih hidratantov in novo predvidenega hidranta ob Barjanski cesti.

(4) Odmiki: z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objekta na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s predpisi s področja požarne varnosti.

(5) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba načrtovati varno evakuacijo iz načrtovane stavbe na proste površine ob njej. Evakuacija je naprej mogoča po sistemu javnih cest in pešpoti.

(6) Zagotoviti je treba zajem odpadnih požarnih voda v smislu zadrževalnega sistema, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

31. člen

(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.

(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno utrjene, izvedene v ustreznem materialu (asfalt, beton, tlakovanje in podobno) in morajo zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torni sposobnost.

(3) Vodenje pešcev in kolesarjev mora biti oblikovano prepoznavno, enostavno in brez višinskih skokov.

(4) Dovoze do načrtovane stavbe A v območju OPPN, ki potekajo preko hodnikov za pešce oziroma drugih površin za pešce in kolesarje, je treba urediti brez višinskih skokov in nepotrebnih kratkih horizontalnih manevrov, na način, ki omogoča prehod funkcionalno oviranim ljudem.

(5) Klančini v klet morata imeti širino najmanj 3,50 m in naklon največ 12%. V primeru, da sta nadkriti ali ogrevani, je dopusten naklon največ 15%.

(6) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

32. člen

(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se na vzhodni strani prometno priključuje na Barjansko cesto, na zahodni strani pa na Riharjevo ulico.

(2) Uvoz v garažo v kleti načrtovane stavbe A je treba izvesti z Riharjeve ulice, izvoz iz garaže pa je treba navezati na Barjansko cesto.

(3) Dovoz do in iz garaže v kleti načrtovane stavbe A je treba urediti preko dveh enosmernih klančin, ki morata omogočati prevoznost za osebna in komunalna vozila.

(4) Dovoz za avtobuse, taksije in servisna vozila je treba urediti z Barjanske ceste preko desno-desnega priključka, izvoz pa na Riharjevo ulico.

(5) Dovoz za dostavo je načrtovan z Riharjeve ulice.

(6) Dopustna je ureditev dovoza do obstoječe garaže oziroma nadomestne garaže D z Riharjeve ulice.

(7) Vse dovoze na območje OPPN je treba urediti preko poglavljenih robnikov.

(8) Preko območja OPPN, in sicer vzdolž južne fasade načrtovane stavbe A, je načrtovan dovoz, namenjen ustavljanju avtobusov, taksijev in servisnih vozil.

(10) Načrtovana je izvedba ukrepov za umirjanje prometa na Barjanski cesti in Riharjevi ulici, skladno z določili šestega in sedmega odstavka 7. člena tega odloka.

(11) Prikaz ureditev za umirjanje prometa in lokaciji načrtovanih postajališč linijskega prevoza potnikov v grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija« je zgolj informativen, podrobnejše ureditve se določijo v projektni dokumentaciji.

33. člen

(mirujoči promet)

(1) Parkirna mesta za motorni promet za potrebe območja OPPN je treba zagotoviti v kleti stavbe A.

(2) Za potrebe Centra znanosti je treba zagotoviti najmanj 35 parkirnih mest za motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: PM). Od tega so 3 PM namenjena funkcionalno oviranim osebam, 4 PM za vozila z malimi otroki, 10 PM upravi Centra znanosti in službenim vozilom, preostanek PM je namenjen obiskovalcem.

(3) PM za funkcionalno ovirane osebe morajo biti urejena skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam, in umeščena v bližino vstopov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.

(4) Od načrtovanih PM je treba zagotoviti vsaj 2 PM s polnilnico za električna vozila.

(5) Treba je zagotoviti najmanj 103 parkirnih mest za kolesa (v nadaljnjem besedilu: PM za kolesa).

(6) Zagotoviti je treba najmanj 5 parkirnih mest za enosledna vozila (v nadaljnjem besedilu: PM za enosledna vozila).

(7) PM s polnilnico za električna vozila in PM za enosledna vozila je dopustno urediti tudi na nivoju terena. Vsa PM za kolesa je treba urediti na nivoju terena, pri čemer mora biti vsaj 50 % PM za kolesa zaščitenih pred vremenskimi vplivi in varovanih pred krajo.

(8) Prikaz PM v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« je zgolj informativen. Pozicije PM je treba določiti v projektni dokumentaciji.

34. člen

(peš in kolesarski promet)

(1) Območje OPPN se navezuje na obstoječe površine za pešce in kolesarje, ki potekajo po obodnih cestah.

(2) Vzdolž Riharjeve ulice sta urejena obojestranska hodnika za pešce, kolesarski promet poteka po obojestranski kolesarski stezi ob vozišču.

(3) Vzdolž Barjanske ceste poteka obojestranska ločena površina za pešce in kolesarje.

(4) Preko Barjanske ceste je v nadaljevanju vstopne ploščadi treba izvesti prehod za pešce.

(5) V prostorski enoti PE1 so vse tlakovane in utrjene površine, z izjemo dovozov, ki so načrtovani na južni in zahodni strani stavbe A in so namenjeni mešanemu prometu, namenjene samo pešcem.

(6) Dostop s kolesi je treba omogočiti do PM za kolesa, ki jih je treba izvesti na parceli, namenjeni gradnji Centra znanosti.

(7) V prostorski enoti PE1 je ob Barjanski cesti dopustno urediti postajališče za izposajo koles.

(8) V prostorski enoti PE2 je vzdolž Gradašnice načrtovana pešpot, ki se navezuje na obstoječo pešpot ob Gradaščici v severovzhodnem delu OPPN.

35. člen

(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Vožnja komunalnih in dostavnih vozil je dopustna po dovozu na južni strani OPPN ter preko klančin v klet stavbe A.

(2) Dostava je dopustna tudi z Riharjeve ulice.

36. člen

(intervencijske poti in površine)

(1) Do vseh načrtovanih objektov v območju OPPN je treba urediti dovoze in površine za prevoznost in obračanje intervencijskih vozil skladno z veljavnimi predpisi s tega področja.

(2) Intervencijske površine za gasilska vozila so načrtovane vzdolž Riharjeve ulice in Barjanske ceste.

(3) Delovni površini za intervencijska vozila sta načrtovani na Riharjevi ulici in Barjanski cesti.

(4) Trase intervencijskih poti so določene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti«.

37. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

- načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje ter povezani z najbližjim vozliščem ARNES. Poleg tega so načrtovani objekti lahko priključeni še na druga elektronska komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,
- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,
- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
- upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov in naprav,
- gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
- dopustne so delne inčasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN,
- obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, rekonstruirati, predstavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
- kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov,
- pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.5 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

38. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Center znanosti je treba za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem Ljubljane.

(2) Na zahodnem robu območja OPPN poteka v Riharjevi ulici sekundarni vodovod NL DN 100. Ob vzhodnem robu območja OPPN poteka v Barjanski cesti sekundarni vodovod NL DN 200.

(3) Načrtovano stavbo A je treba priključiti na javni vodovod NL DN 100, ki poteka v Riharjevi ulici, s priključno cevjo NL DN 100.

(4) Na javnem vodovodu, ki poteka v Barjanski cesti, je treba izvesti nadzemni hidrant.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ – Načrt vodovoda in kanalizacije, KONO-B d.o.o., št. 1824/20, januar 2020.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.

(7) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za izdajo mnenja k priključitvi načrtovane stavbe in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

39. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalno odpadno vodo iz območja OPPN je treba prek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane odvajati na centralno čistilno napravo v Zalogu.

(2) V širšem obravnavanem območju je javna kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu za odvod komunalne in padavinske odpadne vode. Južno od vodotoka Gradaščica poteka primarni zbirnik A7 DN B 1100 mm. V Riharjevi ulici poteka sekundarni javni kanal DN TE 300 mm. Ob Barjanski cesti poteka po zahodni strani v kolesarski stezi kanal GRP DN 600 mm in po vzhodni strani kanal GRP DN 1200 mm. V Kolezijski ulici potekata javna kanala GRP DN 600 mm ter TE DN 600 mm.

(3) Vse komunalne odpadne vode je treba obvezno priključiti na javni kanalizacijski sistem.

(4) Načrtovano stavbo A je za odvod komunalnih odpadnih voda treba priključiti na obstoječo sekundarno javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka v Riharjevi ulici in v Barjanski cesti.

(5) Priključevanje stavbe z direktnim priključkom je dopustno samo za odtok s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je dopusten le preko črpališč.

(6) Predvideti je treba sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s strešin stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi ali v njeni okolici.

(7) Odvajanje in čiščenje padavinske vode s povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

(8) Padavinske odpadne vode je dopustno odvajati v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka v Riharjevi ulici in v Barjanski cesti, ter v Gradaščico. Padavinske odpadne vode je treba pred iztokom čim več zadržati na mestu nastanka ter po potrebi izvesti zadrževalnik padavinske vode.

(9) Za potrebe upravljanja in vzdrževanja javnega kanalizacijskega omrežja je treba zagotoviti oziroma ohraniti varovalni koridor primarnega zbirnika A7, ki poteka južno od vodotoka Gradaščica. Kleti stavbe A in podkleteni ploščadi B1 in B2 morajo biti od osi zbirnika odmaknjene najmanj 3,00 m.

(10) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ – Načrt vodovoda in kanalizacije, KONO-B d.o.o., št. 1824/20, januar 2020.

(11) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevani veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in pada-

vinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

(12) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za izdajo mnenja k priključitvi načrtovane stavbe in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

40. člen

(plinovodno omrežje)

(1) Načrtovano stavbo A je treba za potrebe ogrevanja, priprave sanitarne tople vode in tehnologij priključiti na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar. Zemeljski plin je dopustno uporabiti tudi za kuho.

(2) Obstoječe glavno nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje N12620 v dimenziji DN200 (PE 225), preko katerega je načrtovana oskrba načrtovane stavbe A, poteka na zahodni strani Barjanske ceste.

(3) Za priključitev stavbe A na sistem zemeljskega plina je treba od obstoječega glavnega plinovoda N12620 izvesti nov priključni plinovod. Priključni plinovod se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na steni klančine v garažo v kleti stavbe A.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s:

– Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20),

– Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02 in 17/14 – EZ-1) in

– Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.).

41. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) V območju OPPN ni distribucijskega elektroenergetskega omrežja.

(2) Za elektroenergetsko oskrbo načrtovanih stavb v območju OPPN je načrtovana nova transformatorska postaja, ki bo nameščena v kleti načrtovane stavbe A. Transformatorska postaja bo opremljena s prevezljivim transformatorjem moči 1.000 kVA. Novo transformatorsko postajo je treba vključiti v 10 kV izvod K31-KB Zelena pot iz RTP Vič s KB AI 240 mm².

(3) Za elektroenergetsko oskrbo načrtovanih stavb v območju OPPN je načrtovana elektro kabelska kanalizacija dolžine okoli 52,00 m.

(4) Dostop do transformatorske postaje mora biti vseskozi omogočen upravljalcu elektroenergetskega omrežja in intervencijskim vozilom.

(5) Vsi načrtovani posegi na elektroenergetskem omrežju morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo: EE napajanje za OPPN 81 Center znanosti – del, Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., št. 8/19, februar 2020.

(6) Vzdlž Riharjeve ulice je načrtovana izgradnja kablovoda 110 kV za vključitev RTP Trnovo v daljnovod 2x110 kV Polje – Vič in kablovoda 110 kV RTP Vrtača – RTP Trnovo. Skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) in drugimi veljavnimi predpisi znaša varovalni pas 3,00 m od osi načrtovanih kablovodov. Pri načrtovanju in izgradnji načrtovanih objektov v območju OPPN je treba upoštevati Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1).

(7) Načrtovani objekti v območju OPPN morajo biti načrtovani in zgrajeni tako, da bo kasneje omogočena nemotena iz-

gradnja, obratovanje ter vzdrževanje načrtovanih kablovodov iz prejšnjega odstavka. Kolikor se bodo dovozi v območje OPPN načrtovali in gradili pred načrtovanjem in izgradnjo načrtovanih kablovodov 2x110 kV, je treba v projektno dokumentacijo obvezno vključiti gradbena dela za izvedbo teh.

(8) Pred priključitvijo na elektroenergetsko omrežje mora investitor pridobiti mnenje k priključitvi, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.

42. člen

(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječi elektronski komunikacijski omrežji potekata v kabelski kanalizaciji v vzhodnem pločniku Riharjeve ulice.

(2) Center znanosti je treba povezati z najbližjim vozliščem ARNES. Možna je povezava na Šolski center Ljubljana, Aškerčeva cesta 1, Ljubljana, oziroma povezava do glavnega vozlišča ARNES na Institutu Jožef Stefan, Jamova ulica 39, Ljubljana.

(3) Za načrtovane stavbe v območju OPPN je dopustna priključitev na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje drugih upravljavcev.

(4) Za priključitev načrtovane stavbe A je v pločniku Riharjeve ulice do kleti objekta načrtovana tricevna priključna kabelska kanalizacija za elektronsko komunikacijsko omrežje.

(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati pogoje upravljavcev elektronskih komunikacijskih omrežij in ARNES-a.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ Priključek na komunikacijska omrežja, DEKATEL d.o.o., št. 2504910, januar 2020.

(7) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. Za prestavitve in zaščite elektronskega komunikacijskega omrežja je treba izdelati projektno dokumentacijo.

43. člen

(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka v Barjanski cesti in v Riharjevi ulici.

(2) Vzдолž pešpoti ob Gradaščici v prostorski enoti PE2 je načrtovana izvedba javne razsvetljave.

(3) Razsvetljava zunanjih površin v območju prostorske enote PE1 je internega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

(4) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu z veljavnimi predpisi.

44. člen

(učinkovita raba energije v stavbah)

(1) Pri projektiranju stavbe v območju OPPN je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. Priporoča se učinkovita raba energije za ogrevanje in hlajenje ter učinkovita raba vode.

(2) Dopustna je uporaba sončnih zbiralnikov, geotermalne vrtnice, toplotne črpalke z izjemo tipa voda/voda, fotovoltaike ter ostalih alternativnih obnovljivih virov energije ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.

(3) Na strehah in fasadah načrtovane stavbe A je dopustna namestitve tehničnih elementov kot so sončni zbiralniki ali sončne celice za potrebe sončne elektrarne.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

45. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:

1. tlorisni gabariti stavbe A in njenih delov:

– dopustno je odstopanje pri tlorisnih dimenzijah stavbe A v okviru največjih dopustnih dimenzij tlorisnih gabaritov, določenih v četrtem odstavku 13. člena,

– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah premerov paviljona 0 so do $\pm 3,00$ m,

– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah premerov paviljonov 1, 2, 3 in 4 so do $\pm 2,00$ m,

– dopustna odstopanja pri odmikih središč paviljonov 1, 2, 3 in 4 so do $\pm 2,00$ m,

– dopustno je odstopanje od števila paviljonov,

– preko tlorisnih dimenzij stavbe nad terenom lahko segajo napuščni in nadstreški,

– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov kleti, pod pogojem da se izkaže, da odstopanje pomeni racionalnejšo zasnovo in/ali potrebo po dodatnih prostorih, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

– vsa odstopanja pri tlorisnih gabaritih stavbe A in njenih delov morajo upoštevati določila četrtega odstavka 13. člena tega odloka,

2. tlorisni gabariti podkletenih ploščadi B1 in B2:

– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov podkletenih ploščadi B1 in B2, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Ob tem je treba upoštevati pogoje glede največje zmožljivosti območja in podkletenih ploščadi B1 in B2, določene v 16. členu tega odloka, in pogoje glede zagotavljanja zelenih površin, določene v 12. členu tega odloka,

– dopustna je podzemna povezava s stavbo A, povezavo je dopustno izvesti samo kot tehnični hodnik,

– preko tlorisnih dimenzij stavb je dopustno izvesti dostop do kleti,

3. tlorisni gabariti nadomestne garaže D:

– dopustno odstopanje pri tlorisnih dimenzijah nadomestne garaže D je do $\pm 0,50$ m,

4. višinski gabariti in etažnost stavbe A:

– dopustno je odstopanje od števila etaž posameznih paviljonov, kolikor ne presežejo višine stavbe, določene v 14. členu tega odloka, in zmožljivosti stavbe, določene v 16. členu tega odloka,

5. višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:

– odstopanja so lahko do $\pm 0,50$ m, z izjemo podkletenih ploščadih B1 in B2, kjer so odstopanja lahko do $\pm 1,00$ m pod pogojem, da se prilagodi višinskim kotam okoliškega terena, 6. vhodi in dostopi:

– mikrolokacije vhodov v stavbo, klančin v klet in dovozov v območje OPPN se lahko spremenijo,

7. parcelacija in zakoličba:

– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so dopustna odstopanja od grafično določene parcelacije v okviru uskladištev dokončnih parcelnih mej in odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah,

– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objekta,

– dopustna je sprememba parcele, namenjene gradnji, z oznako GP1 v okviru sprememb parcelacije ob meji z zemljiščem s parcelno številko 224/2 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Dopustna je tudi drugačna postavitev betonskega zidu skladno z novim potekom parcelne meje,

– lokacijo podkletenih ploščadi B1 in B2 je ob upoštevanju določil osmega in devetega odstavka 13. člena tega odloka ter ob zagotovitvi predpisanega odmika od osi primarnega zbiralnika A7 dopustno spremeniti,

8. prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske

infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljalci posameznega voda,

- dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu s tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora ter njihovim pozitivnim mnenjem,

9. dopustne so spremembe zunanje ureditve in lokacije otroškega igrišča na podlagi celovite krajinsko-arhitekturne rešitve.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

46. člen

(obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega in delovnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- promet med gradnjo je treba organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju. Dovoz med gradnjo je treba urediti z Riharjeve ulice,

- zagotoviti je treba nemoteno okoljsko in energetske oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; vse infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če se ob gradnji poškodujejo,

- pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotoviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na okoliške objekte,

- območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča,

- v času gradnje objekta je treba zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih objektov,

- zagotoviti je treba ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena, tudi zunaj območja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje obstoječih objektov in namestiti naprave za merjenje posegov. Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo stavb za vsako posamezno fazo geometričnega določa, katere od obstoječih stavb je treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev,

- prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo,

- postavitve sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen če se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo,

- gradbene odpadke je treba na gradbišču shranjevati ločeno po posameznih vrstah odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa je treba ravnati tako, da jih je mogoče predati v nadaljnjo obdelavo,

- zagotoviti je treba oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave,

- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov v skladu s predpisi pred začetkom izvajanja gradbenih del,

- za viške zemeljskega izkopa, ki jih ne bo možno uporabiti v okviru zunanjih ureditev, mora investitor zagotoviti izdela-

vo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. To dokumentacijo mora uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja,

- gradbeni odpadki se na gradbišču lahko skladiščijo največ do konca gradbenih del, vendar ne več kot eno leto,

- investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbenega dela ustaviti.

(2) Investitor gradnje mora v roku največ dveh let po sprejetju OPPN začeti postopek pogodbene komasacije oziroma parcelacije, če parcelna struktura ni skladna z načrtom parcelacije iz OPPN.

(3) Investitor gradnje je dolžan najmanj dve leti pred načrtovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

47. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,

- vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavbe A, podkletenih ploščadi B1 in B2, pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C ter obstoječe garaže oziroma nadomestne garaže D,

- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,

- postavitve objektov za oglaševanje za lastne potrebe: napisi, izveski, svetlobni napisi in označevalni stebri, stolpi, zastave, totemi, piloni in podobno,

- dela v zvezi z ureditvijo zelenih površin, če je ohranjena krajinska zasnova zunanje ureditve,

- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne v območju OPPN.

(2) Pri vzdrževanju in rekonstrukcijah ter obnovah fasadnega plašča stavb je treba upoštevati pogoje za lego, velikost in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok.

XIII. KONČNI DOLOČBI

48. člen

(vpogled OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:

- Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,

- Upravnim enotam Ljubljana,

- Četrtni skupnosti Trnovo.

49. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-14/2012-253

Ljubljana, dne 15. novembra 2021

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

MURSKA SOBOTA**3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022**

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P**o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022****1. člen**

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021.

V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2022 = 4.050.272,00 EUR.

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

4. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2021.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.

Št. 410-0296/2021-1

Murska Sobota, dne 29. novembra 2021

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

PIVKA**3764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka**

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno

prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 18. seji dne 11. 11. 2021 sprejel

O D L O K**o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka****1. člen**

Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Pivka kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen

Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.

Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti in obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe.

Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen

S tem odlokom se za območje Občine Pivka določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti: – zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v obsegu 1,00 programa.

Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, štet od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.

Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.

4. člen

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

5. člen

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo do-

ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta in na portalu javnih naročil.

6. člen

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.

7. člen

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.

Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

9. člen

Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-18/2021

Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

3765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 18. seji dne 11. 11. 2021 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 64/21) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb znaša 1,5.

(2) Če je dejanska površina gradbene parcele manjša od zmnožka površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine, se pri izračunu upošteva manjša površina.«

2. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-18/2021

Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

3766. Sklep o predaji nepremičnega premoženja, ki je potrebno za izvajanje javne muzejske službe skupaj z opremo in razstavnimi eksponati, v upravljanje Javnemu zavodu – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE) je Občinski svet Občine Pivka zaradi zagotovitve upravljanja stvarnega premoženja, do ureditve razmerij s sklenitvijo najemne pogodbe oziroma najkasneje do dne 31. 12. 2022, na 18. seji dne 11. 11. 2021 sprejel

SKLEP

1. Občina Pivka kot lastnica stvarnega premoženja v kompleksu Parka vojaške zgodovine preda nepremično premoženje, ki je potrebno za izvajanje javne muzejske službe skupaj z opremo in razstavnimi eksponati, v upravljanje Javnemu zavodu – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka, matična številka: 6461921000, ID za DDV: SI 37502808.

2. Medsebojna razmerja med Občino Pivka in Javnim zavodom – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja iz 1. točke tega sklepa se

podrobneje uredijo s pogodbo o upravljanju, za kar se pooblašča župana Občine Pivka.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-18/2021

Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

PUCONCI

3767. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17., 99., 102., 103. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

ODLOK o proračunu Občine Puconci za leto 2022

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v eurih	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	10.371.426
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.628.427
70 DAVČNI PRIHODKI	5.329.261
700 Davki na dohodek in dobiček	4.732.778
703 Davki na premoženje	398.860
704 Domači davki na blago in storitve	197.623
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.299.166
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	581.166
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	6.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.000
714 Drugi nedavčni prihodki	680.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	339.751
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	339.751
73 PREJETE DONACIJE	8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.395.248
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.490.717
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	904.531
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.352.379
40 TEKOČI ODHODKI	2.902.546
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	435.735
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.439
402 Izdatki za blago in storitve	2.256.233
403 Plačila domačih obresti	17.000
409 Rezerve	125.139
41 TEKOČI TRANSFERI	2.950.554
410 Subvencije	183.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.647.982
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	306.019
413 Drugi tekoči domači transferi	813.053
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.319.479
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.319.479
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	179.800
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki	106.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	73.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ	-980.953
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	1.000.000
	500 Domače zadolževanje	1.000.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	289.663
55	ODPLAČILA DOLGA	289.663
	550 Odplačila domačega dolga	289.663
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-270.616
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	710.337
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	980.953
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	270.616

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom,

2. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda,

4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,

5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

5. člen

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2022 največ 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2022 izločijo v višini do 71.747,94 evrov.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeha, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Puconci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni za zbirno sortirni center Puconci in je sestavni del proračuna občine.

9. člen

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.

10. člen

Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.

Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi

proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.

Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku do 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

12. člen

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen.

13. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 29.737,28 evrov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

14. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

15. člen

Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.

16. člen

Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.

17. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljene

na sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.

18. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetu posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.000.000,00 evrov.

20. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.

O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

21. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0013/2021

Puconci, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RADEČE

3768. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče 16. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

O D L O K

o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče (v nadaljevanju: odlok) določa:

- zavezanca za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- način plačevanja turistične in promocijske takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- neplačilo turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Radeče.

2. člen

(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen

(zavezanci)

(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače.

4. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eura.

(2) Poleg turistične takse se obračuna tudi promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse, tako da promocijska taksa znaša 0,30 eura.

(3) Skupna višina obeh taks, ki se plača hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, znaša 1,50 eura na osebo na dan.

(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem odlokom, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtem odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh.

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse na podlagi določb ZSRT-1)

(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

- otroci do sedmega leta starosti,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,

– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

– osebe od 7. do 18. leta starosti,

– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitve turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

6. člen

(plačilo turistične in promocijske takse)

(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma agencije, ki je določena v zakonu, ki ureja razvoj turizma, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Turistično in promocijsko takso so dolžni nakazati na poseben račun Občine Radeče št. 01299 8450000073, sklic SI 19 Davčna številka – 07129, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

7. člen

(evidenca turistične in promocijske takse)

(1) Osebe iz prejšnjega člena so dolžne na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, voditi tudi evidenco o turistični in promocijski taksi.

(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;

– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

V. NEPLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen

(izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana)

(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana, občina osebi iz prvega odstavka 6. člena tega odloka izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.

(2) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.

9. člen

(prisilna izterjava)

(1) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni davčni organ.

(2) Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži ugovora ali vloge za oprostitve, občina potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev.

(3) Turistična in promocijska taksa se prisilno izterjata po predpisih, ki urejajo prisilno izterjavo davkov.

(4) Neplačane turistične in promocijske takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega 10 eurov.

VI. NADZOR IN KAZENSKÉ DOLOČBE

10. člen

(nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen organ skupne občinske uprave: Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

11. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 11/97).

13. člen

(uveljavitev nove turistične in promocijske takse)

Turistična in promocijska taksa po tem odloku se začne pobirati s 1. 1. 2022.

14. člen

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) V kolikor bodo postale posamezne določbe tega odloka zaradi zakonskih sprememb neskladne z ZSRT-1, se neposredno uporabljajo določbe ZSRT-1 in druge veljavne zakonodaje.

Št. 007-8/2021

Radeče, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

3769. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 16. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021

1.

Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Center za socialno delo Celje, Enota Laško v višini 22,01 EUR za opravljeno uro storitve. Cena učinkovite ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 30,81 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 33,02 EUR.

2.

Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 17,04 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:

- na del v višini 1,12 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
- na del v višini 1,73 EUR/uro, ki predstavlja stroške za strokovno pripravo dogovorov,
- na del v višini 14,19 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.

Cena storitve za uporabnika je 4,97 EUR na učinkovito uro, v nedeljo in v nočnem času 6,96 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 7,46 EUR/uro.

3.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 97/20).

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2021 dalje.

Št. 900-7/2021/8

Radeče, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

RAVNE NA KOROŠKEM**3770. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenoje objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem**

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel

K O N C E S I J S K I A K T**o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenoje objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbenišтва za celovito energetsko sanacijo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projekta celovite energetske prenoje objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem.

(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem.

2. člen

(opredelitev izrazov)

(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:

a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem;

b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;

c. »uporabniki objektov« so osebe javnega ali zasebnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 6. členu tega akta;

d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;

e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki, stopnja udobja, in podobno).

(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno

besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA**3. člen**

(javni interes)

Na podlagi Direktive o energetske učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenoje stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetske listini, Protokola k energetske listini o energetske učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetske listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije Dokument identifikacije investicijskega programa – Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, november 2021), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane Ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, november 2021), se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projektov energetskega pogodbenišтва za celovito in delno energetsko prenojo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetske učinkovitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko pogodbenišтво in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

**III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA
IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA****4. člen**

(vrsta javno-zasebnega partnerstva)

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.

5. člen

(predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 6. člena tega akta.

(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbeno oskrba z energijo v objektih iz 6. člena tega akta.

(3) Pogodbeno oskrba z energijo je lahko predmet koncesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med koncedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.

(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.

6. člen

(območje izvajanja)

(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečih objektih:

OBJEKT	NASLOV	ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem	Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 1116 Parcelna številka: 243
Osnovna šola Koroški jeklarji in Glasbena šola Ravne na Koroškem	Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 54 Parcelna številka: 100/19
DTK – Dom telesne kulture	Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 1168 Parcelna številka: 764/4, 765/1
Bivši SDK	Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 210 Parcelna številka: 292/7, 290/3, 289/3
Kulturni center Ravne na Koroškem	Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 106 Parcelna številka: 153/1
Osnovna šola Prežihovega Voranca	Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 10114 Parcelna številka: 712, 711/5, 719/1, 770
POŠ Kotlje	Kotlje 7, 2394 Kotlje	Katastrska občina: 896 Kotlje Številka stavbe: 307 Parcelna številka: 106/5, 107, 109
Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi devžej (s pripadajočim prizidkom)	Kotlje 11, 2394 Kotlje	Katastrska občina: 896 Kotlje Številka stavbe: 303 Parcelna številka: 100/1

(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečem objektu:

OBJEKT	NASLOV	ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
MESTNA HIŠA RAVNE	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem	Katastrska občina: 882 Ravne Številka stavbe: 256 Parcelna številka: 431/1

(3) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah in stavbah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnih odstavkov, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.

(4) Za določitev območja je relevantna navedba objektov in ne zemljiškooknjižnih podatkov. Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškooknjižnih podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(5) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s sklepom župana lahko razvršča med sezname iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

(6) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor objektov iz prvega ali drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjeda-jalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

(7) Za objekte, ki niso v izključni lasti koncedenta, bo koncedent pred pričetkom izvajanja javno-zasebnega partnerstva sklenil sporazume o sofinanciranju in vodenju operacije.

7. člen

(čas trajanja)

(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.

(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega za osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravi pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.

IV. FINANCIRANJE

8. člen

(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)

(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:

- sredstev koncesionarja,
- sredstev koncedenta,
- sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetske pogodbenišstva s strani koncedenta ali koncesionarja.

(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega

razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.

9. člen

(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)

(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljanje storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.

(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.

(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE

10. člen

(obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:

a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;

b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;

c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (vođenje evidenc, obveščanje, in podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;

d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.

(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

11. člen

(obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:

a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;

b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;

c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;

d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

12. člen

(obveznosti uporabnikov objektov)

Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:

a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;

b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;

c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;

d. obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja;

e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

13. člen

(druge pravice in obveznosti)

Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

14. člen

(javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;

b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;

c. ime in sedež koncedenta;

d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;

e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;

f. postopek izbire koncesionarja;

g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;

h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;

i. zahteve glede vsebine prijav;

j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju;

k. pogoje za predložitev skupne prijave;

l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;

m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;

n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;

o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) V javnem razpisu se predmet koncesije razdeli na sklop za izvedbo celovite energetske prenovе ter sklop za izvedbo delne energetske prenovе, pri čemer se omogoči, da lahko gospodarski subjekti podajo prijavo za vsak sklop ločeno.

(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovska sposobnost prijaviteljev. Za ta namen morajo biti v javnem razpisu vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:

a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

b. ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,

c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke in ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih.

(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

15. člen

(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.

16. člen

(postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

- a) faza preverjanja usposobljenosti,
- b) faza dialoga,
- c) ponudbena faza.

(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.

(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka občinska uprava Občine Ravne na Koroškem izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.

(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam koncedenta.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.

(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katere od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Ravne na Koroškem.

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje Občinskemu svetu Občine Ravne na Koroškem.

17. člen

(koncesijska pogodba)

(1) Koncedent bo za izvedbo energetske sanacije objektov sklenil koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene župan Občine Ravne na Koroškem.

(3) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.

(4) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ

18. člen

(prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski pogodbi.

VIII. POROČANJE IN NADZOR

19. člen

(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.

(2) Vsebinska dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.

20. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedent in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.

(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

21. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

- a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- b. z odkupom koncesije,
- c. z odvzemom koncesije,
- d. s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen

(uveljavitev)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-0002/2020-KA

Ravne na Koroškem, dne 18. novembra 2021

Župan

Občine Ravne na Koroškem

Tomaž Rožen

REČICA OB SAVINJI

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 (Uradni list RS, št. št. 88/21 z dne 3. 6. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.151.326
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.105.964
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.816.967
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.582.194
	703 Davki na premoženje	153.573
	704 Domači davki na blago in storitve	81.100
	706 Drugi davki	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	288.997
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	159.697
	711 Takse in pristojbine	3.500
	712 Denarne kazni	4.500
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.300
	714 Drugi nedavčni prihodki	118.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	29.215

	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	29.215
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	6.500
	730 Prejete donacije iz domačih virov	6.500
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	1.009.647
	740 Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	693.453
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU	316.194
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.456.572
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	752.230
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.001
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.421
	402 Izdatki za blago in storitve	506.711
	403 Plačila domačih obresti	3.964
	409 Rezerve	29.133
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	735.449
	410 Subvencije	12.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	448.590
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	69.363
	413 Drugi tekoči domači transferi	205.496
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.937.169
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.937.169
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	31.724
	430 Investicijski transferi	0
	431 Investicijski transferi	11.500
	432 Investicijski transferi	20.224
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-305.246
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0

VI.	PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	249.000
50	ZADOLŽEVANJE	249.000
	500 Domače zadolževanje	249.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	137.459
55	ODPLAČILA DOLGA	137.459
	550 Odplačila domačega dolga	137.459
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-193.705
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	111.541
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	305.246
	9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	splošni sklad za drugo	193.705

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.»

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-7

Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

3772. Sklep o določitvi višine povračila stroškov prevoza šolskih otrok

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,

25/17 – ZVaj in 123/21) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o določitvi višine povračila stroškov prevoza šolskih otrok

1.

Staršu otroka, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša Osnovne šole Rečica ob Savinji, se zagotovi brezplačni šolski prevoz tako, da se mu skladno s pogodbo o uveljavljanju pravice do brezplačnega prevoza v osnovno šolo, določi povračilo stroškov šolskega prevoza v višini cene avtobusne vozovnice, kot bi znašala na relaciji stalno prebivališče otroka – Osnovna šola Rečica ob Savinji. Višina cene avtobusne vozovnice se določi po veljavnem ceniku izvajalca rednih linijskih avtobusnih prevozov.

2.

Ta sklep prične veljati takoj.

Št. 007-0001/2021-8

Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

RIBNICA

3773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 69 člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 19. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica

1. člen

Javni športni objekti, ki so v Občini Ribnica namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa, so:

Zap. št.	Naziv nepremičnine	Naslov, lokacija	Zemljiško knjižni podatki
1.	Športni center Ribnica	Majnikova ulica 2, Ribnica	parc. št. 1815/1 k.o. 1625 Ribnica
2.	Športni park Ribnica	Ribnica	parc. št. 1815/3, 302/1, 1815/5, 1813/2 k.o. 1625 Ribnica
3.	Šolska dvorana Dolenja vas	Šolska ulica 9, Dolenja vas	parc. št. 402 k.o. 1629 Dolenja vas
4.	Športno igrišče Dolenja vas	Dolenja vas	parc. št. 3350/1 k.o. 1629 Dolenja vas
5.	Nogometni stadion Ribnica (ob Bistrici)	Ribnica	parc. št. 760 in 761 k.o. 1625 Ribnica
6.	Športno igrišče Grič	Grič	parc. št. 1508/252 k.o. 1624 Gorenja vas
7.	Športno igrišče Lepovče	Gornje Lepovče	parc. št. 451/1 k.o. 1624 Gorenja vas

Zap. št.	Naziv nepremičnine	Naslov, lokacija	Zemljiško knjižni podatki
8.	Športno igrišče Dolenji Lazi	Dolenji Lazi	parc. št. 1560/3, 1560/6, 1568/2, 1574/2, 1576/2 in 1580/3, vse k.o. 1624 Gorenja vas
9.	Športno igrišče Sušje	Sušje	parc. št. 744 k.o. 1617 Sušje
10.	Športno igrišče Sveti Gregor	Sveti Gregor	parc. št. 21/7, 21/9 in 24/5, vse k.o. 1614 Slemenca
11.	Stadion obrtna cona Ugar	Ribnica	parc. št. 935/251 in 935/226, vse k.o. 1625 Ribnica
12.	Športno igrišče Nemška vas	Nemška vas	parc. št. 3242/324, 3242/322, 3242/17, 3242/320, 3242/295, vse k.o. 1627 Prigorica
13.	Športno igrišče Grčarice	Grčarice	parc. št. 1933/1 k.o. 1631 Grčarice
14.	Športno igrišče Velike Poljane	Velike Poljane	parc. št. 221/1 k.o. 1616 Velike Poljane

2. člen

Javne športne objekte, določene s tem sklepom, lahko odda župan s pogodbo v upravljanje osebam javnega prava. V pogodbi se opredeli način upravljanja, vzdrževanja in uporabe javnih športnih objektov.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica št. 671-0003/2013 z dne 18. 4. 2013.

Št. 671-0003/2013-1

Ribnica, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

ROGAŠKA SLATINA

3774. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odi. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odi. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odi. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 58. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odi. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odi. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) ter 16. in 83. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) na 26. seji dne 24. 11. 2021 sprejel

PRAVILNIK o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: občina) ureja postopek oddajanje oskrbovanih stanovanj v lasti občine v najem upravičencem do nastanitve v oskrbovanih stanovanjih.

Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi v postopkih oddaje v najem tistih oskrbovanih stanovanj, ki so zgrajena ali kako drugače pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno ali zasebno pravno osebo, če je tako določeno z medsebojnim dogovorom.

2. člen

Oskrbovana stanovanja iz 1. člena se oddajo v najem:

- z razpisom za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem,
- izven razpisa prosilcem, ki so vložili prijavo izven razpisa.

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA NAJEM

3. člen

Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- je starejši od 65 let,
- ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine,
- mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših,
- je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju (dohodkovni cenzus) in ni v osebnem stečaju,
- je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je državljan drugih držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti,
- mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofitno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu in tudi ni v teku postopek za odpoved takšne pogodbe,
- ima prosilec do prejšnjega lastnika stanovanja poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpisanih stanovanj, se lahko posamezna oskrbovana stanovanja oddajo v najem tudi prosilcem, starejšim od 60 let, ki izpolnjujejo druge pogoje razpisa.

Za starejše od 65 oziroma 60 let se po teh pravilih štejejo tudi osebe, ki bodo v letu prijave na razpis oziroma vložitve prijave izven razpisa dopolnile 65 oziroma 60 let.

Enake pogoje, razen starostnega normativa iz tega člena, mora izpolnjevati uporabnik, ki bo prebival z upravičencem v oskrbovanem stanovanju.

4. člen

Dohodkovni cenzenz se ob razpisu določi glede na povprečno neto starostno pokojnino v koledarskem letu pred objavo razpisa glede na število članov gospodinjstva:

Število članov gospodinjstva	Meja neto dohodka izraženega v % od povprečne neto starostne pokojnine
1	od 120
2	od 180

5. člen

Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo kriterije po naslednjem vrstnem redu:

- najemniki stanovanj, ki so v lasti občine, oziroma najemniki stanovanj, ki so bila pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno ali zasebno pravno osebo, na katerih ima občina razpolagalno pravico ob izpraznitvi. S tem bi občina pridobila prazno neprofitno najemno stanovanje,

- prosilci, ki imajo na dan objave razpisa daljše stalno bivanje v občini,

- gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, ki se izkažejo z odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Zavoda RS za zaposlovanje,

- osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih ovir, neustreznosti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od zdravstvenega doma in ostalih objektov urbanega središča ni primerno ali pa je manj primerno za bivanje starejših.

V primeru, da več prosilcev enakovredno izpolnjuje posamezni kriterij, ima prednost starejši prosilec.

Pri dodelitvi večjega oskrbovanega stanovanja ima prednost prosilec, s katerim bo v stanovanju poleg najemnika prebival starejši uporabnik.

III. RAZPISNI POSTOPEK

6. člen

Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (v nadaljevanju: razpis) se objavi v sredstvih javnega obveščanja v naslednjih primerih:

- če gre za prvo oddajo oskrbovanih stanovanj v najem v novozgrajenem, prenovljenem ali pridobljenem objektu z oskrbovanimi stanovanji,

- če za posamezna oskrbovana stanovanja ni ustreznih vlog za sklenitev najemnega razmerja in najemodajalec presodi, da je najprimernejši postopek za oddajo teh stanovanj postopek s pomočjo razpisa.

7. člen

Razpis mora vsebovati naslednje podatke:

- predmet razpisa – opis stanovanj, ki se z razpisom oddajajo v najem (lokacija, število, struktura, površina in morebitna oprema stanovanj),
- rok zbiranja vlog,
- pogoje za sodelovanje na razpisu,
- kriterije za izbiro najemnikov,
- predvideno višino mesečne najemnine in obratovalnih stroškov za posamezna stanovanja,
- predvideno varščino,
- podatke o izvajalcu storitve SOS klicev,
- predviden datum vselitve.

V razpisu se navedejo tudi morebitni drugi podatki, pomembni za izvedbo razpisa in oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

8. člen

Prijavo na razpis je potrebno oddati na posebnem obrazcu »Prijava za najem oskrbovanega stanovanja«. Prijavi na razpis je treba priložiti naslednja dokazila:

- izjavo, da lahko občina pridobi za prosilca in uporabnika potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivanju iz uradnih evidenc,

- dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so vezani na najem stanovanja,

- za gibalno ovirane osebe odločbo Centra za socialno delo ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda RS za zaposlovanje,

- potrdilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da sta prosilec in/ali uporabnik sposobna samostojnega bivanja v oskrbovanem stanovanju,

- dokazilo o plačilu najemnine in vseh ostalih stanovanjskih stroškov pri prejšnjem lastniku, če je/sta bil-a prosilec in/ali uporabnik najemnik-a,

- opis sedanjih bivalnih razmer s slikovnim materialom.

Prosilci lahko na razpis dostavijo tudi druga dokazila, za katera menijo, da bodo pripomogli k razjasnitvi njihovega osebnega ali stanovanjskega statusa.

Rok za prijavo se določi v razpisu in ne sme biti krajši od 30 dni.

9. člen

Prispele prijave obravnava tri članska komisija, ki jo izmed javnih uslužbencev občinske uprave imenuje župan.

Za ugotovitev bivalnih razmer prosilca se lahko opravi ogled stanovanja, v katerem prosilec biva in ima prijavljeno stalno prebivališče.

Komisija lahko od prosilcev zahteva, da dopolnijo prijavo, ali pojasnijo posamezne navedbe v prijavi in predložijo morebitna dodatna dokazila. Rok za dopolnitev ali pojasnitev prijave je 8 dni.

10. člen

Komisija na podlagi prijav prosilcev, morebitnih dodatnih pojasnil in dokazil prosilcev sestavi prednostno listo prosilcev za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem s predlogom za sklenitev najemnih pogodb. Prednostna lista je veljavna, ko jo potrdi župan občine.

Prosilce se o uvrstitvi na prednostno listo pisno obvesti.

Prosilci lahko podajo pisni ugovor z obrazložitvijo in dokazili pri najemodajalcu v roku 15 dni od prejema obvestila o odločitvi najemodajalca o uvrstitvi na prednostno listo.

Prednostna lista velja do naselitve vseh stanovanj v objektu.

Razpisni postopek se vodi po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku.

IV. ODDAJA OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM IZVEN RAZPISA

11. člen

Prosilce, ki je bil uvrščen na prednostno listo iz 10. člena tega pravilnika in mu ni bilo dodeljeno oskrbovano stanovanje, lahko ponovno poda prijavo, ki se obravnava kot nova prijava za najem oskrbovanega stanovanja.

Prosilci, ki niso sodelovali na razpisu, oddajo pisno vlogo za najem oskrbovanega stanovanja na naslov občine. Vlogo je potrebno podati na posebnem obrazcu »Prijava za najem oskrbovanega stanovanja«. Obrazec in dodatna pojasnila dobijo prosilci na sedežu najemodajalca in na njegovi spletni strani www.rogaska-slatina.si.

Po preteku veljavnosti prednostne liste komisija sestavi seznam prosilcev v skladu z vrstnim redom kriterijev iz 5. člena tega pravilnika, pri čemer se kot dodatni kriterij upošteva datum vložitve prijave za najem oskrbovanega stanovanja.

Za zamenjavo lahko zaprosijo najemniki oskrbovanih stanovanj in najemniki neprofitnih stanovanj v lasti občine, ki so se jim spremenile osebne razmere ob izpolnjevanju pogojev 3. in 4. člena tega pravilnika. Zamenjava oskrbovanega stanovanja se obravnava kot nova vloga.

V. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA,
PLAČILO VARŠČINE

12. člen

Pred sklenitvijo najemne pogodbe komisija lahko preveri, ali prosilec še izpolnjuje pogoje za najem oskrbovanega stanovanja iz 3. in 4. člena tega pravilnika, pri čemer mora prosilec po potrebi predložiti nova dokazila o izpolnjevanju teh pogojev.

Z izbranim prosilcem se v skladu s tem pravilnikom sklene najemna pogodba za nedoločen čas.

Samski prosilec je upravičen do dodelitve garsonjere v najem, prosilec z uporabnikom pa do stanovanja z enim spalnim prostorom.

V primeru, da prosilec ne podpiše najemne pogodbe v roku 30 dni od pisnega poziva, se briše iz prednostne liste oziroma seznama za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem, o čemer se ga pisno obvesti.

V primeru, da se najemnik ne vseli v stanovanje v roku 30 dni od podpisa najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema in je najemna pogodba s potekom tega roka razvezana.

Najemnik je dolžan v skladu z zakonodajo o prijavi prebivalstva naslov oskrbovanega stanovanja prijaviti kot svoje stalno prebivališče, sicer se mu najemna pogodba odpove.

Po smrti najemnika ali njegovi namestitvi v dom starejših za čas, daljši od 6 mesecev, se sklence najemna pogodba samo s tistim uporabnikom, ki izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. člena tega pravilnika. Če uporabnik ne izpolnjuje teh pogojev, se lahko z njim sklence najemna pogodba za določen čas do enega leta. V tem času si mora uporabnik sam rešiti svoj stanovanjski problem.

13. člen

Najemnina za oskrbovana stanovanja v lasti občine je neprofitna, izračunana na podlagi določil veljavne zakonodaje s stanovanjskega področja in se spreminja v skladu z zakonodajo in sklepi lastnika.

Najemnino za oskrbovana stanovanja, ki so zgrajena ali kako drugače pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno ali zasebno pravno osebo, določi lastnik.

Najemniki iz drugega stavka zadnjega odstavka prejšnjega člena plačujejo za čas najema 20 % višjo najemnino.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe najemnik sklence pogodbo o plačilu varščine. Varščina predstavlja predplačilo za stroške vzdrževalnih del ob prenehanju najemnega razmerja in morebitnih neporavnanih obveznosti najemnika iz naslova najemne pogodbe, ki po zakonu bremenijo najemnika. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev najemne pogodbe.

Varščina znaša tri mesečne najemnine dodeljenega stanovanja najemniku.

Varščina se ne obrestuje in se po predaji stanovanja vrne najemniku, v primeru smrti se varščina vrne dediču najemnika, zmanjšana za pokritje stroškov morebitnih vzdrževalnih del v stanovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-2

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaska Slatina
mag. Branko Kidrič

3775. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2608, ki se nanaša na dele zemljišč s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. Čača vas (1166), skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi – na parcelah št. 349/2 in 351/2, k.o. Čača vas (1166), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, št. projekta: 47/21, datum: avgust 2021.

2. člen

(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve v enoti urejanja prostora (EUP) ČAV21, in sicer tako, da se omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča za 600 m².

(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.

3. člen

(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaska Slatina (OPN) ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za EUP ČAV21, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni izvedbeni prostorski pogoji (PIPP).

4. člen

(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Ministrstvu za okolje in prostor.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-1

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaska Slatina
mag. Branko Kidrič

3776. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 103/07, 99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P**o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2022****1. člen**

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogaška Slatina, ki so bile dne 18. 11. in 2. 12. 2018, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

2. člen

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 je za financiranje političnih strank, na postavki 01004 Financiranje političnih strank, namenjeno 12.132,96 €.

Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah dne 18. 11. in 2. 12. 2018, in sicer 0,28 € na mesec za vsak dobljeni glas.

3. člen

Posamezne politične stranke iz proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2022 prejmejo naslednji znesek:

POLITIČNA STRANKA	št. glasov	EUR/glas	znesek za leto 2022
Socialni demokrati	1109	0,28	3.726,24 €
Slovenska demokratska stranka	798	0,28	2.681,28 €
Slovenska ljudska stranka	490	0,28	1.646,40 €
Nova Slovenija	421	0,28	1.414,56 €
DeSUS	408	0,28	1.370,88 €
Stranka modernega centra	234	0,28	786,24 €
Dobra država	151	0,28	507,36 €

4. člen

Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune na podlagi zahtevkov, prvi obrok najkasneje do 31. 3. 2022, drugi obrok najkasneje do 30. 6. 2022, tretji do 30. 9. 2022 in zadnji najkasneje do 10. 12. 2022.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-6

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

3777. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 95/15) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P**o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022****1. člen**

Vrednost točke za izračun občinske takse iz drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Rogaška Slatina v letu 2022 znaša 0,90 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2022 dalje.

Št. 0320-0008/2021-5

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

3778. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in drugega odstavka 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P**o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2022**

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina za leto 2022 se določi v višini 0,000924 EUR/m².

2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 0320-0008/2021-4

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

3779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P

1. Na nepremični, parc. št. 1183/2 k.o. 1166 Čača vas se ukine status javnega dobra.

2. Na nepremični iz prve točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

3. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-7

Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

S E M I Č**3780. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2022**

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list RS, št. 75/17) županja Občine Semič izdaja

S K L E P**o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2022****1. člen**

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 2022 znaša 0,00207 EUR/m².

2. člen

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Semič: www.semic.si, na oglasni deski Občine Semič in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-4/2021-2

Semič, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Semič
Polona Kambič

SLOVENJ GRADEC**3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«**

Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P**o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«****1.**

Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III« (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2696.

2.

Potrditev izhodišč za pripravo OPPN

Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18, 45/19 – obvezna razlaga, 65/20). Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: MOSG) in investicijska pobuda za območje OPPN so povzeti v Izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje pod številko 2020/32 v mesecu septembru 2021, in se s tem sklepom potrdijo.

3.

Območje OPPN in predmet načrtovanja

Območje OPPN se nahaja znotraj EUP SG-126 in leži nad cesto ter ga severno in južno zaključujeta dve pozidavi z individualnimi objekti.

Območje OPPN zajema naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 849 – Stari trg,

99/6, 99/2, 99/23, 104/4, 99/9, 99/8, 99/3, 104/5, 99/19, 99/18. Območje OPPN meri približno 7.300 m² in se v času priprave OPPN lahko spremeni.

Z OPPN je predvidena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami, gradnja gostinskih stavb ter gradnja komunalne infrastrukture in prometne navezave na obstoječe javno omrežje. Dostop v območje OPPN je preko JP 878281 (Pod gradom).

Pobudnik priprave OPPN je lastnik dela zemljišč in je hkrati potencialni investitor gradnje v območju OPPN.

Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto urejanja prostora SG-126 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje SG-126 je prikazano v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.

Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Potreba je izkazana kadar:

– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.

Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 30. 6. 2021, na katerega smo med drugim poleg nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse lastnike zemljišč znotraj ureditvene enote Sg-126, se je izkazala potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del uredi-

tvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN za del enote in ne celoto.

4.

Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

5.

Vrsta postopka

OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6.

Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v 20 mesecih od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru, da bo v postopku treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša za najmanj en mesec v vsaki fazi.

Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:

Faza	Rok
1. Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN	3 mesece po objavi tega sklepa
2. Osnutek OPPN, pridobitev mnenj NUP iz 7. člena tega sklepa k osnutku OPPN	4 mesece po izboru strokovne rešitve
3. Dopolnjeni osnutek OPPN	4 mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
4. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN in javna razgrnitev in javna obravnava	2 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
5. Predlog OPPN, pridobitev mnenj k predlogu OPPN	4 mesece po končani javni razgrnitvi
6. Obravnava in sprejem predloga OPPN na mestnem svetu	3 mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN

7.

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrnčeva 2a, 3000 Celje,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec,

– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, letih ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

8.

Načrt vključevanja javnosti

Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. člena tega sklepa na spletni strani MOSG.

MOSG pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

MOSG prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.

Mestni svet MOSG sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9.

Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja

Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

- Geodetski načrt,
- Prikaz stanja prostora,
- Elaborat lastništva zemljišč,
- Strokovne rešitve prostorskih ureditev OPPN,
- Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
- Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta MOSG,
- Elaborat ekonomike,
- Hidrološko hidravlični elaborat oziroma geološko poročilo,
- Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
- Druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
- Druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

10.

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobudniki.

11.

Objava in uveljavitev

Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani MOSG (<https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javna-obvestila>) in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-0012/2021

Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2021

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SLOVENSKE KONJICE**3782. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 21. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

ODLOK**o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20, 90/21 in 159/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.191.336,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.408.428,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.893.528,00
700	Davki na dohodek in dobiček	9.455.028,00
703	Davki na premoženje	1.175.000,00
704	Domači davki na blago in storitve	263.500,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.514.900,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.198.700,00
711	Takse in pristojbine	10.000,00
712	Globe in druge denarne kazni	25.000,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000,00
714	Drugi nedavčni prihodki	255.200,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	989.600,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.000,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	909.600,00
73	PREJETE DONACIJE	10.600,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.600,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.698.198,00

740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.360.295,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	337.903,00
78	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	84.510,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	84.510,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	17.239.169,00
40	TEKOČI ODHODKI	3.178.949,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	678.600,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	104.900,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.150.819,00
403	Plačila domačih obresti	25.000,00
409	Rezerve	219.630,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.749.892,00
410	Subvencije	71.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.655.387,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	360.650,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.662.855,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.894.928,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.894.928,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	415.400,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	106.500,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	308.900,00
	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-47.833,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0,00
75	PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	Dana posojila	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	200.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	200.000,00
500	Domače zadolževanje	200.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (55)	585.720,00
55	ODPLAČILA DOLGA	585.720,00
550	Odplačila domačega dolga	585.720,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-433.553,00

X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-385.720,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	47.833,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA	2.466.344,61
9009	Splošni sklad za drugo	2.466.344,61

«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0205/2021(110)

Slovenske Konjice, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

ŠKOFLJICA

3783. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 23. novembra 2021 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:

- 2349/12 k. o. 1697 – Lanišče
- 1829/5 k. o. 1709 – Želimlje.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-02/2021(1)

Škofljica, dne 23. novembra 2021

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

ŠMARJE PRI JELŠAH

3784. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica in 1171/3, k.o. Sladka Gora)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 19. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica in 1171/3, k.o. Sladka Gora)

1. člen

Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 se nanaša na zemljiške parcele št. 976 in 977, k.o. 1183 – Lemberg okolica in 1171/3, k.o. 1186 – Sladka Gora v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 600,00 m², ki ga določajo naslednje koordinate:

	x	y
T1	125485.161	541018.229
T2	125501.474	541033.100
T3	125485.859	541050.630
T4	125457.525	541048.655
T5	125466.340	541036.530
T6	125467.577	541037.484
T7	125471.128	541033.322
T8	125477.720	541038.810
T9	125487.758	541028.053

2. člen

Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 5.777,36 m² za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitve, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.

3. člen

(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtem odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0009/2021-5

Šmarje pri Jelšah, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

3785. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 19. redni seji 18. 11. 2021 sprejel

SKLEP

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičnini z ID znakom parcela 1191 937/1.
2. Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0321-0009/2021-8

Šmarje pri Jelšah, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

ŠMARTNO PRI LITIJ**3786. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji**

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 69/18, 4/19 – popr.) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

**UGOTOVITVENI SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Šmartno pri Litiji****1. člen**

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 znaša 0,007212 EUR.

V skladu s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji se vrednost točke letno valorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja v primeru, da je indeks rasti cen višji od ena. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje I–IX 21/ I–IX 20 znaša 101,2.

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-11/2021-3

Šmartno pri Litiji, dne 19. novembra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

ŽALEC**3787. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd**

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) župan Občine Žalec s tem

JAVNIM NAZNANILOM**obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd****I.**

Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal TIURB d.o.o. iz Maribora.

II.

Ureditveno območje OPPN meri cca 2,5 ha in vključuje zemljišča parc. št. 1455/197, 1455/198, 1455/206, 1455/253-del, 1455/261-del, 1455/262-del, 1455/355, 1455/414, 1455/415, 1526/1-del, 1526/16-del, vse k.o. Levec.

III.

Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 13. 12. 2021 do 13. 1. 2022. Javna obravnava bo v torek, 14. 12. 2021, ob 16.00 uri, v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

IV.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.

V.

Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ. Za udeležitev javne obravnave je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

VI.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombi tudi posebej navesti.

VII.

To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (<http://www.zalec.si>) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče.

Št. 35005-0003/2018

Žalec, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

KAMNIK**3788. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za enoto urejanja KA 132**

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik sprejel

S K L E P**o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za enoto urejanja KA 132****1. člen**

(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja KA 132 (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen

(potrditev izhodišč za sprejem OPPN)

(1) Občina Kamnik je skupaj z izdelovalcem pred sprejetjem odločitve o začetku priprave OPPN pripravila izhodišča za pripravo OPPN, v katerih je, ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru opredelila in utemeljila ključna izhodišča OPPN.

(2) V izhodiščih je določila namen in potrebo po pripravi OPPN, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, obrazložila upoštevanje nadrejenih prostorskih aktov, obrazložila potrebne investicije v infrastrukturo, povzela projektno nalogo in določila okvirne roke, kar vse s tem sklepom potrjuje.

3. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Občina Kamnik ugotavlja, da koncentracija obstoječih javnih programov na območju prostorskega akta generira potrebe po parkirnih mestih, ki presegajo kapaciteto obstoječih urejenih in neurejenih parkirnih površin na območju. Ob tem območje predstavlja tudi centru naselja najbližjo možno lokacijo za zagotovitev večjih parkirnih površin za obiskovalce starega mestnega jedra.

(2) Območje je v obstoječem stanju pretežno urejeno, del centralne površine trga je urejen kot parkirišče zdravstvenega doma, del je neurejen in stihijno koriščen. V interesu Občine Kamnik je določiti in omogočiti izvedbo kvalitetne urbane ureditve območja z objekti in javnim trgov.

4. člen

(območje OPPN in predmet načrtovanja)

(1) Območje, ki je predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, se nahaja na območju Novi trg in obsega zemljišča 1082/2, 1082/3, 1082/7, 1082/8, 1082/9, 1082/10, 1082/11, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 1083/3, 1083/4, 1083/5, 1084/1, 1084/13, 1084/14, 1084/15, 1084/16, del 1086/2 vse k.o. 1911 Kamnik. Velikost območja znaša cca 20.200 m². V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki bi bile potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske ureditve.

(2) Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opredeli obseg, merila in pogoje za gradnjo v prostorsko planski enoti KA 132 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljišču želi naročnik omogočiti gradnjo dveh objektov in ureditev javnega trga. En objekt bo namenjen garažni hiši, drugi objekt pa gara-

žni hiši ali centralnim dejavnostim. Dostop do območja pozidave je iz obstoječe občinske ceste na zahodnem robu območja.

5. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V izhodiščih za OPPN so bila oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov in komunalne infrastrukture na obravnavano območje. V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.

6. člen

(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN se izvaja po določenih 119. člena ZUreP-2.

7. člen

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati svoje mnenje k osnutku in potem še k predlogu OPPN so:

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
- Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
- Zavod za razvoj kablensko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
- Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 111. in 114. členom ZUreP-2 podati mnenja k osnutku in predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku (30 dni) od prejema poziva.

(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo svojih mnenj, se šteje, da mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse splošne zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.

(5) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se v postopek vključijo:

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

8. člen

(postopek in roki za pripravo OPPN
in njegovih posameznih faz)

	Faza	Rok izdelave	Nosilec
1	sklep župana o začetku priprave OPPN	november 2021	župan Občine Kamnik
2	pridobitev identifikacijske številke in vloga za pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO	december 2021	MOP, Občina Kamnik
3	izdelava osnutka OPPN za pridobitev mnenj NUP k osnutku	december 2021	izdelovalec OPPN
4	pridobivanje mnenj NUP k osnutku	januar 2022	Občina Kamnik
6	izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev	februar 2022	izdelovalec OPPN
7	obravnava OPPN na občinskem svetu (prvo branje), javna razgrnitev ter javna obravnava	marec, april 2022	Občina Kamnik izdelovalec OPPN
8	priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR in njihov sprejem	maj 2022	izdelovalec OPPN, župan Občine Kamnik
9	izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj	maj 2022	izdelovalec OPPN
10	pridobivanje in usklajevanje mnenj	maj, junij 2022	Občina Kamnik izdelovalec OPPN
11	priprava predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu	junij 2022	izdelovalec OPPN
12	sprejem OPPN na občinskem svetu (drugo branje)	Junij 2022	Občina Kamnik

(1) Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

(2) Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.

9. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Zainteresirana javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN in načrtovanimi ureditvami, določenimi v izhodiščih za pripravo OPPN, z njihovo objavo na spletni strani Občine Kamnik.

(2) Občina Kamnik v postopku pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni in v tem času zagotovi javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

(3) Občina Kamnik prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.

(4) Osnutek OPPN z morebiti izdelanim okoljskim poročilom in stališčem do pripomb in predlogov javnosti objavijo na spletni strani pripravljavca.

10. člen

(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Za pripravo OPPN mora naročnik zagotoviti pripravo vseh podatkov in strokovnih podlag, za katere bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

11. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Stroške izdelave OPPN, potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v primeru izvedbe postopka CPVO, nosi Občina Kamnik. Postopek sprejemanja vodi občinska uprava Občine Kamnik.

12. člen

(objava in začetek veljavnosti)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kamnik.

(2) Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-6/2021-5/1

Kamnik, dne 22. novembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRANJ

3789. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d in 218.e člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 24. 11. 2021 sprejel

ODLOK

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(1) Na območju Mestne občine Kranj se za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi tega odloka plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

(2) S tem odlokom se določijo zavezanci, merila za določitev višine nadomestila, način določitve višine nadomestila,

oprostitve in kazni za prekrške v primerih, določenih s tem odlokom.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO, IN ZAVEZANCI

2. člen

(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po merilih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:

- gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
- dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
- opremljenost s komunalno infrastrukturo,
- ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.

(2) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so:

I. območje: stavbna zemljišča v širšem mestnem središču,

II. območje: stavbna zemljišča v ožjem mestnem središču (staro mestno jedro),

III. območje: stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo ob mestnih vpadnicah,

IV. območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča zunaj strnjenegega naselja, v gospodarsko pomembnejših predelih z močno razvito prometno in gospodarsko infrastrukturo,

V. območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča na obrobju mesta in pomembnejša lokalna središča ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih,

VI. območje: redkeje zazidana stavbna zemljišča in manjša lokalna naselja ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih,

VII. območje: druga stavbna zemljišča na območju Mestne občine Kranj.

3. člen

(1) Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidne iz grafične karte v merilu 1:50.000, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 1).

(2) Grafični prikaz območij po prvem odstavku tega člena je na vpogled pri notranji organizacijski enoti Mestne uprave Mestne občine Kranj, pristojni za odmero nadomestila (v nadaljevanju: pristojna organizacijska enota).

(3) Meje II. območja – starega mestnega jedra – so določene z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni spomenik in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1983).

4. člen

Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju Mestne občine Kranj (na primer lastnik, posestnik oziroma imetnik pravice rabe, razpolaganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice oziroma kdor na tem območju opravlja dejavnost).

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo tale merila:

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,

2. dejavnost,

3. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave.

6. člen

(1) Stavbna zemljišča se na območjih iz drugega člena tega odloka uvrstijo v tele skupine:

A) gospodarske in poslovne dejavnosti,

B) poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti ter javne službe in storitve,

C) družbene dejavnosti,

D) stanovanjska dejavnost,

E) kmetijstvo in gozdarstvo,

F) zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,

G) nezazidana stavbna zemljišča ne glede na predvideno dejavnost.

(2) Podrobnejša razdelitev dejavnosti je prikazana v razpredelnici, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 2).

(3) Glede na lego in dejavnost se stavbna zemljišča točkujajo z navedenim številom točk:

Zazidana stavbna zemljišča:

		Območje						
Dejavnost		I	II	III	IV	V	VI	VII
A	Za gospodarske in poslovne dejavnosti	470	300	470	370	280	280	140
B	Za poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti, namene javnih služb in storitev	1000	300	800	800	500	400	140
C	Za družbene dejavnosti	100	80	100	80	100	100	50
D	Za stanovanjsko dejavnost	110	50	110	90	100	100	50
E	Za kmetijstvo in gozdarstvo	1	1	1	1	1	1	1
F	Za zaščito in reševanje pri požarih in nesrečah	1	1	1	1	1	1	1

Nezazidana stavbna zemljišča:

		Območje						
Dejavnost		I	II	III	IV	V	VI	VII
G	Nezazidana stavbna zemljišča ne glede na predvideno dejavnost	100	100	100	100	50	30	30

7. člen

(1) Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma raba.

(2) Kjer se potekajoča dejavnost ne sklada z dejavnostjo in namembnostjo, predvidenima v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva potekajoča dejavnost.

8. člen

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednotijo z navedenim številom točk:

		Število točk za dejavnost:						
Opremljenost s komunalnimi napravami:		A	B	C	D	E	F	G
1.	OPREMLJENOST S CESTAMI							
a)	zasilni cestni dovoz, makadamska utrditev cestišča, protiprašna utrditev cestišča,	90	90	55	20	1	1	50
b)	asfaltirana utrditev cestišča, granitne kocke.	125	125	75	25	1	1	70
2.	OPREMLJENOST Z VODOVODOM	100	100	50	25	1	1	50
3.	OPREMLJENOST S KANALIZACIJO	100	100	75	40	1	1	50
4.	OPREMLJENOST Z ELEKTRIKO	125	125	75	25	1	1	60
5.	OPREMLJENOST S TOPLOVODOM	75	75	50	25	1	1	55
6.	OPREMLJENOST S PLINOVODOM	75	75	50	25	1	1	55
7.	OPREMLJENOST Z JAVNO RAZSVETLJAVO	30	30	20	15	1	1	15

9. člen

(1) Osnova za odmero nadomestila je površina prostora ali zemljišča.

(2) Za zazidana stavbna zemljišča (stanovanja in poslovni prostori) se površina določi v kvadratnih metrih, to je:

- čista tlorisna površina stanovanja v večstanovanjskih objektih (celotna površina vseh zaprtih prostorov stanovanja in pomožnih prostorov, ki spadajo k stanovanju, v objektu),
- čista tlorisna površina individualne stanovanjske hiše (celotna površina vseh zaprtih prostorov, ki rabijo za stanovanje, kot so sobe, predsobe, hodniki s stopnišči, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in kurilnice, mansarde, garaže in drugi pomožni zaprti prostori hiše ter površina podstrehe, kjer višina presega 1,40 metra),

– čista tlorisna površina garaže (za garaže – prostostoječe, vrstne ali v prizidkih – se upošteva dejanska izmera ne glede na to, ali spadajo k stanovanjem ali k individualnim hišam),

– čista tlorisna površina poslovnega prostora (celotna zaprta površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki sestavljajo z njim funkcionalno celoto). Za površino poslovnega prostora se po tem odloku šteje tudi tlorisna površina zemljišča, namenjenega poslovni dejavnosti. Med take štejejo: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno uporabljene manipulativne površine in druge. Poslovne površine po tem odloku so tudi odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, in se točkujejo po vrsti rabe oziroma namembnosti, kot to določa šesti člen tega odloka.

(3) Čista tlorisna površina stanovanja in poslovnega prostora se določi v skladu s slovenskimi standardi SIST ISO 9836.

(4) Za nezazidana stavbna zemljišča se površina za odmero nadomestila določi v kvadratnih metrih, kot to določajo predpisi s področja graditve objektov.

(5) Za vir podatkov o površinah stavbnega zemljišča se uporabljajo javne listine in uradne evidence. Če si podatki nasprotujejo ali je mogoč dvom o pravilnosti podatkov, se ti pridobijo v ugotovitvenem postopku.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

10. člen

(1) Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenih z zakonom.

(2) Plačila nadomestila se na podlagi vloge stranke za dobo pet let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi

stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi, dozida ali nadzida družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Mestni občini Kranj neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča. Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

(3) Plačila nadomestila so oproščeni tudi zavezanci, ki prejemajo socialno pomoč.

(4) O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi vloge zavezanca odloča Mestna uprava Mestne občine Kranj oziroma po pooblastilu pristojna organizacijska enota.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

11. člen

(1) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi kot zmnožek:

– seštevka točk po točkovanju iz šestega in osmega člena odloka,

– površine iz drugega odstavka devetega člena tega odloka (stanovanjska ali poslovna površina zavezančevega objekta),

– vrednosti točke za izračun nadomestila,

– korekcijskega faktorja.

(2) Za zazidana stavbna zemljišča se uporabi navedeni korekcijski faktor:

	korekcijski faktor
za nepokrite površine (nepokrita parkirišča, manipulativne površine, skladišča ...)	0,8
za pokrite površine	1,0

(3) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi kot zmnožek:

– seštevka točk po točkovanju iz šestega in osmega člena odloka,

– površine iz tretjega odstavka devetega člena tega odloka (površina nezazidanega stavbnega zemljišča),

– vrednosti točke za izračun nadomestila.

(4) Višina nadomestila za odmerni leto se izračuna tako, da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.

12. člen

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj določi do konca leta za naslednje leto Mestni svet Mestne občine Kranj s sklepom in je lahko različna za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.

(2) Če Mestni svet Mestne občine Kranj ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.

13. člen

(1) Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.

(2) Zavezanci so dolžni Mestni občini Kranj ali davčnemu organu v 30 dneh po nastanku spremembe sporočiti podatke in poslati obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, kot so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer sprejemajo poštne pošiljke.

(3) Če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga Mestna občina Kranj.

(4) Če sprememba nastane med letom, se upošteva od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je sprememba nastala.

14. člen

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu davčni organ za odmerno leto. Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Mestne občine Kranj postopek priprave baze in postopek odmere opravi pooblaščen gospodarska družba, javno podjetje ali zavod.

15. člen

(1) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.

(2) Davčni organ je dolžan pred odločanjem o pritožbah zavezancev, odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna pridobiti mnenje župana.

VI. NADZORSTVO**16. člen**

(1) Nadzor nad izvajanjem drugega odstavka trinajstega člena tega odloka opravlja pristojna organizacijska enota.

(2) Prekrškovni postopek vodi Medobčinska inšpekcija Medobčinskega inšpektorata Kranj.

VII. DOLOČBE O PREKRŠKIH**17. člen**

Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom trinajstega člena tega odloka, se kaznuje z izrekom globe, ki znaša za:

- pravno osebo 800 EUR,
- posameznika v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 600 EUR,
- odgovorno osebo pravne osebe 250 EUR in
- posameznika 250 EUR.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**18. člen**

Vrednost točke po določbah dvanajstega člena tega odloka za leto 2022 znaša 0,0003034 EUR za zazidano stavbno zemljišče in 0,0001192 EUR za nezazidano stavbno zemljišče.

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 140/04 in 9/06).

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.

Št. 422-49/2021-3

Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec


OBMOČJA NUSZ MESTNE OBČINE KRANJ

LEGENDA

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | I. območje |  | V. območje |
|  | II. območje |  | VI. območje |
|  | III. območje |  | VII. območje |
|  | IV. območje | | |

Pomanjšava merila 1 : 50000
Kartografska osnova: DTK 50, GURS

PRILOGA 1



PRILOGA 2

Podrobnejša razdelitev dejavnosti – 6. člen

A) Gospodarske in poslovne dejavnosti:

Pridobivanje črnega premoga
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje šote
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez iskanja nahajališč
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
Pridobivanje železove rude
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
Pridobivanje kamna
Pridobivanje peska in gline
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
Pridobivanje soli
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
Strojenje in dodelava usnja
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
Stavbno mizarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja koksa
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja jedrskega goriva
Proizvodnja osnovnih kemikalij
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja umetnih vlaken
Proizvodnja izdelkov iz gume
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja cementa, apna, mavca
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja cevi
Druga primarna predelava železa in jekla
Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin
Livarstvo
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela
Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja strojev za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila
Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja orožja in streliva
Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide
Proizvodnja drugih vozil, d.n.
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Proizvodnja krmil in hrane za živali
Proizvodnja drugih živil
Proizvodnja pijač
Proizvodnja tobaknih izdelkov
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Plemenitenje tekstilij
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznjenih izdelkov
Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne opreme
Proizvodnja elektronike, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
In naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja ur
Proizvodnja pohištva
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športnih izdelkov
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrac
Druge predelovalne dejavnosti
Pripravljalna dela na gradbiščih
Gradnja objektov in delov objektov
Inštalacije pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev

B) Poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti ter javne službe in storitve:

Denarno posredništvo
Drugo finančno posredništvo
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja
Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
Poslovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Prirejanje iger na srečo
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
Založništvo
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina z motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
Posredništvo
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom
Druga trgovina na debelo
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
Trgovina na drobno zunaj prodajaln
Popravila izdelkov široke porabe
Dejavnosti hotelov in podobnih obratov
Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov
Dejavnost prehrabnih gostinskih obratov

Točenje pijač
Dejavnosti menz ter priprava in dostava hrane (catering)
Prekladanje, skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v prometu
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
Dejavnosti drugih prometnih agencij
Poštna in kurirska dejavnost
Telekomunikacije
Dajanje avtomobilov v najem
Dajanje drugih vozil v najem
Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v najem
Izposojanje izdelkov široke porabe
Svetovanje o računalniških napravah
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
Druge računalniške dejavnosti
Druge poslovne dejavnosti
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; dejavnost holdingov
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oglaševanje
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Čiščenje objektov in opreme
Raznovrstne poslovne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
Oskrba z električno energijo
Oskrba s plinastimi gorivi
Oskrba s paro in toplo vodo
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje
Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
Obvezno socialno zavarovanje
Dejavnosti javne higiene
Dejavnosti združenj, organizacij
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
Dejavnost drugih članskih organizacij
Dejavnost sindikatov
Dejavnost drugih organizacij
Filmska in video dejavnost
Radijska in televizijska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost tiskovnih agencij
Druge storitvene dejavnosti
Železniški promet
Drug kopenski promet
Cevovodni transport
Pomorski promet
Promet po rekah, jezerih, prekopih
Zračni promet na rednih linijah
Izredni zračni promet
Eksteritorialne organizacije in združenja

C) Družbene dejavnosti:

Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, razen prirejanja iger na srečo
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Športna dejavnost
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
Dejavnost voznških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zdravstvo
Veterinarstvo
Socialno varstvo
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

D) Stanovanjska dejavnost:

Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve za krajši čas v delavskih domovih in prenočiščih
Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)

E) Kmetijstvo in gozdarstvo:

Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve
Gozdarstvo in gozdarske storitve
Ribištvo in ribiške storitve

F) Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

MIREN - KOSTANJEVICA**3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – Rebalans št. 2**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – Rebalans št. 2**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2021
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.848.488
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.574.687
70	DAVČNI PRIHODKI	3.648.385
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.190.140
	703 Davki na premoženje	281.247
	704 Domači davki na blago in storitve	176.898
	706 Drugi davki	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI	926.302
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	643.228
	711 Takse in pristojbine	7.000
	712 Globe in druge denarne kazni	12.500
	714 Drugi nedavčni prihodki	263.574
72	KAPITALSKI PRIHODKI	37.746
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	37.746
73	PREJETE DONACIJE	20.090
	730 Prejete donacije iz domačih virov	20.090
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.113.252
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.740.182
	741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	373.070
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	102.713
	787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	102.713
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.748.440
40	TEKOČI ODHODKI	1.796.209
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	538.241

	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	82.765
	402 Izdatki za blago in storitve	1.121.960
	403 Plačila domačih obresti	19.000
	409 Rezerve	34.243
41	TEKOČI TRANSFERI	2.193.463
	410 Subvencije	91.760
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.250.400
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	186.900
	413 Drugi tekoči domači transferi	664.403
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.648.857
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.648.857
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	109.911
	431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.	91.500
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.411
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	100.048
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
c. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	224.482
55	ODPLAČILA DOLGA	224.482
	550 Odplačila domačega dolga	224.482
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-124.434
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-224.482
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-100.048
	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta	124.434

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2021

Miren, dne 1. decembra 2021

Župan

Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3791. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. seji dne 1. 12. 2021 sprejel

ODLOK

**o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Miren - Kostanjevica**

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15), v nadaljevanju: Odlok.

2. člen

3. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Lokalne ceste (LC) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.	259011	614	Vrtojba – Orehovlje – Športno rekreacijski in kulturni center	ŠP Java	1557	V	
2.	259021	614	Maloobmejni prehod Miren	M Italija	68	V	
3.	259031	614	Miren – Vrtoče	759300	1364	V	
4.	259032	759300	Vrtoče – Renče	260030	1540	V	2.937 – Renče - Vogrsko
5.	259041	614	Mirenski grad	grad	978	V	
6.	259051	614	R3 614 – Cerje	Cerje	2877	V	
7.	259061	614	Opatje selo – Nova vas – Karavla	karavla	1411	V	
8.	260011	614	RTC Lokvica – Maloobmejni prehod Lokvica	M Italija	362	V	
9.	260012	614	RTC Lokvica – Lokvica	760010	1621	V	
10.	260013	760010	Lokvica – R3 614 (Opatje selo – Komen)	614	1075	V	
11.	260014	614	R3 614 (Opatje selo – Komen) – Korita na Krasu	260020	2439	V	
12.	260015	260020	Korita na Krasu – Sela na Krasu	260030	1065	V	
13.	260016	260030	Sela na Krasu – Brestovica	616	663	V	1.190 – Komen
14.	260021	260010	Korita na Krasu – Kostanjevica na Krasu	614	2735	V	
15.	260022	614	Kostanjevica na Krasu – Novelo – Temnica	260030	3123	V	
16.	260023	260030	Temnica – Lipa	760810	1738	V	
17.	260024	760810	Lipa – skozi vas	260050	550	V	
18.	260025	260050	LC 260051 – Škrbina	284370	795	V	1.145 – Komen
19.	260031	260010	Sela na Krasu – Vojščica	614	4290	V	
20.	260032	614	Vojščica – Temnica	260020	2576	V	
21.	260033	260020	Temnica – križišče za Stjenkovo koč na Trstelju	260040	578	V	
22.	260034	260040	Križišče za Stjenkovo koč na Trstelju – Renče	615	1847	V	5.774 – Renče - Vogrsko
23.	260041	260030	Stjenkova koč na Trstelju	koča	2754	V	
24.	260051	260020	Lipa – Občinska meja – za Šibelje (Železna vrata)	284370	1484	V	
				SKUPAJ: 39.490«			

3. člen

4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Javne poti (JP) so:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
BILJE							
1.	759011	615	Križ Cijanov – Laz (križišče)	759020	683	V	
2.	759012	759010	Nogometno igrišče – polje	hale	485	V	
3.	759013	759010	Nogometno igrišče – mlin	759020	216	V	
4.	759014	759010	Bilje – Orehovlje	259010	743	V	
5.	759021	615	Ob pokopališču – Laz – spomenik (križišče)	615	839	V	
6.	759022	759020	Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 38)	HŠ 38	393	V	
7.	759023	759020	Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 73)	HŠ 73	97	V	
8.	759024	759020	Križišče – do HŠ 47	HŠ 47	124	V	
9.	759025	759020	Križišče – do HŠ 34g	HŠ 34g	90	V	
10.	759026	759020	Bilje – do reke Vipava	reka	183	V	
11.	759031	615	Cerkev – Počivale – križišče	615	949	V	
12.	759032	759030	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 122g	222	V	
13.	759033	759030	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 92b	118	V	
14.	759034	759030	Križišče – novo naselje – zadnja hišna številka	HŠ 121h	180	V	
15.	759035	759030	Križišče – povezava	759030	37	V	
16.	759036	759030	Križišče – do HŠ 89	HŠ 89	59	V	
17.	759041	615	Križišče – Frnaža – tovarna	615	924	V	
18.	759042	759040	Bilje – Vrtojba	414470	218	V	1.208 – Šempeter - Vrtojba
19.	759043	759040	Bilje – od križišča do HŠ 137a	HŠ 137a	60	V	
20.	759044	759040	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 135	214	V	
21.	759045	759042	Griči	razcep	133	V	
22.	759051	615	Spomenik – zadnja hišna številka	HŠ 177	249	V	
23.	759052	759050	Bilje 179b	HŠ 179b	179	V	
24.	759061	615	Bilje – galerija Nemec	gozd	397	V	
25.	759071	615	Ob pokopališču (križišče) – Skorjevica	HŠ 196	224	V	
26.	759081	615	Ob pokopališču	HŠ 3a	56	V	
27.	759091	615	OC Bilje 2	hale	336	V	
OREHOVLJE							
28.	759101	614	Križišče (diskont) – Gavge – Nad otokom (križišče)	259010	552	V	
29.	759111	614	Miren (križišče) – most – Orehovlje	759010	494	V	
30.	759121	259010	Cerkev (križišče) – zadnja hišna številka	HŠ 27c	397	V	
31.	759131	259010	Vodnjak – polje	259010	472	V	
32.	759132	259010	Orehovlje – povezava med LC 259011 in JP 759131	759130	115	V	
33.	759141	259010	Pod otokom – Krgišče – vodnjak (križišče)	259010	597	V	
34.	759142	759140	Krgišče – Lahovo	HŠ 66	102	V	
35.	759143	759140	Krajišče – zadnja hišna številka	HŠ 23h	236	V	
36.	759151	259010	Nad otokom – križišče	259010	420	V	
37.	759161	614	Križišče – diskont	diskont	120	V	
38.	759162	759160	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 1f	143	V	
MIREN							
39.	759201	614	Cerkev – V Klancu – M Italija	HŠ 44b	348	V	
40.	759202	759200	Križišče – Za Vrtami – Bencinska črpalka (križišče)	614	159	V	
41.	759203	759200	Križišče – Servis (Potok)	614	71	V	
42.	759204	759200	Vodnjak – zadnja hišna številka	HŠ 36a	59	V	
43.	759205	759200	Miren – ŠP Grive	759205	538	V	
44.	759207	614	R3 614 rondo – Miren 14e	razcep	52	V	
45.	759211	614	Most – Dele – zadnja hišna številka	HŠ 118b	289	V	
46.	759212	759210	Miren – ob Vipavi (Rupa)	razcep	1015	V	
47.	759221	614	Vodnjak – Staro mesto – Pod bregom – križišče	614	556	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
48.	759222	759220	Staro mesto – zadnja hišna številka	HŠ 168l	122	V	
49.	759223	759220	Staro mesto – zadnja hišna številka	HŠ 157f	78	V	
50.	759224	614	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 172g	139	V	
51.	759225	759220	Križišče – do HŠ 157a	HŠ 157a	19	V	
52.	759226	614	R3 614 do HŠ 142d	HŠ 142d	119	V	
53.	759231	614	Križišče – Vodmat – pri Grapci	HŠ 243	778	V	
54.	759232	759230	Vodmat (križišče) – Japnišče – Pri Grapci (križišče)	759230	506	V	
55.	759234	759230	Japnišče – zadnja hišna številka	HŠ 267	111	V	
56.	759235	759230	Križišče – Pri Grapci	759230	247	V	
57.	759236	759230	Krožno od HŠ 265 do HŠ 255	759230	80	V	
58.	759237	759230	Križišče – do HŠ 263	HŠ 263	53	V	
59.	759241	614	Križišče (občina) – šola	šola	411	V	
60.	759242	614	Križišče – občina	HŠ 129	39	V	
61.	759243	759240	Povezava v križišču ob občini	759240	19	V	
62.	759244	759240	Miren – Zdravstveni dom	ZD	206	V	
63.	759251	614	Križišče – Vrtojba	614	758	V	
64.	759252	759250	Križišče – vodnjak	614	149	V	
65.	759253	759250	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 86	66	V	
66.	759254	759250	Župnišče – servis	614	102	V	
67.	759255	614	Ferrari bar – zadnja hišna številka	HŠ 13i	175	V	
68.	759256	614	Trgovina Petejan – Ferrari bar	759250	180	V	
69.	759257	614	Faraonova pot	HŠ 93	167	V	
70.	759258	759252	Miren-Na dvorišču	HŠ 78	50	V	
71.	759261	614	V klancu – nogometno igrišče	igrišče	77	V	
72.	759262	259030	Miren – nogometno igrišče	HŠ 186b	27	V	
73.	759271	614	Križišče – do HŠ 219b	HŠ 219b	113	V	
74.	759291	614	Mirenski kostel	ploščad	291	V	
75.	759401	614	Miren – Vrtojba	p. 1458/4	680	V	
76.	759501	615	Obrtna cona Primorje I	HŠ 2e	242	V	
77.	759502	759500	Obrtna cona Primorje II	p. 892/16	80	V	
VRTOČE							
78.	759281	259030	Križišče – do HŠ 17	HŠ 17	120	V	
79.	759301	259030	Vrtoče – Merljaki	HŠ 66	695	V	335 – Renče - Vogrsko
LOKVICA							
80.	760021	260010	Križišče – Segeti	HŠ 27	538	V	
81.	760031	260010	Križišče z LC – JP 760032	760030	333	V	
82.	760032	260010	Lokvica – Cerje	259050	950	V	
83.	760033	760030	Lokvica na Kalu	most	155	V	
84.	760034	760030	Križišče – Barovca	760030	110	V	
OPATJE SELO							
85.	760011	260010	Lokvica (križišče) – Opatje selo (cerkev)	614	1970	V	
86.	760012	760010	Križišče – Pilik pri Kalu	614	187	V	
87.	760013	760010	Križišče – HŠ 28	760010	69	V	
88.	760014	760011	Križišče – Privat	HŠ 27f	220	V	
89.	760015	760011	Križišče – Zadnja hišna številka	HŠ 25f	70	V	
90.	760016	760010	Opatje selo – do HŠ 27k	HŠ 27k	230	V	
91.	760017	614	Opatje selo 75a	HŠ 75a	95	V	
92.	760018	760010	Opatje sejo – dostop do novih hiš in igrišča	igrišče	86	V	
93.	760101	614	Križišče – do HŠ 2e	HŠ 2e	122	V	
94.	760102	614	Križišče – do HŠ 8	HŠ 8	109	V	
95.	760103	760100	Križišče – do HŠ 7c	HŠ 7c	71	V	
96.	760104	614	Križišče – novo naselje	NH	507	V	
97.	760111	614	Vodnjak – pokopališče – državna meja	M Italija	636	V	
98.	760112	760110	Križišče – cerkev	614	88	V	
99.	760113	760110	Križišče – Smukvica	259060	267	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
100.	760114	760110	Opatje selo – Nova vas	259060	941	V	
101.	760115	614	Opatje selo 14b	HŠ 14b	67	V	
102.	760122	259060	Križišče – Ograjce	614	504	V	
103.	760123	614	Križišče – do HŠ 76a	HŠ 76a	41	V	
104.	760124	614	Križišče – do HŠ 82	HŠ 82	63	V	
NOVA VAS							
105.	760121	259060	Opatje selo – Nova vas – Sela na Krasu	260010	4049	V	
106.	760201	259060	Nova vas – mimo HŠ 31 in HŠ 32	760200	49	V	
107.	760202	259060	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 29	95	V	
SELA NA KRASU							
108.	760301	260010	Cerkev – krožno skozi naselje	260010	281	V	
109.	760302	760300	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 57	138	V	
110.	760303	760300	Sela na Krasu 51a	razcep	59	V	
111.	760304	260010	Sela na Krasu 9a	HŠ N.H.	151	V	
112.	760311	260030	Odsek proti vodovodu	Kraški vodovod	497	V	
113.	760351	260010	Sela na Krasu – Na Kalu	šp. objekti	133	V	
114.	760361	260010	Sela na Krasu 37	HŠ 37	53	V	
115.	760371	260010	Sela na Krasu 17	HŠ 17	43	V	
116.	760381	260016	Sela na Krasu – pokopališče	260015	372	V	
KORITA NA KRASU							
117.	760321	260010	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 4a	313	V	
118.	760322	260010	LC 260021 – Korita na Krasu HŠ 9b	HŠ 9b	78	V	
HUDI LOG							
119.	760331	260010	Hudi Log 7	HŠ 7	87	V	
120.	760332	260014	Hudi Log 1d	HŠ 1d	58	V	
121.	760333	760332	Hudi Log – Palkovi zidi	gozd	50	V	
KOSTANJEVICA NA KRASU							
122.	760401	614	Križišče – spomenik	260020	127	V	
123.	760402	260020	Spomenik – R3 614	614	266	V	
124.	760403	260020	LC 260021 – povezava na JP 760402	760400	152	V	
125.	760404	260020	LC 260021 – povezava na JP 760403	760400	49	V	
126.	760405	760400	JP 760401 – krožno mimo HŠ 36, HŠ 40	760400	107	V	
127.	760411	260020	Križišče – Brišče	614	613	V	
128.	760412	760410	Križišče – Zdravstvena postaja	614	161	V	
129.	760413	760410	Križišče – Križada	614	177	V	
130.	760414	260020	Križišče (HŠ 62) – Spačalov Konec (HŠ 94)	760410	308	V	
131.	760415	760410	Spačalov Konec (HŠ 93) – križišče	760410	59	V	
132.	760416	760410	JP 760414 – do nove HŠ	HŠ NH	144	V	
133.	760417	760410	JP 760414 – mimo vrtca	HŠ 89	51	V	
134.	760418	614	R3 614 – povezava na JP 760412	760410	79	V	
135.	760419	614	R3 614 – povezava na JP 760413	760410	47	V	
136.	760421	614	Brišče (HŠ 102) – Blence (HŠ 31)	260020	498	V	
137.	760431	260020	Križišče – vojaški objekt	vojaški objekt	404	V	
138.	760432	260020	Cerkev – križišče	260020	270	V	
139.	760433	760430	Ob cerkvi	260020	57	V	
140.	760441	260020	Pod cerkvijo – križišče	760410	93	V	
141.	760442	614	HŠ 13 – HŠ 50/a	260020	63	V	
142.	760443	260020	HŠ 14 – HŠ 7	614	99	V	
143.	760451	614	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 79h	131	V	
144.	760461	614	Križišče – zadnja hišna številka	HŠ 105	173	V	
145.	760462	760410	Križišče – zadnja hišna številka	760460	57	V	
VOJŠČICA							
146.	760501	614	Križišče – spomenik – križišče	260030	221	V	
147.	760502	760500	Križišče – do HŠ 41d	HŠ 41d	72	V	
148.	760503	260030	LC 260031 – povezava na JP 760501	760500	59	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
149.	760511	260030	Vaška – Drejevi	HŠ 25	308	V	
150.	760512	760510	Vojščica 26	HŠ 26	125	V	
151.	760513	260030	Šola – Gorjanovi	760510	319	V	
152.	760514	260030	Pilj – za Legišovimi	760510	172	V	
153.	760515	760510	Vojščica 29b	HŠ 29b	105	V	
154.	760521	260030	Vaška – Tabor	pokopališče	309	V	
155.	760522	760520	Križišče – Kržada – cerkev	260030	178	V	
156.	760523	260030	Križišče povezava na JP 760521	760520	35	V	
157.	760524	760520	Okrog Grobčevih	760520	109	V	
158.	760531	614	Po naselju	614	165	V	
159.	760541	614	Vojščica 58	HŠ 58	53	V	
160.	760551	614	Jurinski konc	614	180	V	
161.	760552	760550	Do Pišotovih	HŠ NH	50	V	
162.	760561	614	Križišče (HŠ 64) – Soline	614	185	V	
163.	760571	260030	Vojščica – Škrle	260030	397	V	
164.	760581	614	Vojščica – Žnidarjev hrib	razcep	69	V	
NOVELO							
165.	760601	260020	Dolnji konec – Na Kali – Na Križadi	260020	277	V	
166.	760602	760600	Po Noveli	260020	84	V	
167.	760611	260020	Novelo 12b	HŠ 12b	128	V	
TEMNICA							
168.	760701	260020	Križišče – Na Lopati – šola	260030	285	V	
169.	760702	760700	Križišče – Dolenjski Konec – križišče	260030	284	V	
170.	760703	760700	Po Temnici	260030	92	V	
171.	760711	260030	Plac – Cerkev – križišče	260030	133	V	
172.	760721	260030	Križišče – Gorenjski Konec – igrišče	260030	515	V	
173.	760722	760720	Križišče – Draga	HŠ 36	95	V	
174.	760723	760720	Temnica – do HŠ 43a	HŠ 43a	49	V	
175.	760731	260030	Temnica – Petarin	HŠ N.H.	191	V	
LIPA							
176.	676522	676500	Komen – občinska meja – Lipa	260020	970	V	2.585 – Komen
177.	760801	260020	Križišče – Dolnji Konec – Gornji konec – spomenik	260020	408	V	
178.	760802	260020	Cerkev – križišče	760800	144	V	
179.	760803	760800	Lipa 12a	HŠ 12a	47	V	
180.	760811	260020	Obvoz okoli Lipe	676520	379	V	
181.	760812	260020	Križišče – cerkev	260020	162	V	
182.	760813	260020	Lipa – povezava v križišču	760810	60	V	
183.	760821	260020	Lipa – Kavčič	HŠ N.H.	194	V	
SKUPAJ: 48.770«							

4. člen

H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, sta bili v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeni pozitivni mnenji Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-363 z dne 22. 7. 2021 in 37162-3/2021-587 z dne 17. 11. 2021.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4303-0007/2020-22

Miren, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

PUCONCI

3792. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter 3. ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 31. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja župan

S K L E P

o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči

1. člen

S tem sklepom določam pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za kmetijski objekt na Vaneči in potrjujem izhodišča za pripravo OPPN za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči.

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno št. 2201, k.o. 60 Vaneča. Z OPPN se načrtuje gradnjo kmetijskega objekta za shranjevanje strojev in kmetijske mehanizacije ter funkcionalno manipulacijsko dvorišče. Lokacija je po prostorskem planu Občine Puconci na območju z namensko rabo prostora – najboljša kmetijska zemljišča K1.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve pridobi pobudnik OPPN.

4. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom ZUrep-2.

Pobudnik izpolnjuje pogoje iz 3. ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih.

5. člen

(roki za pripravo OPPN)

Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:

1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN	30 dni
2. faza: smernice NUP in odločitev o CPVO	30 dni
3. faza: osnutek OPPN in elaborat o posegu na kmetijska zemljišča	15 dni
4. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)	30 dni
5. faza: dopolnjeni osnutek OPPN	15 dni
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava	30 dni
7. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti	30 dni
8. faza: predlog OPPN	15 dni po potrditvi stališč in pripomb na OS
9. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)	30 dni
10. faza: sprejem OPPN	na seji OS.

Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo.

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za OPPN so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
 4. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana oziroma OE Maribor;
 5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma ZVKDS OE Maribor;
 6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
 9. Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
 10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota;
 11. Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci 127a, 9265 Bodonci;
 12. CEROP d.o.o., Vaneča 81B, Vaneča, 9201 Puconci;
 13. Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota;
 14. Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci; ter dodatno za CPVO:
 15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
 16. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
- V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu RS in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Puconci.

Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni in na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila. Stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani Občine Puconci.

8. člen

Podatke za pripravo OPPN posredujejo oziroma pridobita Občina Puconci in izbrani pooblaščenči načrtovalec iz javno dostopnih evidenc.

Geodetski načrt območja OPPN, strokovne rešitve prostorske ureditve in druge strokovne podlage za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.

Pripravo vseh strokovnih podlag za OPPN in izdelavo strokovnih gradiv OPPN financira pobudnik.

9. člen

Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN na uradni spletni strani Občine Puconci.

Št. 350-0004/2021

Puconci, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI**3793. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček**

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 30. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel

S K L E P**o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček****1. člen**

V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:

– Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1–3 let)	527,49 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), celodnevni program	403,60 EUR
– Prva starostna skupina (1–3 let), poldnevni program	422,00 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), poldnevni program	322,88 EUR.

2. člen

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 23,56 EUR na otroka oziroma 1,12 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 1,12 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanika. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.

3. člen

Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativ v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanika.

4. člen

Sredstva za delo specialnega pedagoga v Vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.

5. člen

Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne odštevata od plačila.

6. člen

Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih (junij, julij in avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnevom odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Rezervacijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije,

ki jo prejmejo pri pomočnici ravnateljca v vrtcu ali svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca. Vlogo za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih so dolžni vložiti najkasneje en teden pred prvim dnevom odsotnosti otroka iz vrtca.

Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.

7. člen

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih.

8. člen

Določilo iz 6. in 7. člena sklepa velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. Določilo iz 6. in 7. člena sklepa ne velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vključeni v vrtec, ki ima sedež izven Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

9. člen

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici zaračunava stroške oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, Občini Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejanskimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z ekonomsko ceno.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 12. 2021.

Št. 602-0009/2021

Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. decembra 2021

Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana**ŠTORE****3794. Sprememba Statuta Občine Štore**

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

**SPREMEMBA STATUTA
Občine Štore****1. člen**

V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Sedež občine je v Štorah, Udarniška ulica 3.«.

KONČNA DOLOČBA**2. člen**

Ta sprememba Statuta Občine Štore začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0002/2011-4

Štore, dne 24. novembra 2021

Župan

Občine Štore
Miran Jurkošek

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M) 11489
3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A) 11491
3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A) 11492

VLADA

3727. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 11494
3728. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci 11494
3729. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobiti živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 11494
3730. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022 11494
3731. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2022 11501
3732. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2022 11501
3733. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022 11502
3734. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022 11502

MINISTRSTVA

3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela 11504

SODNI SVET

3736. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3737. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3738. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3739. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3740. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3741. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3742. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 11506

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c) 11507

OBČINE

GROSUPLJE

3744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica 11528
3745. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2021 11528

HORJUL

3746. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Horjul 11528

KAMNIK

3788. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za enoto urejanja KA 132 11594

KANAL

3747. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 11535
3748. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 11535
3749. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 11536

KOČEVJE

3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 11537

KRANJ

3751. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 11537
3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) 11548
3789. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 11595

KRANJSKA GORA

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 11549

KRŠKO

3754. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi 11551
3755. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 041 (občina Krško) 11552
3756. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2022 11552
3757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 9 / 2021 11552
3758. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 1 / 2021 11553
3759. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021 11553

LITIJA

3760. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija 11553
3761. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 11559

LJUBLJANA

3762. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del 11560

MIREN - KOSTANJEVICA

3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 – Rebalans št. 2 11605
3791. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica 11606

MURSKA SOBOTA

3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022 11572

PIVKA

3764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka 11572
3765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka 11573

3766. Sklep o predaji nepremičnega premoženja, ki je potrebno za izvajanje javne muzejske službe skupaj z opremo in razstavnimi eksponati, v upravljanje Javnemu zavodu – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 11573
- PUCONCI**
3767. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 11574
3792. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči 11611
- RADEČE**
3768. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče 11576
3769. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021 11578
- RAVNE NA KOROŠKEM**
3770. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem 11579
- REČICA OB SAVINJI**
3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 11583
3772. Sklep o določitvi višine povračila stroškov prevoza šolskih otrok 11584
- RIBNICA**
3773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ribnica 11584
- ROGAŠKA SLATINA**
3774. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem 11585
3775. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 11587
3776. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2022 11588
3777. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022 11588
3778. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2022 11588
3779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11588
- SEMIČ**
3780. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2022 11589
- SLOVENJ GRADEC**
3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III« 11589

SLOVENSKE KONJICE

3782. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021 11591
- SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI**
3793. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček 11612
- ŠKOFLJICA**
3783. Sklep o ukinitvi javnega dobra 11592
- ŠMARJE PRI JELŠAH**
3784. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica in 1171/3, k.o. Sladka Gora) 11592
3785. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 11592
- ŠMARTNO PRI LITJI**
3786. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji 11593
- ŠTORE**
3794. Sprememba Statuta Občine Štore 11612
- ŽALEC**
3787. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 11593

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 189/21 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

- Javni razpisi** 2659
- Razpisi delovnih mest** 2694
- Druge objave** 2698
- Evidence sindikatov** 2699
- Objave sodišč** 2700
- Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2700
- Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2700
- Oklici dedičem in neznanim upnikom 2702
- Oklici pogrešanih 2706
- Kolektivni delovni spori 2707
- Preklici** 2708
- Drugo preklicujejo 2708

