

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **137** Ljubljana, petek **28. 10. 2022**

ISSN 1318-0576 Leto XXXII

VLADA

3321. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. člen

V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21) se v 1. členu v drugem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:

»1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 /2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);«.

2. člen

V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji črta besedilo »da je višina upravičenih stroškov iz petega odstavka 10. člena te uredbe določena v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 16. člena te uredbe ali«.

V peti alineji se število »36« nadomesti s številom »24«.

3. člen

V 10. členu se v petem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za pilotni projekt iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.

V osmem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za projekt EIP iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.

4. člen

V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Za izvedbo projekta EIP znaša podpora 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«

V petem odstavku se število »350.000« nadomesti s številom »240.000«.

5. člen

V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe, Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji lahko vodilni partner na posamezni javni razpis vloži eno vlogo.«.

6. člen

53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»53. člen

(obravnavo vloge na javni razpis)

(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali več vlog na javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki se določijo v javnem razpisu.

(2) Če dve ali več vlog na javni razpis na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog iz prejšnjega odstavka prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev

vseh teh vlog v celoti, se sredstva dodelijo po vrstnem redu prejema popolnih vlog, do porabe sredstev.

(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vsotne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpisana sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.«.

7. člen

V prilogi 2 se poglavje A) spremeni tako, da se glasi:

»A) Tematike projektov EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij:

1. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
2. Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč;
3. Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka pri rejnih živalih;
4. Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji;
5. Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki);
6. Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov);
7. Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu;
8. Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave;
9. Prehrana čebel v primerih nezadostne paše;
10. Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek;
11. Pidelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo;
12. Ekološka pridelava hmelja.«.

8. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

(postopki)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21).

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-362/2022

Ljubljana, dne 27. oktobra 2022

EVA 2022-2330-0068

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

Priloga

»

PRILOGA 3: Obseg razpoložljivih sredstev

Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom prispevka EKSRP, prispevka proračuna Republike Slovenije in prispevka iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU ter skupnim obsegom javnih sredstev v eurih za programsko obdobje 2014–2020:

Ukrep	Prispevek EKSRP v eurih	Prispevek RS v eurih	Prispevek iz 58a. člena Uredbe 1305/2013/EU v eurih	SKUPAJ v eurih
Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij	8.914.790,40	2.228.697,60	1.750.000,00	12.893.488,00
Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov	1.135.871,20	283.967,80	750.000,00	2.169.839,00
Okolje in podnebne spremembe	5.245.824,00	1.311.456,00	2.750.000,00	9.307.280,00
Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji	1.226.702,82	306.675,71	750.000,00	2.283.378,53
Skupaj	16.523.188,42	4.130.797,11	6.000.000,00	26.653.985,53

«.

**3322. Uredba o spremembi Uredbe
o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom
v Republiki Sloveniji**

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena in v zvezi z 68. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč
s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

1. člen

V Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04, 38/14 in 58/22) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-375/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0099

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Priloga

»Priloga: Karta lovišč s posebnim namenom po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji



«.

3323. Odlok o Svetu za nacionalno varnost

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o Svetu za nacionalno varnost

1. člen

(vseбина)

Ta odlok ureja sestavo in delovanje Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV) ter sestavo in delovanje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SSNAV) in Operativne skupine Sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: operativna skupina SSNAV), ki podpirata delovanje SNAV.

2. člen

(sestava SNAV)

SNAV sestavljajo:

1. predsednik vlade, ki je predsednik SNAV,
2. minister, pristojen za obrambo,
3. minister, pristojen za notranje zadeve,
4. minister, pristojen za zunanje zadeve,
5. minister, pristojen za infrastrukturo, in
6. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

3. člen

(naloge SNAV)

SNAV opravlja naslednje naloge:

1. svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
2. usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
3. pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor), ki se nanašajo na nacionalno varnost,
4. ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanja države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
5. daje mnenje vladi o zagotavljanju zmogljivosti na področju nacionalne varnosti in
6. opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.

4. člen

(delovanje SNAV)

(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika državnega zbora, predstavnika največje opozicijske stranke v državnem zboru, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.

(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in strokovnjake s področja nacionalne varnosti.

(3) Način dela SNAV se določi s poslovnikom.

5. člen

(sestava SSNAV)

(1) SSNAV sestavljajo:

1. državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, ki je vodja SSNAV,

2. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki je namestnik vodje SSNAV,

3. generalni sekretar vlade,

4. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve,

5. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za obrambo,

6. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,

7. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo,

8. direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost,

9. generalni direktor Policije,

10. načelnik Generalštaba Slovenske vojske,

11. generalni direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, in

12. poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

(2) Če je vodja SSNAV odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik vodje SSNAV. Če je sočasno odsoten ali zadržan tudi namestnik vodje SSNAV, vodjo SSNAV nadomešča oseba, ki jo ta za to pooblasti. Ostale člane nadomeščajo osebe, ki jih člani za to pooblastijo. Oseba, ki nadomešča člana SSNAV, lahko na seji SSNAV sodeluje in razpravlja, nima pa pravice glasovati.

(3) V primeru kompleksne krize vodja SSNAV izmed članov SSNAV imenuje še enega namestnika vodje SSNAV.

6. člen

(naloge SSNAV)

SSNAV opravlja naslednje naloge:

1. operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV,
2. usklajuje vsebine s področja nacionalne varnosti pred obravnavo na SNAV,
3. skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in
4. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži SNAV, in ostale naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.

7. člen

(delovanje SSNAV)

(1) SSNAV se praviloma sestaja enkrat na tri mesece oziroma po potrebi.

(2) Na seji SSNAV se po potrebi vabita nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije, ki ju imenuje vlada.

(3) Če je to potrebno, lahko vodja SSNAV k sodelovanju pri delu SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.

(4) Način dela SSNAV se določi s poslovnikom.

8. člen

(delovne skupine SSNAV)

SSNAV lahko ustanovi delovne skupine za posamezna področja.

9. člen

(vodja SSNAV)

(1) Vodja SSNAV je sekretar SNAV ter usklajuje in vodi delo SSNAV in operativne skupine SSNAV.

(2) Predsednik SNAV lahko določi, da vodja SSNAV spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti, pri čemer lahko vpogleda v dokumentacijo in druge zapise ministrstev ali vladnih služb ter pridobi druge informacije odgovornih oseb, skladno s svojimi pristojnostmi in zakonodajo s področja tajnih podatkov.

10. člen

(nacionalna koordinacija)

(1) Nacionalna koordinacija iz drugega odstavka 7. člena tega odloka sta zadolžena za prenos mednarodnih izkušenj s področja preprečevanja terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, organom, ki so pristojni za navedeni področji.

(2) Pristojni organi, ki delujejo na področju preprečevanja terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, z namenom stalne izmenjave informacij, mnenj in stališč ter usklajevanja aktivnosti in s ciljem učinkovitega in usmerjenega boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, redno obveščajo nacionalna koordinacija in SSNAV o zaznanih novih pojavnih oblikah in nacionalnih izkušnjah z navedenih področij.

11. člen

(sestava operativne skupine SSNAV)

(1) Operativno skupino SSNAV sestavljajo:

1. politični direktor ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
2. generalni direktor Policije,
3. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
4. direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in
5. generalni direktor obveščevalno varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo.

(2) Če je član operativne skupine SSNAV odsoten, ga nadomešča oseba, ki jo član za to pooblasti.

12. člen

(naloge operativne skupine SSNAV)

Operativna skupina SSNAV opravlja naslednje naloge:

1. zagotavlja analitično in strokovno podporo SSNAV, tako da spremlja pojave, dogodke in procese v državi in mednarodnem varnostnem okolju, ki bi lahko povzročali večja varnostna tveganja in ogrožali temeljne družbene vrednote Republiki Sloveniji, pri čemer upošteva tudi ocene ogroženosti iz mednarodnega okolja,

2. pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih ter po posameznih področjih pripravlja obdobjne ocene stanja nacionalne varnosti praviloma enkrat na tri mesece,

3. opravlja druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.

13. člen

(delovanje operativne skupine SSNAV)

(1) Operativna skupina SSNAV se sestaja pri vodji SSNAV praviloma tedensko oziroma po potrebi.

(2) Vodja SSNAV lahko k sodelovanju pri delu operativne skupine SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.

(3) Ministrstva in vladne službe zagotavljajo pogoje za delovanje svojih predstavnikov v operativni skupini SSNAV.

14. člen

(administrativno-tehnična podpora)

Administrativno-tehnično podporo za delovanje SNAV, SSNAV in operativne skupine SSNAV zagotavlja Nacionalni center za krizno upravljanje.

15. člen

(nasprotje interesov)

(1) Strokovnjak iz drugega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 7. člena in drugega odstavka 13. člena tega odloka mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje in-

teresov in mora storiti vse, da se temu izogne. Sodelovanja v telesih iz tega odloka ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.

(2) Strokovnjak, ki ob začetku sodelovanja ali med sodelovanjem v telesu iz tega odloka ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj obvestiti osebo, ki vodi to telo, in takoj prenehati s sodelovanjem v njem. Za nasprotje interesov po tem odloku šteje nasprotje interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

(rok za sprejem aktov)

SNAV in SSNAV sprejmeta vsak svoj poslovnik v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.

17. člen

(prenehanje veljavnosti in nadaljnja uporaba)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 26/20).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Poslovnik o delu Sveta za nacionalno varnost z dne 13. 11. 2019 in Poslovnik o delu Sekretariata Sveta za nacionalno varnost z dne 15. 6. 2020.

(3) Poslovnika iz prejšnjega odstavka se uporabljata do sprejema poslovnikov na podlagi tega odloka, kolikor nista v nasprotju s tem odlokom.

18. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-21/2022

Ljubljana, dne 27. oktobra 2022

EVA 2022-1411-0002

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

3324. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK**o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah**

1. člen

V Odloku o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/04, 38/14, 197/20 in 58/22) se v 2. členu v 14. točki za besedo »Stahovica« črtata vejica in beseda »Strelovec«.

2. člen

Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Dosedanji upravljavec lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik še naprej trajnostno gospodari z divjadjo na območju lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik, kot je določeno v Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04 in 38/14).

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-374/2022

Ljubljana, dne 27. oktobra 2022

EVA 2022-2330-0097


Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

Priloga

»Priloga: Karta lovišč po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji



Ime lovišča	Šifra lovišča
VELIKI GABER	0101
VELIKA LOKA	0102
PLEŠIVICA	0103
DOBRNIČ	0104
TREBNJE	0105
MIRNA	0106
ŠENTRUPERT	0107
ŠENTJANŽ	0108
NOVO MESTO	0109
MIRNA PEČ	0110
TREBELNO	0111
MOKRONOG	0112
TRŽIŠČE	0113
OTOČEC	0114
ŠKOCJAN	0115
TOPLICE	0116
PADEŽ	0117
GORJANCI	0118
BRUSNICE	0119
OREHOVICA	0120
ŠENTJERNEJ	0121
KRANJSKA GORA	0201
DOVJE	0202
JESENICE	0203
BLED	0204
STOL - ŽIROVNICA	0205
BEGUNJŠČICA	0206
JELOVICA	0207
KROPA	0208
STARA FUŽINA	0209
BOHINJSKA BISTRICA	0210
NOMENJ - GORJUŠE	0211
SORICA	0212
ŽELEZNIKI	0213
SELCA	0214
JOŠT - KRANJ	0215
DOBRČA	0216
UDENBORŠT	0217
TRŽIČ	0218
STORŽIČ	0219
LPN BRDO PRI KRANJU	0220
LPN KOZOROG KAMNIK	0221
JEZERSKO	0222
ŠENČUR	0223
KRVAVEC	0224
KOMENDA	0225
VODICE	0226
MENGEŠ	0227
PŠATA	0228

Ime lovišča	Šifra lovišča
ŠMARNA GORA	0229
TOŠKO ČELO	0230
MEDVODE	0231
DOBROVA	0232
POLHOV GRADEC	0233
HORJUL	0234
ŠENTJOŠT	0235
SORŠKO POLJE	0236
KRIŽNA GORA	0237
ŠKOFJA LOKA	0238
POLJANE	0239
GORENJA VAS	0240
ŽIRI	0241
SOVODENJ	0242
GROSUPLJE	0301
TABORSKA JAMA	0302
KRKA	0303
DOBREPOLJE	0304
SUHA KRAJINA	0305
TURJAK	0306
VELIKE LAŠČE	0307
VELIKE POLJANE	0308
SODRAŽICA	0309
LOŠKI POTOK	0310
RIBNICA	0311
DOLENJA VAS	0312
STRUGE	0313
KOČEVJE	0314
MALA GORA	0315
LAZINA	0316
DRAGA	0317
OSILNICA	0318
BANJA LOKA - KOSTEL	0319
PREDGRAD	0320
SINJI VRH	0321
DRAGATUŠ	0322
VINICA	0323
LOKA	0324
ADLEŠIČI	0325
ČRNOMELJ	0326
SMUK - SEMIČ	0327
GRADAC	0328
METLIKA	0329
SUHOR	0330
LPN KOČEVSKO	0331
BREZOVICA	0401
LPN LJUBLJANSKI VRH	0402

Ime lovišča	Šifra lovišča
BOROVNICA	0403
RAKITNA	0404
TOMIŠELJ	0405
IG	0406
RAKOVNIK - ŠKOFLJICA	0407
RAKEK	0408
BEGUNJE	0409
CAJNARJE	0410
ŽILCE	0411
MOKRC	0412
JAVORNIK - POSTOJNA	0413
CERKNICA	0414
GRAHOVO	0415
NOVA VAS	0416
PRESTRANEK	0417
PIVKA	0418
GORNJE JEZERO	0419
LOŽ - STARI TRG	0420
IGA VAS	0421
BABNO POLJE	0422
LPN JELEN	0423
TABOR ZAGORJE	0424
TRNOVO	0425
KOZLEK	0426
ZEMON	0427
FAJTI HRIB	0501
TRSTELJ - KOSTANJEVICA	0502
TABOR - DORNBERK	0503
JEZERO - KOMEN	0504
DOLCE - KOMEN	0505
BRJE - ERZELJ	0506
ŠTANJEL	0507
KRAS - DUTOVLJE	0508
VRHE - VRABČE	0509
RAŠA - ŠTORJE	0510
TABOR SEŽANA	0511
GABERK - DIVAČA	0512
SENOŽEČE	0513
VIDEŽ - KOZINA	0514
TIMAV - VREME	0515
GRADIŠČE - KOŠANA	0516
PREM	0517
BUKOVCA	0518
BRKINI	0519
ŽABNIK - OBROV	0520
SLAVNIK - MATERIJ	0521
KOJNIK - PODGORJE	0522
RIŽANA	0523
ISTRA - GRAČIŠČE	0524

Ime lovišča	Šifra lovišča
MAREZIGE	0525
DEKANI	0526
KOPER	0527
ŠMARJE	0528
IZOLA	0529
STRUNJAN	0530
KOPRIVNA - TOPLA	0601
BISTRA	0602
PECA	0603
POGOREVC	0604
PODGORJE	0605
SLOVENJ GRADEC	0606
PREŽIHOVO	0607
JAMNICA	0608
STROJNA	0609
LIBELIČE	0610
DRAVOGRAD	0611
BUKOVJE - OTIŠKI VRH	0612
GRADIŠČE	0613
GOLAVABUKA	0614
MISLINJA	0615
DOLIČ	0616
LPN POHORJE	0617
ZELENI VRH	0618
MUTA	0619
RADLJE	0620
ORLICA	0621
JANŽEV VRH	0622
REMŠNIK	0623
PODVELKA	0624
KAPLA	0625
PUŠČAVA	0626
VURMAT	0627
BOČ NA KOZJAKU	0628
GAJ NAD MARIBOROM	0629
RUŠE	0630
RADVANJE	0631
HOČE	0632
FRAM	0633
ŠMARTNO NA POHORJU	0634
SLOVENSKA BISTRICA	0635
OPLOTNICA	0636
ZREČE	0637
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU	0701
BOŠTANJ	0702
SEVNICA	0703
ZABUKOVJE	0704
BUČKA	0705
STUDENEC - VELIKI TRN	0706

Ime lovišča	Šifra lovišča
BRESTANICA	0707
SENOVO	0708
VELIKI KAMEN	0709
RAKA	0710
KRŠKO	0711
VIDEM OB SAVI	0712
ARTIČE	0713
PIŠECE	0714
BIZELJSKO	0715
GLOBOKO	0716
KAPELE	0717
BREŽICE	0718
DOBOVA	0719
MOKRICE	0720
ČATEŽ OB SAVI	0721
CERKLJE OB KRKI	0722
VELIKI PODLOG	0723
PODBOČJE	0724
KOSTANJEVICA NA KRKI	0725
APAČE	0801
GORNJA RADGONA	0802
NEGOVA	0803
RADENCI	0804
VIDEM OB ŠČAVNICI	0805
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU	0806
MALA NEDELJA	0807
LJUTOMER	0808
ROGAŠOVCI	0809
GRAD - KUZMA	0810
LPN KOMPAS PESKOVCI	0811
CANKOVA	0812
RADOVCI	0813
PEČAROVCI	0814
KRIŽEVCI V PREKMURJU	0815
RANKOVCI	0816
BREZOVCI	0817
DOLINA	0818
IVANOVCI	0819
PROSENJAKOVCI	0820
TIŠINA	0821
MURSKA SOBOTA	0822
MLAJTINCI	0823
MORAVCI	0824
BOGOJINA	0825
DOBROVNIK	0826
KOBILJE	0827
BAKOVCI - LIPOVCI	0828
LPN FAZAN BELTINCI	0829
VELIKA POLANA	0830

Ime lovišča	Šifra lovišča
LENDAVA	0831
PETIŠOVCI	0832
ŠKALE	0901
OLJKA	0902
VELENJE	0903
POLZELA	0904
ŽALEC	0905
DOBRNA	0906
VITANJE	0907
VOJNIK	0908
SLOVENSKE KONJICE	0909
LOČE	0910
PONIKVA	0911
DRAMLJE	0912
KAJUH - ŠMARTNO	0913
GRMADA - CELJE	0914
HUM - CELJE	0915
GOZDNIK - GRIŽE	0916
PREBOLD	0917
TABOR	0918
REČICA PRI LAŠKEM	0919
LAŠKO	0920
BOJANSKO - ŠTORE	0921
ŠENTJUR PRI CELJU	0922
LOG ŠENTVID	0923
ŠMARJE PRI JELŠAH	0924
PRISTAVA	0925
LOKA PRI ŽUSMU	0926
HANDIL - DOBJE	0927
JURKLOŠTER	0928
BOHOR - PLANINA	0929
KOZJE	0930
PODČETRTEK	0931
BISTRICA OB SOTLI	0932
PODSREDA	0933
KUNGOTA	1001
ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH	1002
PALOMA - SLADKI VRH	1003
KAMNICA	1004
KOŠAKI - MALEČNIK	1005
PESNICA - JARENINA	1006
JAKOB	1007
VELKA	1008
SVETA ANA	1009
SVETI JURIJ - JUROVSKI DOL	1010
PERNICA	1011
LENART V SLOVENSKIH GORICAH	1012
BENEDIKT	1013
DOBRAVA V SLOVENSKIH GORICAH	1014

Ime lovišča	Šifra lovišča
VOLIČINA	1015
DUPLEK	1016
POBREŽJE	1017
STARŠE	1018
RAČE	1019
POLSKAVA	1020
ČREŠNJEVEC	1021
CIGONCA	1022
LAPORJE	1023
LPN TRIGLAV BLED	1101
LOG POD MANGARTOM	1102
BOVEC	1103
SOČA	1104
ČEZSOČA	1105
DREŽNICA	1106
KOBARID	1107
SMAST	1108
TOLMIN	1109
VOLČE	1110
LJUBINJ	1112
PODBRDO	1113
PLANOTA	1114
OTAVNIK	1115
POREZEN	1116
KANAL	1201
MOST NA SOČI	1202
DOBROVO	1203
SABOTIN	1204
ANHOVO	1205
GRGAR	1206
ČEPOVAN	1207
TREBUŠA	1208
GORICA	1209
LIJAK	1210
TRNOVSKI GOZD	1211
ČAVEN	1212
HUBELJ	1213
KOZJE STENA	1214
KREKOVŠE	1215
IDRIJA	1216
JLENK	1217
VIPAVA	1218
COL	1219
JAVORNIK - ČRNI VRH	1220
DOLE	1221
VOJKOVO	1222
NANOS	1223
HRENOVICE	1224

Ime lovišča	Šifra lovišča
ČRNA JAMA	1225
BUKOVJE	1226
PLANINA	1227
LOGATEC	1228
HOTEDRŠICA	1229
ROVTE	1230
VRHNIKA	1231
PUGLED	1301
LAZE	1302
KRESNICE	1303
MORAVČE	1304
VAČE	1305
MLINŠE	1306
IZLAKE	1307
ČEMŠENIK	1308
ŠENTLAMBERT	1309
ZAGORJE	1310
TRBOVLJE	1311
HRASTNIK	1312
DOBOVEC	1313
DOL PRI HRASTNIKU	1314
VIŠNJA GORA	1315
IVANČNA GORICA	1316
ŠENTVID PRI STIČNI	1317
ŠMARTNO PRI LITIJI	1318
LITIJA	1319
POLŠNIK	1320
GABROVKA	1321
DOLE PRI LITIJI	1322
PODKUM	1323
RADEČE	1324
SOLČAVA	1401
LUČE	1402
LJUBNO	1403
REČICA OB SAVINJI	1404
MOZIRJE	1405
SMREKOVEC	1406
VELUNJA ŠOŠTANJ	1407
GORNJI GRAD	1408
DRETA NAZARJE	1409
BRASLOVČE	1410
VRANSKO	1411
STAHOVICA	1412
KAMNIK	1413
SELA PRI KAMNIKU	1414
TUHINJ	1415
MOTNIK - ŠPITALIČ	1416
DOMŽALE	1417
LUKOVICA	1418

Ime lovišča	Šifra lovišča
TROJANE - OŽBOLT	1419
TRNOVSKA VAS	1501
VITOMARCI	1502
DESTRNIK	1503
JURŠINCI	1504
TOMAŽ PRI ORMOŽU	1505
IVANJKOVCI	1506
KOG - VINSKI VRHOVI	1507
SREDIŠČE	1508
ORMOŽ	1509
VELIKA NEDELJA	1510
BRESNICA - PODGORCI	1511
DORNAVA - POLENŠAK	1512
SVETA MARJETA NIŽE PTUJA	1513
ZAVRČ	1514
CIRKULANE	1515
MARKOVCI	1516
JOŽE LACKO - PTUJ	1517
BORIS KIDRIČ	1518
PTUJ	1519
LESKOVEC V HALOZAH	1520
PODLEHNIK	1521
DRAVINJA - MAJŠPERK	1522
CIRKOVCE	1523
MAKOLE	1524
STOPERCE	1525
ŽETALE	1526
ROGATEC	1527
ROGAŠKA SLATINA	1528
POLJČANE	1529
BOČ	1530

«.

**3325. Odlok o spremembi Odloka o lovsko
upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji
in njihovih mejah**

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

**o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih
območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah**

1. člen

V Odloku o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04, 197/20 in 58/22) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

2. člen


Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-373/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0098

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Priloga

»Priloga: Karta lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji



«.

3326. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) je na predlog ministrice za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o odprtju Konzulata Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt****I**

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega guvernat Rdeče morje.

Konzulat spodbuja in omogoča razvijanje gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z Arabsko republiko Egipt.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-6/2022

Ljubljana, dne 22. septembra 2022

EVA 2022-1811-0008

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3327. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) je na predlog ministrice za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P**o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt****I**

Anita Dravec se imenuje za častno konzulko Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-38/2022

Ljubljana, dne 22. septembra 2022

EVA 2022-1811-0007

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3328. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter na predlog ministrice za pravosodje, št. 701-2/2020/35 z dne 8. 9. 2022, je Vlada Republike Slovenije na 17. redni seji dne 22. 9. 2022 pod točko 12.5 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Maja Lajh, rojena 18. 8. 1982, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.

Št. 70101-9/2022

Ljubljana, dne 22. septembra 2022

EVA 2022-2030-0016

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3329. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter na predlog ministrice za pravosodje, št. 701-44/2021/62 z dne 6. 9. 2022, je Vlada Republike Slovenije na 17. redni seji dne 22. 9. 2022 pod točko 12.6 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Nevenka Berdnik, rojena 9. 12. 1975, se imenuje za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Št. 70101-10/2022

Ljubljana, dne 22. septembra 2022

EVA 2022-2030-0015

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

MINISTRSTVA

3330. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

1. člen

V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15, 86/16, 31/19 in 116/22) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alineje 2. točke, 3. in 5. točke 11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.

V petem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012/EU) do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.«.

2. člen

V prilogi 2 se tabela 3 nadomesti z novo tabelo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-425/2022

Ljubljana, dne 24. oktobra 2022

EVA 2022-2330-0094

Irena Šinko

ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA

»PRILOGA 2

Tabela 3 – Varstvo pred žuželkami in boleznimi

Vrsta dela	Postopek	Normativ (N) €/drevo
Postavitev pasti	enojne	8 pasti/8 ur
	dvojne	1,3 norme za enojno past
	zvezdaste	1,5 norme za enojno past
Čiščenje in vzdrževanje pasti	enojne	10 minut/past
	dvojne	1.2 norme za enojno past
	zvezdaste	1.3 norme za enojno past 10 minut
Polaganje in izdelava lovnih nastav	– podiranje in izdelava	N za sečnjo (10€/drevo)
	– lupljenje lovnih debel	N za sečnjo*0,70 (7 €/drevo)
	– požig ali drobljenje ostankov lovnih nastav	20–40 min/drevo (6 €/drevo)
	– škropljenje lovnih nastav	30 min/drevo (6 €/drevo)
	– zlaganje lovnega kupa	N za sečnjo*0,40 (6 €/drevo)
	– lupljenje na cerado in zložitev kupa	N za sečnjo*0,70*0,50 8 €/drevo
	– požig lubja	20 min/drevo (2,5 €/drevo)
	– požig ali drobljenje lovnega kupa	20–40 min/drevo (6 €/drevo)
	– prehodi	10 min/drevo (1,5 €/drevo)
Oddvojitev kupa od podlubnikov napadenih sečnih ostankov od okolja s PVC folijo (namestitev in odstranitev folije)	prostornina do 2,0 m ³	30 min
	prostornina od 2,0 - 4,0 m ³	45 min
	prostornina nad 4,0 m ³	60 min
Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja (do vključno drogovnjaka, v primerih, ko je ogrožen sestoj in drevo)	odstranjevanje	20 min/drevo 3,50€/drevo

Vzpostavljanje gozdne higiene: – poškodovanih je do 30% nosilcev v debeljaku iglavcev; – poškodovanih je nad 30% nosilcev v debeljaku iglavcev ali do 30% nosilcev v močnejšem drogovnjaku; – poškodovano od 30% do 50% nosilcev v močnejšem drogovnjaku iglavcev; – močno poškodovani letvenjaki in drogovnjaki.	pospravilo polomljenih, svežih vrhov iglavcev zaradi ujma	4 ure/ha 8 ur/ha 16 ur/ha 24 ur/ha
Stroški sanitarne sečnje in traktorskega spravila okuženega ali z insekti napadenega oz. močno poškodovanega drevja, za katero Zavod z veliko gotovostjo ugotovi, da okuženost, napadenost z insekti oz. močna poškodovanost izvirajo iz gozdnega rezervata.		24 EUR/m ³
Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja		Delo se obračunava na podlagi porabljenega časa (ur)
Druga preventivna varstvena dela pred požari, žuželkami in nevarnimi rastlinskimi boleznimi		Delo se obračunava na podlagi porabljenega časa (ur)
Načrtovana dela v varovalnih gozdovih in v gozdovih na hudourniških območjih		Delo se obračunava na podlagi porabljenega časa (ur)

«.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA**3331. Odlok o razpisu ponovnega glasovanja
na volitvah predsednika republike**

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US) Državna volilna komisija izdaja

O D L O K**o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike****I.**

Ker nobeden izmed kandidatov na glasovanju na volitvah predsednika republike, ki je bilo v nedeljo, 23. 10. 2022, ni dobil večine veljavnih glasov, se glasovanje ponovi.

Glasovanje se ponovi med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov.

II.

Kandidata sta:

1. Kandidat: dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč
Parmova ulica 40, Ljubljana, doktor
upravnih znanosti, poslanec državnega
zbor.

Predlagatelj: dr. Romana Jordan
in skupina volivcev

2. Kandidatka: Nataša Pirc Musar, roj. 9. 5. 1968,
stanujoča Škrjančevo 1, Radomlje,
doktorica pravnih znanosti, odvetnica.

Predlagatelj: Biserka Marolt Meden
in skupina volivcev

III.

Ponovno glasovanje bo v nedeljo, 13. 11. 2022.

Št. 041-75/2022-23

Ljubljana, dne 25. oktobra 2022

Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3332. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter druge alineje drugega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P

o kontnem okviru za zavarovalnice

1. člen

(1) Zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool-i ter Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada, vodijo knjigovodstvo po kontnem okviru za zavarovalnice, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

(2) Določila tega sklepa veljajo na podlagi prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) tudi za pokojninske družbe.

2. člen

S tem sklepom določen kontni okvir temelji na mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki so določeni z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih

standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609) in Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1), s spremembami in dopolnitvami (v nadaljnjem besedilu: MSRP).

3. člen

(1) Osebe iz prvega člena tega sklepa pri vodenju svojih poslovnih knjig uporabljajo najmanj predpisani kontni okvir.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka skupine kontov, ki so predpisane s tem sklepom, v svojih internih aktih nadalje razčlenjujejo tako, da zagotovijo poročanje v skladu z MSRP, zakonom, ki ureja gospodarske družbe, Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20), ZPIZ-2 in drugimi predpisi. Skupine kontov v posameznem razredu, ki niso predpisane v tem sklepu, lahko prosto uporabljajo, njihovo uporabo pa določijo v svojih internih aktih.

4. člen

(1) Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.

(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15, 12/18 in 82/20).

Št. 00701-9/2022-8

Ljubljana, dne 19. oktobra 2022

EVA 2022-1611-0108

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej

KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE

Osebe iz prvega člena tega sklepa skupine kontov v posameznem razredu, ki so predpisane s tem sklepom, v svojih internih aktih razčlenjujejo na premoženjska in življenjska zavarovanja. V okviru premoženjskih zavarovanj se ločeno izkazujejo dopolnilna zdravstvena zavarovanja.

Osnovna dejavnost za namene tega sklepa je opravljanje zavarovalnih poslov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo in upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninska in invalidska zavarovanja.

Razred 0 - NALOŽBE IN DOLGOROČNA SREDSTVA

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo finančne naložbe znotraj skupin kontov 02, 03, 04, 05, 06 in 07 nadalje razčlenjevati vsaj na naslednje:

- Finančne naložbe vrednotene po odplačni vrednosti
- Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
- Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa

00 - Neopredmetena sredstva

01 - Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine

02 - Finančne naložbe, ki ne krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb

03 - Finančne naložbe, ki krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj

V primeru omejenega sklada mora zavarovalnica finančne naložbe tega sklada voditi ločeno.

04 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva iz naslova življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje

05 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

06 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni skladi po zakonu, ki ureja pokojninska zavarovanja, in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada

07 - Finančne naložbe, ki krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb premoženjskih zavarovanj

08 - Naložbe v družbe v skupini, v pridružene in skupaj obvladovane družbe

09 - Odložene terjatve za davek in druga dolgoročna sredstva

Razred 1 - SREDSTVA IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI IN KRATKOROČNA SREDSTVA

Spodaj našteje postavke morajo osebe iz prvega člena tega sklepa smiselno izkazovati ločeno za vsak sklad, ki je ali omejeni sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov. Ločeno izkazovanje za skupine kontov 12 in 13 ne zahteva.

Skupina kontov 15 se uporablja za pokojninski sklad oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov.

10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

11 - Denarna sredstva na računih

12 - Sredstva iz naslova zavarovalnih pogodb

13 - Sredstva iz naslova pozavarovalnih pogodb

14 - Kratkoročne terjatve iz finančnih pogodb

15 - Terjatve iz upravljanja pokojninskega sklada

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo za vsak pokojninski sklad ločeno, izkazovati najmanj naslednje postavke:

- a. Terjatve za vstopne stroške
- b. Terjatve za izstopne stroške
- c. Terjatve za stroške upravljanja pokojninskega sklada
- d. Druge terjatve iz naslova upravljanja pokojninskega sklada

16 - Kratkoročne terjatve iz investiranja in financiranja

17 - Druge terjatve, ki niso namenjene izvajanju osnovne dejavnosti

19 - Druga kratkoročna sredstva

Razred 2 - OBVEZNOSTI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI IN KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Spodaj našteje postavke morajo osebe iz prvega člena tega sklepa smiselno izkazovati ločeno najmanj za vsak sklad, ki je ali omejeni sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov. Ločeno izkazovanje za skupine kontov 22 in 23 ne zahteva.

Skupina kontov 25 se uporablja za pokojninski sklad oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov.

21 - Obveznosti iz naslova plač, avtorskih honorarjev in podjemih pogodb

22 - Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb

23 - Obveznosti iz naslova pozavarovalnih pogodb

24 - Obveznosti iz finančnih pogodb

25 - Obveznosti iz upravljanja pokojninskega sklada

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo za vsak pokojninski sklad ločeno izkazovati najmanj naslednje postavke:

- a. Obveznosti za vstopne stroške
- b. Obveznosti za izstopne stroške
- c. Obveznosti za stroške upravljanja pokojninskega sklada
- d. Druge obveznosti iz naslova upravljanja pokojninskega sklada

26 - Kratkoročne obveznosti iz investiranja in financiranja

27 - Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

28 - Izvedeni finančni instrumenti

29 - Druge obveznosti, ki niso namenjene izvajanju osnovne dejavnosti

Razred 3

Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.

Razred 4

Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.

Razred 5

Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.

Razred 6

Uporaba tega razreda je za evidentiranje internih obračunskih razmerij prosta.

Upravljavec pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad znotraj razreda 6 vzpostavi pri kontih terjatev naslednje analitične konte, in sicer:

- Terjatve pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca zaradi nedoseganja zjamčenega donosa in
- Druge terjatve pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca.

Upravljavec pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad znotraj razreda 6 vzpostavi pri kontih obveznosti naslednje analitične konte, in sicer:

- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca za vstopne stroške;
- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca za provizijo za upravljanje;
- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca za izstopne stroške in
- Druge obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca.

600 do 649 - Terjatve iz internih obračunskih razmerij

650 do 699 - Obveznosti iz internih obračunskih razmerij

Razred 7 - ODHODKI IN PRIHODKI

Poleg tega morajo spodaj našteje postavke ločeno izkazovati najmanj za vsak sklad, ki je ali omejeni sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov.

70 - Odhodki iz zavarovalnih pogodb

71 - Odhodki iz finančnih pogodb

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj:

- a. Odhodke za plačilo razlike do zjamčenega donosa pokojninskega sklada
- b. Druge odhodke iz naslova upravljanja pokojninskega sklada

72 - Prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki

73 - Odhodki naložb in drugi finančni odhodki

74 - Drugi odhodki

75 - Prihodki iz zavarovalnih pogodb

76 - Prihodki iz finančnih pogodb

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj:

- a. Prihodki od vstopne provizije iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
- b. Prihodki od izstopne provizije iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
- c. Prihodki od provizije za upravljanje iz naslova upravljanja pokojninskega sklada

77 - Prihodki naložb in drugi finančni prihodki

78 - Čisti prihodki od ostalih storitev, prevrednotovalni in drugi poslovni prihodki

79 - Drugi prihodki

Razred 8 - POSLOVNI IZID

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo znotraj skupine kontov 80 - Izračun celotnega izida in 81 - Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo morajo ločeno izkazovati izida za premoženjska in življenjska zavarovanja. Pri premoženjskih zavarovanjih se ločeno izkazuje izid dopolnilna zdravstvena zavarovanja.

80 - Izračun celotnega izida

V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni izid.

81 - Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo

V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni izid.

82 - Dobiček ali izguba po obdavčitvi

83 - Razporeditev čistega dobička poslovnega leta

84 - Izguba in prenos izgube

Razred 9 - KAPITAL, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

90 - Osnovni kapital

91 - Rezerve

92 - Preneseni in nerazporejeni čisti dobiček ali izguba

93 - Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

94 - Dolgoročne obveznosti iz poslovanja in financiranja

Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj Podrejene obveznosti

95 - Odložene obveznosti za davek

96 - Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe in druge rezervacije

97 - Rezervacije za nedoseganje zjamčene donosnosti

Upravljalac pokojninskega sklada zagotovi izkazovanje rezervacije za nedoseganje zjamčene donosnosti za vsak pokojninski sklad ločeno.

98 - Druge dolgoročne obveznosti

3333. Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti

Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91)

Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: Vlada)

in
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki ga zastopa Konrad Kuštrin, predsednik, po njegovem pooblastilu namestnik vodje pogajalske skupine dr. Gregor Zemljič, (v nadaljnjem besedilu: FIDES) skleneta

S P O R A Z U M**o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti****1. člen**

Stranki ugotavljata, da je FIDES dne 20. 9. 2022 sprejel Sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:

»a. Vlada RS naj Državnemu zboru RS posreduje predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi, na podlagi katerih se za zdravnike in zobozdravnike Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Vlada naj tudi imenuje pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ).

b. FIDES pričakuje, da bo z novim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike vzpostavljeno takšno plačilo, ki bo ustavilo beg zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov in s tem preprečilo pretečo katastrofo razpada javnega zdravstva.

c. Za čas stavke stavkajočim pripade 100 % nadomestilo plače.«.

2. člen

Stranki se dogovorita, da se stavkovne zahteve iz prejšnjega člena rešijo na naslednji način:

»(1) Vlada bo do 1. 4. 2023 oblikovala ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja in ga do 30. 6. 2023 vložila v zakonodajni postopek.

(2) Če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov, se Vlada zavezuje, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih iz prejšnjega odstavka.

(3) FIDES se zavezuje, da do poteka rokov iz tega sporazuma ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti v zvezi s prvim odstavkom tega člena.

(4) Če zaveze iz prvega in drugega odstavka tega člena ne bodo izpolnjene, se Vlada zaveže zagotoviti nadomestilo plače za stavko zdravnikov in zobozdravnikov.«.

3. člen

Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-236/2022

Ljubljana, dne 19. oktobra 2022

EVA 2022-2711-0116

Vlada Republike Slovenije

Minister za zdravje
Danijel Bešič Loredan

FIDES, Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov
predsednik, Konrad Kuštrin
po njegovem pooblastilu
namestnik vodje
pogajalske skupine
dr. Gregor Zemljič

Parafirano v štirih (4-ih) izvodih v Ljubljani, dne 17. 10. 2022

3334. Poročilo o gibanju plač za avgust 2022

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O**o gibanju plač za avgust 2022**

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2022 je znašala 2.007,94 EUR in je bila za 0,3 % višja kot za julij 2022.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2022 je znašala 1.312,06 EUR in je bila za 0,6 % višja kot za julij 2022.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.983,65 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.288,70 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 2022 je znašala 2.005,94 EUR.

Št. 9616-716/2022/4

Ljubljana, dne 25. oktobra 2022

EVA 2022-1522-0030

Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3335. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Na podlagi določil Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21) sklepata pogodbeni stranki:

kot predstavnik delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Janko Širec

in

Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Martina Krajnc

in

kot predstavnik delavcev:

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt

in

KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Evelin Vesenjak

TARIFNA PRILOGA

h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

1. člen

(plače)

(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se povečajo za 10 % in od vključno 1. 1. 2023 znašajo:

Tarifni razred	Najnižja mesečna osnovna plača v EUR
I.	602,65
II.	656,57
III.	726,64
IV.	850,66
V.	926,12
VI.	1.228,03
VII.	1.519,16
VIII.	1.950,48
IX.	2.327,83

(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen delovni čas.

(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.

(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z namenom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Podpisniki KP KD se bodo skupaj prizadevali za sklenitev dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač do konca meseca oktobra tekočega leta. Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradni podatek Statističnega urada

Republike Slovenije o letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.

(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI

2. člen

(regres za letni dopust)

Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 1.400,00 EUR od 1. 1. 2023 dalje.

3. člen

(povračilo stroška prehrane med delom)

Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 7,96 EUR na dan od 1. 10. 2022.

4. člen

(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)

(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela v višini cene javnega prevoza.

(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,21 EUR na prevožen kilometer z osebnim vozilom.

(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.

(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini do 0,21 EUR za prevožen kilometer.

(5) Določila tega člena se uporabljajo od 1. 10. 2022 dalje.

5. člen

(službeno potovanje v RS)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

6. člen

(službeno potovanje v tujino)

Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.

7. člen

(terenski dodatek)

Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

8. člen

(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju)

Dijakom in študentom v času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse pripada nagrada v višini zgornjega zneska, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE

9. člen

(veljavnost Tarifne priloge)

Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 1. 2023, razen 3. in 4. člena, ki se uporabljata od 1. 10. 2022 dalje.

Ljubljana, dne 18. oktobra 2022

Podpisniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica komunalnega gospodarstva
Janko Širec

Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za storitve
Martina Krajnc

Podpisniki delojemalcev:
Sindikat Komunale, varovanja
in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt

KNSS – Neodvisnost Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Evelin Vesenjak
NI PODPISALA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-66 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 6/20.

OBČINE

BOROVNICA

3336. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 14. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Borovnica za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Borovnico za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR	
Skupina/Podskupina kontov	PRORAČUN 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.528.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.859.468
70 DAVČNI PRIHODKI	3.258.672
700 Davki na dohodek in dobiček	2.930.862
703 Davek na premoženje	295.005
704 Domači davki na blago in storitve	32.805
71 NEDAVČNI PRIHODKI	600.797
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	530.709
711 Takse in pristojbine	3.500
712 Denarne kazni	30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
714 Drugi nedavčni prihodki	33.438
72 KAPITALSKI PRIHODKI	–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	–
721 Prihodki od prodaje zalog	–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopre. dolgoročnih sredstev	–
73 PREJETE DONACIJE	–
730 Prejete donacije iz domačih virov	–
731 Prejete donacije iz tujih virov	–

74	TRANSFERNI PRIHODKI	669.340
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	332.818
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	336.522
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.246.039
40	TEKOČI ODHODKI	1.253.905
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	299.547
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.757
	402 Izdatki za blago in storitve	862.556
	403 Plačila domačih obresti	12.562
	409 Rezerve	24.483
41	TEKOČI TRANSFERI	1.977.676
	410 Subvencije	97.343
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.278.500
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	157.039
	413 Drugi tekoči domači transferi	444.794
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.858.623
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.858.623
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	155.835
	430 Investicijski transferi	–
	431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU	127.835
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	–717.231
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	–
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	–
	750 Prejeta vračila danih posojil	–
	751 Prodaja kapitalskih deležev	–
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	–
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	–
44	DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV	–
	440 Dana posojila	–
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	–
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	–
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	–
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)	–
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	476.668
50	ZADOLŽEVANJE	476.668
	500 Domače zadolževanje	476.668
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	159.437
55	ODPLAČILA DOLGA	159.437
	550 Odplačila domačega dolga	159.437

IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-400.000
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	317.231
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	717.231
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2022	
	9009 Splošni sklad za drugo stanje 2022	400.000

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

(4) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,

– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabljajo za gradnjo komunalne opreme,
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
– prispevki soinvestitorjev,
– prihodki od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.

(3) Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je seštet razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.

(2) Župan lahko v posebnem delu proračuna prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno

povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem proračunu. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.

(3) V okviru prerazporeditev lahko župan odpira tudi nove proračunske postavke.

(4) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in o njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 70 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih se vrednost spremeni za več kot 20 %, mora predhodno odobriti občinski svet.

(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

(4) Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR sprejme DIIP občinski svet. V primeru, da DIIP-a občinskemu svetu ne predlaga župan, mora župan dati mnenje k predlogu.

(5) Za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR sprejme DIIP župan. V predlogu za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov, za katerega je DIIP sprejel župan, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DIIP-a.

(6) Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.

8. člen

(proračunski skladi)

(1) Proračunski skladi so:

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF
2. stanovanjski sklad.

(2) Proračunska rezerva se oblikuje v višini 10.000 EUR.

(3) Na predlog občinske uprave, župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

(splošna proračunska rezerva)

(1) Splošna proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000 EUR.

(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

(3) O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen

(odpis dolgov)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razkrije in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

(3) Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku po posameznih namenih z zaključnim računom proračuna.

11. člen

(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 2.000 eurov sprejme župan.

12. člen

(načrt ravnanja s premičnim premoženjem)

V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini kot jo določa zakon, ki ureja stvarno premoženje. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko dolgoročno zadolži do višine 476.668,20 EUR, in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.

(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnice 50.000 EUR.

14. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR.

(2) Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je soglasje občinskega sveta.

15. člen

(likvidnostno zadolževanje)

(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne šteje v obseg zadolžitev občine, razen če leto črpanja in leto odplačila nista v istem proračunskem letu.

(3) Odločitev o likvidnostnem zadolževanju sprejme župan.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0019/2022-9

Borovnica, dne 14. oktobra 2022

Podžupan

Občine Borovnica

v začasnem opravljanju

funkcije župana

Peter Črnilogar

3337. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 14. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022

1. člen

Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Borovnica.

2. člen

Sredstva proračunske rezerve v višini 15.000,00 EUR se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav, nastalih od 15. 9. do 17. 9. 2022.

Sredstva se namenijo za:

- operativne stroške ob intervencijah 500,00 EUR,
- sanacijo zemeljskega plazu v Jelah v višini 9.000,00 EUR,
- preventivne ukrepe na vodotokih v višini 5.000,00 EUR,
- odpravo posledic poplav na javnih objektih in infrastrukturi 500,00 EUR.

3. člen

Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena naknadno in bo specificirana v zaključnem računu Občine Borovnica za leto 2022.

4. člen

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2022-1

Borovnica, dne 14. oktobra 2022

Podžupan
Občine Borovnica
v začasnem opravljanju
funkcije župana
Peter Črnilogar

CERKNICA

3338. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Cerknica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. seji dne 13. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o rebalansu 3 proračunu Občine Cerknica za leto 2022

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21, 20/22, 87/22) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov

		podatki so v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	14.039.968,75
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.261.996,34
70	DAVČNI PRIHODKI	10.018.516,54
	700 Davki na dohodek in dobiček	8.303.284,00
	703 Davki na premoženje	1.534.424,83

	704 Domači davki na blago in storitve	180.807,71
	706 Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.243.479,80
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.631.755,04
	711 Takse in pristojbine	11.500,00
	712 Globe in druge denarne kazni 51500	64.200,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	526.024,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI	247.236,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	195.115,00
	721 Prihodki od prodaje zalog	2.000,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgo sredstev	50.121,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.530.736,41
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.527.520,83
	741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev proračuna EU	3.215,58
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	17.885.994,49
40	TEKOČI ODHODKI	3.586.283,46
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	763.786,95
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	126.470,00
	402 Izdatki za blago in storitve	2.447.838,38
	403 Plačila domačih obresti	63.188,13
	409 Rezerve	185.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.547.935,34
	410 Subvencije	428.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.895.900,00
	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	561.954,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.662.081,34
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.229.128,69
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.229.128,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	522.647,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	329.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	193.647,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-3.846.025,74
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00

44	DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.500.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	1.500.000,00
	500 Domače zadolževanje	1.500.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	488.760,28
55	ODPLAČILA DOLGA	488.760,28
	550 Odplačila domačega dolga	488.760,28
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-2.834.790,87
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	1.011.239,72
XI.	NETO FINANCIRANJE	3.846.025,74
	Stanje sredstev na računu konec preteklega leta	
	9009 – splošni sklad za drugo	2.834.786,02

V 8. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 – splošna proračunska rezervacija se spremeni zadnji stavek tega člena.

V proračunu se, na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah, del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 180.000 EUR.

2. člen

Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-042/2022

Cerknica, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3339. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21); 3. in 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,

40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ1); Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1), je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

1. člen

V Vrtcu Martin Krpan Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:

1. I. STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let	590,48 EUR
2. II. STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let	403,39 EUR
3. KOMBINIRANI ODDELKI: 2 do 6 let	459,93 EUR
4. ODDELKI: 3 do 4 let	459,93 EUR
5. CIBIBANOVE URICE: cena oddelka	596,89 EUR

2. člen

Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.

3. člen

Prispevek staršev iz prve, druge, tretje in četrte točke 1. člena tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.

Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje – zajtrk, kosilo, malica, ki znašajo 2,20 EUR na dan.

4. člen

Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur lahko vrtec zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsako začeto uro nad 9 ur prisotnosti.

V primeru, da starši prihajajo po otroka izven obratovalnega časa vrtca in za to nimajo opravičljivega razloga, vrtec staršem zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsakih 5 minut zamude.

5. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 11 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda, v programu 2. starostnega obdobja za 7 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda in v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4 let za 8 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.

Subvencija iz prvega odstavka tega člena velja le za otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.

Subvencija se upošteva od 1. 11. 2022 do 31. 8. 2023.

6. člen

Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v

javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca letno.

Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % prispevka določene z odločbo o višini plačila za program vrtca brez stroškov nepripravljenosti hrane. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnevom odsotnosti otroka.

Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.

Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Rezervacija iz drugega odstavka tega člena velja le za otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.

7. člen

Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Pisna prošnja s priloženim zdravniškim potrdilom se odda v vrtcu, v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.

Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža za dva plačna razreda v naslednjih izjemnih primerih:

- Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
- Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni dosednji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.

8. člen

Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2022 dalje.

10. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, številka 007-6/2020-1 z dne 12. 11. 2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 171/20.

Št. 007-9/2022

Cerknica, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3340. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023

1. člen

Višina enkratne denarne pomoči za otroke, rojene od 1. 1. 2023 dalje, znaša 300,00 EUR in se izplačuje v skladu s Pravilnikom o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.

Št. 1214-110/2016

Cerknica, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3341. Sklep o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023

Na podlagi 4. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-OSKRBA) v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 205/21) je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023

1. člen

Višina subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo, E-oskrba, v Občini Cerknica, za leto 2023 znaša 100 % mesečne naročnine osnovnega paketa.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.

Št. 007-1/2022

Cerknica, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3342. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

1. člen

Z mesta namestnika člana Občinske volilne komisije se razreši:

Boštjana Udoviča, Cesta Jožeta Krajca 10, 1381 Rakek.

2. člen

Za namestnico člana Občinske volilne komisije se imenuje:

Margareto Pakiž, Loško 20, 1380 Cerknica.

3. člen

Mandat člana traja do izteka mandatne dobe Občinske volilne komisije.

4. člen

Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-0002/2019

Cerknica, dne 14. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3343. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022

I.

S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Cerknica.

II.

Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

III.

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu in računskemu sodišču.

IV.

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu svetu.

V.

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Cerknica v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila organizatorja občinskemu svetu.

VI.

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII.

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2018 (Uradni list RS, št. 46/18).

Št. 007-0010/2022

Cerknica, dne 14. oktobra 2022

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

ČRNOMELJ

3344. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8

Na podlagi 117. in 119. člena v povezavi s prvo in peto alinejo 282. člena in drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 31. redni seji, dne 13. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelan na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 199/21 – ZUreP-3).

(3) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 2916. Prostorski akt je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN-3/2021 v oktobru 2022.

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del (besedilo odloka) je sestavljen iz naslednjih poglavij:

- opis prostorske ureditve,
- umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
- splošna določila,
- podrobna določila,
- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije,
- faznost izvedbe prostorske ureditve,
- drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
- odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:

1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj
2. Pregledna situacija
3. Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem prostoru (DOF)
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
5. Ureditvena situacija OPPN
6. Ureditvene enote OPPN
7. Prikaz prerezov terena
8. Prometna situacija
- 8.1 Prikaz predvidene in obstoječe prometne signalizacije
9. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
10. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
11. Načrt parcelacije
12. Prikaz elementov za zakoličenje.

3. člen

(spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN:

1. Izvleček iz hierarhično višjih aktov
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
8. Elaborat ekonomike.

4. člen

(pomen kratic)

Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- EO: enostavni objekt,
- FI: faktor izrabe gradbene parcele,
- FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
- GJI: gospodarska javna infrastruktura,
- NO: nezahtevni objekt,
- OPN Črnomelj: Občinski prostorski načrt občine Črnomelj,
- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt.

5. člen

(pomen izrazov)

(1) V tem OPPN so uporabljeni izrazi, kot jih določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – teh. popr., 49/16, 70/17 – DPN in 69/18, v nadaljevanju OPN).

(2) V tem OPPN so uporabljeni še drugi izrazi, in sicer:

ureditvena enota:

je sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi, predvsem glede dopustnih dejavnosti in urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev,

območje za razvoj objekta(ov):

predstavlja zemljišče, ki je omejeno s parcelnimi mejami, gradbeno mejo, gradbeno linijo ipd., na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Na površini za razvoj objekta(ov) je dopustna postavitve vseh vrst s tem odlokom dopustnih objektov ter zunanjih ureditev,

osnovni objekt (kubus):

je stavba (kubus), ki s svojim položajem in volumnom opredeljuje oziroma omejuje prostor; objekt je enotnega kubusa, če stranice niso zalomljene ipd., lahko je sestavljen iz več kubusov;

pomožni objekt:

je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega. Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju osnovnega objekta;

sekundarni kubus:

je prizidek k obstoječemu objektu ali posamezen del objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje tako funkcijo kot tudi podobo osnovnega objekta (kubusa);

gradbena linija osnovnega objekta:

je gradbena linija, ki jo določa stranica osnovnega objekta, v primeru, da je postavljena ob javni prostor naselja, ki ga opredeljuje glavna dostopna pot v območje ali lokalna cesta;

gradbena meja:

je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

1. Opis prostorske ureditve

6. člen

(prostorske ureditve)

S tem OPPN se na območju dela mesta Črnomelj načrtuje ureditev:

- območja za stanovanjsko gradnjo,
- območja zelenih površin,
- pripadajočih zunanjih površin in
- gospodarske javne infrastrukture.

2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor

7. člen

(območje urejanja)

(1) Območje OPPN je locirano na JV delu mesta Črnomelj, v bližini mestnega jedra.

(2) Območje urejanja OPPN na dan sprejema obsega naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načrtovane prostorske ureditve: 1273/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1254/42, 1254/1, 1254/43, 1253/1, del 1277/12, del 1273/6, 1236/1, 2630, 1273/1, 1273/4, 1273/7, 1272/2, 1272/1, 1273/3, del 1265/13 in 1265/15, del 1265/8, 1237/1, 1254/40, 1254/41, 1254/29, 1254/7 in del 2442/2, vse k.o. 1541-Loka. V območje OPPN je zaradi zaključenosti območja vključen tudi skrajni južni del parcele 1273/1, k.o. 1514-Loka in parcela 1236/2, k.o. 1541-Loka, za kateri v OPN ni določena izdelava OPPN. Območje OPPN meri cca 5,9 ha in je prikazano v grafičnem delu OPPN.

(3) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko segajo tudi izven v tem členu navedenega območja.

8. člen

(ureditvene enote)

Območje urejanja je razdeljeno na enajst ureditvenih enot (UE), in sicer:

- UE A1 – območje ob cesti Majer, namenjeno stanovanjski gradnji, s površino cca 2.693 m²,
- UE A2, območje med cesto B in C, s površino cca 3.867 m²,
- UE B – območje JZ dela OPPN, na križišču regionalne ceste in ceste Majer, namenjeno stanovanjski gradnji, s površino cca 2.867 m²,
- UE C – območje osrednjega dela OPPN med cesto A in C, s površino cca 10.830 m²,
- UE D1 – območje ob vstopu v OPPN z obstoječimi objekti in predvidenimi zelenimi površinami, s površino cca 3.746 m²,
- UE D2, območje južno od ceste E, s površino 3.743 m²,
- UE D3, območje ob vstopu v OPPN, s površino 4.895 m²,
- UE E, osrednje območje OPPN med cesto A in E, s površino 13.315 m²,
- UE F, območje na SV strani OPPN, s površino 4.304 m²,
- UE G, manjše območje na V robu OPPN s površino 124 m²,
- UE H, prometu in GJI namenjeno območje, s površino 7.943 m².

9. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na zemljišča znotraj in v neposredni okolici OPPN ter zemljišča potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji predvidenih ureditev bo soseska sicer predstavljala dodatne obremenitve glede prometa v območju urejanja, vendar pa bodo nove ureditve pozitivno vplivale na prometni režim v sosednjih območjih.

(2) Del obravnavanega območja OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste III. reda, št. R3-660, na odseku 1179 Črnomelj–Dolenjci, in sicer od km 0,480 do km 0,859 na levi strani v smeri naraščanja stacionaže državne ceste (v nadaljevanju: regionalna cesta). Posegi v varovalni pas regionalne ceste se izvajajo v skladu s upravljavcem.

(3) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.

(4) Objekti v OPPN morajo biti projektirani, grajeni, vzdrževani in odstranjeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogoča predvsem ponovna uporaba in možnost recikliranja objektov in njihovih delov ter gradbenega materiala po odstranitvi, dolga življenjska doba objektov in uporaba okoljsko sprejemljivih surovin.

10. člen

(koncept prostorske ureditve)

(1) Območje OPPN se ureja kot mirno stanovanjsko območje, namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim ter obstoječim dejavnostim. Predvidi se 45 novih gradbenih parcel za stanovanjsko prostostoječo gradnjo in 4 parcele za druge namene (zeleno ureditve, deli pozidanih parcel in podobno). V osrednjem delu območja, se v okviru OPPN načrtuje zeleni pas.

(2) OPPN določa izvedbo pozidave v ureditvenih enotah v smislu oblikovanja urejene soseske, ki predstavlja možnost razvoja poselitve na jugovzhodnem vstopu v mesto.

3. Splošna določila

11. člen

(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so v UE A1, A2, B, C, D2, E, F, in UE G ob bivanju dopustne poslovne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, razen vzdrževanja in popravila motornih vozil, ki ne motijo bivanja in ne generirajo tovornega prometa ter z njim povezanih potreb po parkirnih mestih (površina prostorov za dejavnost do 60 m², na območju UE F do 120 m²), dopustno je tudi sobodajalstvo in ureditev turističnih nastanitvenih prostorov, pri čemer površina prostorov za dejavnost ni omejena.

- G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, in sicer le G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
- I Gostinstvo, in sicer le I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
- J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
- K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
- L Poslovanje z nepremičninami,
- M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
- N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
- P Izobraževanje,
- O Dejavnost javne uprave in obrambe,
- Q Zdravstvo in socialno varstvo,
- R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- S Druge dejavnosti,
- T – dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo in sorodne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

(2) Na območju OPPN se v UE D1, na parceli 26, poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, dopušča nestanovanjske objekte za potrebe obstoječe dejavnosti:

- F Gradbeništvo, F43.3 Zaključna gradbena dela.

(3) Na območju OPPN se v UE F poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, dopušča nestanovanjske objekte za potrebe dejavnosti:

- A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.

(4) Na območju OPPN se v UE D3, dejavnosti iz prvega odstavka tega člena dopuščajo brez omejitev kvadrature, pri čemer so dopustne v okviru poslovno stanovanjskih objektov večjih dimenzij.

12. člen

(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dopustne gradnje naslednjih vrst objektov:

- stanovanjske stavbe, izjemoma dvostanovanjske stavbe,
- nestanovanjske stavbe, kot so pomožni in podobni objekti za dopolnitev obstoječe pozidave ter funkcije osnovnega objekta,
- komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je na območju UE D1 dopustna tudi prenova (rekonstrukcija, dozidava ipd.) obstoječih nestanovanjskih objektov za potrebe dejavnosti.

(3) Obstoječi objekti v UE B se odstranijo, in sicer najkasneje pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za nove objekte predvidene na pripadajočih parcelah.

(4) Na celotnem območju OPPN so dopustni gradbeni inženirski objekti (gospodarske javne infrastrukture), zelene površine, podporni in oporni zidovi, armirane brežine, ograje, stabilizacijski objekti za zadržanje plazov ipd.

(5) Na območju OPPN je skladno s predpisi dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: enostavni in nezahtevni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta, npr. nadstrešek, garaža, drvarnica, lopa, bazen ipd., pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, rezervoar, vodnjak, priključek na objekte GJI, samostojno parkirišče, kolesarska pot in pešpot, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,

objekt za oglaševanje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(6) Ne glede na določila prvega odstavka, na parcelah 11 in 25 gradnje, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in otroških igrišč s pripadajočo urbano opremo in sorodnimi elementi zunanjih parkovnih in športnih površin, niso dopustne.

(7) Na območju OPPN je skladno s predpisi, do izgradnje javne gospodarske infrastrukture, dopustna začasna samoskrba objektov (gradnja male komunalne čistilne naprave, kapnice, solarnih modulov ipd.), če s tem soglašajo pristojni upravljalci GJL.

13. člen

(vrste dopustnih gradenj in del)

(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in del:

- gradnje novih objektov,
- rekonstrukcije objektov, manjše rekonstrukcije objektov,
- sprememba namembnosti delov ali celotnih objektov v skladu z določili tega odloka,
- vzdrževanje objektov (obsega redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist),
- odstranitve objektov oziroma njihovih delov.

(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, se za zagotavljanje večje preglednosti križišča lokalne ceste LK 054051 (cesta Majer) in regionalne ceste R3/660-1179, ne dopuščata manjše rekonstrukcije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje ali spremembe namembnosti obstoječih objektov na parcelah 4, 9 in 12.

14. člen

(dopustna izraba prostora)

Na območju ureditvenih enot je dopusten faktor zazidavnosti gradbene parcele največ 0,5 in faktor izrabe največ 0,7, na območju UE F, do 0,8.

15. člen

(odmiki od mej sosednjih zemljišč)

(1) Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč na robu oziroma znotraj območja OPPN so:

- najmanj 3,0 m – za vse zahtevne in manj zahtevne objekte,
- najmanj 1,5 m – za vse pomožne objekte, razen za ograje, podporne in oporne zidove, urbano opremo ter parterne ureditve, pri katerih je najbolj izpostavljen del odmaknjen minimalno 0,5 m.

(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena so manjši odmiki objektov od mej sosednjega zemljišča dopustni s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča ter v primeru prenove legalno zgrajenih objektov.

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena do lahko brez odmkov od mej sosednjih zemljišč postavijo naslednji pomožni objekti:

- utrjene dovozne poti in dvorišča,
- pomožni infrastrukturni objekti, razen male komunalne čistilne naprave,
- poljska pot in kolesarska steza,
- podzemni pomožni objekti.

(4) Odmiki novih objektov od cestnega telesa javnih cest morajo biti v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste, upoštevajo določila tega odloka v zvezi z gradbenimi linijami oziroma območjem za razvoj objektov ter zahteve za zagotavljanje preglednosti in prometne varnosti v soglasju z upravljalci cest.

4. Podrobna določila

16. člen

(splošni urbanistično-arhitekturni pogoji v ureditvenih enotah)

(1) Objekti se gradijo v okviru območja za razvoj objektov, vzporedno/pravokotno na dostopne poti ali vzporedno/pravo-

kotno s plastnicami, glede na morfologijo terena in gradbeno mejo, če je ta določena. Objekti se postavljajo tako, da zagotavljajo enotno podobo soseske, pri čemer je treba upoštevati urbanistično zasnovo prikazano v grafičnem delu OPPN in predlagan višinski gabarit objekta s koto terena (5 Ureditvena situacija). V UE D1 in D3 se na posamezni parceli dopuščata gradnja več osnovnih (stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov), ki skupaj tvorijo zaključeno celoto.

(2) Merila za oblikovanje objektov:

Gabarit:

– Dopusten je pravokotni tlorisni gabarit osnovnega kubusa, z razmerjem stranic med 1:1,4 in 1:2 ter širino največ 9,5 m, v UE D1 in D3 do največ 12 m. Višinski gabarit je največ (K) + P + M. Kolenčni zid je dopusten do višine 1,0 m. V UE A1, A2 in F je dopusten višinski gabarit do (K)+P+1, pri čemer je klet popolnoma vkopana.

– Osnovnemu objektu je dopustno dodajati pomožne kubuse na osnovni tloris v vzdolžni in prečni smeri, pri čemer njihov tlorisni gabarit ne sme presegati 50 % tlorisne površine (zazidana površina) osnovnega objekta, višinski gabarit pa ne sme presegati višine objekta oziroma mora biti višinsko poenoten z osnovnim kubusom. V primeru pomožnega kubusa z ravno streho, višina kubusa ne sme presegati pritličja oziroma mansarde osnovnega objekta.

Streha:

– Streha osnovnega objekta je simetrična dvokapnica s slemenom vzporednim z daljšo stranico objekta, naklona od 35 do 45 stopinj. Na pomožnih kubusih se dopuščata ravno in dvokapno streho.

– Na strehah objektov se dopuščata postavitve sončnih sprejemnikov in fotovoltaičnih modulov oziroma podobnih elementov za funkcioniranje objekta, ki ne smejo segati nad sleme strehe objekta. Dopustna so strešna okna in frčade, ki se na posameznem objektu oblikujejo enotno. Frčade so pravokotnih oblik, trapezne, trikotne in polkrožne niso dopustne. Dopustno je tudi odzemanje volumna strehe zaradi osvetljevanja prostorov v mansardi.

– Dopustna je kritina opečno rdeče, sive in temno sive nebleščeče barve (opečna, betonska, kovinska itd.).

Fasade:

– Fasada objekta se oblikuje sodobno, uporabi se arhitekturne elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik.

– Dopustna je horizontalna in vertikalna členitev fasad in odprtín, ki naj bo enostavna in poenotena na fasadi osnovnega objekta in pomožnih kubusov.

– Dopustna je uporaba ometa, vidnega betona, lesa (rezan les, brune se ne dopuščajo), kovine in stekla. Barve fasad naj bodo v pastelnih odtenkih od rumene do rjave ter bele in sive barve.

(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena, se dopuščata rekonstrukcija obstoječih objektov v UE D1, D2 in D3 v obstoječih gabaritih. Fasade se oblikujejo sodobno, ohranja se naravne materiale.

(4) Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju stanovanjskega objekta, pomožni objekti imajo lahko poleg ravne strehe tudi blago enokapnico.

17. člen

(podrobni urbanistično-arhitekturni pogoji v UE D1 in D3)

(1) Objekte, ki se postavljajo neposredno ob regionalni cesti se oblikuje mestotvorno, in sicer tako, da se južna fasada oblikuje kot javna fasada, tudi v primeru, ko objekt nima vhodov z južne strani. V delu ob regionalni cesti se pred gradbeno linijo osnovnega objekta ne postavlja servisnih in pomožnih objektov, razen pergol in senčnic ter zimskih vrtov in vrtnih ut.

(2) Na območju parcele 25 v UE D1, se ob predvidenih ureditvah za potrebe GJL (črpališče, ekološki otok) uredi javne zelene površine, otroško igrišče in/ali skupnostni prostor za druženje prebivalcev. Prostor se zazeleni z visokoraslo avtohtono vegetacijo. Na severnem robu UE D3 (proti UE D2) se zasaadi zelena bariera (avtohtona listnata drevesa, lahko tudi sadna).

18. člen

(podrobni urbanistično-arhitekturni pogoji v UE F)

(1) Objekti se postavljajo tako, da je sleme objekta vzporedno z dostopno potjo in tvorijo objekti na parcelah v ureditveni enoti F rob soseske, zaradi izrazite lege pa tudi rob tega dela naselja. Fasade objektov proti severu, ki so v veduti pomembnih javnih površin mesta (Park Griček), se oblikuje nevpadljivo (uporaba lesa in naravnih materialov, nebleščeči materiali in omet umirjenih barv ipd.), robovi parcel se na severni strani zasadijo z avtohtonim visokoraslim drevjem.

(2) Kmetijski objekti v enoti se postavljajo vzporedno ali pravokotno na stanovanjski objekt, tlorisni gabarit ne sme presegati širine 12 m in dolžine 20 m, višinski pa ne (K) + P. Oblikovani naj bodo sodobno, enostavno. Streha se prilagodi strehi osnovnega objekta, tako z naklonom kot tudi z vrsto kritine, fasada naj bo lesena oziroma obita z lesom.

19. člen

(zunanje ureditve)

(1) Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo sosesko. Dopustna je zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami kot so lipa, javor in druge. Na javnih površinah se ne dopušča uporaba strupenih in alergenih rastlin. Žive meje se na območjih ob dostopnih cestah dopustijo do višine 1 m, drugod lahko tudi višje. Odmik žive meje od cestišča je najmanj 1 m, od pločnika 0,5 m, zasajena je lahko le tako, da ne ovira preglednosti v prometu. Površine se lahko delno tlakujejo, uredijo z urbano opremo in podobnimi ureditvami. Uporaba barvno agresivnih ali drsečih materialov ni dopustna.

(2) Urbana oprema javnega prostora mora biti poenotena (svetilke, ograje, klopi, koši za smeti in podobno) in se izbere skladno s katalogom mestne opreme za mesto Črnomelj.

(3) Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena, oziroma se pri preoblikovanju terena upošteva načelo čim bolj smotne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja. Dopustni so nasipi in vkopi do največ 3,0 m glede na obstoječi teren.

(4) Višinske razlike na zemljišču se urejajo s travnatimi, tudi armiranimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni do višine 1,5 m, in sicer v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin, možna je tudi izvedba v terasah (več zaporednih nižjih opornih zidov). Gradnja višjega opornega zidu, do višine 2,5 m je dopustna le v primerih, kadar ni mogoča druga rešitev in kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oporne zidove se ozeleni.

(5) Višinske razlike ob cesti morajo biti premoščene z ozelenjenimi brežinami z ustrezno protierozijsko zaščito. Kjer to zaradi konfiguracije terena ni mogoče, so dopustni oporni zidovi z višino do 2,0 m.

5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

20. člen

(splošne določbe)

(1) Predvideno pozidavo se veže na obstoječe in predvideno infrastrukturno omrežje. Pri načrtovanju se upošteva naslednje dokumente:

- OPN Občine Črnomelj, Strateški del, Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev za prečne profile javnih cest: pregledna situacija javnih cest, za katere je določen prečni profil na območju UN Črnomelj;

- PZI za kanalizacijo, Kanalizacije mesta Črnomelj-priključitev dela naselja Majer, Ambiens d.o.o., št. proj. 60/2018, januar 2021.

(2) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z GJI se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in

vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.

(3) V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno za posamezni obstoječi ali predvideni vod GJI zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.

(4) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti GJI zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljalca oziroma lastnika določene GJI.

(5) V varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije ni dopustno dodajati ali odvijati zemljine, kar bi imelo za posledico zviševanje ali zniževanje globine vodovoda oziroma kanalizacije od predpisane. Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih objektov GJI ni dopustno, oziroma mora znašati odmik dreves od vodovoda in kanalizacije najmanj 2,00 m.

21. člen

(podrobne določbe glede prometnih ureditev)

(1) Območje OPPN se na jugu navezuje na regionalno cesto R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci), zahodno od območja OPPN poteka lokalna cesta LK 054051 (R3 660 – Črnomelj – PC). Preko območja poteka javna pot JP 554271, ki se jo deloma uporabi za prometno omrežje znotraj območja OPPN.

(2) V varovalnem pasu regionalne ceste se raba prostora omejena, posegi v varovalni pas ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene morebitne širitve zaradi razvoja prometa ter njenega videza. Z namenom rezervacije prostora za rekonstrukcijo regionalne ceste in umestitev obojestranskega pločnika in kolesarske steze, se v OPPN v UE B, C in D2, določi gradbena meja, ki je na novo predvideni objekti ne smejo preseči.

(3) Pri načrtovanju se upošteva ugotovitve Kapacitetne analize priključevanja nove soseske na regionalno cesto R3-660/1179 Črnomelj–Dolenjci v sklopu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Majer, CUINCO, Simon Detellbach s.p., marec 2022 ter se zagotovi:

- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
- opremljenost s cestno razsvetljavo,
- upoštevanje obstoječih in načrtovanih komunalnih vodov.

(4) Znotraj območja OPPN se predvidi cestno omrežje, in sicer:

- Cesta A: Dostop do območja OPPN se zagotovi z gradnjo nove dostopne ceste iz regionalne ceste R3/660-1179. Predvidi se nov priključek v stacionaži km 0,7+20 za potrebe dostopa do območja. Cesta A poteka proti severnemu robu OPPN, kjer se v križišču z javno potjo JP 554271 nadaljuje proti zahodu po trasi javne poti JP 554271 in v nadaljevanju po trasi nekategorizirane javne poti do zahodnega roba OPPN, kjer se naveže na lokalno cesto LK 054041 (Majer), na mestu obstoječega priključka nekategorizirane javne poti. Gradnja javne ceste je v javno korist. Izvede se v minimalnem karakterističnem profilu 7,50 m (vozišče 1 x 5,00 m, pločnik 1 x 1,50 m, bankina 2 x 0,50 m). Križišče ceste A z regionalno cesto se izvede kot štirirakno križišče brez posebnega pasu za leve zavijalce, po potrebi se lahko izvede kot krožno križišče. Na cesti A se po potrebi predvidi avtobusno postajališče.

- Cesta C, D, E in F: Predvidi se izgradnja dostopnih cest do posameznih parcel v območju OPPN. Gradnja javne ceste je v javno korist. Izvede se v minimalnem karakterističnem profilu 5,00 m (vozišče 1 x 4,00 m, bankina 2 x 0,50 m).

- Cesta B: Poteka od križišča interne ceste A in JP 554271 proti vzhodu in sledi trasi nekategorizirane javne poti v smeri gozda. Od meje OPPN poteka naprej kot gozdna pot, ki se ne ureja, dolgoročno se predvidi razširitev in povezava s sosesko širše. Gradnja javne ceste je v javno korist. Izvede se v mini-

malnem karakterističnem profilu 5,00 m (vozišče 1 x 4,00 m, bankina 2 x 0,50 m).

(5) Po izgradnji novega cestnega omrežja v območju OPPN se ukine obstoječi priključek JP 554271 na regionalno cesto R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) v km 0,5+26 regionalne ceste. Do izgradnje novega cestnega omrežja predvidenega v OPPN je mogoče uvoze na predvidene parcele organizirati iz obstoječega priključka ob upoštevanju korekcij začasnih uvozov ob izgradnji novih ureditev prometnega omrežja.

(6) Ceste in priključki se umestijo v teren z vkopi, nasipi in opornimi zidovi. Predvidene ceste se asfaltira. Imeti morajo ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje (mulde, vtoki pod robnikom). Parkirna mesta za posamezno stavbo in manipulativne površine se zagotavljajo na pripadajoči gradbeni parceli.

(7) Cesti R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) ter LK 054051 (R3 660 – Črnomelj – PC) se nahajata izven območja OPPN. Ob meji OPPN se zagotavlja prosti pas zemljišč za rekonstrukcijo cest skladno s strateškim delom OPN (kolesarska steza in hodnik za pešce), pri čemer je do izgradnje novega cestnega omrežja predvidenega v OPPN mogoče začasne uvoze na predvidene parcele organizirati iz obstoječih cest, ob soglasju upravljalcev.

(8) Površine za pešce so zagotovljene na obodni ulici – Cesta A. Ob internih cestah jih ne načrtujemo posebej. Površine za kolesarje so predvidene ob regionalni cesti in lokalni cesti. Posebnih ureditev za javni promet znotraj območja ni potrebnih. Ob obstoječi obodnih cestah je izvedena cestna razsvetljava.

22. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Območje OPPN je delno vendar neprimerno opremljeno z vodovodnim omrežjem. Nov vodovod se na lokaciji regionalne ceste (Ločka cesta) in ulice Majer priključi na obstoječe vodovodno omrežje. Razvod javnega vodovodnega omrežja v območju OPPN je predviden v cestnem telesu. Trasa vodovoda v cesti A predstavlja glavno krožno oskrbno linijo. Ostali odcepi v cestah B, C, D1, D2 in E so predvideni kot slepi kraki. Dimenzije cevovodov so DN 100 mm za sekundarni cevovod, cevi so iz nodularne litine. Obstoječi hišni priključki se prilagodijo in navežejo na nove cevovode. Hišni vodomerni se vgradijo v zunanje jaške, ki so na vedno dostopnem mestu upravljalcu vodovoda.

(2) Območje se oskrbuje s pitno in požarno vodo. Hidrante v nadzemni izvedbi se izvede ob ulicah na vedno dostopnih mestih.

(3) Dopustno je zbiranje in uporaba deževnice.

(4) Pri projektiranju in izvedbi se upošteva odlok, ki v občini Črnomelj ureja oskrbo s pitno vodo in ustrezne tehnične pravilnike in razvojne programe vodooskrbe v občini Črnomelj.

23. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na širšem območju OPPN je predvidena kanalizacija v ločenem sistemu. Komunalna odpadna voda se preko vej kanalizacije vodi v predvideno javno fekalno kanalizacijo, ki je predvidena za gradnjo v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj, podprojekt: Dograditev kanalizacije v mestu Črnomelj«, za območje »Kanalizacija za del območja Majer«. Upošteva se PZI za kanalizacijo, Kanalizacije mesta Črnomelj-priključitev dela naselja Majer, Ambiens d.o.o., št. proj. 60/2018, januar 2021, ki je predviden v območju ceste C in delno A, od križišča s cesto B. Celotna soseska se v največji meri naveže na predvideno kanalizacijo, saj je ta predvidena za izgradnjo pred izgradnjo ostalih predvidenih ureditev v okviru OPPN. Območja ureditvenih enot na robovih OPPN se lahko navežejo tudi na kanalizacijsko omrežje ob cesti R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) ter LK 054051 (R3 660 – Črnomelj – PC).

(2) Razvod javnega kanalizacijskega fekalnega omrežja v območju OPPN je predviden v cestnem telesu oziroma v raščenem terenu gravitacijsko, delno (od križišča cest A in B proti jugu) se predvidi tlačni vod s črpališčem na parceli 25 (ekološki otok in črpališče). Ureditev območja pri predvidenem črpališču se predvidi z ločenim uvozom iz ceste z ureditvijo dovolj obsežne manipulativne površine (traktor s cisterno) za potrebe vzdrževanja in obratovanja črpališča (krožna pot) in odlaganja odpadkov.

(3) V UE D3 se ob regionalni cesti, na parceli 34, zaradi predvidenih gradenj, predvidi predstavitev javne kanalizacije mešanega sistema.

(4) Do izgradnje kanalizacijskega omrežja v območju je dopustna gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ustrezne kapacitete. Pred načrtovanjem je potrebno izdelati hidro-geo-loško analizo prevodnosti meteornih in prečiščenih odpadnih vod v ponikovalnico. Za obratovanje male čistilne naprave se sklene pogodba z izvajalcem javne službe.

(5) Za odvod padavinske vode s streh objektov in površin se padavinska voda spelje v ponikovalnice ali uporabi za sanitarne in druge potrebe. Za odvod padavinske vode s prometnih površin se predvidi meteorno kanalizacijo. Večje ponikovalno polje se predvidi na območju lokacije črpališča za fekalno kanalizacijo in ekološki otok, na parceli 25. Manjše ponikovalnice se predvidijo na privatnih parcelah, pri čemer se lahko le-te združijo s ponikalnicami za objekte predvidene za gradnjo na njih.

(6) Pri projektiranju se upošteva odlok, ki v občini Črnomelj ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ter ustrezne tehnične pravilnike.

24. člen

(ogrevanje)

(1) Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se ureja individualno.

(2) V kolikor se pridobijo vsa soglasja in dovoljenja, je dopustno urejanje skupnega ali daljinskega ogrevanja, npr. daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

25. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Objekti se priključujejo na elektroenergetsko omrežje na obstoječi transformatorski postaji TP Butorajska 1978, locirani na zemljišču s parc. št. 1232/6, k.o. 1541-Loka, do katere se zgradi novo EKK s PVC cevmi fi 160 mm, kabel tipa NA2XY-J2x 240 +1,5 mm². Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi še dvojček 2x fi 50 mm.

(2) Razvod elektro omrežja v območju OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu oziroma v raščenem terenu.

(3) Celotno elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(4) Javna razsvetljava je predvidena ob cesti A, po potrebi pa tudi ob ostalih sekundarnih cestah. Javna razsvetljava se zasnjuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

26. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki se ga dogradi za potrebe nove soseske.

(2) Razvod telekomunikacijskega omrežja v območju OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu.

(3) Celotno telekomunikacijsko omrežje (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja omrežja) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

27. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(1) Uredi se odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih mest, ki morajo biti opremljena z zabojniki za odpad po navodilih upravljavca. Lokacije odvozov mest so ob dostopnih poteh na območju OPPN. Ostali odpadki (kosovni, nevarni in drugi) se zbirajo in odvažajo v skladu z določbami odloka, ki v občini Črnomelj ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Na območju OPPN se določi ena zbiralnica ločeno zbranih in bioloških odpadkov – ekološki otok, in sicer ob vstopu v območje po cesti A, na zemljišču s parc. št. 1273/1, k.o. 1541-Loka (v OPPN parcela 25)

(3) V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z uredbo, ki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

6. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

28. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registrirane dediščine oziroma kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij. V neposredni bližini območja OPPN se nahaja registrirana dediščina (priporočilno) Črnomelj – Gospodarsko poslopje Rožičevega gradu (EŠD 18603, v nadaljevanju: gospodarsko poslopje Rožičevega gradu).

(2) Na stičnem območju UE C, s cesto A na severu in višje z območjem gospodarskega poslopja Rožičevega gradu, se ohranja širši nepozidan ambient z oblikovanjem drevoreda (visokorasla avtohtona vegetacija, lipe ipd.) in jasnim odmikom od načrtovane grajene strukture.

7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

29. člen

(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni območij ali objektov ohranjanja narave.

30. člen

(varstvo tal in voda)

(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Upoštevajo se veljavni predpisi za področje varstva voda.

(2) Komunalne odpadne vode se odvajajo v skladu s 24. členom tega odloka. Odvajanje in ponikanje padavinske odpadne vode se uredi v skladu z določili veljavnih predpisov. Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda na erozijskem območju prikazanem v grafičnem delu akta (6 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in s tem preprečena erozija terena. Odnášanje zemljine na sosednje parcele ni dopustno.

31. člen

(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se na območjih v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu itd.). Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno

vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.

(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin ali biomasa) in zagotavljanje energetske učinkovitosti novih objektov.

(3) Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju OPPN, niso dopustni.

(4) Pri ureditvi ogrevanja objektov je potrebno upoštevati veljavno uredbo, ki ureja emisije snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, ki zagotavlja dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

32. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju UEB, UEC ob regionalni cesti, UED1, UED3 in UEH se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in veljavnim OPN, v območju OPPN določi III. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Na območju UEA1, UEA2, UEC, razen parcel 14 in 19, UED2, UEE in UEF, se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in veljavnim OPN, v območju OPPN določi II. stopnja varstva pred hrupom.

(3) Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih mejnih vrednosti. Protihrupno zaščito zagotavlja vsakokrat investitor posameznih objektov oziroma ureditev v varovalnem pasu regionalne ceste.

33. člen

(ravnanje s plodnim delom tal)

Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Organizacija gradbišča mora obsegi čim manj površin in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na območju urejanja ali pa se odpelje na ustrezno deponijo.

34. člen

(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)

Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v največji možni meri ločevati že pri samem postopku nastajanja. Na območju OPPN se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih ter se pri komunalnem podjetju uredi odvoz ločeno zbranih odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

35. člen

(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)

Pri oskrbi načrtovanih objektov z energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, se zagotovi učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa, sončna energija ipd.).

8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

36. člen

(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju OPPN ni opredeljenih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica.

(2) V kolikor se na delih območja OPPN zaradi načrtovanih gradenj (zasipanje terena ipd.) načrtuje preoblikovanje terena, je pri pripravi projektne dokumentacije treba zagotoviti geološko-geotehnično poročilo, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovani poseg. Na podlagi poročila se izbere ustrezno temeljenje objektov, in sicer tako, da se zaradi posega v zemljišče ne bo sproščala erozija zemljine ali kako drugače ogrozila stabilnost zemljišča.

(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

37. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo območja OPPN se ureja v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.

(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo dopustne odmike od meje parcel in med objekti oziroma predpisane protipožarne ločitve.

(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se neoviran in varen dostop z vozili za intervencijo ter delovne površine za intervencijska vozila oziroma razmeščanje opreme za gasilce.

(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega vodovodnega omrežja s hidranti.

38. člen

(potresna varnost)

(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se upošteva projektni pospešek tal 0,150 g in uvrščenost območja v območje VII. stopnje MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju v skladu z določili pravilnika, ki ureja mehansko odpornost in stabilnosti objektov.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva določila predpisov glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva pred potresom.

9. Načrt parcelacije

39. člen

(parcelacija)

(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela glede na namembnost in velikost ter obliko načrtovanega objekta. Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu akta (8 Načrt parcelacije).

(2) Gradbene parcele se lahko po potrebi delijo ali združujejo, pri čemer parcela za gradnjo stanovanjskega objekta ne sme biti manjša od 450 m², združita pa se lahko največ dve parceli. Ob združevanju in deljenju parcel se površine za razvoj objektov smiselno prilagodijo novi situaciji.

(3) Za parcele, kjer gradbene parcele niso določene, se upošteva obstoječe zemljiške parcele, ki se lahko po potrebi delijo ali združujejo.

(4) Dopustno je odstopanje od parcelacije, določene v grafičnem delu akta (prilaganje parcelacije), v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi, obstoječi objekti ipd.).

10. Faznost izvedbe prostorske ureditve

40. člen

(faznost izvedbe)

(1) Faznost izvedbe ureditev in gradenj se predvidi tako, da so posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve.

(2) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v OPPN, ki niso vezane na izvedbo dostopne ceste v območje in posameznih sekundarnih cest, so dopustne tudičasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in

sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja.

11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

41. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavcev.

(2) Promet med gradnjo se organizira tako, da na cestnem omrežju ne bo zastojev. V času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa. Med gradnjo je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja.

(3) Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.

(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno sanirajo.

(5) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi. V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih tekočin ali razsutju drugih materialov) je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.

12. Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

42. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih z OPPN, če se poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.

(4) Pri objektih in trasah prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter telekomunikacij je dopustno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, materialov, zmogljivosti in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrežnejše tehnološke rešitve.

(5) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustrežnejše rešitve in s soglasjem upravljavca infrastrukture.

(6) Pri gradnji manipulacijskih površin v območju OPPN je dopustno odstopanje od poteka cest v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi terenskih pogojev, vendar se mora dimenzioniranje izvesti na osnovi veljavne zakonodaje.

13. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta

43. člen

(prenehanje veljavnosti OPPN)

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, o čemer s sklepom odloči Občinski svet občine Črnomelj, se območje ureja s prostorskim aktom, ki ureja območje mesta Črnomelj.

III. KONČNE DOLOČBE

44. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled v analogni in digitalni obliki na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

45. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

46. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ID: 2916

Št. 3500-0029/2021

Črnomelj, dne 13. oktobra 2022

Podžupan
Občine Črnomelj
Dubravko Čengija

3345. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNorg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj, na 31. redni seji, dne 13. 10. 2022 sprejel

S K L E P**o določitvi javne infrastrukture na področju kulture**

1. člen

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:

– Kulturni dom Dragatuš (št. stavbe 38, parc. št. *75/1, k.o. 1550-Dragatuš in št. stavbe 39, parc. št. *292/1, k.o. 1550-Dragatuš).

2. člen

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se za-znamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 610-0007/2022

Črnomelj, dne 13. oktobra 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBJE**3346. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«**

Na podlagi 163. in 164. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K**o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«**

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (v nadaljevanju: program opremljanja).

(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Dobje pod številko POSZ-37/2022 ter v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Program opremljanja določa:

- območje opremljanja,
- novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
- roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
- finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
- podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom, so:

- obračunska območja nove komunalne opreme,
- skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
- obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere,
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (D_{pN}) in deležem površine objekta (D_{tN}) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:

- Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (Uradni list RS, št. 75/18, v nadaljevanju: OPPN),
- Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«, oktober 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.

3. člen

(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja obsega enote urejanja prostora EUP DO 60.

(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.

4. člen

(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura)

(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):

- obstoječe omrežje cest,
- obstoječe omrežje vodovoda.

(2) Nova komunalna oprema:

- novo omrežje ceste,
- novo omrežje vodovoda.

(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura

- elektroenergetsko omrežje,
- telekomunikacijsko omrežje.

(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.

(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema in druga javna infrastruktura.

5. člen

(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

Komunalna oprema na območju OPPN je že zgrajena in predana v upravljanje.

6. člen

(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)

(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev Občine Dobje.

(2) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.

(3) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih za opremljanje navedeni v drugem odstavku tega člena, so razvidni iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.

7. člen

(obračunska območja nove komunalne opreme)

(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:

nova komunalna oprema	obračunska območja	površina gradbenih parcel stavb [m ²]	bruto tlorisna površina objektov [m ²]
novo omrežje cest	CES _N	25.345	20.276
novo omrežje vodovoda	VOD _N	25.345	20.276

(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidne iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest in priloga 5: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.

8. člen

(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme)

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:

nova komunalna oprema	obračunska območja	skupni stroški brez DDV [€]	obračunski stroški brez DDV [€]
novo omrežje cest	CES _N	420.517,78	249.085,05
novo omrežje vodovoda	VOD _N	118.272,90	70.056,52
SKUPAJ		538.790,68	319.141,57

9. člen

(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere)

Stroški opremljanja m² gradbene parcele stavbe (Cp_N) in m² bruto tlorisne površine objekta (Ct_N) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:

nova komunalna oprema	obračunska območja	Cp _N [€/m ²]	Ct _N [€/m ²]
novo omrežje cest	CES _N	9,83	12,28
novo omrežje vodovoda	VOD _N	2,76	3,46

10. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta)

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dp_N) in deležem površine objekta (Dt_N) znaša Dp_N = 0,3 ter Dt_N = 0,7.

11. člen

(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

$$KP_{NOVA}(i) = (A_{GP} \cdot Cp_N(i) \cdot Dp_N) + (A_{STAVBA} \cdot Ct_N(i) \cdot Dt_N)$$

$$KP_{NOVA} = \sum KP_{NOVA}(i)$$

zgornje oznake pomenijo:

A _{GP}	površina gradbene parcele stavbe,
A _{STAVBA}	bruto tlorisna površina stavbe,
Dp _N	delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
Dt _N	delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
Cp _N (i)	stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m ² gradbene parcele stavbe,
Ct _N (i)	stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m ² bruto tlorisne površine objekta,

- i posamezna vrsta nove komunalne opreme,
 KP_{NOVA}(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
 KP_{NOVA} znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

12. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Dobje ter v prostorskem informacijskem sistemu.

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-007/2022

Dobje, dne 17. oktobra 2022

Župan
 Občine Dobje
Franc Leskovšek

3347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023

Na podlagi Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04, 119/05) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 17. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023

1. člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2023 znaša 0,0024 EUR.

2. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2023 znaša 0,0020 EUR. Za leto 2023 se ne obračunava nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.

3. člen

Sklep ostaja v veljavi do sprejetja novega sklepa.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0005/2022

Dobje, dne 17. oktobra 2022

Župan
 Občine Dobje
Franc Leskovšek

GORNJI PETROVCI

3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 6/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 14. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v letu 2023 znaša 0,0022 EUR.

2. člen

Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2023 dalje.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2022-29

Gornji Petrovci, dne 18. oktobra 2022

Župan
 Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber

KAMNIK

3349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik

Na podlagi 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 19. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik

1. člen

V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini

Kamnik (Uradni list RS, št. 92/22, v nadaljevanju odlok) se 29. člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka se izbere z enotnim javnim naročilom (v nadaljevanju tudi: javni razpis). Sklep o začetku postopka sprejme župan.

(2) Javni razpis z razpisno dokumentacijo se objavi na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik, ter vsebuje zlasti naslednje:

1. navedbo in sedež koncedenta;
 2. podatke o objavi koncesijskega akta;
 3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu;
 4. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
 5. postopek izbire koncesionarja;
 6. merila za izbor koncesionarja;
 7. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje javne službe;
 8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje za predložitev skupne vloge ...);
 9. način zavarovanja resnosti prijave;
 10. kraj, čas objave razpisne dokumentacije;
 11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev;
 12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav;
 13. rok za izbiro koncesionarja;
 14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
 15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom;
 16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
- (3) V javnem razpisu se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, lahko objavijo tudi drugi podatki.
- (4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.«

2. člen

Poglavje XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA se spremeni tako, da se glasi:

»Uspešnost javnega razpisa

32. člen

(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in dopustna prijava.

(2) Prijava je dopustna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke in izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa veljavni Zakon o javnem naročanju.

(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te nedopustne, se javni razpis ponovi.

(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.

Izbira koncesionarja

32.a člen

(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan z odločbo.

(2) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave po vrstnem redu glede na postavljena merila. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.

(3) O izboru koncesionarja z odločitvijo o oddaji koncesije odloči župan.

(4) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov (29. člen).

Sklenitev koncesijske pogodbe

33. člen

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim koncesionarjem sklene ena koncesijska pogodba.

(3) Po pravnomočnosti odločitve o oddaji koncesije pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo

34. člen

Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebitvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.

Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe

35. člen

(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).

(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem učinkovanja koncesijske pogodbe.

(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.

(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.

Pristojni organ za izvajanje koncesije

36. člen

Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.«

KONČNI DOLOČBI

3. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 90/11).

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11/2021

Kamnik, dne 19. oktobra 2022

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRANJSKA GORA**3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)**

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 31/17) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 61/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 24. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(1) S tem odlokom o spremembah in dopolnitvah delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za Dovje – zahod (DM S3) se spreminja in dopolnjuje Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje – zahod (DM S3) (v nadaljnjem besedilu delni OPPN).

(2) Odlok o SD delnega OPPN je izdelalo podjetje Atelje Prizma d.o.o., številka projekta 18/19 ter z ID številko 1601 v zbirki prostorskih aktov.

2. člen

(1) Ta odlok SD delnega OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

- Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela PUP s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
- Prikaz delnega območja OPPN s prikazom območja urejanja SD – območje A
- Prikaz obstoječe parcelacije
- Prikaz ureditvene situacije
- Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in javno dobro
- Prikaz zakoličbe.

3. člen

Priloge SD delnega OPPN so:

- izvleček iz strateškega prostorskega akta
- prikaz stanja prostora
- strokovne podlage
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- obrazložitev in utemeljitev SD delnega OPPN
- povzetek za javnost
- izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA**4. člen**

3. člen odloka se spremeni tako, da se besedilo črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Predmetni OPPN obravnava le del zemljišč, ki so skladno z dolgoročnim in družbenim planom Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora opredeljena kot območje DM S3, ki se ureja z OPPN (prej ZN). Obravnava se le del.

Glede na to, da je za zagotovitev pogojev za posege v prostor na tem območju zainteresiran le del lastnikov zemljišč oziroma je preostali del lastnikov izrecno izrazil nezainteresiranost, se obseg izdelave omejuje na JV del območja, in sicer na zemljišča s parcelnimi številkami 4/2, 4/3, 4/1, 5/7, 3, 5/6,

del 6/1, del 5/3 in del 1996/3, vse k.o. Dovje, katero je opredeljeno kot območje delnega OPPN ter na ureditveno enoto A z zemljišči s parcelnimi številkami 877/4, 877/5 in del 1996/3 ter 880/1 vse k.o. Dovje.

Skupna površina območja urejanja delnega OPPN meri 5.042 m² in obsega naslednja zemljišča s parc. št. (vsa k.o. Dovje):

Zemljišče (parc. št.)	Površina
4/2	378 m ²
4/3	771 m ²
4/1	631 m ²
5/7	683 m ²
3	653 m ²
5/6	665 m ²
del 6/1	185 m ²
del 5/3	978 m ²
del 1996	98 m ²
Skupaj	5042 m ²

Vir: GURS, Prostor (Prostorski portal)

Skupna površina ureditvene enote A urejanja meri cca 2167 m² in obsega naslednja zemljišča s parc. št. (vsa k.o. Dovje):

Zemljišče (parc. št.)	Površina
877/4	954 m ²
877/5	954 m ²
Del 1996/3	224 m ²
Del 880/1	35 m ²

«

5. člen

V 4. členu se za prvo besedo doda besedo »OPPN«.

6. člen

V 5. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.

7. člen

V 6. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedilo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.

V drugem odstavku 6. člena se za črko »V« doda besedilo »območju delnega OPPN, Ureditvene enote A ter tudi v celotnem območju OPPN«.

8. člen

V 7. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.

9. člen

V 9. členu se črta celotno besedilo člena ter se ga nadomesti z besedilom:

»Znotraj območja OPPN je potrebno urediti prometno in komunalno infrastrukturo. Gradnja novih objektov je možna na zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, skladno z veljavno zakonodajo.

Lega objektov je določena v grafičnem delu OPPN, možna so odstopanja v okviru toleranc, določenih v 40. in 41. členu tega odloka.

Na območju delnega OPPN je možno zgraditi največ 7 objektov, lahko jih je manj. Na območju ureditvene enote A je možno zgraditi 2 objekta. Pri tem niso upoštevani enostavni in nezahtevni objekti.«

10. člen

V 10. členu se črta številka »0.5« ter se jo nadomesti s številko »8«.

Na koncu 10. člena se doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: lega osnovnih stavb na parcelah je vzporedna s plastnicami, dopustna je toleranca 5° oboje-

stransko. Pomožni objekti morajo biti orientirani vzporedno ali pravokotno na lego osnovne stavbe.«

11. člen

V 12. členu se na koncu doda nov odstavek z besedilom:
»Oblikovanje objektov v Ureditveni enoti A:

Tloris: Arhitekturno oblikovanje objektov oziroma gradenj se mora zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture.

Objekti morajo biti pravokotnih tlorisov (podolgovati) z razmerjem stranic osnovnega tlorisa vsaj 1:1,2. Iz osnovnega tlorisa lahko segajo tudi sestavljeni deli – členitve ali izzidki. Razmerje stranic ne velja za vkopane kleti. Objekti umeščeni vzporedno s plastnicami.

Strehe: Strehe nad vsemi objekti morajo biti dvokapnice v naklonu 38°–45°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice. Strehe so lahko tudi sestavljene iz več dvokapnic nad razgibanim tlorisom, ki pa morajo biti v istem naklonu. Odpiranje streh je dopustno s frčadami na plašč ali v obliki klasičnih frčad (»kukrli«). Dolžina frčad ne sme presegati ene polovice dolžine strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe. Dovoljena je namestitvev elementov za izrabo sončne energije na objekte, ki pa ne smejo segati preko slemena strehe. Dopustne so ravne strehe na nižjih delih objektov, kadar se na njih uredijo pohodne površine (terase nad kletjo ali balkoni nad izzidki v pritličju).

Višina: Maksimalna etažnost objektov je K+P+M, s kolenčnim zidom max. 120 cm. Kolenčni zid predstavlja zid od gotovega tlaka do vrh horizontalne AB vezi (brez kapne lege in oblog). Višina pritličja pri vhodu je lahko največ 100 cm nad terenom. Izvedba kleti ni nujna, je pa možna. Dimenzije kleti so lahko večje ali manjše od dimenzij objekta, če to dopušča velikost zemljišča. Minimalni odmiki morajo biti zagotovljeni tudi od stene kleti.

Fasade: Fasade morajo biti bele ali v svetlih zemeljskih tonih.

Dopustni so balkoni v vseh etažah. Balkoni so lahko urejeni tudi nad izzidki.

Gradbeni materiali: Uporabljajo naj se krajevno značilni materiali.

Strehe morajo biti krite s cementno sivo streho, napušči z vidno konstrukcijo (brez oblaganja špirovcev in leg).«

12. člen

V 14. členu se črta drugi stavek ter se ga nadomesti z besedilom:

»Dopustne so tudi enokapnice in ravne strehe, v ureditveni enoti A le dvokapnice.«

13. člen

V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:

»V ureditveni enoti A se objekta priključujeta preko skupnega novega cestnega priključka na javno cesto. Načrtovanje novega cestnega priključka naj upošteva vso veljavno zakonodajo.«

14. člen

V 16. členu se za besedilom »Objekt 7: 495 m²« doda besedilo »Objekt 8: 954 m²« in »Objekt 9: 954 m²«.

15. člen

V 18. členu se črta besedilo prvega stavka in se ga nadomesti z:

»Zakoličba objektov je določena z dvema točkama v Gaus-Kruegerjevem koordinatnem sistemu za vsak objekt, za objekta v ureditveni enoti A je podana le ena zakoličena točka za vsak objekt.«

V 18. členu se za razpredelnico doda nova razpredelnica:

»

	X	Y
Objekt 8		
T8 1	419339,87	147583,53
Objekt 9		
T9 1	419316,44	147579,80

«

16. člen

V 19. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek z besedilom:

»Ohranja naj se zelenje na robovih OPPN.«

Na koncu 19. člena se črta besedilo zadnjih dveh odstavkov ter se ga nadomesti z besedilom:

»Za premostitev višinskih razlik se uporabljajo blage ozelejenjene brežine. Večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z opornimi zidovi. Oporni zidovi naj bodo kamniti, izdelani po vzoru starejših kamnitih opornih zidovi v naselju Dovje. Ob glavni cesti skozi vas se na območju OPPN vzdolž celotne poteze na severni strani ceste predvidi poenotenje opornega zidu v za Dovje značilno kamnito zložbo.

Ulične svetilke morajo biti izbrane tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %.

Ureditvena enota A: razlike v terenskih nivojih naj se premošča le z brežinami, graditev opornih zidov dopustna skladno s potrebnimi ukrepi geološko geomehanskega poročila kot ustrezno zavarovanje brežine.«

17. člen

V 21. členu se na koncu besedila doda nov odstavek:

»Za poseg v območje OPPN je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje oziroma mnenje.«

18. člen

Črta se besedilo 24. člena ter se ga nadomesti z besedilom:

»Obravnavano območje se ne nahaja v območju varovanja vodnih virov. Objekti morajo biti za odvajanje odpadne vode priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Interna kanalizacija mora biti grajena vodotesno. Meteorne vode je treba prioriteto ponikati. Drenažne in zaledne vode je potrebno neškodljivo odvajati oziroma ponikati, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja in poplavljanja okoliških površin.

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo.

Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo veljavni zakoni.«

19. člen

V 26. členu se črta besedilo drugega odstavka ter se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

»Zaradi zagotovitve požarne vode je na območju OPPN Dovje zahod, pod objektom Dovje 108a in 108b načrtovana vgradnja nadzemnega hidranta (odcep z ventilom je pripravljen). Območje se oskrbuje iz vodohrana nad Anceljnomo velikosti 48 m³. Vodohran zgrajen v letu 1997 je treba obnoviti in povečati na velikost 100 m³. Predvidena je obnova, povečava in povezava z novim vodohranom na vzhodni strani (štiriletni plan) ter sanacija obstoječih zajetij z novima povezavama do vodohrana. Ukiniti je treba obstoječe cevovode (DN63, DN50 in DN32) ter na nov obnovljen cevovod DN100 vgraditi nadzemne hidrante oziroma posodobiti hidrantno omrežje z izpustnimi mesti. Za predvidene gradnje se zagotovijo potrebni odmiki od parcelnih meja ter med objekti. Zagotovijo se ustrezne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, v skladu z veljavno zakonodajo.«

20. člen

V 28. členu se na koncu besedila doda nov odstavek z besedilom:

»Objekta v ureditveni enoti A se napajata iz omrežja javne komunalne infrastrukture iz javne ceste preko lastnih oziroma skupnih priključkov posamezne infrastrukture.«

21. člen

V 29. členu se na koncu besedila doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: Objekta št. 8 in 9 sta načrtovana na območju nad občinsko cesto, kjer poteka javni cevovod za pitno vodo DN100. Na območju naselja Dovje ob večjih odvzemih nihanje tlaka povzroči občasno moteno oskrbo s pitno vodo (spodnji objekti vgraditi regulatorje tlaka). Priklopa na javni cevovod pitne vode je treba izvesti ločeno z novima zemeljskima ventiloma za vsak objekt posebej. Pogoji priklopa upravljalec vodovoda izda za vsak objekt v projektnih pogojih.«

22. člen

V 30. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: Novi gradnji se na javno fekalno kanalizacijo priključita v jašku št. JA827. Skupni priključek na cevovod javne fekalne kanalizacije vključno z jaški je predvideti iz plastičnega materiala (PVC in PEHD). Priklop fekalne kanalizacije je treba izvesti v primernem odmiku od cevovoda pitne vode v oddaljenosti vsaj 1,5 m. Meteorne vode posameznega objekta ponikajo v ponikovalnicah na lastnem zemljišču. Odvodnjavanje dvorišč objektov mora biti urejeno tako, da se meteorne vode z dvorišč ne stekajo na javno občinsko cesto.«

23. člen

V 31. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: Preko zemljišč poteka nizkonapetostni 0,4 kV nadzemni vod, katerega nosilna točka je drog ob predvidenem uvozu. Izvede se kablitev NN nadzemnih vodov. Minimalni odmik vodnika do najbližje točke objektov je 1 m. V primeru poseganja znotraj omenjenega pasu NN vodov, je le-te potrebno prestaviti. Pri delih v bližini EE vodov je potrebno paziti, da ne pride do spodkopavanja droga NN voda, ogrožanja ljudi in naprav. Preko južnega dela zemljišč potekajo tudi srednjenapetostni 20 kV podzemni vodi. Obstoječe srednjenapetostne podzemne vode je potrebno zaradi posegov vkopati na globino 80 cm, zaščititi z zaščitno cevjo in na povoznih površinah obbetonirati. Pri delih v bližini srednje napetostnih kablovodov je potrebno predhodno zaprositi za varnostni izkop predmetnega kablovoda in zagotoviti stalen nadzor.

Za napajanje novogradenj se predvidi izgradnja individualnih NN priključkov na javno EE omrežje s točko priključitve na drugo NN voda na parceli št. 877/4 k.o. Dovje.«

24. člen

V 33. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: Za priključitev novogradenj na javno telekomunikacijsko omrežje se predvidi izgradnja individualnih TK priključkov na javno TK omrežje s točko priključitve na zvezdišče na parceli št. 877/4 k.o. Dovje.«

25. člen

V 35. členu se črtata prvi in drugi stavek ter se jih nadomesti z besedilom:

»Za načrtovane objekte je potrebno predvideti zbirna in prevzemna mesta za odvoz odpadkov. Prostori za zbiranje odpadkov so lahko ob objektu. Prostor za prevzem odpadkov zabojnika je treba načrtovati ob poti smetarskega vozila, ob kategorizirani občinski cesti, ki omogoča dostop in odvod odpadkov v vseh letnih časih.«

26. člen

V 37. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:

»Ureditvena enota A: Novogradnji se bosta na javno cesto št. 690411 priključevali preko skupnega, novega cestnega priključka. Nov cestni priključek je lociran med zemljišči 877/5 ter 877/4 k.o. Dovje.

Na načrtovanem skupnem uvozu je predvidena rušitev opornega zidu, ki ga je zgradila občina. Stroške rušitve opornega zidu, ki bodo nastali zaradi odstranitve in gradnje skupnega uvoza krijejo investitorji novih gradenj. Nov skupni uvoz mora biti zaradi konfiguracije terena, zagotovitve varnosti in lažjega dostopa širok najmanj 5 m (namestitve cestnega ogledala). Začetni zavijalni loki morajo biti zaradi dostopa tovornih vozil in morebitnih intervencij širši (omogočen varen promet tovornih vozil za odpadke, gasilce ...). Parkirišča in zgradbe je potrebno načrtovati tako, da bo zagotovljen prostor za odlaganje snega in bo omogočeno nemoteno vzdrževanje ceste. Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objekta ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa, ter ne smejo pritekati na cesto. Na posameznem zemljišču se za posamezno novogradnjo predvidi utrjena površina, parkirna mesta v skladu z veljavno zakonodajo. Obračanje ter manipulacija vozil se bo odvijala na zemljiški parceli posameznega objekta. Dostop za intervencijo se bo vršil preko novega skupnega cestnega priključka.«

27. člen

V 38. členu se črta besedilo zadnjega odstavka ter se ga nadomesti z besedilom:

»Za potrebe drugih dejavnosti se za izračun potrebnih parkirnih mest upoštevajo določila veljavne zakonodaje.«

28. člen

V 43. členu se črta besedilo v prvem odstavku », na Krajevni skupnosti Dovje - Mojstrana.«

29. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka so na vpogled na Občini Kranjska Gora, službi, ki je pristojna za urejanje prostora ter na Upravni enoti Jesenice. Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

30. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-6/2009-34

Kranjska Gora, dne 12. oktobra 2022

Župan

Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

3351. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2023

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora (UVG 30/2000) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 24. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

S K L E P**o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2023****1. člen**

Izhodiščna cena za 1 m² koristne stanovanjske površine, izračunane po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča na dan 31. 12. 2022 znaša 1.566,19 EUR.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na hektar znašajo 221,47 EUR/m² uporabne površine, in sicer:

- za komunalne objekte in naprave v individualni rabi 100,06 EUR /m²
- za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi 121,41 EUR /m².

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.

Št. 422-38/2022-3

Kranjska Gora, dne 12. oktobra 2022

Župan

Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

KRŠKO**3352. Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško**

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 29. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

P O S L O V N I K**o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet urejanja)

(1) S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Občinskega sveta Mestne občine Krško (v nadaljevanju: občinski svet) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

(2) Organi Mestne občine (v nadaljevanju: občine) in druga delovna telesa občinskega sveta ter sveti krajevnih skupnosti in mestnih četrti delajo po določbah tega poslovnika, v kolikor v skladu s statutom občine ne sprejmejo svojega poslovnika.

2. člen

(uporaba slovenskega jezika)

Občinski svet posluje v slovenskem jeziku.

3. člen

(javnost dela)

(1) Delo občinskega sveta je javno.

(2) Način zagotavljanja javnosti dela občinskega sveta določa ta poslovnik.

(3) Javnost se lahko s seje občinskega sveta omeji ali izključi samo, če tako odloči občinski svet, ob pogojih in na način predpisan s tem poslovnikom.

4. člen

(način dela)

(1) Občinski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.

(2) Redne seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob četrtkih:

– v času pomladanskega zasedanja občinskega sveta in sicer praviloma med 10. januarjem in 30. julijem ter

– v času jesenskega zasedanja občinskega sveta in sicer praviloma med 10. septembrom in 20. decembrom.

5. člen

(predstavljanje občinskega sveta)

Občinski svet predstavlja in zastopa župan občine.

6. člen

(žig občinskega sveta)

(1) Občinski svet uporablja žig, določen s statutom občine Krško.

(2) Žig, ki je okrogle oblike, ima v zgornjem delu krožnice napis »MESTNA OBČINA KRŠKO«, v sredini grb občine in v spodnjem delu krožnice napis »OBČINSKI SVET«.

(3) Občinski svet uporablja žig na vabilih za seje, na sprejetih internih aktih, drugih odločitvah ter dopisih in ostalih pisnih odpravkih občinskega sveta.

(4) Pečat občinskega sveta se hrani v prostorih občinske uprave, dostop do njega pa imajo župan občine in s strani župana občine določen delavec občinske uprave, ki opravlja administrativna dela za občinski svet (v nadaljevanju: pooblaščen delavec občinske uprave).

(5) Žig občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa občinskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA**7. člen**

(splošna določba)

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

8. člen

(sklic in vodenje prve seje)

(1) Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče župan dvajset dni po izvolitvi članov občinskega sveta.

(2) Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.

(3) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.

9. člen

(mandatna komisija)

(1) Na prvi seji občinskega sveta navzoči člani občinskega sveta izmed sebe izvolijo tričlansko mandatno komisijo.

(2) Člane mandatne komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član občinskega sveta. Občinski svet glasuje najprej o predlogu župana, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov občinskega sveta po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih občinski svet ne odloča.

(3) Mandatni komisiji se izroči poročilo volilne komisije in potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta. Mandatna komisija nato pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane občinskega sveta.

(4) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.

10. člen

(potrditev mandatov)

(1) Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet na predlog mandatne komisije, ko dobi njeno poročilo.

(2) Občinski svet odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, skupaj, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

(3) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

(4) Občinski svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana, ter na podlagi poročila mandatne komisije, posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen

(nastop in prenehanje mandatov)

(1) Ko se občinski svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.

(2) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo tudi članom v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasni delovnih telesih občinskega sveta.

12. člen

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Ko je občinski svet konstituiran, imenuje praviloma najprej izmed svojih članov sedem člansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

13. člen

(splošna določba)

(1) Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.

(2) Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so.

(3) Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

14. člen

(pravice članov občinskega sveta)

Član občinskega sveta ima pravico:

– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejema

občinski svet le na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz njegove pristojnosti,

– predlagati dopolnila (amandmaje) k predlogom splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta,

– glasovati o predlogih in dopolnilih (amandmajih) splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta,

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta in predlagati uvrstitev zadev na dnevni red seje ter predlagati prednostni vrstni red obravnave posamezne zadeve na seji občinskega sveta,

– postavljati vprašanja, predloge in pobude in zahtevati odgovore nanje,

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike,

– vpogledati v vsa pisna gradiva s katerimi razpolaga občinski svet in posamezna delovna telesa,

– v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet, do povrnitve stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije člana občinskega sveta oz. člana delovnih teles občinskega sveta.

15. člen

(dolžnosti članov občinskega sveta)

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

16. člen

(odškodninska in kazenska odgovornost)

Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

17. člen

(vprašanja, predlogi in pobude)

(1) Vsak član občinskega sveta ima pravico postavljati vprašanja, predloge in pobude ter zahtevati od župana, drugih občinskih organov in od občinske uprave, obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

(2) Vprašanja, predlogi in pobude se dajejo v pisni obliki na seji Občinskega sveta oziroma najkasneje v petih dneh po zaključku seje.

(3) Župan, drugi občinski organi in občinska uprava, so dolžni odgovoriti in posredovati obvestila na vprašanja, predloge in pobude članov občinskega sveta. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je potrebno odgovoriti oz. posredovati pojasnila tudi v pisni obliki in sicer v gradivu za naslednjo sejo občinskega sveta, če je med sejama najmanj petnajst dni.

IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA SVETA

18. člen

(področje dela)

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

(2) Občinski svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. ADMINISTRATIVNA, TEHNIČNA IN STROKOVNA POMOČ PRI DELU OBČINSKEGA SVETA

19. člen

(strokovno in administrativno delo za občinski svet)

(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.

(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

VI. SEJE OBČINSKEGA SVETA

20. člen

(sklicevanje sej)

(1) Seje občinskega sveta in nadaljevanja prekinjenih sej sklicuje župan.

(2) Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, na lastno pobudo, pobudo članov občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta.

(3) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedem dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali.

(4) Vabilo z gradivom za sejo občinskega sveta se vselej pošlje članom sveta, županu, podžupanu, direktorju občinske uprave, vsem krajevnim skupnostim in mestnim četrtim občine ter v vednost predsedniku nadzornega odbora in medijem. Javnost se obvesti z objavo vabila na spletni strani občine.

(5) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave. Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna.

21. člen

(sklic redne seje)

(1) Redno sejo občinskega sveta se sklicuje po potrebi, najmanj pa štirikrat letno.

(2) Sklic redne seje občinskega sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti vročen članom občinskega sveta najkasneje deset dni pred sejo.

22. člen

(sklic izredne seje)

(1) Izredno sejo občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

(2) O sklicu izredne seje občinskega sveta morajo biti obveščeni člani občinskega sveta vsaj en dan pred samo sejo.

(3) Gradivo za izredno sejo občinskega sveta mora biti vročeno članom občinskega sveta s sklicem izredne seje oziroma se lahko predloži članom tudi na sami seji.

(4) V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje občinskega sveta morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.

(5) Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov za sklic izredne seje, se seja ne opravi in se skliče redna seja v skladu s tem poslovníkom.

23. člen

(sklic korespondenčne seje)

(1) Korespondenčno sejo občinskega sveta se lahko skliče zaradi odločanja o nujnih zadevah kadar ni pogojev za sklic redne niti izredne seje občinskega sveta, ali kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ne bi bilo smotno sklicovati redne oziroma izredne seje, ali kadar člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče korespondenčna seja občinskega sveta.

(2) Korespondenčna seja občinskega sveta se opravi telefonsko ali elektronsko oziroma na drug primeren način, ki

omogoča, da lahko člani občinskega sveta odločajo o posamezni zadevi.

(3) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki mora med drugim vsebovati tudi vzrok za sklic takšne seje. Zapisnik potrdi občinski svet na naslednji redni seji.

24. člen

(vodenje sej)

(1) Seje občinskega sveta vodi župan.

(2) Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljevanju: predsedujoči).

(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

25. člen

(javnost sej)

(1) Seje občinskega sveta so javne.

(2) Javnost se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.

(3) Akreditirane predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na seje občinskega sveta z osebnim vabilom, ki mu je predloženo gradivo za sejo.

(4) Evidenca akreditiranih novinarjev se vodi v občinski upravi. Pooblaščen delavec občinske uprave v evidenco vpiše novinarje, ki mu predložijo zahtevo za akreditacijo.

(5) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane občinskega sveta.

26. člen

(izključitev javnosti)

(1) Župan lahko na lastno pobudo ali pobudo kateregakoli člana občinskega sveta predlaga, da občinski svet s sklepom izključi javnost s seje v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če je to potrebno zaradi zagotovitve varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe, zaupne narave oziroma pomenijo državno, vojaško ali uradno tajnost.

(2) Kadar občinski svet sklene, da bo izključil javnost, odloči, kdo je lahko poleg župana in članov občinskega sveta še navzoč na seji občinskega sveta.

27. člen

(predlog dnevnega reda)

(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan.

(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje občinskega sveta.

(3) V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke, za obravnavo katerih so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovníkom.

(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

(5) Za oblikovanje predloga dnevnega reda seje občinskega sveta lahko župan skliče kolegij občinskega sveta.

28. člen

(časovno trajanje sej)

(1) Seje občinskega sveta se praviloma sklicuje ob petnajst trideseti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.

(2) Predsedujoči lahko odredi petnajst minutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta, župana ali predlagatelja posamezne točke dnevnega reda, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil oziroma amandmajev, mnenj, stališč, dodatnih obrazložitvev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.

(4) Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke dnevnega reda največ dvakrat.

(5) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet, ali se lahko odredi odmor, ali se seja občinskega sveta prekine in nadaljuje drugič, ali pa se seja občinskega sveta kljub temu nadaljuje.

29. člen

(vzdrževanja reda na seji)

(1) Za red na seji občinskega sveta je dolžan skrbeti predsedujoči.

(2) Na seji občinskega sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

(3) Predsedujoči je dolžan skrbeti, da govorniku nihče ne seže v besedo oziroma ga med govorom nihče ne moti.

(4) Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.

30. člen

(ukrepi proti kršiteljem)

Za kršitve reda na seji občinskega sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje občinskega sveta.

31. člen

(opomin)

Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta ali drugi prisotni osebi, če le-ta govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji občinskega sveta ali krši določila tega poslovnika.

32. člen

(odvzem besede)

Predsedujoči lahko odvzame besedo članu občinskega sveta ali drugemu govorniku, če s svojim obnašanjem ali govorjenjem na seji občinskega sveta krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

33. člen

(odstranitev s seje)

(1) Predsedujoči lahko odredi, da se s seje ali dela seje občinskega sveta odstrani član občinskega sveta ali govornik, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji občinskega sveta, tako da onemogoča delo občinskega sveta.

(2) Član občinskega sveta ali govornik, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali dela seje občinskega sveta, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

(3) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje občinskega sveta in iz poslopija, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje občinskega sveta.

(4) Če je red hujše kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

34. člen

(izredni ukrep prekinitve seje)

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti ali vzpostaviti reda na seji občinskega sveta, jo prekine.

35. člen

(zapisnik)

(1) O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.

(2) Zapisnik mora obsegati vse glavne podatke o seji občinskega sveta, predvsem pa:

- podatke o času in kraju seje,
- imena prisotnih in odsotnih članov občinskega sveta,
- kdo je vodil sejo,
- dnevni red seje,
- dobesedni zapis vseh sklepov o katerih je občinske svet odločal,
- izid glasovanja o posameznih predlogih in sklepih,
- čas zaključka seje.

(3) V zapisnik se ne pišejo dobesedni govori članov občinskega sveta in drugih, ki jim je bila na seji občinskega sveta dana beseda, se jih pa zavede kot razpravljalce.

(4) Na predlog posameznega člana občinskega sveta, se lahko v zapisnik vpisujejo tudi drugi zaznamki. Če predlog člana občinskega sveta za vpis v zapisnik ni sprejet, ima pravico, da zapisniku o tem predloži svojo pisno izjavo.

(5) Zapisnik se pošlje članom občinskega sveta praviloma skupaj z vabilom in gradivom za naslednjo sejo občinskega sveta.

(6) Po potrditvi zapisnika seje občinskega sveta, zapisnik podpiše predsedujoči, ki je predsedoval seji občinskega sveta glede katere je bil potrjen zapisnik, in zapisnikar.

36. člen

(glasovno snemanje seje)

(1) Seje občinskega sveta se glasovno snema.

(2) Posnetek seje občinskega sveta se hrani še leto dni po prenehanju mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega seja je bila snemana.

37. člen

(poslušanje posnetka)

(1) Član občinskega sveta je upravičen poslušati posnetek seje občinskega sveta v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.

(2) Druge osebe lahko poslušajo posnetek seje le z dovoljenjem župana in ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca, če za to izkažejo upravičen interes.

38. člen

(prepis posnetka)

(1) Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje občinskega sveta dobesedno prepíše (magnetogram).

(2) Zahtevo za prepis posnetka seje občinskega sveta, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.

(3) Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

(4) Če župan zahtevi po prepisu posnetka ne ugotovi, lahko član občinskega sveta, ki je vložil zahtevo, na naslednji seji občinskega sveta zahteva, da se o prepisu odloči občinski svet. Odločitev občinskega sveta je dokončna in zavezuje župana.

(5) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepíše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

VII. POTEK SEJE OBČINSKEGA SVETA

39. člen

(začetek seje)

(1) Seja občinskega sveta se prične, ko predsedujoči naznani začetek seje, nato pa obvesti občinski svet, kdo izmed

članov občinskega sveta ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.

(2) Predsedujoči nadalje ugotovi, ali je občinski svet sklepčen. Če je občinski svet po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, predsedujoči sklepčnost ugotovi še enkrat in sicer po preteku petnajstih minut od prvega ugotavljanja sklepčnosti.

(3) Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči obvesti občinski svet, kdo je povabljen na sejo občinskega sveta.

(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

40. člen

(sprejem zapisnika)

(1) Preden občinski svet določi dnevni red, odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje občinskega sveta, v kolikor je le-ta predložen h gradivu.

(2) Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni.

(3) O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta odloči občinski svet brez razprave.

(4) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe ali dopolnitve, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

41. člen

(sprejemanje dnevnega reda)

(1) Občinski svet na začetku seje določi dnevni red.

(2) Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za združitev obravnav ali hitri postopek.

(3) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko dajo na glasovanje, v razpravo in sprejem le, če so razlogi za razširitev nastali po sklicu seje občinskega sveta in če je bilo članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. Predlagatelj razširitve dnevnega reda ima pravico predlog obrazložiti, pri čemer lahko obrazložitev traja največ deset minut.

(4) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

42. člen

(predlogi, vprašanja in pobude)

(1) Po sprejemu dnevnega reda seje občinskega sveta je na vsaki redni seji občinskega sveta predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja, predloge in pobude članov občinskega sveta, ki ne sme trajati več kot eno uro.

(2) Če točka dnevnega reda za vprašanja, predloge in pobude članov občinskega sveta, ni zaključena v eni uri, se nadaljuje kot zadnja točka dnevnega reda.

43. člen

(obravnavanje točk dnevnega reda)

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem, sprejetem, vrstnem redu.

(2) Med sejo občinskega sveta lahko občinski svet spremeni vrstni red za obravnavo posameznih zadev, če to narekujejo razlogi za racionalni potek seje občinskega sveta.

(3) Člani občinskega sveta odločajo o vsaki predlagani spremembi vrstnega reda posebej in sicer brez razprave.

44. člen

(dopolnilna obrazložitev)

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja poda dopolnilno obrazložitev, ki sme trajati največ deset minut.

(2) Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno obrazložitev, če tako sklene občinski svet.

(3) Po morebitni dopolnilni obrazložitvi poda stališče o zadevi predstavnik matičnega delovnega telesa.

(4) Po končani razpravi o točki dnevnega reda poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik odgovore na posamezna v razpravi zastavljena vprašanja.

45. člen

(razprava)

(1) Člani občinskega sveta o točki dnevnega reda razpravljajo po vrstnem redu kot so se priglasili k razpravi.

(2) Če člana občinskega sveta, ki se je prijavil k razpravi, v času, ko je na vrsti za razpravo, ni v dvorani, mu predsedujoči lahko omogoči razpravo kot zadnjemu razpravljalcu.

(3) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglasenih k razpravi, razpravo o posamezni točki dnevnega reda sklene.

46. člen

(omejitev razprave)

(1) Član občinskega sveta, ki se javi k razpravi k posamezni točki dnevnega reda sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava.

(2) Pri vsaki točki dnevnega reda ima posamezni član občinskega sveta pravico do ene razprave v trajanju deset minut in do dveh replik, od katerih lahko vsaka traja po tri minute.

47. člen

(kršitve razprave)

(1) Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali preokroži čas za razpravo, ga predsedujoči opomni.

(2) Če se tudi po opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo.

(3) Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči občinski svet brez razprave.

48. člen

(proceduralna vprašanja)

(1) Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika, kršitvi dnevnega reda ali želi opozoriti na kakšno drugo proceduralno zadevo, mora predsedujoči dati besedo takoj, ko jo le-ta zahteva.

(2) Beseda člana občinskega sveta o proceduralnem vprašanju ne sme trajati več kot tri minute.

(3) Po proceduralnem vprašanju da predsedujoči pojasnilo glede proceduralnega vprašanja.

(4) Če član občinskega sveta, ki je postavil proceduralno vprašanje, ni zadovoljen s pojasnilom, odloči o tem vprašanju občinski svet brez razprave.

49. člen

(odložitev obravnave)

(1) Občinski svet lahko odloži obravnavo posamezne točke dnevnega reda in odločanje o njej, če ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne informacije in mnenja, ki lahko bistveno vplivajo na samo odločanje.

(2) Člani občinskega sveta odločajo o tem z glasovanjem.

50. člen

(preložitve)

Če občinski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če občinski svet

o zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta.

51. člen

(prekinitev seje)

Predsedujoči lahko prekine sejo občinskega sveta in določi kdaj se bo nadaljevala, zlasti v primerih, ko so potrebna usklajevanja, posvetovanja, če seja ni sklepčna ter v drugih primerih, kadar to predlagajo člani občinskega sveta.

52. člen

(zaključek seje)

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, predsedujoči zaključi sejo občinskega sveta.

VIII. SPREJEMANJE ODLOČITEV OBČINSKEGA SVETA

53. člen

(sklepčnost)

(1) Občinski svet veljavno odloča, če je na seji občinskega sveta navzoča večina vseh članov občinskega sveta.

(2) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v dvorani v kateri poteka seja občinskega sveta.

(3) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje občinskega sveta, na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi in pred vsakim posameznim glasovanjem.

54. člen

(odločanje)

(1) Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta, če ni z zakonom, statutom ali tem poslovníkom določena drugačna večina.

(2) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega sveta, občinski svet veljavno odloča, če je na seji občinskega sveta navzočih najmanj dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

55. člen

(način odločanja)

(1) Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.

(2) S tajnim glasovanjem lahko občinski svet odloča le, kadar je z zakonom, statutom ali tem poslovníkom določeno, da se glasuje tajno.

56. člen

(obrazložitev glasu)

(1) Pred glasovanjem ima vsak član občinskega sveta pravico, da obrazloži svoj glas, razen če ta poslovníkom ne določa drugače.

(2) Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti.

57. člen

(javno glasovanje)

(1) Javno se glasuje tako, da predsedujoči pozove člane občinskega sveta, naj se izjavijo, kdo je za predlog in kdo proti predlogu.

(2) Glasuje se hkrati, in sicer z uporabo elektronske naprave ali z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.

(3) Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če občinski svet tako odloči na obrazložen predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov občinskega sveta.

(4) Člane občinskega sveta se pozove k poimenskem glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov.

Član občinskega sveta glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.

58. člen

(tajno glasovanje)

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.

(2) Opravila v zvezi z vodenjem in ugotavljanjem izida tajnega glasovanja, vodi tričlanska komisija za glasovanje.

(3) Tričlansko komisijo za glasovanje vodi predsedujoči, v njej pa sta poleg njega še dva člana občinskega sveta, ki ju na predlog predsedujočega določi občinski svet.

(4) Za administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem je zadolžen pooblaščen delavec občinske uprave.

59. člen

(glasovnice za tajno glasovanje)

(1) Za tajno glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je članov občinskega sveta.

(2) Glasovnice morajo biti overjene s žigom, ki ga uporablja občinski svet.

(3) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ter »PROTI«. Opredelitev »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, opredelitev »PROTI« pa na levi strani.

(4) Glasovnica za imenovanje posameznih kandidatov mora vsebovati zaporedne številke, priimke in imena kandidatov po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih števil, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

(5) Glasovnica mora vsebovati tudi navodilo za glasovanje.

60. člen

(potek tajnega glasovanja)

(1) Predsedujoči pred začetkom tajnega glasovanja določi čas, ob katerem se glasovanje začne in ob izteku katerega se sklene.

(2) Komisija za glasovanje vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti na seznamu označi, kateri član je prejel glasovnico.

(3) Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.

(4) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži besedico »ZA« ali besedico »PROTI« oziroma, da obkroži številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

(5) Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

61. člen

(ugotavljanje izida tajnega glasovanja)

(1) Ko je tajno glasovanje končano, se komisija za glasovanje s pooblaščenim delavcem občinske uprave umakne v poseben prostor, da ugotovi izid glasovanja. Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice in jih vloži v posebno ovojnico, ki jo zapečati.

(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.

(3) Ugotavljanje izida glasovanja obsega:

- število razdeljenih glasovnic,
- število oddanih glasovnic,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,
- število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več

kandidatih za isto funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat je izvoljen.

(4) O ugotovitvah izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije za glasovanje.

62. člen

(ponovitev glasovanja)

(1) Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

(2) O ponovitvi glasovanja odloči občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta brez razprave, na obrazložen predlog člana občinskega sveta, ki je utemeljeno ugovarjal poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega oziroma komisije za glasovanje.

63. člen

(objava izida glasovanja)

Po vsakem končanem glasovanju ugotovi predsedujoči izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog, o katerem je občinski svet glasoval, sprejet ali zavrnjen.

64. člen

(ponovno odločanje o zadevi)

Točko dnevnega reda, ki jo je z enako vsebino občinski svet že zavrnil, se lahko uvrsti na dnevni red šele po preteku treh mesecev.

IX. SVETNIŠKE SKUPINE

65. člen

(pravica povezovanja)

(1) Člani občinskega sveta imajo pravico, da se povezujejo v svetniške skupine.

(2) Posamezni član občinskega sveta je lahko član le v eni svetniški skupini.

(3) Svetniška skupina mora šteti najmanj tri člane občinskega sveta.

(4) Člani svetniške skupine izmed sebe določijo vodjo svetniške skupine.

66. člen

(ustanovitev svetniške skupine)

(1) Člani občinskega sveta lahko ustanovijo svetniško skupino kadarkoli v času trajanja svojega mandata.

(2) O ustanovitvi svetniške skupine vodja svetniške skupine obvesti župana in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisi.

67. člen

(spremembe v svetniški skupini)

(1) Vodja svetniške skupine obvesti župana o morebitnih spremembah števila članov svetniške skupine v osmih dneh po nastali spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu njihove podpisane pristopne izjave.

(2) Če se število članov svetniške skupine zmanjša pod tri člane, župan ugotovi prenehanje obstajanja svetniške skupine in o tem obvesti občinski svet ter svetniško skupino, ki je prenehala obstajati.

(3) Dvoje ali več svetniških skupin se lahko združi v eno svetniško skupino.

68. člen

(vodja svetniške skupine)

(1) Vodja svetniške skupine ima pravico na seji občinskega sveta pred glasovanjem v imenu svetniške skupine zahtevati deset minutno prekinitve seje občinskega sveta.

(2) Predsedujoči prekine sejo občinskega sveta brez predhodnega glasovanja.

(3) Vodja svetniške skupine ima pravico sodelovanja na kolegiju občinskega sveta.

X. KOLEGIJ OBČINSKEGA SVETA

69. člen

(splošna določba)

(1) Kolegij občinskega sveta je posvetovalno telo župana.

(2) Kolegij občinskega sveta pomaga županu pri organiziranju dela občinskega sveta, pri usklajevanju dela delovnih teles in pri pripravah na seje občinskega sveta ter pri drugih zadevah iz pristojnosti župana kot predsedujočega sejam občinskega sveta.

70. člen

(sestava kolegija)

(1) Kolegij občinskega sveta sestavlja župan, podžupani in vodje svetniških skupin.

(2) Na seje kolegija občinskega sveta lahko župan povabi tudi samostojne svetnike, poročevalce v posameznih zadevah, predsednike delovnih teles in druge osebe, za katere oceni, da je njihova prisotnost potrebna oziroma koristna.

71. člen

(sklic in vodenje kolegija)

(1) Kolegij občinskega sveta skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana kolegija.

(2) Sejo kolegija občinskega sveta vodi župan, ob njegovi zadržanosti pa podžupan. V kolikor ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan.

(3) Pri delu kolegija sodeluje tudi pooblaščen delavec občinske uprave, ki pomaga županu pri pripravi sej kolegija in skrbi za zapisnike sej kolegija.

72. člen

(pristojnosti kolegija)

Župan skliče sejo kolegija občinskega sveta, da se posvetuje o:

- predlogih dnevnega reda sej občinskega sveta,
- predlogih za uvrstitev ali umik kake zadeve z dnevnega reda,
- predlogih za hitri postopek sprejemanja določenih aktov,
- predlogih za skrajšani postopek sprejemanja določenih aktov,
- pogojih za delo članov občinskega sveta in svetniških skupin,
- določitvi matičnosti delovnega telesa,
- drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik.

XI. DELOVNA TELES A OBČINSKEGA SVETA

73. člen

(splošna določba)

(1) Občinski svet ustanovi delovna telesa občinskega sveta za proučevanje posameznih področij, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj, za obravnavanje pobud, predlogov, mnenj in pripomb, ki se nanašajo na delo občinskega sveta oziroma na posamezne zadeve, o katerih odloča občinski svet.

(2) Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom in tem poslovníkom, lahko občinski svet ustanavlja delovna telesa s statutarím sklepom, v katerem določi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje.

(3) Delovno telo izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik in namestnik sta lahko le člana občinskega sveta.

74. člen

(matično delovno telo)

(1) Z zadevami, ki spadajo na eno področje, se načeloma ukvarja le eno matično delovno telo občinskega sveta.

(2) Matičnost delovnega telesa določa župan.

75. člen

(način dela)

(1) Delovno telo občinskega sveta dela na sejah.

(2) Sejo delovnega telesa skliče in vodi predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, na pobudo članov delovnega telesa ali članov občinskega sveta. V primeru njegove odsotnosti, ga nadomešča namestnik.

(3) Predsednik delovnega telesa je dolžan sklicati sejo delovnega telesa, če to zahteva župan, najmanj tretjina članov delovnega telesa ali najmanj četrtina članov občinskega sveta.

(4) Če predsednik delovnega telesa ne skliče seje delovnega telesa v roku petnajst dni od dneva, ko je bila podana zahteva po sklicu seje s strani oseb iz prejšnjega odstavka, jo skliče župan.

(5) Delovno telo določi poročevalca za poročanje na seji občinskega sveta za vsako zadevo, ki jo obravnava in ki bo obravnavana na seji občinskega sveta.

(6) Delovno telo občinskega sveta veljavno dela, če je na seji navzočih več kot polovica članov delovnega telesa.

76. člen

(vrste delovnih teles)

(1) Delovna telesa občinskega sveta se delijo na komisije občinskega sveta in odbore občinskega sveta.

(2) Komisijo občinskega sveta sestavlja pet do sedem članov, ki jih imenuje občinski svet, od tega vsaj štiri iz vrst članov občinskega sveta.

(3) Odbore občinskega sveta sestavlja sedem do devet članov, ki jih imenuje občinski svet, od tega vsaj pet iz vrst članov občinskega sveta.

(4) Odbor za mladino sestavlja devet članov, ki jih imenuje občinski svet. Pet članov je iz vrst občinskega sveta, štirje člani so zunanji. Zunanji člani v trenutku imenovanja ne smejo biti starejši od 29 let, pri čemer morata biti vsaj dva predlagana s strani organizacij v mladinskem sektorju.

77. člen

(komisije občinskega sveta)

(1) Občinski svet ima naslednje stalne komisije:

- komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- normativno-pravno komisijo,
- komisijo za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami,

- komisijo za vloge in pritožbe.

(2) S sklepom lahko občinski svet ustanovi tudi drugečasne komisije.

(3) Pristojnost komisij je določena s statutom občine oziroma s sklepom iz drugega odstavka tega člena.

78. člen

(odbori občinskega sveta)

(1) Občinski svet ima naslednje stalne odbore:

- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za finance in občinsko premoženje,

- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
- odbor za krajevne skupnosti, mestne četrti in komunalno infrastrukturo,
- odbor za mladino,
- odbor za okolje in prostor,
- odbor za zaščito in reševanje.

(2) S sklepom lahko občinski svet ustanovi tudi drugečasne odbore.

(3) Pristojnost odborov je določena s statutom občine oziroma s sklepom iz drugega odstavka tega člena.

XII. AKTI OBČINSKEGA SVETA

79. člen

(splošna določba)

(1) Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom ter statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu občinskega sveta,
- proračun občine in zaključni račun,
- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.

(2) Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila in obvezne razlage določb statuta občine in drugih aktov občinskega sveta ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

80. člen

(objava aktov občinskega sveta)

(1) Statut, odloki in drugi splošni akti občinskega sveta ter obvezne razlage splošnih pravnih aktov, se objavijo v uradnem glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) Splošne akte iz prvega odstavka tega člena pošlje v objavo župan v roku sedmih dni po sprejemu na seji občinskega sveta, razen, če ne zadrži objavo v skladu z zakonom.

81. člen

(predlagatelj)

(1) Proračun občine, zaključni račun proračuna ter druge akte občinskega sveta, za katere je v zakonu ali statutu občine tako določeno, predlaga v sprejem občinskemu svetu župan.

(2) Odloke in druge akte občinskega sveta, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna ter druge akte občinskega sveta, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejema občinski svet na predlog župana, lahko predlaga v sprejem vsak član občinskega sveta, župan, odbori in komisije občinskega sveta, ali najmanj 5 % volivcev v občini.

82. člen

(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov občine)

(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine se osnutki statuta občine, odlokov, proračuna, prostorskih aktov in drugih načrtov razvoja objavijo na spletni strani občine, najpozneje sedem (7) dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozove, da v tem roku, na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.

(2) Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in njegovimi cilji.

(3) Po končani obravnavi iz prvega odstavka tega člena pripravi občinska uprava osnutek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju.

(4) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih, se objavi na spletni strani občine in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom sprejete-ga splošnega akta.

83. člen

(podpisovanje aktov občinskega sveta)

(1) Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.

(2) Izvirnike aktov občinskega sveta se žigosa in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.

84. člen

(podpisovanje aktov delovnih teles)

Sklepe, stališča in priporočila, ki jih delovna telesa občinskega sveta sprejemajo pri svojem delu, podpisujejo predse-dniki teh delovnih teles.

XIII. POSTOPEK SPREJEMANJA AKTOV OBČINSKEGA SVETA

85. člen

(splošna določba)

(1) Če z zakonom, statutom ali tem poslovníkom ni dru-gače določeno, se splošni akti občinskega sveta obravnavajo in sprejemajo po dvofaznem postopku.

(2) Ostale določbe tega poslovníka v zvezi z odlokom, se uporabljajo tudi za ostale splošne akte občinskega sveta.

(3) Prostorski akti, rebalans, spremembe proračuna in zaključni račun proračuna občine se sprejemajo po enofaznem postopku.

86. člen

(postopek sprejemanja odloka)

Odlok se praviloma sprejema v dveh obravnavah, in sicer kot osnutek odloka v prvi obravnavi in kot predlog odloka v drugi obravnavi.

87. člen

(sestavni deli odloka)

(1) Predlagani odlok mora za sprejem na občinskemu svetu vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in ob-razložitev.

(2) Obrazložitev odloka obsega razloge za sprejem odlo-ka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

(3) Kadar se predlaga sprememba odloka, mora predla-gatelj spremembam odloka priložiti tudi besedilo tistih določb odloka, za katere se predlaga sprememba.

88. člen

(predstavniki predlagatelja)

(1) Predlagatelj odloka mora določiti svojega predstavi-nika, ki bo sodeloval v obravnavah odloka na sejah občinskega sveta.

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj odloka.

89. člen

(dostava odloka)

Župan pošlje predlagani odlok članom občinskega sveta najmanj osem dni pred dnem določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlagani odlok.

90. člen

(osnutek odloka)

(1) Osnutek odloka obravnava matično delovno telo ob-činskega sveta in v okviru svoje pristojnosti tudi normativno-pravna komisija.

(2) V prvi obravnavi se razpravlja predvsem o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih, načelih in temeljnih rešitvah osnutka odloka.

(3) Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, s skle-pom zavrne osnutek odloka.

(4) Če se občinski svet v načelu ne strinja z osnutkom odloka, ga vrne predlagatelju in določi s sklepom, v katerem pogledu je potrebno osnutek spremeniti ali dopolniti in določi rok, v katerem mora predlagatelj poslati občinskemu svetu spremenjen oziroma dopolnjen osnutek.

91. člen

(dopolnitve odloka)

(1) Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka odlok dopolni na podlagi stališč in sklepov, ki so bili sprejeti ob osnutku odloka na prvi obravnavi odloka.

(2) Predlagatelj mora v obrazložitvi predloga odloka navesti, kako so upoštewane pripombe in predlogi, ki so bili dani k osnutku in v čem je odlok dopolnjen, posebej pa mora obrazložiti katere predloge in pripombe ni upošteval in zakaj jih ni upošteval.

92. člen

(predlog odloka)

(1) V drugi obravnavi občinski svet razpravlja o vseh čle-nih odloka in o samem naslovu odloka.

(2) Ko občinski svet konča razpravo o posameznih členih, glasuje o odloku kot celoti.

93. člen

(amandmaji)

(1) V drugi obravnavi lahko člani občinskega sveta, pre-dlagatelj in župan predlagajo spremembe in dopolnitve odloka le z amandmaji.

(2) Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov ob-činskega sveta k vsakem predlogu odloka.

(3) Amandma k odloku mora biti predložen članom ob-činskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka h kateremu je predlagan amandma.

(4) Na sami seji občinskega sveta, na kateri se obravnava predlog odloka, lahko v pisni obliki predlaga amandma župan ali najmanj pet članov občinskega sveta.

(5) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez ob-razložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.

(6) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov občinskega sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno.

(7) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji občinske-ga sveta do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

94. člen

(glasovanje o amandmajih)

(1) O vsakem amandmaju glasuje občinski svet praviloma posebej in sicer po vrstnem redu členov, na katere se amand-maji nanašajo.

(2) Če je k členu odloka predlaganih več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od predloga in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.

(3) Če je bil podan amandma na amandma, se najprej glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.

95. člen

(amandma za medsebojno uskladitev)

(1) Če strokovne službe občinske uprave ugotovijo, da je s sprejetimi amandmaji porušena medsebojna skladnost določb odloka, opozorijo na to župana, ta pa člane občinskega sveta.

(2) V takšnem primeru lahko predlagatelj odloka, župan, kadar ni sam predlagatelj, ali matično delovno telo, predlaga amandma za medsebojno uskladitev določb odloka še pred glasovanjem o predlogu odloka v celoti.

(3) Zaradi priprave takšnega amandmaja lahko predlagatelj predlaga, da se odločanje o predlogu odloka preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.

96. člen

(glasovanje o odloku)

(1) Ko je končana razprava o predlogu odloka in razprava ter glasovanje o amandmaji, občinski svet glasuje o odloku v celoti.

(2) Odlok je sprejet, če je število glasov »za« večje od števila glasov »proti«, kadar ni z zakonom ali s statutom predpisana drugačna večina za sprejem odloka.

(3) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

97. člen

(hitri postopek)

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku, pri čemer se prva in druga obravnava odloka združita na isti seji občinskega sveta.

(2) O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje občinskega sveta pri določanju dnevnega reda na obrazložen predlog vsakega predlagatelja odloka.

(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za prvo in drugo obravnavo odloka.

98. člen

(skrajšani postopek)

(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloka odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi in sprejel tako osnutek kot tudi predlog, če gre za:

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,
- prenehanja veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
- manj zahtevne uskladitve z drugimi odloki in zakoni,
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

(2) V obrazložitvi predloga za sprejem odloka po skrajšanem postopku mora predlagatelj navesti razloge, zaradi katerih predlaga sprejem po skrajšanem postopku.

(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za obravnavo odloka po skrajšanem postopku, se odlok sprejema po rednem postopku kot osnutek in predlog.

99. člen

(postopek za obvezno razlago)

(1) Predlog za obvezno razlago odloka lahko poda vsak, ki ima pravico predlagati odlok.

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslov odloka, označitev člena, za katerega se zahteva obvezna razlaga, razloge zanjo in predlog besedila obvezne razlage.

(3) Predlagatelj obvezne razlage odloka pridobi mnenje ustreznih strokovnih služb občinske uprave in matičnega delovnega telesa občinskega sveta.

(4) O obvezni razlagi odloka občinski svet razpravlja in glasuje po enofaznem postopku, pri čemer člani občinskega

sveta h končnemu besedilu obvezne razlage ne morejo vlagati amandmajev.

(5) Besedilo obvezne razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki je določena za sprejem odloka, na katerega se obvezna razlaga nanaša.

(6) Obvezna razlaga odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

100. člen

(postopek za uradno prečiščeno besedilo)

(1) Če je odlok občinskega sveta zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve odloka v prečiščenem besedilu (uradno prečiščeno besedilo).

(2) Predlagatelj prečiščenega besedila odloka mora o prečiščenem besedilu pridobiti mnenje ustreznih strokovnih služb občinske uprave, normativno-pravne komisije in matičnega delovnega telesa občinskega sveta.

(3) O prečiščenem besedilu odloka občinski svet razpravlja in glasuje po enofaznem postopku, pri čemer člani občinskega sveta h končnemu besedilu prečiščenega odloka ne morejo vlagati amandmajev.

(4) Besedilo prečiščenega odloka je sprejeto, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki je določena za sprejem odloka, na katerega se prečiščeno besedilo nanaša.

(5) Uradno prečiščeno besedilo odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

101. člen

(zaključitev postopkov)

(1) Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občinskega sveta.

(2) V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem splošnih aktov občinskega sveta bo postopek nadaljeval, katere začel znova obravnavati ter katerih ne bo obravnaval.

XIV. SPREJEMANJE PRORAČUNA
IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

102. člen

(predložitev proračuna)

(1) Osnutek proračuna občine za naslednje proračunsko leto župan predloži občinskemu svetu v tridesetih dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.

(2) Župan predloži skupaj z osnutkom proračuna občine tudi izhodišča za sestavo proračuna.

103. člen

(splošna razprava o proračunu)

(1) Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v roku desetih dni od dneva predložitve osnutka proračuna občine skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo osnutek proračuna občine.

(2) Občinski svet opravi splošno razpravo o osnutku proračuna občine najkasneje v petih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Na seji občinskega sveta župan predstavi osnutek proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena.

(4) Občinski svet lahko po končani splošni razpravi sklepe, da nadaljuje postopek sprejemanja proračuna občine v skladu s statutom in tem poslovnikom, ali da osnutek proračuna občine ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov osnutek proračuna občine.

104. člen

(pripombe in predlogi)

(1) V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko člani občinskega sveta k osnutku proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.

(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

105. člen

(opredelitev do pripomb)

(1) Župan se najkasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega člena opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine.

(2) Dopolnjen predlog proračuna z opredelitvami do vloženih pripomb in predlogov pošlje župan predsedniku nadzornega odbora, predsednikom delovnih teles občinskega sveta in članom občinskega sveta v roku petih dni po izteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.

106. člen

(amandmaji)

(1) Na dopolnjen predlog proračuna občine lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta na kateri se bo sprejemal proračun občine.

(2) Amandmaji se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dostavijo županu.

(3) Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

107. člen

(obravnavanje predloga proračuna)

(1) Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine.

(2) Občinski svet najprej glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele na to o drugih amandmajih.

(3) Ko je končano glasovanje po delih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih glede prihodkov in izdatkov. Če je proračun občine usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti.

(4) Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum naslednje seje občinskega sveta oziroma trajanje odmora, v katerem strokovne službe občinske uprave pripravijo predlog uskladitve.

(5) O predlogu uskladitve glasuje občinski svet posebej in če je ta sprejet, glasuje o proračunu občine v celoti.

(6) Če predlog proračuna ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.

(7) Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

108. člen

(rebalans proračuna)

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa, vendar o njem ni javne razprave.

(3) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po enofaznem postopku.

(4) Predlagatelj pisnega in obrazloženega amandmaja k rebalansu proračuna občine mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.

109. člen

(predložitev zaključnega računa)

Župan pošlje predlog zaključnega računa proračuna občine članom občinskega sveta ter v vednost predsedniku nadzornega odbora.

110. člen

(poročilo o zaključnem računu)

(1) Delovna telesa občinskega sveta dajo svoja poročila z mnenji in stališči o zaključnem računu proračuna občine matičnemu delovnemu telesu občinskega sveta.

(2) Matično delovno telo pripravi na podlagi priporočil drugih delovnih teles ter svojih stališč in predlogov skupno poročilo k zaključnemu računu proračuna občine.

111. člen

(sprejemanje zaključnega računa)

(1) Pred začetkom razprave o zaključnem računu proračuna občine poda najprej obrazložitev župan oziroma predstavnik občinske uprave, nato pa predsednik matičnega delovnega telesa.

(2) Občinski svet glasuje o zaključnem računu proračuna občine v celoti.

XV. VOLITVE IN IMENOVANJA

112. člen

(splošna določba)

(1) Imenovanja članov organov, ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se opravijo po določenih tega poslovnika.

(2) Če občinski svet sklene, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

113. člen

(imenovanje članov delovnih teles)

(1) Člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji občinskega sveta izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje praviloma na isti seji občinskega sveta.

(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa občinskega sveta, se glasovanje ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

114. člen

(postopek za razrešitev)

(1) Občinski svet razrešuje člane organov, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovníkom.

(3) Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je edina pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

(4) Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za imenovanje, je edini pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

(5) Odločitve o razrešitvi se sprejema z enako večino, kot je določeno za njihovo imenovanje.

115. člen

(odstop članov)

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem v takem primeru na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana, podžupana ali člana sveta ureja zakon.

(2) Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

(3) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki.

XVI. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNIH RAZMERAH

116. člen

(splošna določba)

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej občinskega sveta, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine.

(3) Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta.

(4) O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane.

XVII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

117. člen

(spremembe in dopolnitve poslovnika)

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev tega poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta.

118. člen

(razlaga poslovnika)

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo občinskega sveta predsedujoči.

(2) Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži normativno-pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.

(3) Izven seje občinskega sveta daje razlago poslovnika normativno-pravna komisija.

(4) Vsak član občinskega sveta in župan lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala normativno-pravna komisija, odloči občinski svet.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

119. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 in 26/19).

120. člen

(začetek veljavnosti)

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2022-O301

Krško, dne 29. septembra 2022

Župan

Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3353. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in 125/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel

ODLOK

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Mestne občine Krško, delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave, njeno delovanje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.

3. člen

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles ter zagotavlja in nudi potrebno pravno in strokovno pomoč krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.

4. člen

(1) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah so-

delovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča, da se javnost seznani z delom občinske uprave.

(2) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

5. člen

Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:

- zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
- usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. člen

(1) Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

- služba za pravne in splošne zadeve,
- oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev,
- oddelek za gospodarske dejavnosti,
- oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja,
- oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
- oddelek za družbene dejavnosti,
- oddelek za javne finance in proračun.

(2) V službi za pravne in splošne zadeve se oblikuje glavna pisarna. V posameznih notranjih organizacijskih enotah se zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog z delovnega področja lahko oblikujejo referati, v skladu s potrebami dela in organizacijo dela. Referat in glavna pisarna nista samostojni notranji organizacijski enoti.

(3) Neposredno pri županu deluje kabinet župana.

7. člen

(1) Notranje organizacijske enote na svojih področjih:

- spremljajo zakonodajo in sodelujejo pri pripravi splošnih aktov,
- spremljajo stanje in predlagajo ukrepe s svojega področja delovanja,
- pripravljajo programe in letne načrte ter skrbijo za njihovo izvrševanje,
- opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunske financiranih dejavnosti po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravljajo poročila,
- dajejo navodila posrednim proračunskim uporabnikom,
- načrtujejo investicije in ravnanje s premoženjem mestne občine s svojega področja,
- izvajajo naročanje blaga, storitev in gradenj do določene zneska,
- pripravljajo predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
- pripravljajo splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog,
- skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog,
- izvajajo notranjo kontrolo in nadzirajo izvajanje nalog,
- izdelujejo analize in ocene ter vodijo evidence,
- poročajo o izvedbi nalog,
- gospodarijo s premoženjem z delovnega področja,
- izvajajo investicije in investicijsko vzdrževanje z delovnega področja,
- izvajajo ukrepe za izboljšanje dela,
- opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta,
- sodelujejo pri izvajanju določenih nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti,

– koordinirajo investicije v infrastrukturo za krajevne skupnosti in mestne četrti,

– sodelujejo pri pripravi gradiv za postopke pred sodišči in drugimi organi,

- sodelujejo pri regijskih in mednarodnih projektih,
- sodelujejo pri organizaciji prireditev v mestni občini,
- sodelujejo pri javnih naročilih večje vrednosti in
- sodelujejo v projektnih skupinah.

(2) Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan ali direktor po pooblastilu župana, odloči, katera enota bo nalogo opravila.

8. člen

Kabinet župana:

- opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja,
- nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
- načrtuje in organizira informiranje javnosti,
- organizira in izvaja protokolarne zadeve,
- opravlja naloge s področja mednarodnega sodelovanja,
- opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.

9. člen

(1) Služba za pravne in splošne zadeve:

- opravlja naloge s področja pravnih zadev za občinske organe in občinsko upravo,
- opravlja naloge pravne pomoči krajevnim skupnostim in mestnim četrtim pri njihovem delovanju,
- opravlja naloge s področja glavne pisarne, vložišča in poslovanja z dokumentarnim gradivom,
- opravlja naloge sprejemne in informacijske pisarne,
- opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta ter drugih organov mestne občine,
- opravlja naloge kadrovske zadeve ter naloge organizacije izobraževanja zaposlenih v občinski upravi,
- opravlja naloge oskrbe organov mestne občine in občinske uprave,
- opravlja naloge zagotavljanja organizacije in delovanja arhiva,
- organizira in vzpostavlja enotni informacijski sistem za potrebe občinske uprave,
- opravlja strokovna in administrativna dela in naloge za krajevne skupnosti in mestne četrti.

(2) Znotraj službe se za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne oblikuje glavna pisarna.

10. člen

(1) Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev:

- izvaja postopke javnega naročanja in ostale naloge po zakonu, ki ureja javno naročanje za vse notranje organizacijske enote,
- opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil,
- opravlja naloge za pridobivanje EU sredstev iz centralnih programov EU.

(2) Znotraj oddelka se oblikuje referat za črpanje EU sredstev, če sta za to področje dela sistemizirani najmanj 2 delovni mesti.

11. člen

Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge s področij:

- podjetništva, malega gospodarstva in obrti,
- kmetijstva,

- turizma,
- stanovanjskega področja,
- poslovnih objektov, namenjenih za dejavnost,
- gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti.

12. člen

Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja:

- opravlja naloge s področja urejanja prostora,
- opravlja naloge s področja varstva okolja,
- opravlja naloge s področja informacijskih prostorskih podatkov,
- izvaja premoženjsko pravne naloge za vse notranje organizacijske enote,
- opravlja naloge gospodarjenja s stavbnimi in ostalimi zemljišči,
- opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in odmerja komunalni prispevek.

13. člen

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo:

- opravlja naloge s področij obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
- pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe,
- zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
- opravlja naloge s področja prometa in plovbe po celinskih vodah,
- opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji,
- opravlja naloge s področja upravljanja z vodami in energetiko,
- po odločitvi župana zagotavlja vodenje in izvajanje najzahtevnejših investicij v občinski upravi.

14. člen

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge s področij:

- predšolske vzgoje,
- izobraževanja,
- socialnega varstva,
- osnovnega zdravstva in lekarništva,
- kulture in tehnične kulture,
- športa,
- dela z Romi,
- dela z mladimi.

15. člen

Oddelek za javne finance in proračun opravlja naloge s področij:

- proračuna,
- finančnega poslovanja,
- računovodske in knjigovodske naloge za potrebe mestne občine, krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
- dohodkovne politike,
- ravnanja s finančnim premoženjem,
- finančnega pregleda vseh pravnih poslov, ki jih sklepa mestna občina,
- daje mnenja h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice in jih pripravlja občinska uprava,
- koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

16. člen

(1) Mestna občina Krško lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.

(2) Mestna občina Krško ima skupaj z drugimi zainteresiranimi občinami, za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog

na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, oblikovan medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih uprav, ki ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin. Organizacija in delovanje tega organa je urejeno z odlokom občin soustanoviteljic.

III. DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV

17. člen

(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa mestno občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinske uprave.

(2) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan.

(3) V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

18. člen

(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

(2) Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj II. stopnje.

(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.

(4) Direktor:

- vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
 - odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
 - opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
 - koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
 - opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju mestne občine in izven nje,
 - po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
 - opravlja druge naloge po odredbi župana.
- (5) Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
- (6) Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

19. člen

(1) Notranje organizacijske enote – oddelke in službo vodijo vodje, ki so za svoje delo odgovorni županu in direktorju občinske uprave.

(2) Kabinet župana neposredno vodi direktor občinske uprave.

(3) Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so uradniški položaji.

(4) Referat oziroma glavno pisarno vodi vodja referata oziroma vodja glavne pisarne, ki je za svoje delo odgovoren vodji oddelka oziroma vodji službe in direktorju občinske uprave.

(5) Vodja notranje organizacijske enote organizira delo notranje organizacijske enote, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, v skladu s pooblastili odloča v upravnih in drugih strokovnih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic in dolžnosti, kakor to določajo predpisi.

(6) Vodja notranje organizacijske enote pri svojem delu sodeluje tudi z vsemi organi mestne občine in drugimi notranje organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z organi drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami.

20. člen

- (1) Revizorja imenuje in razrešuje župan.
- (2) Revizor ne sme biti v sorodstvu z županom, podžupanom ali vodjo oddelka za javne finance in proračun do tretjega kolena ali v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvem razmerju do drugega kolena.

21. člen

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom mestne občine, tem odlokom in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

(2) Kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenijo kršitve delovnih obveznosti. Zoper kršitelje bo uveden disciplinski postopek.

(3) Javni uslužbenci so odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi.

(4) O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z veljavno zakonodajo.

22. člen

V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan, na predlog direktorja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.

23. člen

Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.

24. člen

Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Župan Mestne občine Krško najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Krško v skladu s tem odlokom in uredbo, ki ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in pravosodnih organih, ki je podlaga za premestitev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.

26. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško (Uradni list RS, št. 41/15 in 54/21).

27. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2022-O200

Krško, dne 17. oktobra 2022

Župan

Mestne občine Krško

mag. Miran Stanko

3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 119.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 11/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško

1. člen

(1) V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 8/20; v nadaljevanju: odlok) se v 1.A odstavku za 5. alinejo doda:

»– kinematografska dejavnost,

– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti, spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.

(2) V 9. členu odloka se v 1.B odstavku na koncu doda:

»– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti, spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.

(3) V 9. členu odloka se spremeni 2. odstavek, ki se po novem glasi:

»(2) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavod izvaja najmanj naslednje naloge:

– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,

– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,

– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,

– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,

– prodaja likovnih del,

– gostinske storitve za zunanje naročnike.«.

(4) V 9. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi:

»(3) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ne smejo ogrožati izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.«.

(5) V 9. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek:

»(4) Zavod izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.

2. člen

V 30. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi:

»(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:

- nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam;
- organizacija in izvedba kongresnih, civilno-druženih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejmskih, festivalnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
- storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
- svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
- prodaja likovnih del,
- gostinske storitve za zunanje naročnike,
- drugi viri.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2019-O703

Krško, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

3355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 119.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 11/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško

1. člen

(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS, št. 8/20; v nadaljevanju odlok) se spremeni 2. odstavek, ki se po novem glasi:

»(2) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ne smejo ogrožati izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.«.

(2) V 10. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek:

»(3) Zavod izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.

2. člen

V 28. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi:

»(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:

- nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
- organizacija in izvedba kongresnih, civilno-druženih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejmskih, festivalnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
- gostinske storitve za zunanje naročnike,
- drugi viri.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2019-O703

Krško, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

3356. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

SKLEP

o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti

I.

V Sklepu o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti Številka: 040-1/2022-O305, z dne 26. 5. 2022, se spremeni I. točka tako, da se kot namestnika članice III. razreši Darka Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Senuše 3, in kot novega namestnika članice III. imenuje Simona Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Loke 20, do zaključka mandata Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti.

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-1/2022-O305

Krško, dne 29. septembra 2022

Župan
Mestne občine Krško
mag. **Miran Stanko**

LENDAVA**3357. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci**

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Lendava

RAZPISUJE**naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci**

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci, se opravijo v nedeljo, 4. decembra 2022.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 24. 10. 2022.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Lendava.

Št. 041-0034/2022

Lendava, dne 20. oktobra 2022.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Lendava
Vladimira Pučko

LITJA**3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022**

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 8. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022****1. člen**

2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

		A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.839.519,00
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.619.000,00
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	12.714.000,00
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	11.260.000,00
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	1.204.000,00
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	250.000,00
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.905.000,00
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.356.000,00
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	12.000,00
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	17.000,00
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	200.000,00
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	320.000,00
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	994.000,00
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	397.000,00
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	597.000,00
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.226.519,00
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.847.519,00
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	379.000,00
78		PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	23.759.805,97
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.256.026,97
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	974.050,00
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	164.300,00
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.650.398,00

403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	187.250,00
409		REZERVE	280.028,97
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	7.118.503,00
410		SUBVENCIJE	89.000,00
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.139.163,00
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	642.580,00
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.247.760,00
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.742.296,00
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.742.296,00
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.642.980,00
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	163.200,00
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.479.780,00
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	–3.920.286,97
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)	0,00
		C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.700.000,00
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.700.000,00
55	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.409.200,00
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.409.200,00
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)– (II.+V.+VIII.)	–3.629.486,97
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)	290.800,00
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)	3.920.286,97
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 171.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 109.028,97 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonto.«

3. člen

10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnice 85.962 evrov.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.700.000,00 evrov pri poslovnih bankah ter pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2020

Litija, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA

3359. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji 17. oktobra 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana

1. člen

V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21) se v 9. členu v drugem odstavku znesek »12 eurov« nadomesti z zneskom »20 eurov«.

2. člen

V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo lahko na podlagi vloge izda pristojni organ za čas petih let. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu, ki po sistemu »souple porabe avtomobila« oddaja najmanj 40 vozil na električni pogon z oceno vsaj 4 zvezdic po Euro NCAP standardu, pod pogojem da je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Parkirne dovolilnice, izdane za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souple porabe avtomobila«, na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21), veljajo do izteka obdobja veljavnosti.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 007-119/2022-2

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3360. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05, 99/07, 10/11 in 63/17) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji 17. oktobra 2022 sprejel

S K L E P

o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad

1.

(1) S tem sklepom se daje soglasje k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki znaša za:

1. odraslo osebo:

- enosmerna vozovnica 3,30 eurov;
- povratna vozovnica 6,00 eurov;

2. osebe od sedmega do 18. leta starosti, študente, upokojene in skupine nad 15 oseb (na osebo):

- enosmerna vozovnica 2,30 eurov;
- povratna vozovnica 4,50 eurov;

3. družinsko vozovnico (do dve odrasli osebi z najmanj enim otrokom):

- enosmerna vozovnica 7,90 eurov;
- povratna vozovnica 15,00 eurov;

4. letno vozovnico:

- za odrasle 45,00 eurov;
- za otroke, študente in upokojene 30,00 eurov;
- družinska 75,00 eurov.

(2) V cenah iz prejšnjega odstavka je vključen davek na dodano vrednost.

2.

(1) Prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad je za gibalno ovirane osebe s spremljevalcem, osebe s posebnimi potrebami in otroke do sedmega leta starosti v spremstvu staršev brezplačen.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za organizirane skupine.

3.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 7/16).

4.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 2. novembra 2022.

Št. 007-113/2022-4

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3361. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386

Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parcelno številko 127/42, k. o. 1730

Moste, in se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v enoti urejanja prostora JA-386 s podrobnejšo namensko rabo PC – Površine cest.

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz 40. člena OPN MOL ID v povezavi z grafičnim delom OPN MOL ID (karte 3.1, 3.2 in 4.7), ki na območju lokacijske preveritve določajo umestitev lokalne zbirne ceste, in sicer tako, da se v Prilogi 1 k OPN MOL ID – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora doda naslednje podrobne prostorske izvedbene pogoje:

JA-386	
PROMETNA INFRASTRUKTURA	Treba je urediti novo lokalno zbirno cesto med Letališko cesto in Zaloško cesto. Poleg lokalne zbirne ceste je na zahodnem robu EUP JA-386 dopustna ureditev dodatne ceste za dostop do južnega dela EUP JA-224. Dostopna cesta se lahko izvede pred izgradnjo lokalne zbirne ceste in lahko sega v RL na južnem delu EUP JA-386. Dostopna cesta in drugi posegi v EUP morajo biti izvedeni na način, da ne bodo ovirali izgradnje lokalne zbirne ceste v celotnem profilu ter obratovanja in prestavitve obstoječih in gradnje načrtovanih infrastrukturnih vodov.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3103

Št. 35023-5/2022-65

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3362. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288

Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288

1. člen

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele št. 235/1, 235/2, 235/3, 235/5 in 235/6, vse k.o. 2679 Gradišče II (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).

(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).

(3) Območje lokacijske preveritve se po OPN MOL ID nahaja v enoti urejanja prostora VI-288 s podrobnejšo namensko rabo CDI (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje).

2. člen

(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:

– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka 20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor zelenih površin (FZP) najmanj 12,5%, če se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s pogoji iz sedmega, osmega in devetega odstavka 51. člena odloka OPN MOL ID, pri čemer je treba manjkajoče zelene površine zagotoviti kot zeleno streho oziroma kot zeleno fasado (izvedeno v obliki zelene stene kot celoten sistem, v katerem so zasajene različne rastline, urejen sistem namakanja in podobno);

– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka 20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor izrabe (FI) največ 2,2;

– Preglednice 7: Etažnost in višina objektov iz prvega odstavka 21. člena odloka OPN MOL ID za tip objekta C tako, da je višina novogradenj največ do višine obstoječega objekta na naslovu Jadranska ulica 21 (Fakulteta za matematiko), to je 25 m.

(2) Za izvedbo posegov na območju lokacijske preveritve je treba izvesti javni arhitekturni natečaj. Urbanistično-arhitekturna zasnova mora upoštevati smernice organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, za registrirano enoto kulturne dediščine Kemijski inštitut Borisa Kidriča.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2921

Št. 35023-23/2021-74

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

LUČE

3363. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arnič Luče

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 20. redni seji dne 18. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arnič Luče

1. člen

V 41. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arnič Luče (Uradni list RS, št. 84/97, 126/08, 4/13), se doda odstavek, ki se glasi:

»Javni zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2022

Luče, dne 18. oktobra 2022

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

MORAVSKE TOPLICE

3364. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel

S K L E P

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona

1. člen

(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – poslovna cona (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pobudnik, naročnik in pripravljačec je Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

(3) Načrtovalec OPPN je družba ZUM d.o.o. Maribor, Grajska ul. 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 19064.

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN leži južno od naselja Bogojina, ob regionalni cesti III. reda R3-743 Bogojina Gančani (AC priključek).

(2) Skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/21, 184/21 v nadaljevanju: OPN) se območje nahaja v enoti urejanja prostora BG 9, za katero je predvidena izdelava OPPN. Po podrobnejši namenski rabi prostora je območje opredeljeno kot »BD – površine drugih območij«. Na območju so dopustne posebne dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne, energetske, proizvodne, odlaganje in predelava odpadkov, sejmišča, trgovski centri ipd.).

(3) Območje OPPN je velikosti približno 5,5 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 4450/1, 4450/9, 4450/10, 4450/11, 5469, 5470, 5471, 5473, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479 in 5480/2, vse k.o. Bogojina (100). Na podlagi podatkov nosilcev urejanja prostora se območje lahko spremeni.

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za OPPN so bile izdelane Strokovne podlage za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona (ZUM d.o.o., julij 2020, dopolnitev maj 2022).

4. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, kot ga določa 129. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3). Postopek se izvaja na podlagi izkazane potrebe Občine Moravske Toplice.

5. člen

(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)

(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:

Aktivnost	Nosilec	Rok oziroma trajanje aktivnosti
odločitev o začetku postopka priprave OPPN	prostorski načrtovalec in občinska uprava	pripravljeno
analiza smernic in priprava ter sprejem sklepa o pripravi OPPN	prostorski načrtovalec, občinska uprava, župan	pripravljeno
pridobitev ID	občinska uprava	po objavi sklepa
izdelava osnutka OPPN	prostorski načrtovalec	po pridobitvi ID
pridobitev (prvih) mnenj nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP)	prostorski načrtovalec in občinska uprava	30 dni

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN	prostorski načrtovalec	do 4 tedne od pridobitve mnenj NUP
javna razgrnitev in javna obravnava	občinska uprava	javna razgrnitev traja 30 dni, javna obravnava se izvede v tem času
ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi	občinska uprava	7 dni od končane javne razgrnitve
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave	prostorski načrtovalec	do 1 teden po prejemu zbranih pripomb od pripravljavca akta
zavzetje stališč do pripomb	občinska uprava, župan	7 dni od uskladitve stališč
izdelava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb	prostorski načrtovalec	do 2 tedna od sprejema stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
pridobitev (drugih) mnenj NUP	občinska uprava	30 dni
izdelava usklajenega predloga OPPN	prostorski načrtovalec	do 1 teden od prejema mnenj NUP
sprejem OPPN	občinski svet	prva redna seja občinskega sveta
objava odloka v uradnem listu	občinska uprava	prva številka Uradnega lista
izdelava končnih elaboratov	prostorski načrtovalec	do 1 teden od objave v Uradnem listu

(2) Zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora se lahko okvirni terminski plan spreminja.

6. člen

(državni in lokalni NUP ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

(1) NUP in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256 b, 92 Beltinci,
- Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
- Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
- Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
- Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brničeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče,
- Občina Moravske Toplice, Krajčeva ulica 3, Moravske Toplice.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge NUP, se jih vključi v ta postopek.

7. člen

(način vključevanja javnosti)

Javnost je bila vključena v fazi priprave izhodišč za OPPN in v fazi odločitve o začetku priprave postopka OPPN. Javnost bo sodelovala v postopku priprave OPPN v okviru javne razgrnitve in na javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN.

8. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

(1) Za pripravo OPPN se uporabijo naslednje izdelane strokovne podlage:

– geodetski načrt št. 53-2020-MS (Geodetski biro inženirjev 42, d.o.o., 8. 4. 2020),

– Strokovne podlage za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – Gospodarska cona (ZUM d.o.o., št. 19064, julij 2020, dopolnitev maj 2022),

– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje: Kolesarska povezava med Bogojino in Gančani (ATRIJ, gradbeni inženiring d.o.o., št. projekta 017, april 2021),

– Predvidena lokacija TP 20/0,4 kV BOGOJINA GOSPODARSKA CONA (t883) 2 x 1000 kVA, tip TPR-E1v in vključitev TP v SN in NN omrežje – prikaz lege objekta na zemljišču (Elektro Maribor d.d.).

(2) V primeru, da bodo pristojni NUP v izdanih mnenjih zahtevali še dodatne strokovne podlage, se v okviru tega postopka pripravi tudi te.

9. člen

(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja)

Celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora BG9 – poslovna cona ne izvedeta, skladno z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0201/2022-2 z dne 19. 8. 2022 in določili ZUreP-3.

10. člen

(financiranje izdelave prostorskega akta)

Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Moravske Toplice.

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.

Št. 430-0047/2019-63

Moravske Toplice, dne 3. oktobra 2022

Župan

Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

MURSKA SOBOTA**3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)**

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in v povezavi z 11. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. redni seji dne 13. oktobra 2022 sprejel

O D L O K**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)****1 UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).

2. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, prostorsko ureditev, ki je načrtovana z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovano projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje besedilo odloka.

(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:

– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,

– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,

– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:5000,

– prikaz obstoječega stanja v merilu 1:1000,

– prikaz predvidenega stanja po 1. etapi v merilu 1:1000,

– prikaz predvidenega stanja po 2. etapi v merilu 1:1000,

– načrt parcelacije v merilu 1:1000.

4. člen

(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge:

– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,

– prikaz stanja prostora,

– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve občinskega podrobnega prostorskega načrta,

– smernice in mnenja,

– obrazložitev in utemeljitve občinskega podrobnega prostorskega načrta,

– povzetek za javnost.

2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA**5. člen**

(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema območje, ki je glede na Občinski prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 54/16 in 67/16) (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) opredeljeno kot območje enot urejanja prostora RA 23 in RA 24 ter del enote urejanja prostora PP 5-DPA.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami ali deli parcelnih števil 1968/3, 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2216 in 2231 vse v k.o. Rakičan, v velikosti 70.597,7 m² oziroma 7,1 ha.

(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Murska Sobota, južno od naselja Rakičan ter južno tik ob avtocesti Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci, v bližini farne prašičev Jezera.

(4) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kot kmetijska zemljišča, in sicer kot njive (šifra rabe 1100), neobdelano kmetijsko zemljišče (šifra rabe 1600), kmetijska zemljišča v zaraščanju (šifra rabe 1410) ter kot drevesa in grmičevja (1500), deloma tudi kot gozdna zemljišča (šifra rabe 2000). Trenutno se na območju nahajata manjši vodni površini v velikosti 0,6 ha, severna je nastala zaradi odvzema gramoza za lokalne potrebe, južnejša pa je urejena kot manjši ribnik. Glede na občinski prostorski načrt pa je večji del občinskega podrobnega prostorskega načrta opredeljeno kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora, z oznako podrobnejše namenske rabe LN, ob obstoječih vodnih površinah, ki so označene z oznako podrobnejše namenske rabe VC, pa še druge urejene zelene površine, z oznako podrobnejše namenske rabe ZD. Ker območje občinskega podrobnega prostorskega načrta razdeli državni prostorski načrt avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci, je še del označen kot površine cest, z oznako podrobnejše namenske rabe PC, čeprav gre le za odvodni jarek avtoceste.

(5) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta sega v območje državnega prostorskega akta avtoceste za smer Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci tako, kateri območje občinskega podrobnega prostorskega načrta razdeli na dva dela. Ob zahodnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahajajo varovalni gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in kršenja. Južno od območja občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile izvedene melioracije z osuševalnimi sistemi. Poleg tega se območje občinskega podrobnega prostorskega načrta nahaja znotraj vplivnega območja javnega letališča Rakičan v radiju 10 km. Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta enota registrirane kulturne dediščine, ar-

heološko najdišče pod oznako Rakičan – Arheološko območje Jezera (EŠD 30896).

(6) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni zgrajene nobene javne gospodarske infrastrukture. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja južno tik ob avtocesti v smeri Maribor–slovensko-madžarska meja. Dostop do severnega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je mogoč po nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda iz LC 269091 Rakičan–letališče v razdalji približno 1 km, ki poteka vzporedno z avtocesto.

(7) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so se v preteklosti izvedli manjši posegi v terenu, v severnem delu območja so to bili manjši izkopi kot posledica odvzema gramoza za lokalne potrebe v preteklosti, v južnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa je bil skladno s področno zakonodajo urejen manjši ribnik. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je deloma še poraslo z gozdom, del območja pa je neporaščen.

(8) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta sestavlja ena sama litostratigrafska enota, brez pomembnih strukturnih in tektonskih elementov. Na površini ozemlja ležita humus in humusna glina, ki je debela od 0,30 m do izjemoma več kot 1,00 m. Pod plastjo humusa leži rjav limonitiziran pesek s posameznimi prodniki debeline od 0,40 m do 1,90 m. Pod peščeno plastjo leži siv in sivorjav nesortiran peščen prod. Opisani prod predstavlja zgornji del sedimentov, ki se odlikujejo po tem, da ne vsebujejo meljne in glinaste frakcije. Povprečna debelina zgornjega peščenega proda je 10 m. Spodnji del sedimentov predstavlja sivorjav ali rjav meljno peščen prod, ki je lahko mestoma tudi nekoliko zaglinjen in rahlo sprijet. Debelina spodnjega dela je do 7 m. Talnina prodnim plastem je sivomodrikasta meljnopeščena trda glina. Glina se pojavlja v različnih globinah, kar kaže na neraven paleorelief. Ta se pojavlja na globini med 16,00 m in 20,00 m. Ta glinasta plast je bariera, do katere praktično in teoretično lahko poteka eksploatacija. Litološke značilnosti proda in peska zagotavljajo dobro vodoprepustnost, tako da je statični nivo podtalnice raven in niha v odvisnosti od količine padavin v posameznih časovnih obdobjih. Povprečni nivo podtalnice v območju gramoznice Jezera po geodetskem posnetku in terenskem pregledu je na koti 181,0 m n. v. Z ozirom na povprečno koto površine, ki je okoli 184,0 m n. v. je potrebno računati, da je povprečni nivo podtalnice okoli 3,0 m pod površino.

3 PROSTORSKA UREDITEV, KI JE NAČRTOVANA Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

6. člen

(načrtovana prostorska ureditev)

(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje nadzemno pridobivanje gramoza oziroma izkoriščanje mineralne surovine, ki predstavlja celoten postopek tehnološkega procesa, in sicer način odpiranja površinskega kopa – gramoznice, dele tehnološkega procesa pridobivanja in predelave z izbiro opreme ter preskrbo z energijo. Sestavni del tehnološkega procesa so tudi sanacija in varnostni ukrepi.

(2) Po končani eksploataciji se območje občinskega podrobnega prostorskega načrta nameni rekreacijski dejavnosti. Severni del gramoznice se nameni čolnarjenju, supanju, deskanju ipd., južni del pa ribolovu. Skrajni južni del gramoznice se nameni drstenju rib.

4 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

4.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

7. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Približno 400 m zahodno od meje območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja farma z bioplinar-

no, drugih objektov v bližini ni. Stanovanjska in gospodarska poslopja so oddaljena vsaj 700 m od meje območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(2) Vplivi načrtovanega izkoriščanja gramoza izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo le na dostopnih poteh v času transporta delovnih strojev in v času prevoza mineralne surovine.

(3) Posegi izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni za izgradnjo, prestavitve in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe priključevanja območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(4) Vsak poseg v varovalni gozd, ki leži ob zahodni strani območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je prepovedan.

(5) Na območju enote urejanja prostora RA 22 oziroma delih parcel št. 1958/4, 1958/6, 1968/2 in 1969/2 vse v k.o. Rakičan se pred začetkom izkopa gramoza vzpostavi:

- dve vodni površini na osnovi načrta, ki bo potrjen s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Vodno telo se izkopa, odstrani se tujerodne invazivne vrste ter zasadi z avtohtono lesno obrežno zarastjo,
- nadomestne gozdne površine.

(6) Ob vzhodni meji območja občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma na parceli št. 2170 v k.o. Rakičan se pred začetkom izkopa gramoza uredi zeleni pas, s katerim se vzpostavi protiveterno zaščito in biokoridor.

(7) Zaradi načrtovane ureditve ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

(8) Zaradi izvajanja rudarske dejavnosti ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega sveta avtoceste. Investitor je dolžan vse morebitne poškodbe v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste, ki bi nastali iz naslova izvajanja svoje dejavnosti, nemudoma povrniti v prvotno stanje na lastne stroške.

(9) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije ipd.), ki so ali bodo posledica obratovanja in gradnje avtoceste. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja je obveznost investitorja.

4.2 REŠITVE NAČRTOVANE UREDITVE

8. člen

(rešitve načrtovane ureditve)

(1) Pridobivanje proda se bo izvajalo s strojnim odkopom v dveh fazah, ki sta pogojeni z izkopom na »suhem« ter izkopom pod nivojem talne vode.

(2) Pridobivanja proda (tehnološki postopek) se sestoji iz naslednjih del:

- pripravljalna dela, v katera sodi odpiranje gramoznice, priprava dostopnih poti in transportnih poti za dovoz opreme in odvoz materiala ter zavarovanje (ogradev) delovišča, odstranjevanje zgornjega humusnega dela in odkrivke (površinske jalovine) ter njihovo deponiranje na začasnih deponijah znotraj pridobivalnega prostora,
- formiranje odkopnih front – etaže na »suhem« in v nadaljevanju odkopne fronte – etaže pod vodo ter pridobivanje materiala,
- nakladanje in odvoz materiala,
- tehnična sanacija izkoriščenih delov gramoznice – sanacija brežin.

4.3 POGOJI IN USMERITVE ZA NAČRTOVANO UREDITEV

9. člen

(pripravljalna dela)

(1) Med pripravljalna dela sodijo dela, potrebna za začetek obratovanja, in sicer:

- označitev oziroma zakoličba posestne meje oziroma meje pridobivalnega prostora,
- ograditev in zavarovanje celotnega področja pridobivalnega prostora gramoznice z ograjo in izdelavo varovalnega zemeljskega nasipa ter opozorilnimi tablam,
- odkopavanje vrhnjega dela (humusni pokrov), deponirati humus in začasno odložiti odkrivko (površinsko jalovino) v varovalne nasipe v vmesni prostor med mejo pridobivalnega prostora in mejo odkopavanja,
- odkopavanje materiala do kote osnovne etaže,
- izvedba notranje transportne poti za dostop in izvoz materiala.

(2) Skladno s predpisi s področja rudarstva morajo biti mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora na površini povezani z državnim koordinatnim in višinskim sistemom, ter opremljeni z državnimi in višinskimi koordinatami z označbami x, y in h.

(3) Odmik meje odkopavanja od meje pridobivalnega prostora je minimalno 5 m. V tem pasu se iz odkrivke in humusa formirajo nasipi višine do 3 m, ki se jih sprotno ozeleni in opremi z varovalno ograjo.

(4) Po dostopni oziroma transportni poti bo potekal tudi neposreden odvoz pridobljenega materiala, v kolikor se bo izkopani material predeloval neposredno na mobilni separaciji v območju gramoznice, pa tudi odvoz agregatov.

(5) V času obratovanja je območje gramoznice potrebno zaščititi z varovalno ograjo višine 1,2 m. Najbolj primerna je žična mreža, ki jo je potrebno postaviti ob mejo pridobivalnega prostora. Ob ograji se postavijo tudi opozorilne table glede prepovedi dostopa, na dostopni cesti v gramoznico pa se postavi zapornica ali ograjna vrata.

(6) Odstranjevanje zgornjega humusnega pokrova se opravi z narivanjem s primernim buldožerjem, in sicer ločeno za vrhnji humusni del in ločeno za odkrivko (zgornjo zaglinjeno plast proda). Dela se morajo izvesti v jesenskem ali zimskem času, izven gnezditvenega obdobja ptic ali poleganja mladičev vrst sesalcev ter izven razmnoževalnega obdobja drugih živali. Po končanem izkoriščanju posameznega območja gramoznice se humus ponovno uporabi za sprotno sanacijo brežin nad površino talne vode, odkrivka – površinska jalovina pa za formiranje predvidenih položnejših brežin ob obalah in oblikovanje kopnih delov v okviru sanacije gramoznice.

(7) Pri izvedbi sečnje na gozdnih območjih se glede na napredovanje pridobivalnih del, v dogovoru s pristojnim Zavodom za gozdove Slovenije določa letna površina za posek in evidentira lesna masa. Ta dela se prav tako opravijo v jesenskem ali zimskem času.

(8) Prva odkopna fronta – suha etaža – v pridobivalnem prostoru, se formira v poprej določenih smereh. To je izkop materiala do približno 0,5 m nad srednjim nivojem talne vode. Ta izkop se opravi s hidravličnim bagrom, nakladalnikom ali buldožerjem. Pravzaprav je to zgornja površina gramoznice ali osnovna etaža – osnovni plato. Kota te etaže je približno na +181 m n. v.

(9) Druga etapa odkopa je odkop v globino pod nivo podtalnice do največje globine 15 m, to je do geološko možne globine na koti +166 m n. v. Te izkope se opravi z ustreznim bagrom s suhe etaže.

(10) Minimalne razdalje med etapama so določene na 10 m. Tehnični vodja lahko v določenih pogojih to razdaljo tudi zmanjša, če to zahtevajo in dovoljujejo trenutne razmere.

(11) Pripravljalna dela se bodo izvajala v isti smeri kot je predvideno napredovanje izkopa.

10. člen

(formiranje odkopnih front in etaž ter pridobivanje materiala)

(1) Odmiki meje odkopavanja od meje pridobivalnega prostora so 5 m.

(2) Odkopna fronta se formira približno pravokotno na smer napredovanja. To je generalna smer, ki pa se ob robovih oziroma v vogalih lahko spremeni.

(3) Pridobivanje materiala se bo izvajalo:

- nad vodo, to je pridobivanje s strojem na suhem (kopnem) z odkrite površine – osnovne etaže na koti okoli +181 m n. v;

- pod vodo, to je po napredovanju odkrivanja humusa in osnovne etaže za najmanj 10 m. Za poglobljanja v vodi do največ 15 m oziroma do kote +166 m n. v. se bo uporabljal klasični bager z visečim vedrom – skrepersko žlico ali klasični bager z grabilno žlico.

11. člen

(nakladanje in odvoz materiala)

(1) Izkopani material se deponira na deponijo za odcejanje neposredno ob mestu izkopa materiala na suhi etaži. Nakladanje materiala z deponije za odcejanje se bo izvajalo z nakladalnikom z ustreznim volumnom žlice na tovorna vozila ali pa neposredno v mobilne naprave za obogatitev mineralne surovine.

(2) Nakladanje materiala se izvaja z deponij za odcejanje na suhi etaži. Neposredni odvoz materiala je po transportnih poteh znotraj pridobivalnega prostora do obstoječe cestne infrastrukture.

(3) Notranje transportne poti je potrebno izpeljati po površini, s katere je odstranjen vrhnji humusni del. V nadaljevanju je možno transportno pot izpeljati tudi po suhi prvi etaži, ki je nad nivojem talne vode. Širina transportnih poti mora biti najmanj 4 m. V tem primeru so potrebna izogibališča na vsakih 100 m. Notranje transportne poti so pravilomačasne in se lahko po potrebi prestavljajo.

(4) Odvoz materiala je predviden s tovornimi vozili z volumnom kesona med 8–10 m³. Število potrebnih vozil, kot tudi druge potrebne opreme, se bo prilagajalo obsegu dejanske proizvodnje, skladno s potrebami po surovini.

(5) Potek transportne poti za odvoz gramozja je prikazan v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa se pot na novo opremi z ustrežno in predpisano prometno signalizacijo ter prometno opremo.

12. člen

(predelava materiala)

Predelava materiala se sestoji iz drobljenja in sejanja na frakcije, potrebne za betone, asfalte, malte in drugo. Drobljenje in sejanje se bo izvajalo na mobilnih napravah v območju gramoznice, ali pa se bo izkopani material sproti odvažal v predelavo na drugo lokacijo. Začasne lokacije mobilnih naprav bo sproti določal tehnični vodja gramoznice.

13. člen

(lokacije začasnih odlagališč)

(1) Deponije humusa so pravilomačasne, locirane bodo v varnostnem pasu ob robu pridobivalnega prostora kot varnostni nasip. Ko se bo gramoznica razvila, se humus lahko takoj uporabi za biološko sanacijo brežin nad površino talne vode. Deponiranje se mora izvesti tako, da se ohrani rodovitnost. Ravno tako ne sme priti do mešanja humusa z odkrivko. Deponije humusa je potrebno sproti zatraviti, da se prepreči spiranje.

(2) Odkrivka (površinska jalovina) se bo prav tako deponirala začasno ob robovih pridobivalnega prostora oziroma v območju suhih etaž, ne v povezavi z deponijami humusa, lokacijsko glede na smeri in dinamiko priprave površin za izkoriščanje mineralne surovine. Uporabila se bo lahko razmeroma kmalu po deponiranju za izdelavo nasipov in pri urejanju naklonov brežin.

14. člen

(sanacija brežin)

(1) Sanacija se bo izvajala sproti. Delovne brežine v času odkopavanja gramoznice, ki so lahko v tem času tudi v

začasnem naklonu do 1:1 (45°), je potrebno v končnih robnih brežinah izkopa obvezno oblikovati v naklonu 1:1,5 (33°) ali manj oziroma na skrajnem južnem delu v naklonu 1:3 (18,5°) ali manj.

(2) Po ustrezni ureditvi naklonov brežin, se lahko prične s humuziranjem brežin ki se izvaja tako, da se navozi začasno deponirani humus iz območja varnostnega pasu ter se ga razgrne po suhem delu urejenih brežin do nivoja vode v debelini od 30 cm do 50 cm. Nato se ga poravna in deloma kompaktira ter zatravi. Na tako pripravljene površine brežin se ob primernem letnem času zasaadi avtohtono grmičevje in drevje. Izbor drevesnih in grmovnih vrst, sadilni vzorci in obseg zasaditve naj se uskladi z deležniki urejanja prostora in nadaljnjo namembnostjo območja gramoznice. Zasaditev se opravi s sodelovanjem in pod nadzorom pristojne inštitucije. Zasaditev brežin se izvede do nivoja vodne gladine ojezeritve. Sočasno pa se izvede tudi zasaditev 5 m varnostnega pasu znotraj pridobivalnega prostora tako, da se pušča vsaj 2 m pas kot dostopna oziroma servisna pot okoli gramoznice za namen vzdrževanja brežin in zasaditev.

15. člen

(pomožni objekti)

(1) Postavitev stalnih objektov ni predvidena, predvideva pa se postavitev manjših začasnih pomožnih objektov, ki jih je mogoče glede na potek in lokacijo izkoriščanja mineralne surovine premikati, in sicer:

- prenosni kontejner kot obratna pisarna,
- prenosni kontejner kot garderoba,
- prenosni kontejner kot skladišče drobnega materiala in ročnega orodja,
- kemične sanitarije.

(2) Mikrolokacijo teh objektov bo sproti določal tehnični vodja gramoznice glede na predvideno dinamiko in smer odkopavanja mineralne surovine.

(3) Po končanem izkoriščanju se pomožne objekte trajno odstrani.

16. člen

(merila za parcelacijo)

Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta v D96/TM koordinatnem sistemu.

17. člen

(drugi pogoji in usmeritve)

Posegi v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, so dopustni le pod pogoji in s soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem DARS d.d. Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometne ter varovanja njenega videza. V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Vse načrtovane ureditve morajo biti odmaknjene od meje cestnega sveta avtoceste najmanj 10 m.

5 ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen

(splošni pogoji)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posameznega področja.

(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave

projektne dokumentacije v skladu s pozitivnimi mnenji, vključno s projektnimi pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

19. člen

(prometno urejanje)

Prometni dostop do območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se omogoči s severne strani po obstoječi nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda iz LC 269091 Rakičan–letališče v razdalji približno 1 km, ki poteka vzporedno z avtocesto.

20. člen

(oskrba z električno energijo)

(1) Za oskrbo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z električno energijo se z zahodne strani od bližnje farne prašičev Jezera izvede priključek na elektroenergetsko omrežje.

(2) Vsi posegi in priključek na elektroenergetsko omrežje se izvedejo pod pogoji upravljalca elektroenergetskega omrežja.

6 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja enota registrirane kulturne dediščine, arheološko najdišče pod oznako Rakičan – Arheološko območje Jezera (EŠD 30896).

(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so bili med površinskim terenskim pregledom zemljišč odkriti odlomki prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške lončenine, zato je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno vsakršne posege na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta podrežati varovanju dediščinskih lastnosti arheološkega najdišča. Najdbe pod zdajšnjo površino nakazujejo na prisotnost arheoloških ostalin, ki bi jih nenadzorovani posegi za potrebe ureditve gramoznice lahko poškodovali oziroma uničili. Zato je pri vsakršnih posegih na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta potrebno predhodno zagotoviti prisotnost izvajalca arheoloških raziskav, ki bo na stroške investitorja izvedel arheološko raziskavo, s katero se odkrite arheološke ostaline nadzorovano odstrani.

7 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

22. člen

(varstvo voda)

(1) V gramoznici mora biti onemogočeno odlaganje smeti, komunalnih odpadkov in kakršnih koli drugih snovi, ki bi utegnile onesnažiti podtalnico.

(2) Potencialno nevarne snovi v obratovanju gramoznice so le tekoči naftni derivati. Tekoče naftne derivate uporabljajo vsi premični delovni stroji v gramoznici (buldožer, nakladalnik, bager, mobilne naprave za mletje in sejanje materiala) ter vozila, ki prihajajo v območje gramoznice, katerih brezhibnost se mora stalno kontrolirati. Oskrba strojev z gorivom bo zagotovljena na ustrezno urejeni ploščadi za točenje goriva, kar bo izvajala usposobljena oseba. Skladiščenje naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi v območju gramoznice ni dopustno.

(3) Ravnanje z naftnimi derivati se izvaja z veljavnimi predpisi in strogo spoštovanje le-teh lahko bistveno zmanjša realno nevarnost onesnaževanja. Normalno obratovanje gramoznice je glede tveganja obvladljivo ob spoštovanju predpisanih ukrepov, nekoliko večji problem lahko nastane le ob stro-

jelomu ali nekontroliranemu izlivu goriva ali olja. V tem primeru je pomembna hitrost reagiranja, za to pa morajo zaposleni biti ustrezno usposobljeni in organizirani.

(4) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.

(5) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja oziroma vodnega soglasja, ki je zlasti potrebno pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim ali stanje voda.

23. člen

(varstvo tal)

(1) Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del – pridobivanja, saj je v tem delu tehnološkega procesa popolnoma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno prisoten, vendar v bistveno manjši meri. Tla in rastline se bo v nekaj letih po končanih delih in izvedeni sanaciji ter biološki obnovi opomoglo in zaraslo predvsem horizontalne in rahlo nagnjene površine, večji del površin pa bo vodnih.

(2) Med in po pridobivanju gramoza se s humusom ravna smotno. Izvaja se sprotne sanacije in biološka obnova tal na brežinah odkopanih delov gramoznice in v varovalnem pasu pridobivalnega prostora.

24. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni zavarovanih območij varstva narave.

(2) V času pridobivanja gramoza se v največji možni meri ohranja obstoječo grmovno in drevesno vegetacijo. Način in čas opravljanja posegov na območju gramoznice se prilagodi življenjskim ciklom živali. Posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpadajo z obdobji, ko živali potrebujejo mir. Dela se izvajajo samo podnevi, območja se ne osvetljuje. Pri opravljanju dejavnosti se dela organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje.

(3) Vnos tujerodnih rib ni dopusten. Pogojno je dopustno vnašanje avtohtonih vrst rib. Za vrste in količino vloženih rib si upravljavec območja pridobi strokovne usmeritve pristojne institucije.

(4) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se ne vnaša in naseljuje nobenih tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst. V primeru pojava tujerodnih vrst, se te odstrani.

(5) Posek dreves se izvaja v obdobju od 1. septembra do 1. marca, to je izven gnezditvene sezone ptic.

(6) Izvedba varovalnega nasipa na zahodnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se mora izvesti tako, da ne bo prišlo do zasipavanja varovalnega gozda na parcelah št. 1958/4 in 1969/2 obe v k.o. Rakičan.

(7) Na skrajnem jugu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se vzpostavi ali ohranja 20 m pas gozda in nato 10 m pas brežine. Brežina gramoznice se vzpostavi s položnim naklonom 1:3 (18,5°) ali manj in naravno obrežno zarastjo (trstika, rogoz, šaši ipd.). Gozdni pas se vzpostavi iz avtohtonih krajevno značilnih vrst dreves (dob, beli topol, vrba ipd.) in na zunanjem robu avtohtonih krajevno značilnih vrst grmovnic (čremsa, glog ipd.). Robinije se ne sadi. Kakršne koli športno rekreacijske in ostale človeške aktivnosti niso dovoljene.

25. člen

(varstvo zraka)

(1) V procesu pridobivanja – zlasti pri odkopavanju iz vode, ne nastaja prah. Tudi po daljšem odcejanju je material še toliko vlažen, da se pri nakladanju in transportu ne praši.

Transportne poti morajo biti speljane po terenu, s katerega je odstranjen humusni material. Zaradi vsega navedenega v procesu pridobivanja ni pričakovati omembe vrednih emisij prahu. Te se lahko pojavijo le v eventualno dolgem sušnem obdobju, ko se bo po potrebi izvajalo vlaženje sipkih materialov in transportnih poti.

(2) V času izvajanja del se bo onesnaženost zraka povečala le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka deloma s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na dinamiko del bo to onesnaževanje majhno.

(3) Kot omilitveni ukrep za varstvo pred prahom je ohranjanje zelenih površin v neposredni okolici in predvidena zasaditev vegetacije po suhih brežinah in na varovalnih nasipih gramoznice.

26. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvršča v IV. območje varstva pred hrupom.

(2) Lokacija gramoznice je obremenjena s hrupom glede na trenutne prometne obremenitve, saj se nahaja v bližini avtoceste. Obremenjena bo tudi z občasnim hrupom pri dovozu in odvozu tovornih vozil ter s hrupom, ki bo nastajal pri posameznih delih, in sicer pri odkopavanju, nakladanju, prevozi in pri predelavi mineralne surovine. Največ hrupa nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo le delno emitiral v naravno okolje, predvsem zaradi sorazmerno poraščene okolice.

(3) Lastnik vira hrupa je dolžan skladno s predpisi o obratovanem monitoringu izvesti prve in občasne meritve ravnih hrupa.

(4) Ob predvideni uporabljeni delovni opremi ni pričakovati preseganja dovoljene ravni hrupa v najbližjih naseljenih objektih, ki so oddaljeni najmanj 700 m.

(5) Kot omilitveni ukrepi za zmanjšanje hrupa se:

- zagotavljajo, glede emisij hrupa, certificirani in brezhibni stroji,
- dela se izvajajo v določenem intervalu med 7. in 18. uro.

27. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih odložijo zaposleni, se namesti zabojnik z urejenim občasnim odvozom na komunalno deponijo.

(2) Razen naftnih derivatov za pogon strojev, se ne bo uporabljalo drugih nevarnih snovi.

(3) Za nevarne odpadke iz skupine 15 se ob pomožnih objektih namestita dva zabojnika, in sicer:

- zabojnik za čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna sredstva onesnažena z nevarnimi snovmi (klasifikacijska šifra odpadka 15 02 02),
- zabojnik za zaoljeno embalažo, ki vsebuje nevarne snovi (klasifikacijska šifra odpadka 15 01 10).

(4) Vse nevarne odpadke se mora oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.

(5) Vzdrževanje strojne opreme opravlja pooblaščen servis, ki vso potrebno opremo in material pripelje in vse nastale odpadke odpelje. Tu so mišljena predvsem odpadna motorna in druga olja.

8 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

28. člen

(obramba)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti obrambe.

29. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Za primer izrednih dogodkov, nesreč pri delu, ekoloških nesreč, poplav in podobno, je potrebno s posebnimi navodili navesti, katere organe in osebe v družbi ali lokalni skupnosti je potrebno obvestiti o dogodku in na kakšen način.

(2) Navodila se pripravijo v sklopu Načrta obrambe in reševanja v gramoznici Jezera, skladno s predpisi s področja rudarstva.

30. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Gramoznica ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno varnostne kriterije in zahteve.

(2) V neposredni bližini prostorov, v katerih utegne izbruhniti požar ali v katerih so shranjene vnetljive snovi, morajo biti nameščeni ustrezni aparati za gašenje požarov in opozorilne table.

(3) Vsi delovni stroji, kompresorji, nakladalniki, bagri, kamioni, pogonski agregati, transformatorji morajo prav tako biti opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati. Z gasilnimi aparati in protipožarnim orodjem se opremljajo tudi skupne prostore, kakor tudi mobilne naprave za predelavo mineralnih surovin.

(4) Naprave za gašenje in varstvo pred požari morajo biti kontrolirane najmanj enkrat letno s strani pooblaščenice organizacije.

(5) Vsi zaposleni morajo biti poučeni o postopkih ravnanja v primeru požara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje nevarnosti požara.

(6) Skladno s predpisi s področja varstva pred požarom v določenem letnem času (sušnem obdobju), prepovedano sežiganje grmičevja in kmetijskih ostankov izven urejenega kurišča.

9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo zaradi z občinskim prostorskim načrtom opredeljenih različnih namenskih rab prostora izvajalo v dveh etapah.

(2) Prva etapa se lahko začne izvajati takoj, saj je pridobivanje gramoza oziroma izkoriščanje mineralne surovine omejeno zgolj na območji, ki sta z občinskim prostorskim načrtom opredeljeni kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora in površine cest, z oznakama podrobnejše namenske rabe LN in PC.

(3) Druga etapa se pa lahko začne izvajati šele po spremembi namenske rabe zemljišča s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta oziroma po spremembi namenskih rab prostora z oznakami podrobnejših namenskih rab ZD, VC in PC v oznako podrobnejše namenske rabe LN.

(4) Etapnost izvedbe prostorske ureditve je prikazana v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta.

10 VELIKOST DOPUSTNIH Odstopanj
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna so odstopanja od v grafičnih načrtih določenih zemljiških parcel, katere se lahko združuje in širi ali deli in oži.

(2) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev pro-

metne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med izvajanjem del pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustrežnejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) Dopustna so odstopanja od etapnosti izvedbe prostorske ureditve, v kolikor z rešitvami soglašata Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za rudarstvo.

(4) Dopustna so odstopanja od vrst rekreacijskih dejavnosti, ki se bodo izvajala po končani eksploataciji.

11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

33. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati vse določbe tega odloka, ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

(2) Investitor oziroma izvajalec del je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako izvajati dela, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda ter izlitje nevarnih snovi na prosto.

34. člen

(monitoring o vplivih izvajanja del na okolje)

(1) V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja gramoza se mora izvajati spremljanje in nadzor stanja okolja v skladu z usmeritvami podanimi v smernicah pristojnih organov.

(2) Skladno s predpisi s področja rudarstva in varstva okolja mora izvajalec rudarskih del zagotoviti monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje.

(3) Skladno s predpisi s področja varstva okolja je potrebno pri izvajanju rudarskih del spremljati hrup in emisije snovi v zrak. Voditi je potrebno poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje.

(4) Glede na dejstvo, da so vsi pričakovani vplivi v mejah pod predpisanimi, je potrebno izvesti le prve meritve in v nadaljevanju le občasne kontrolne meritve po priporočilu izvajalca.

12 USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
PODRBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

35. člen

(usmeritve po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v hierarhično višjem prostorskem aktu.

13 KONČNI DOLOČBI

36. člen

(hramba in vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

37. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0008/2016-50(740)

Murska Sobota, dne 13. oktobra 2022

Podžupan

Mestne občine Murska Sobota

v začasnem opravljanju funkcije župana

Zoran Hobljaj

3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), določb Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/16) se v 4. členu nadomestijo naslednji zapisi v tabeli lokalnih cest:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	050063	C R2-439	Dokležovje-Bakovci	O269111	3715	2035	V	1680 (Beltinci)
	050064	O269111	Bakovci-Obvoznica	O1517	3218	3218	V	
	050065	C R1-235	AC Pentlja-050064 (jug)	O050064	376	376	V	
	050066	C R1-235	AC Pentlja-050064 (sever)	O050064	168	168	V	
	050067	O1517	Obvoznica – M. Sobota	O269331	997	997	V	
2.	269011	O269022	Černelavci-Kupšinci-Borejci	C R2-441	4206	3154	V	1052 (Tišina)
3.	269021	O269331	Gaj-Pušča-Černelavci	C R2-441	1875	1875	V	2400 (Puconci)
	269022	R2-441	Černelavci-Polana	O269023	2192	2192	V	
	269023	O259022	Polana-Brezovci	C R3-715	3268	868	V	
4.	269041	O269022	Polana-Markišavci	C R3-715	2110	2110	V	
	269042	C R3-715	Markišavci-Nemčavci	C R1-232	1922	1922	V	
5.	269051	C R3-715	M. Sobota-Markišavci	O269321	1514	1514	V	
6.	269061	CR1-232	Po naselju Nemčavci	O269042	387	387	V	
7.	269071	C R1-232	M. Sobota-Noršinci-Ivanci	O5606	8769	2557	V	6212 (M. Toplice)
8.	269081	C R1-232	Rakičan-M. Sobota	O269071	1481	1481	V	
9.	269091	C R1-232	Rakičan-Jezera (letališče)	ZLetal.	2038	2038	V	
10.	269111	O050063	Bakovci-Krog	O269121	1719	1719	V	477 (Tišina)
	269112	O269121	Krog-Črnske meje	C R1-235	1555	1078	V	
	269113	C R1-235	Č. meje – Veščica	C R2-441	1944	1944	V	
	269114	C R2-441	Po naselju Veščica	O269011	373	373	V	
11.	269121	C R1-235	M. Sobota-Krog-brod na Muri	ZMura	5304	5304	V	
12.	269131	O030071	M. Črnci-Satahovci-Ogradi	O269112	2057	1416	V	641 (Tišina)
	269132	O269112	Ogradi-Č. meje	C R1-235	1183	1183	V	

13.	269141 269142	O269011 C R2-441	Kupšinci-Gorice Gorice-Tropovci	C R2-441 C R1-235	670 2080	670 1285	V V	795 (Tišina)
14.	333231	C R3-715	Polana-Gorica	O269041	2253	761	V	1492 (Puconci)

2. člen

V 5. členu se v tabeli »– glavne ceste (LG):« nadomestijo
in dodajo naslednji zapisi:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	269311	C R2-441	Gregorčičeva ul. (od Lendavske do Cankarjeve ul.)	O269331	867	867	V	
2.	269321 269322	C R2-441 C R2-441	Grajska-C. Metodova-Severjeva ul. M. Kuzmiča (od Št. Kovača do Tišinske ul.)	C R2-441 O269331	1036 602	1036 602	V V	
3.	269331 269332	O0318 O269331	Gaj-krožišče Krožišče-Panonska ulica	O269332 O1470	2666 180	2666 180	V	

V tabeli »– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):«
se nadomestijo naslednji zapisi:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	269411	O269311	Ul. St. Rozmana (od Gregorčičeve do Slovenske ul.)	C R2-441	296	296	V	
2.	269421	C R2-441	Od Lendavske do Industrijske ulice (podvoz)	C R1-232	281	281	V	
3.	269431	O269441	Slovenska ul. (od Trga zmage do Slomškove ul.)	C R2-441	360	360	V	
4.	269441	O269311	Slomškova ul. (od Gregorčičeve do Cankarjeve ul.)	O269331	648	648	V	
5.	269451	O050067	Trstenjakova ul. (od Bakovske do Cankarjeve ul.)	O269331	988	988	V	
6.	269461 269462	C R1-235 O269451	Tomšičeva ul. (od J. obvozn. do Trstenjakove ul.) J. Kramarja ul. (od Trstenjakove do Cankarjeve ul.)	O269451 O269331	1040 262	1040 262	V V	
7.	269471 269472	O269322 O269471	Prešernova ul. (od M. Kuzmiča do Š. Kuzmiča) Prešernova ul. (od Š. Kuzmiča do Cankarjeve ul.)	O269472 O269331	136 244	136 244	V V	
8.	269481	O269491	Liškova ul. (od Dolge do Goričke)	O269022	684	684	V	
9.	269491	O269022	Lendavska-Zadružna-Dolga	C R2-441	1403	1403	V	
10.	269501	O269331	Kroška ul. (od Cankarjeve ul. do Južne obvoznice)	C R1-235	1049	1049	V	
11.	269511	O269121	Trubarjeva-Murska ul. v Krogu	O269121	483	483	V	

V tabeli »– mestne ceste in krajevne ceste (LK):« se nadomestijo naslednji zapisi:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	269601	O269081	Panonska - Partizanska ul. v Rakičanu	O770361	995	995	V	
2.	269611	C R1-232	Poljska ul.- Plese v M. Soboti	O769181	616	616	V	
3.	269621	C R2-441	Kocljeva ul. (od Štefana Kovača do Zvezne)	O769271	259	259	V	

4.	269631	O269491	Slovenska ul. v Černelavcih	O269641	397	397	V	
5.	269641	O269481	Črtomirova ul. v Černelavcih	O269491	175	175	V	
6.	269651	C R1-232	Bakša-Bolnišnica-Bakša v Rakičanu	C R1-232	670	670	V	
7.	269661	O269751	Soboška - Kroška ul. v Bakovcih	O770631	764	764	V	
8.	269671	O269681	Partizanska-Poljska-Panonska ul. v Bakovcih	O050063	428	428	V	
9.	269681	O269751	Ribiška-Partizanska ul. v Bakovcih	ZRibiš25	807	807	V	
10.	269691	O269751	Mladinska-Ob Muri-Mladinska ul. v Bakovcih	O269681	505	505	V	
11.	269701	O269121	Plečnikova-Trubarjeva ul. v Krogu	O770881	580	580	V	
12.	269711	O269311	Ul. St. Rozmana (od Gregorčičeve do Partizanske ul.)	O769221	149	149	V	
13.	269721	O269431	Ul. A. Novaka (od Slovenske do Gregorčičeve ul.)	O269311	205	205	V	
	269722	O269311	Ul. A. Novaka (od Gregorčičeve do žel. postaje)	O769211	199	199	V	
14.	269731	O269322	Prešernova ul. (od M. Kuzmiča ul. do razbrem. kanala)	ZPreš. 70	310	310	V	
15.	269741	O269321	Kopališka ul. – Zdravstveni dom	O269051	73	73	V	
16.	269751	O050064	Partizanska-Soboška-Stara – Mladinska ul.-Mali Bakovci	ZPa1474/7	2216	2216	V	

3. člen

V 6. členu se nadomestijo naslednji zapisi v tabeli javnih poti v mestu Murska Sobota:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	769011	O269321	C. Metodova ul. (od Severjeve do kanala)	ZCmet.62	342	342	V	
2.	769021	O769011	Temlinova ul.	C R2-441	206	206	V	
3.	769031	O769011	Vrazova ul. (od C. Metodove do Št. Kovača)	C R2-441	233	233	V	
4.	769041	O269321	Vrbišče	ZVrb17	212	212	V	
5.	769051	O269321	Razlagova ulica	ZRazla56	386	386	V	
6.	769061	O769051	od Razlagove ul. do stadiona	ZStadion	313	313	V	
7.	769071	O769051	med Provizoriji v Razlagovi	O769051	166	166	V	
	769072	O769071	med Provizoriji v Razlagovi	ZRazla17	60	60	V	
	769073	O769071	med Provizoriji v Razlagovi	ZRazla15	56	56	V	
8.	769081	O269051	do Kopališke	ZKopal19	192	192	V	
9.	769091	C R2-441	Lendavska ul. - Ledavsko naselje	ZLed.n15	318	318	V	
10.	769101	C R2-441	Kardoševa ulica	O269321	256	256	V	
12.	769121	C R2-441	od R2-441 do parkirišča	ZP3157/12	153	153	V	
	769122	O769121	od R2-441 do parkirišča	C R2-441	152	152	V	
13.	769131	O769091	po Ledavskem nas.	ZLed.N36	231	231	V	
	769132	O769091	po Ledavskem nas.	ZLed.N59	109	109	V	
14.	769141	O769132	Ledavsko nas.	ZLed.Na3	89	89	V	
15.	769151	C R3-715	po Obrtni coni	C R3-715	515	515	V	
16.	769161	C R1-232	po Klavniški ul.	ZTrafo	247	247	V	
	769162	C R1-233	po Klavniški ul.	ZKlav13c	167	167	V	
	769163	C R1-234	po Klavniški ul.	ZKlav5	83	83	V	
17.	769171	O269081	ob Ledavi	C R1-232	1573	1573	V	
18.	769181	O269611	Ul. Pleše	ZPleše19	237	237	V	
	769182	O769181	Poljska ulica	ZPolj. Ul6	195	195	V	
19.	769191	O769021	Temlinova ul. - krak	ZTeml9a	73	73	V	

20.	769201	C R1-232	med stanovanjskimi hišami	ZInd33	137	137	V	
21.	769211	O769221	Ul. ob progi	O269421	577	577	V	
22.	769221	O269722	Partizanska ul.	O269421	576	576	V	
	769222	O769221	krak Partizanske ul.	ZPart41	80	80	V	
23.	769231	O269311	Nas. J. Kerenčiča	ZJ.Ke38	268	268	V	
	769232	O769231	Nas. J. Kerenčiča	ZJ.Ke14	88	88	V	
24.	769241	O269722	Ozka ul.	ZGreg22	196	196	V	
25.	769251	C R2-441	Cvetkova ul.	O269411	305	305	V	
	769252	O269411	Cvetkova ul.	O269721	345	345	V	
	769253	O769252	Cvetkova ul.	ZCvet41	62	62	V	
26.	769261	O269411	Zelena ul.	C R2-441	270	270	V	
27.	769271	O269431	Zvezna ul.	O269441	274	274	V	
28.	769281	O769301	Stran. kr. 1 Finžgarjeve ul.	ZFin.n29	50	50	V	
29.	769291	C R1-232	Mala nova ul. – Vegova ul.	ZVeg.ul1	737	737	V	
30.	769301	O769291	Finžgarjeva ul.	ZFin.n33	385	385	V	
31.	769311	O769291	Čopova ul.	C R1-232	341	341	V	
32.	769321	O050067	Bakovska ul.	ZBako.u1	133	133	V	
33.	769331	O050067	Sončna ul.	ZPar3082	275	275	V	
34.	769341	O050067	Ivanocijevo nas.	ZI.nas25	321	321	V	
	769342	O769341	Ivanocijevo nas.	ZI.nas29	53	53	V	
	769343	O769341	Ivanocijevo nas.	ZI.nas20	74	74	V	
	769344	O769341	Ivanocijevo nas.	ZI.nas12	55	55	V	
	769345	O769341	Ivanocijevo nas.	ZI.nas7	76	76	V	
35.	769351	O269441	Sodna ul.	ZSodna31	183	183	V	
	769352	O769351	krak Sodne ul.	ZSodna9	73	73	V	
36.	769361	O769381	Mladinska ul.	O269451	287	287	V	
	769362	O269451	Mladinska ul.	O269331	220	220	V	
	769363	O269441	Mladinska ul.	ZMladi18	177	177	V	
37.	769371	O269441	Nikole Tesle ul.	ZN.Tesl6	223	223	V	
38.	769381	O769391	Ulica Ivana Regenta – Mladinska ul	ZPar3100	129	129	V	
39.	769391	O269451	Ivana Regenta ul.	O050067	1046	1046	V	
	769392	O050064	od Bakovske c. do O269091	O260091	1736	1736	V	
40.	769401	O769041	Vrbišče	ZVrb2	76	76	V	
41.	769411	O269461	Ul. Vinka Megle	ZV.Meg11	148	148	V	
42.	769421	O269461	Ulica Jožefa Benka	O269501	300	300	V	
	769422	O769421	Kroška ul.	Z2932/19	123	123	V	
43.	769431	O769391	Južna ul.	ZJužn32	320	320	V	
	769432	O769431	Krak Južne ul.	ZJužn11B	77	77	V	
	769433	O769431	Krak Južne ul.	ZJužn19	53	53	V	
44.	769441	O769411	Vrtnarska ul. - Polje	O269461	299	299	V	
45.	769451	O269461	S. Klavore ul.	ZS.Kla10	114	114	V	
46.	769461	O269461	Z. Kvedrove ul.	ZZ.Kve10	89	89	V	
47.	769471	O769441	Mirna ul.	O769491	149	149	V	
48.	769481	O769441	Dijaška ul.	O769491	150	150	V	
49.	769491	O769391	Žitna ul.	O269461	444	444	V	
50.	769501	O769491	Ul. Daneta Šumenjaka	O269451	217	217	V	
51.	769511	O769491	Ul. Otona Župančiča	O269451	207	207	V	
52.	769521	O769491	Talanyijeva ul.	O269451	195	195	V	
53.	769531	O769541	Rožno nas.	O769541	306	306	V	
54.	769541	O269331	Rožno nas.	O269451	243	243	V	
55.	769551	O769541	Ul. Juša Kramarja	O269462	246	246	V	
56.	769561	O269462	stranski krak J. Kramarja	O769631	176	176	V	
57.	769571	O769621	Cvetna ul.	ZOŠII	234	234	V	
	769572	O769621	Cvetna ul.	ZPrv9	74	74	V	
58.	769581	O769621	Ul. generala Maistra	O977001	160	160	V	
	769582	O769621	Ul. generala Maistra	ZPrv14	76	76	V	
59.	769591	O269461	Prvomajska ul.	ZPrvo20	183	183	V	
60.	769601	O269461	Ul. prekmurske čete	ZPr.č18	175	175	V	
61.	769611	O769421	Kajuhova ul.	ZOŠII	589	589	V	
	769612	O769421	Kološeva ul.	ZRazbrem	373	373	V	

62.	769621	O769611	od Kajuhove do Tomšičeve ul.	O269461	214	214	V	
63.	769631	O269331	Ul. Št. Kuharja	O769551	130	130	V	
64.	769641	O269501	Jakobovo naselje	O769671	240	240	V	
	769642	O769641	Jakobovo naselje	ZJ. N76	69	69	V	
	769643	O769641	Jakobovo naselje	ZJ. N48	55	55	V	
	769644	O769641	Jakobovo naselje	ZJ. N29	52	52	V	
65.	769651	O769671	Ul. Zorana Velnarja	O269331	491	491	V	
66.	769661	O769671	Ul. Matije Gubca	O269331	322	322	V	
67.	769671	O269501	Jakobovo naselje	ZKanal	225	225	V	
68.	769681	O269331	od Agroservisa do Gaja	ZAgrose	342	342	V	
	769682	O269331	Gaj - Tišinska ul.	O769681	177	177	V	
69.	769691	O269322	Miklošičeva ul.	ZMikl93	604	604	V	
70.	769701	O769691	Nas. ljudske pravice	O769691	456	456	V	
	769702	O769701	Nas. ljudske pravice	O769701	173	173	V	
	769703	O769701	Nas. ljudske pravice	O769702	59	59	V	
71.	769711	O769691	Bevkova ul.	ZBev15	152	152	V	
72.	769721	O769691	Ul. ob kanalu	O269731	220	220	V	
73.	769731	O269322	Aškerčeva - Šolsko nas.	C R2-441	320	320	V	
	769732	O769731	Šolsko nas.	ZŠol.n4	78	78	V	
	769733	O769731	Šolsko nas.	ZŠol.n3	59	59	V	
74.	769741	C R2-441	Ul. Št. Kuzmiča	O269471	324	324	V	
	769742	O269471	Ul. Št. Kuzmiča	O269331	210	210	V	
75.	769751	O769761	Prežihova ul.	C R2-441	207	207	V	
76.	769761	O769741	Kopitarjeva ul.	ZVrtec	237	237	V	
77.	769771	O269331	Stara ul.	C R2-441	386	386	V	
78.	769781	O769771	Mojstrska ul.	O269441	241	241	V	
79.	769791	O269441	Vrtna ul.	ZVrtna2	96	96	V	
80.	769801	O269321	Borovnjakova ul.	O269321	297	297	V	
81.	769811	C R2-441	Šerčerjevo nas.	ZŠe.n34	120	120	V	
	769812	C R2-442	Šerčerjevo nas.	ZŠe. n22	155	155	V	
	769813	C R2-443	Šerčerjevo nas.	ZŠe. n9	123	123	V	
82.	769821	O269501	krak Kroške ul.	ZP3145/0	104	104	V	
83.	769831	O769151	Obrtna cona - Markišavska	O976981	82	82	V	
84.	769841	C R1-232	od obrtne cone do R1-232	ZSpar	153	153	V	
85.	769851	O769041	Vrbišče	ZVrbišč7	50	50	V	
87.	769871	O269071	Noršinska – Veliki kot 2	ZP5385/1	163	163	V	
88.	769881	O769301	Stran. kr. 2 Finžgarjeve ul.	ZFin.n25	50	50	V	
89.	769891	O269331	Dostop. pot s Tišinske ul.	ZTiši.25B	93	93	V	
90.	769901	O269462	Dost. pot s Tomšičeve ul.	ZTomšič8	55	55	V	
91.	769911	O269331	Dost. pot s Cankarjeve ul.	ZP2167/2	65	65	V	
92.	769921	O769271	Dostopna pot za tržnico	Ztržnica	62	62	V	
93.	769931	C R1-232	Lendavska - Noršinska	O269071	187	187	V	
94.	769941	O269321	Dostopna pot do gradu	Zgrad	105	105	V	
95.	769951	O769131	Dost. pot v Ledavskem n.	ZLed.n.25	58	58	V	

V tabeli se brišeta naslednja zapisa:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
11.	769110-1	C R2-441	Ul. Trubarjev drevored	O769101	80	80	V	-
86.	769860-1	O269071	Noršinska – Veliki kot 1	ZVel.kot	163	163	V	-

4. člen

V 7. členu se nadomestijo in dodajo naslednji zapisi v tabeli javnih poti v naseljih in med naselji:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	724394	C R1-230	Vučja vas - reka Mura	ZMura	1811	1018	V	793 (Križevci)
2.	765291	C R2-442	Martjanci - Rimska čarda	C R1-232	1911	264	V	1647 (M. Toplice)

3.	770021	O269023	Predanovci - Kupšinci	O269011	2364	1425	V	939 (Puconci)
4.	770031	O269631	Krak Slovenske ulice v Černelavcih	ZPa761/0	80	80	V	
5.	770041	O269011	Kupšinci	Z Pa890/1	568	568	V	
6.	770051	O269011	Veščica - Dolgi travniki	ZVešč50d	444	444	V	
7.	770061	O269491	Ledavska ul. (Černelavci)	ZLedav47	227	227	V	
8.	770071	O770081	Jurčičeva ul. (Černelavci)	O269491	213	213	V	
9.	770081	O770091	Jurčičeva ul. (Černelavci)	O269022	111	111	V	
10.	770091	O269491	Tavčarjeva ul. v Černelavcih	O770101	328	328	V	
	770092	O269491	stranski krak Tavčarjeve	O770091	176	176	V	
	770093	O770091	stranski krak Tavčarjeve	ZTavč26a	84	84	V	
11.	770101	O269491	Zadružna ul. (Černelavci)	O269022	238	238	V	
	770102	O770101	Stran. krak Tavčarjeve ul.	O770091	113	113	V	
12.	770111	O269491	Dolga ul. (Černelavci)	O770101	172	172	V	
13.	770121	O770061	Travniška ul. (Černelavci)	O269491	343	343	V	
14.	770131	O770051	Veščica (severni del)	ZP1829	197	197	V	
15.	770141	O269011	Veščica - Opletar	ZOpletar	172	172	V	
16.	770151	O269491	Liškova ul. (Černelavci)	O269481	252	252	V	
17.	770161	O269481	Slovenska - Liškova ul.	O269631	149	149	V	
18.	770171	O269631	Slovenska - Dolga ul.	O269491	77	77	V	
19.	770181	O269481	Dalmatinova ul.	O269481	271	271	V	
20.	770191	C R2-441	Gajeva in Kranjčeva ul.	O269021	1108	1108	V	
	770192	O770191	krak Kranjčeve ul.	ZP4177/6	98	98	V	
	770193	O770191	krak Kranjčeve ul.	ZKranjč1	168	168	V	
21.	770201	O770061	krak Ledavske ulice	ZLeda35a	109	109	V	
22.	770211	O770221	Nova - Glavna ul.	O269021	249	249	V	
23.	770221	O269021	Bela - Glavna ul.	O269021	343	343	V	
24.	770231	C R3-715	Pot do pokopal. (Markiš.)	ZP485	57	57	V	
25.	770241	O269021	V naselju Pušča	ZObkap55	84	84	V	
26.	770251	C R2-442	Po naselju Martjanci	ZMartj2a	66	66	V	
27.	770261	O269022	po naselju Polana	ZPolan13	85	85	V	
28.	770271	O269022	Polana - Jouške	ZPa421/0	429	429	V	
29.	770281	O269022	Polana - Ledavski les	ZParc248	406	406	V	
30.	770291	O269631	Krak Slovenske ul.	ZSlove62	105	105	V	
31.	770301	C R1-232	S.O.I.C. MS-1	ZP539/99	321	321	V	
32.	770311	C R1-232	S.O.I.C. MS-2	ZP539/129	727	727	V	
	770312	O770311	S.O.I.C. MS-2	Z539/91	171	171	V	
	770313	O770312	S.O.I.C. MS-2	Z539/71	135	135	V	
	770314	O770313	S.O.I.C. MS-2	ZNemč.81	325	325	V	
	770315	O770314	S.O.I.C. MS-2	ZNemč.83	307	307	V	
	770316	O770315	S.O.I.C. MS-2	ZP539/131	179	179	V	
33.	770321	C R3-715	Pri Rimi - Markišavci	ZPa368/6	231	231	V	
34.	770331	O269042	Krčice - M.Njivice - Čreta	ZOddajni	620	620	V	
35.	770341	O269061	V naselju Nemčavci	ZNem36b	117	117	V	
36.	770351	O269042	Hidveg - Nemčavci	O976982	94	94	V	
37.	770361	O770541	Budinski mlin - Rakičan	ZPa2197	1323	1323	V	
38.	770371	C R1-232	Nemčavci - Zglavnice	O976983	239	239	V	
39.	770381	O770801	Satahovci	ZSatah6	71	71	V	
40.	770391	O770411	Ul. Št. Kovača v Rakičanu	O269081	547	547	V	
41.	770401	O770391	Št. Kovača (Rakičan)	O770411	264	264	V	
	770402	O770401	krak ulice Št. Kovača	ZŠt.Ko16	77	77	V	
	770403	O770401	krak ulice Št. Kovača	ZŠt.Ko11	85	85	V	
42.	770411	O269081	Prešernova - Panonska ul.	ZPano110	1065	1065	V	
	770412	O770411	krak Panonske ul.	ZPanon94	82	82	V	
43.	770421	O269081	Cvetkova ul. (Rakičan)	ZCvetk31	276	276	V	
44.	770431	O269081	Krak Cvetkove ul. (Rakičan)	ZCvet29c	78	78	V	
45.	770441	O770411	Cankarjeva ul. (Rakičan)	O269081	422	422	V	
46.	770451	O269601	Zvezna ul. (Rakičan)	O269081	330	330	V	
47.	770461	O770411	Mladinska ul. (Rakičan)	ZMladi18	243	243	V	
	770462	O770461	krak Mladinske ul.	ZMladi28	60	60	V	

48.	770471	O269601	Vrtna ul. (Rakičan)	ZVrtna11	130	130	V	
49.	770481	O770411	Panonska ul. (Rakičan)	O269601	380	380	V	
50.	770491	O770481	Kotna ul.	O269601	226	226	V	
	770492	O269601	Kotna ul.	O770511	68	68	V	
	770493	O770491	krak 1 Kotne ul.	O770481	58	58	V	
	770494	O770491	krak 2 Kotne ul.	ZKotna8	79	79	V	
51.	770501	O770491	desni krak Kotne ul.	ZKotna29	127	127	V	
52.	770511	O770541	Tomšičeva ul. (Rakičan)	O269601	282	282	V	
53.	770521	O269601	Partizanska ul. (Rakičan)	ZParti44	276	276	V	
54.	770531	O269011	v naselju Veščica	O269011	124	124	V	
55.	770541	O269601	Tomšičeva ul. (Rakičan)	O770561	177	177	V	
56.	770551	O770561	Gruškovnica - Rakičan	ZFarma	522	522	V	
57.	770561	O770511	Kote - Grmovec	C R1-232	942	942	V	
58.	770571	O269091	Dostopna pot do farme Jezera	ZJezer49	416	416	V	
59.	770581	O269091	Jezera - Kamenšnica	O976943	1044	1044	V	
60.	770591	O050063	Bakovci - Muzge	ZMuzge1	3056	3056	V	
61.	770601	O050063	Lukačev mlin - Zaton(Bakovci)	ZP3221	593	593	V	
62.	770611	O269681	Mlinska ul.	ZMlins12	160	160	V	
63.	770621	O770281	po naselju Polana	ZPolana7	91	91	V	
64.	770631	O269661	dostopna pot v nas. Bakovci	ZKrošk47	246	246	V	
65.	770641	O269661	povezovalna pot med nas. in LC	O269111	411	411	V	
66.	770651	O269111	Cvetna ul. (Bakovci)	ZCvetn28	272	272	V	
	770652	O770651	krak Cvetne ul.	O269751	90	90	V	
67.	770661	O269751	krak Soboške ul.	ZSoboš09	112	112	V	
68.	770671	O050063	Panonska ul. (Bakovci)	ZPar2105	218	218	V	
69.	770681	O269751	Ul. ob potoku	O269671	146	146	V	
70.	770691	O770721	Nova ul. (Bakovci)	O269671	273	273	V	
71.	770701	O770711	Ul. ob potoku	O269671	137	137	V	
72.	770711	O770721	Vrtna ul. (Bakovci)	O770691	267	267	V	
73.	770721	O770691	Ul. ob potoku	O770711	338	338	V	
74.	770731	O269681	Ribiška ul. (Bakovci)	O269691	255	255	V	
75.	770741	O269691	Zvezna ul. (Bakovci)	O269751	462	462	V	
76.	770751	O770741	Prečna ul. (Bakovci)	O269751	229	229	V	
77.	770761	O269751	Stara ul. (Bakovci)	O770741	101	101	V	
78.	770771	O269751	Novo naselje	ZKroška3	544	544	V	
79.	770781	O770771	Partizanska ul. (Bakovci)	O269751	217	217	V	
80.	770791	O269751	Mali Bakovci	ZM.Bak74	184	184	V	
	770792	O771011	Mali Bakovci	O770791	122	122	V	
	770793	O770792	Mali Bakovci	ZPar3670	122	122	V	
	770794	O269751	Mali Bakovci	O770791	84	84	V	
81.	770801	O269131	Satahovci - Gaberje	ZPa5/1	706	706	V	
82.	770811	O269131	Satahovci - trnje	ZSata18b	252	252	V	
83.	770821	O770811	dostopna pot v naselje	ZPa855/6	98	98	V	
84.	770831	O269011	dostopna pot v naselje	ZHšt59D	125	125	V	
85.	770841	O269022	Gorička – Športni center	ZŠport.c	166	166	V	
86.	770851	O269491	Ledavska – Športni center	ZŠport.c	125	125	V	
87.	770861	O269121	dostopna pot v naselje	ZPar2111	206	206	V	
88.	770871	O269121	dostopna pot v nas. Krog	ZTruba48	113	113	V	
89.	770881	O269701	Ul. ob Ložiču	O269701	513	513	V	
90.	770891	O269121	Rožna ul.(Krog)	ZRožna09	150	150	V	
91.	770901	O269121	krak Murske ul.	ZMurs115	76	76	V	
92.	770911	O269701	krak Murske ul.	O269121	167	167	V	
93.	770921	O050064	Pri Doblu – Kotare	O269091	2001	2001	V	
94.	770931	O269511	Ravenska - Murnova ul. (Krog)	O269111	569	569	V	
	770932	O770931	Ravenska – stranski krak	ZP2651	54	54	V	
95.	770941	O770931	Vodnikova ul. (Krog)	O269111	238	238	V	
96.	770951	O269511	krak Murske ul.	O269121	132	132	V	
97.	770961	O269121	krak Trubarjeve ul.	ZTruba28	97	97	V	
98.	770971	O269121	Plečnikova ul.	ZPleč11b	121	121	V	

99.	770981	O269121	krak Brodarske ul.	O770991	317	317	V	
100.	770991	O269112	Kračine – Vaga	ZBrod.62	1425	1425	V	
	770992	O770991	Stran. krak Trubarjeve ul.	ZP2358/2	224	224	V	
101.	771001	C R3-715	Dostopna pot (Markišavci)	ZMark18c	78	78	V	
102.	771011	O269121	Krčine - Mali Bakovci	O269751	1398	1398	V	
103.	771021	O269114	Veščica	ZVešč25C	81	81	V	
104.	771031	O269651	Postaja - SBMOMS	O269651	137	137	V	
105.	771041	O269671	Krak1 Poljske ul.(Bakovci)	ZPolj.14	82	82	V	
106.	771051	O269671	Krak2 Poljske ul.(Bakovci)	ZPolj.9	94	94	V	
107.	771061	O269641	Krak Črtomir. Ul (Čern.)	ZCrtom5	60	60	V	
108.	771071	O269112	Krak Trubarjeve ul. (Krog)	ZTrub2	80	80	V	
109.	771081	O269022	Dostopna pot v Polani 1	ZP614	90	90	V	
110.	771091	O269022	Dostopna pot v Polani 2	ZPolan36	53	53	V	
111.	771101	O269111	Dot. pot - Trub. Ul. (Krog)	ZP2500/6	64	64	V	
112.	771111	O269011	Kupšinci – Stara šola	ZKupši50	239	239	V	
113.	771121	O050064	O050064 – Expano	Expano	186	186	V	
114.	771131	O269121	Stranski krak Murske ulice 2	ZP2154	97	97	V	

5. člen

V 8. členu se nadomestijo in dodajo naslednji zapisi v tabeli občinskih kolesarskih poti:

ZAP. ŠT.	Št. ODSEKA	ZAČETEK ODSEKA NA	POTEK ODSEKA	KONEC ODSEKA	DOLŽINA ODSEKA (v m)	DOLŽINA V MOMS (v m)	NAMEN UPORABE	PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.	976911	O769291	M. Sobota-Rakičan (ob R1-232)	O269091	2093	2093	B	
2.	976921	O769671	M. Sobota – Krog	Zdobel	1233	1233	B	
3.	976931	O269481	od Liškove do Gederovske v Černelavcih	C R2-441	85	85	B	
4.	976941	O050064	Bakovci – SGP Pomgrad	O050064	2652	2652	B	
	976942	O769392	TC Tuš – M. Sobota	O050067	828	828	B	
	976943	O976941	Expano – motorični park	O770581	805	805	B	
5.	976951	O269091	Rakičan – Jezera	O269091	1254	1254	B	
6.	976961	O269051	M. Sobota - Berek	O269051	1289	1289	B	
7.	976971	O770841	Černelavci - Polana	O269022	365	365	B	
8.	976981	O769151	Markišavska – Obrt. cona	O769831	152	152	B	
	976982	O769831	Obrtna cona – Nemčavci	O770351	393	393	B	
	976983	O770371	Nemčavci – Martjanci	O766752	501	501	B	
9.	976991	O269501	Med Kroško in Kajuhovo ul.	O769611	84	84	B	
10.	977001	O769611	Med Kajuhovo in Cvetno ul.	O769571	100	100	B	
11.	977011	O269331	M. Sobota - Gaj	O269021	385	385	B	
12.	977021	O269090	Rakičan-Beltinci	O511391	2137	1412	B	725 (Beltinci)
13.	951107	O951106	Beltinci - Rakičan	O770561	553	468	B	85 (Beltinci)
	951108	O770561	Beltinci - Rakičan	O269091	855	855	B	

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-438 (509) z dne 2. 9. 2022.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-0122/2020(172)

Murska Sobota, dne 13. oktobra 2022

Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
v začasnem opravljanju funkcije župana
Zoran Hobljaj

ODRANCI

3367. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 20. 9. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 22/09 in 38/20), v nadaljevanju: Odlok.

2. člen

4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Lokalne ceste (LC) v naselju v občini in med naselji v sosednjih občinah so:

Zp. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah [m]
1	010060		Melinci–Odranci	C 050010	C 050020	937		
		010061	Melinci–Odranci	C 050010	C 050020	937	vsa vozila	Beltinci 1.584
2	050020		Gor. Bistrica–Odranci–Lipa	C R3-726	C 050080	3.683		
		050021	Gor. Bistrica–Odranci	C R3-726	C G1-3	2.375	vsa vozila	Črenšovci 2.326
		050022	Odranci–Lipa	C G1-3	C 050080	1.308	vsa vozila	Beltinci 1.455
3	050040		Odranci–Trnje	C G1-3	C R3-726	675		
		050041	Odranci–Trnje	C G1-3	C R3-726	675	vsa vozila	Črenšovci 420
SKUPAJ:						5.295		

«

3. člen

5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zp. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah [m]
1	800010		Mladinska ulica	C G1-3	C 800060	676		
		800011	Mladinska ulica	C G1-3	C 800060	676	vsa vozila	
2	800020		Vezna ulica	C 050020	C 800010	329		
		800021	Vezna ulica	C 050020	C 800010	237	vsa vozila	
		800022	Vezna ulica	O 800021	Z H.Š.12	92	vsa vozila	
3	800030		Vrtna ulica	C 050020	C 800010	198		
		800031	Vrtna ulica	C 050020	C 800010	198	vsa vozila	
4	800040		Cvetna ulica	C 050020	Z H.Š.5	154		
		800041	Cvetna ulica	C 050020	Z H.Š.5	154	vsa vozila	
5	800050		Ribiška ulica	C 050020	C 800010	227		
		800051	Ribiška ulica	C 050020	C 800010	227	vsa vozila	
6	800060		Ulica ob Črncu	C 050020	C 800010	250		
		800061	Ulica ob Črncu	C 050020	C 800010	250	vsa vozila	
7	800070		Ul. Štefana Kovača	C G1-3	C 050020	997		
		800071	Ul. Štefana Kovača	C G1-3	C 050020	894	vsa vozila	
		800072	Ul. Štefana Kovača	C 800070	Z H.Š.27	103	vsa vozila	
8	800080		Gajska ulica	C 800070	C 800090	609		
		800081	Gajska ulica	C 800070	C 800090	495	vsa vozila	
		800082	Gajska ulica	O 800081	Z H.Š.23	114	vsa vozila	
9	800090		Obvoznica Naselje Gredice	C G1-3	O 050021	1.339		
		800091	Obvoznica Naselje Gredice	C G1-3	O 050021	1.339	vsa vozila	
10	800100		Jugovska ulica	C 050020	C 800070	603		
		800101	Jugovska ulica	C 050020	C 800070	496	vsa vozila	
		800102	Na Kamni	O 080101	Z H.Š.11	107	vsa vozila	
11	800110		Mlinska ulica	C 800070	Z H.Š. 9	146		
		800111	Mlinska ulica	C 800070	Z H.Š. 9	146	vsa vozila	
12	800120		Gasilska ulica	C G1-3	C 800070	457		
		800121	Gasilska ulica	C G1-3	C 800070	384	vsa vozila	
		800122	Gasilska ulica	O 800121	C 800101	73	vsa vozila	
13	800130		Sevranska ulica	C G1-3	C 050020	1.822		

		800131	Sevranska ulica	C G1-3	Z H.Š.52	1.049	vsa vozila	
		800132	Sevranska ulica	O 800131	C 050020	191	vsa vozila	
		800133	Obvoznica Sevranska ulica	C 050040	O 800131	582	vsa vozila	
14	800140		Kovaška ulica	C 050040	C 800130	524		
		800141	Kovaška ulica	C 050040	Z H.Š.26	333	vsa vozila	
		800142	Kovaška ulica	O 800141	C 800130	132	vsa vozila	
		800143	Kovaška ulica	O 800141	C 800130	59	vsa vozila	
15	800150		Žitna ulica	C 050020	Z H.Š.21	219		
		800151	Žitna ulica	C 050020	Z H.Š.21	219	vsa vozila	
16	800160		Panonska ulica	C G1-3	Z H.Š.24	113		
		800161	Panonska ulica	C G1-3	Z H.Š.24	113	vsa vozila	
17	800170		Kamenice-Trak. Steza	C G1-3	C G1-3	580		
		800171	Kamenice-Trak. Steza	C G1-3	C G1-3	580	traktorji	
18	800190		Obrtna Cesta	C G1-3	C 050040	436		
		800191	Obrtna Cesta	C G1-3	C 050040	436	vsa vozila	
19	800200		Presar	C G1-3	C 050020	533		
		800201	Presar	C G1-3	C 050020	533	vsa vozila	
20	800210		Dolinska ulica	C 050040	Z H.Š.17	93		
		800211	Dolinska ulica	C 050040	Z H.Š.17	93	vsa vozila	
21	800220		Kamenice	C 050040	Z H.Š.20	271		
		800221	Kamenice	C 050040	Z H.Š.20	271	vsa vozila	
22	800230		Kamenice	C 800220	C 800190	213		
		800231	Kamenice	C 800220	C 800190	213	vsa vozila	
23	800240		Ulica Štefana Kovača	O 800071	Z H.Š.10A	60		
		800241	Ulica Štefana Kovača	O 800071	Z H.Š.10A	60	vsa vozila	
24	800250		Jugovska ulica	O 800101	Parc. št. 1824/2	70		
		800251	Jugovska ulica	O 800101	Parc. št. 1824/2	70	vsa vozila	
25	800260		Naselje Gredice	C 800090	O 800082	207		
		800261	Naselje Gredice	C 800090	O 800082	207	vsa vozila	
26	800270		Sevranska ulica	O 800131	Z H.Š.29	58		
		800271	Sevranska ulica	O 800131	Z H.Š.29	58	vsa vozila	
27	800280		Naselje Gredice	C 800090	Z H.Š. 3	162		
		800281	Naselje Gredice	C 800090	Z H.Š. 3	162	vsa vozila	
28	800290		Naselje Gredice	C 800280	Z H.Š. 19	31		
		800291	Naselje Gredice	C 800280	Z H.Š. 19	31	vsa vozila	
SKUPAJ						11.377		

«

4. člen

6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Kolesarske javne poti (KJ) so:

Zp. št.	Cesta	Odsek	Potek	Začetek	Konec	Dolžina [m]	Namen uporabe	Dolžina v sos. občinah [m]
1	980000		Kolesarska pot–Odranci–Lipa	C G1-3	C 050020	1.278		
		980001	Kolesarska pot	C G1-3	C 050020	1.278	kolesarji	Beltinci 570
2	980010		Kolesarska pot Odranci–Beltinci	C G1-3	O 980011	2.461		
		980011	Odranci–Beltinci	C G1-3	O 980011	1.209	kolesarji	Beltinci 1.204
		980012	Beltinci–Odranci	O 980012	O 800011	1.252	kolesarji	Beltinci 1.204
SKUPAJ						3.739		

«

5. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-484(509) z dne 14. 10. 2022.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 182-25/2022

Odranci, dne 19. oktobra 2022

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

PIRAN

3368. Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni«

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 36. redni seji dne 10. oktobra 2022 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Razveljavi se Sklep št. 478-151/2014 z dne 20. 6. 2017 o ugotovitvi javnega interesa o izvedbi projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni« v obliki javno-zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije gradnje in vložitvijo stavbne pravice na zemljiščih s parcelno št. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 in 453, vse k. o. 2634 – Nova vas.

2.

Razveljavi se Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni« (Uradni list RS, št. 33/17).

3.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-151/2014

Piran, dne 10. oktobra 2022

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 36ª seduta ordinaria il giorno 10/10/2022 ha approvato la seguente

D E T E R M I N A

1.

È abrogata la Determina n. 478-151/2014 del 20/6/2017 sull'individuazione dell'interesse pubblico con l'obiettivo di realizzare il progetto »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell'Albergo diffuso a Padna« sotto forma di partenariato pubblico-privato attribuendo la concessione edilizia e costituire il diritto di superficie sui terreni con le particelle catastali nn. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte c.c. 2634 – Nova vas.

2.

È abrogato l'Atto sul partenariato pubblico-privato per la realizzazione del progetto »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva dell'Albergo diffuso a Padna« (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/17).

3.

La presente Determina è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

N. 478-151/2014

Pirano, 10 ottobre 2022

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

PTUJ

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so

– Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji dne 21. 2. 2022,
– Občinski svet Občine Destrnik na 20. seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Dornava na 23. seji dne 9. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Hajdina na 20. seji dne 22. 4. 2022,
– Občinski svet Občine Juršinci na 23. seji dne 4. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Kidričevo na 25. seji dne 12. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Majšperk na 29. seji dne 8. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Markovci na 19. seji dne 22. 6. 2022,
– Občinski svet Občine Videm na 23. seji dne 31. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Zavrč na 17. seji dne 26. 4. 2022
in
– Občinski svet Občine Žetale na 16. seji dne 16. 5. 2022,
sprejeli

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj**

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05 in 12/12, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:

»1. člen

S tem odlokom:

Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj;
Občina Destrnik, s sedežem Janežovski Vrh 42, Destrnik;
Občina Dornava, s sedežem Dornava 135a, Dornava;
Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 44a, Hajdina;
Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci;
Občina Kidričevo, s sedežem Kopališka ulica 14, Kidričevo;
Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 39, Majšperk;

Občina Markovci, s sedežem Markovci 43, Markovci;
Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuj 54, Videm;
Občina Zavrč, s sedežem Goričak 6, Zavrč;
Občina Žetale, s sedežem Žetale 4, Žetale

(v nadaljevanju besedila ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (v nadaljevanju: zavod).«.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »Dravska« doda besedilo »ul.«.

3. člen

(1) V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(2) Svet zavoda sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanoviteljic,
- 3 predstavniki delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.

(3) Predstavnike delavcev se voli:

- 2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
- 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.

(2) Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«.

4. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

Strokovna organa v zavodu sta:

- učiteljski zbor in
- strokovni aktiv.«.

5. člen

V 23. členu se črtata vejica in besedilo »oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika«.

6. člen

V 24. členu se v prvem odstavku v predzadnjem stavku besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom »eno leto«.

7. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2007

Ptuj, dne 21. februarja 2022

Županja
Mestne občine Ptuj
Nuška Gajšek

Št. 900-5/2021-20R-6/8

Destrnik, dne 12. maja 2022

Župan
Občine Destrnik
Franč Pukšič

Št. 900-7/2022-18

Dornava, dne 9. junija 2022

Župan
Občine Dornava
Janko Merc

Št. 014-9/2022

Hajdina, dne 22. aprila 2022

Župan
Občine Hajdina
mag. Stanko Glažar

Št. 007-1/2022-2

Juršinci, dne 4. maja 2022

Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič

Št. 007-13/2007

Kidričevo, dne 12. maja 2022

Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar

Št. 6032-5/2022-2

Majšperk, dne 8. junija 2022

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin

Št. 007-0001/2022

Markovci, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec

Št. 900-07/2022-12

Videm, dne 31. maja 2022

Župan
Občine Videm
Branko Marinič

Št. 900-4/2018-031(006)

Zavrč, dne 26. aprila 2022

Župan
Občine Zavrč
Slavko Pravdič

Št. 032-16/2018

Žetale, dne 16. maja 2022

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen

ROGAŠKA SLATINA

3370. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine Rogaška Slatina dne 22. 9. 2022 sprejel

S K L E P**o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za gradnjo večstanovanjskih objektov
ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)****1. člen**

(splošno)

(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici, del EUP RA9 (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 51/19, 115/21 – SD OPN 2) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.

(3) Izhodišča za pripravo OPPN je izdelalo podjetje API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana pod številko API-1332, junij 2021. V Izhodiščih sta opredeljeni dve fazi – območje in predmet načrtovanja OPPN je območje 1. faze Izhodišč.

2. člen

(ocena stanja in razlogi)

(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote EUP RA9 in podrobnejšo namensko rabo kot pretežno enostanovanjske površine z oznako SSA.

(2) Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji večstanovanjskih objektov skupaj s pripadajočimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami ter potrebno komunalno infrastrukturo.

(3) S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.

3. člen

(območje in predmet načrtovanja OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Rogaška Slatina, ob Gubčevi ulici. Obsega naslednje parcele in dele parcel št. 691/1, 690/1, del 690/2, del 689, del 686/16 (cesta) v katastrski občini Rogaška Slatina (2635) in meri približno 1800 m². Območje se v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.

(2) Meja območja se mora prilagoditi meji Odloka oazi dalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (Uradni list RS, št. 114/01, 13/11 in 76/15, v nadaljevanju ZN). Prometne ureditve, opredeljene v ZN, se s predmetnim OPPN povzamejo, ZN se ne spreminja.

(3) Območje se nahaja na vzhodnem robu stanovanjske soseske S2. Proti severu in vzhodu se obstoječe zazidane in zazidljive površine nadaljujejo v smeri šolskega kompleksa II. Osnovne šole Rogaška Slatina. Na severu območje meji na Gubčevo ulico, na zahodu na cesto Na trati, ki se južno izven območja OPPN priključuje na regionalno cesto III. reda – 7, odsek 7495.

(4) Območje je pozidano in delno opuščeno, obstoječi objekti so predvideni za odstranitev.

(5) Cilj priprave OPPN je aktivacija delno opuščenih stavbnih zemljišč, ki so opredeljena v OPN za potrebe stanovanjske gradnje – z OPPN se načrtuje umestitev večstanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V sklopu izdelave OPPN se izdelajo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja. V

sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.

5. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno s 119., 121. in 129. členom Zakona o urejanju prostora).

6. člen

(roki za pripravo OPPN)

(1) Okvirni roki priprave in sprejema OPPN so:

- Izdelava izhodišč (junij 2021),
 - Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
 - sprejetje sklepa o pripravi OPPN,
 - Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN) na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu),
 - Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le-teh (35 dni),
 - Priprava osnutka OPPN (20 dni),
 - Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj (30 dni),
 - Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
 - Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka OPPN in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
 - Priprava odgovorov in zavetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
 - Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
 - Izdelava predloga OPPN (20 dni),
 - Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
 - Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
 - Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta druga mnenja NUP (20 dni),
 - Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza (10 dni),
 - Obravnavanje in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Občine Žalec (30 dni),
 - Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
 - Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka uveljavitve odloka o OPPN).
- (2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe):

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje,

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina / za področje cest,

– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,

– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,

– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje in

– Telemach d.o.o., Brnčičeva ul. 49a, 1231 Ljubljana Črnuče.

(2) Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:

– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: lastnik zemljišč znotraj OPPN;

– Pripravljač OPPN: Občina Rogaška Slatina, Oddelek za okolje in prostor;

– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: API arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen

(vključevanje javnosti)

(1) Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti.

(2) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine. V sklopu priprave izhodišč je bila dne 15. 9. 2021 izvedena javna seznaitve. Vse ureditve in projektne preveritve, zabeležene po javni seznaitvi dne 15. 9. 2021 morajo biti razvidne in obrazložene v vseh fazah sprejemanja OPPN (zabeležka št. 3500-0002/2020-19 z dne 22. 9. 2021).

(3) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

(4) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.

(5) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)

(1) Za pripravo OPPN se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

– geodetski načrt,

– prikaz stanja prostora,

– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,

– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,

– elaborat ekonomike, v katerem se opredeli finančna struktura predvidenih ureditev,

– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje,

– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in

– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.

(2) V postopku priprave OPPN je potrebno izdelati še:

– strokovno preveritev oziroma podlago s področja prometa, s katero se analizira obstoječe stanje in podajo rešitve za izboljšavo,

– strokovno preveritev oziroma analizo s področja odvodnjavanja meteornih in fekalnih voda, s katero se analizira obstoječe stanje in podajo rešitve za izboljšavo ter

– študijo osončenosti, s katero se preveri možne vplive na sosednje objekte.

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

(1) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO in pripravo okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik – investitor.

(2) Občina kot pripravljalec in investitor kot naročnik OPPN skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih, v kateri so opredeljene finančne in druge obveznosti posamezne stranke.

11. člen

(določitev objave in začetek veljavnosti)

Ta sklep se skupaj z Izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0002/2020

Rogaška Slatina, dne 22. septembra 2022

Župan

Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

ROGATEC

3371. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 207/21, 3/22 in 89/22; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov		Proračun 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.115.782,20
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.317.194,86
70	DAVČNI PRIHODKI	2.623.704,60
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.249.765,00
	703 Davki na premoženje	301.400,00
	704 Domači davki na blago in storitve	72.539,60
	706 Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	693.490,26
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	310.724,03
	711 Takse in pristojbine	2.550,00
	712 Denarne kazni	3.560,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.200,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	364.456,23
72	KAPITALSKI PRIHODKI	124.684,96
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	99.142,46
	721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	25.542,50
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.673.902,38
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.645.539,55
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	28.362,83
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.964.839,36
40	TEKOČI ODHODKI	1.130.273,24
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	417.002,58
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	65.571,76
	402 Izdatki za blago in storitve	601.567,14
	403 Plačila domačih obresti	2.351,90
	409 Rezerve	43.779,86
41	TEKOČI TRANSFERI	1.703.012,58
	410 Subvencije	23.100,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	806.287,27
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.641,82
	413 Drugi tekoči domači transferi	726.983,49
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.993.823,72
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.993.823,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	137.729,82
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	48.930,05
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	88.799,77
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-849.057,16
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.077.455,06
50	ZADOLŽEVANJE	1.077.455,06
	500 Domače zadolževanje	1.077.455,06
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	157.961,96
55	ODPLAČILA DOLGA	157.961,96
	550 Odplačila domačega dolga	157.961,96
IX.	POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	70.435,94
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	919.493,10
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	849.057,16
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	311.837,25

«

2. člen

V Odloku se spremeni drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:

»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.077.455,06 evrov, in sicer za investicijo Izgradnja skoraj – nič energetskega vrtca v Rogatcu do višine 563.225,77 evrov in do višine 387.316,00 evrov ter za projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije, do višine nepovratnih sredstev 126.913,29 evrov, vse s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0008/2022

Rogatec, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

SLOVENSKE KONJICE

3372. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K**o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053.

(2) OPPN je izdelalo podjetje BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica s št. proj. 11/17 – OPPN.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve za gradnjo v območju obdelave, ki se načrtuje z OPPN, in sicer umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki obravnava gradnjo novih stanovanjskih hiš in ureditev dejavnosti v obstoječem gospodarskem objektu, in pogoje priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po izgradnji objektov in ureditvi okolja.

(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni del, grafični del in priloge, kamor sodi Geotehnično mnenje št. 127-08/2019 in Hidrološko-hidravlična analiza, HH-1/2021.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM**3. člen**

(opis območja obdelave)

Območje obdelave leži v južnem delu naselja Draža vas ob državni cesti R III reda št. 686 odsek 1278 Tepanje–Žiče, območje za poselitev SS (OP12/027) južno in zahodno pod državno cesto in poslovni objekt IG (OP12/053) na vzhodni strani državne ceste.

4. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

Z OPPN se načrtuje gradnja stanovanjskih hiš na razpoložljivih parcelah v območju SS in sprememba namembnosti v objektu IG. S priključevanjem na vso potrebno prometno, energetska, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo.

II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OPPN**5. člen**

(ureditveno območje)

Območje obravnave v OPPN zajema parc. št. po seznamu v k.o. 1113 Žiče: 365/1, 513/2, 365/4, 365/3, 1575, 516/3, 516/5, 516/6, 1459/2, 1459/1, 514/2, 515/9, 515/10, 515/11, 512/2, 512/9, 512/10, 512/11-del, 512/1-del, 512/3, 512/4, 512/6, 512/7, 1568-del, 501/8-del, 1318/2, 515/3, 515/8, 515/6, 513/1, 491/1 in ostale okoliške, ki bodo potrebne za izvedbo protipoplavnih ukrepov in ureditev komunalnih priključkov.

6. člen

(vplivno območje)

(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in lahko vključuje ureditve izven območja, ki so potrebne za izvedbo priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter ureditve protipoplavnih ukrepov.

(2) Območje je povezano z naseljem z državno cesto III. reda št. 686 odsek 1278 Tepanje–Žiče, ki poteka mimo območja obravnave.

(3) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno, komunalno in energetska infrastrukturo, ki jo bo potrebno ustrezno dograditi in razširiti oziroma zgraditi na novo.

(4) Vplivi novogradenj z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, ne bodo presegali mej dopustnih ravni.

IV. UMEŠTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR**7. člen**

(vrste gradenj)

(1) V ureditvenem območju SS je dovoljena gradnja novih stanovanjskih objektov.

(2) Na obstoječih objektih je dovoljena rekonstrukcija, dozidava in nadzidava.

(3) Sprememba namembnosti obstoječega objekta v območje IG, kakor tudi nadzidava, dozidava, odstranitev in gradnja novega objekta, je dovoljena po pogojih, ki jih določa OPN.

(4) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v skladu z veljavnim predpisom.

(5) Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati, da faktor zazidanosti (FZ = 0,4 za SS in FZ = 0,8 za IG) na posamezni parceli ne bo prekoračen.

8. člen

(vrste objektov)

- | | | |
|----|-------|---|
| 1/ | 11100 | Stanovanjske stavbe – enostanovanjska stavba namenjena stalnemu bivanju |
| 2/ | | nestanovanjske stavbe |
| | 122 | Poslovne in upravne stavbe |
| | 123 | Trgovske in stavbe za storitveno dejavnost |
| | 1242 | Garažne stavbe |
| | 125 | Industrijske stavbe in skladišča |
| 3/ | | Gradbeno inženirski objekti (ceste in komunalni vodi); |
| 4/ | | Nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnim predpisom |

9. člen

(vrste dejavnosti)

(1) Stanovanjska zgradba je namenjena bivanju, kjer pa je lahko do 40% BTP namenjene za okolju nemoteči poslovni dejavnosti npr.: informacijske in komunikacijske dejavnosti;

finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

(2) V poslovni zgradbi je mogoče izvajati naslednje gospodarske dejavnosti: proizvodna, obrtno-servisna, skladiščna, trgovska, ter druge poslovne dejavnosti s pripadajočimi parkirnimi in manipulativnimi površinami.

(3) Predvidena dejavnost v objektu mora biti okoljsko sprejemljiva.

(4) Prepovejo se naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:

- 16.1 Žaganje, skoblanje in impregnacija lesa,
- 23.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca,
- 23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca,
- 24.5 Livarstvo,
- 25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
- I Gostinstvo kot spremljajoča dejavnost osnovni dejavnosti.

10. člen

(pogoji za lego, velikost in oblikovanje stanovanjskih objektov)

Lega in velikost objektov na zemljišču

(1) Lega objektov je določena z gradbeno linijo in gradbeno mejo, ki sta razvidni iz situacije.

(2) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni fasadni deli stanovanjskega objekta, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad.

(3) Gradbena meja je linija, ki je fasadna stena stanovanjskega objekta ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena v notranjost.

(4) Objekti 1–4 so umeščeni ob gradbeno linijo, ki je 10 m oddaljena od roba vozišča RIII 686.

(5) Gradbena linija ostalih objektov je praviloma vzporedna s prometnico, odmak gradbene meje od prometnic znaša min. 5 m. V primeru zapolnitve se orientacija objekta lahko prilagaja sosednjim zgradbam.

(6) Tloris zgradbe je znotraj gradbene meje podolgovat, možna je izvedba izizidkov.

(7) Višinski gabarit je pritličje (P) in mansarda (M) ali variantno pritličje (P) in nadstropje (N).

(8) Višina objekta v slemenu ne sme presegati višine 8.5 m nad nulto koto.

(9) Nulte kote objektov = tlak v pritličju objektov morajo biti dvignjene nad obstoječi teren min. 15 cm in prilagojene višini nivolet novih dovoznih cest s premostitvenima objektoma nad novim kanalom.

Arhitekturno oblikovanje

(1) Oblikovanje naj bo arhitekturno z uporabo sodobnih naravnih gradbenih materialov.

(2) Fasade: razporeditev odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim (avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih tonih.

(3) Strehe: priporočena simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30° do 45° oziroma prilagojena stromu na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Možno je oblikovanje simetrične strehe v kombinaciji z večjo osrednjo frčado, ali vložki ravne strehe, kakor tudi svobodnejša izbira strehe glede na okoliške objekte. Stožčaste oblike streh niso dovoljene.

(4) Strešna kritina je opečna oziroma finalno opečne barve (v primeru drugega materiala), z barvo in materialom se mora prilagajati sosednjim obstoječim objektom.

11. člen

(pogoji za lego, velikost in oblikovanje poslovne zgradbe)

Lega in velikost objekta

(1) Lega objekta je razvidna iz situacije.

(2) Višinski gabarit je pritličje (P) oziroma je pogojen s predvideno funkcijo zgradbe. Višina objekta v slemenu ne sme presegati višine 7.5 m nad nulto koto.

(3) Nulta kota objekta, tlak v pritličju objekta, je na višini 280.10.

Arhitekturno oblikovanje

Pri oblikovanju nestanovanjskih stavb je priporočeno upoštevanje splošnih pogojev za oblikovanje, če to omogočajo tudi zahteve, ki izhajajo iz funkcije stavbe. V primeru velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase ali ustrezno členiti fasadne elemente.

12. člen

(pogoji za zunanjo ureditev)

(1) Dovoz do severnega dela območja zazidave bo po novi dovozni cesti z izvedbo novega skupinskega cestnega priključka na R III 686.

(2) Do hiš v osrednjem in južnem delu območja zazidave je dovoz možen iz JP Marguč – Bobik iz južne smeri, opcijsko iz nove dovozne ceste iz severne smeri.

(3) Hiši v vzhodnem delu bosta dostopni iz 516/3 k.o. Žiče, ki jo je potrebno ustrezno razširiti in podaljšati.

(4) Obstoječi cestni priključek na R III 686 do območja IG je potrebno rekonstruirati.

(5) Okolica stanovanjskih objektov mora biti v čim večjem obsegu zatravljena ter zasajena z avtohtonimi grmovnicami in listopadnim drevjem.

(6) Na gradbeni parceli se zagotovi prostor za parkiranje najmanj dveh osebnih vozil, ki ga je možno nadkriti ali urediti kot garažo.

(7) Potrebno število parkirnih mest se odvisno od dejavnosti zagotovi na območju IG.

(8) Ograje okoli stanovanjskih objektov ne smejo biti višje kot 2 m, zaščitna/varnostna ograja okoli objekta z dejavnostjo pa ne več kot 2,0 m.

(9) Zunanje ureditve, parkirišča in notranje prometne povezave morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjene najmanj 5,0 m, objekti pa najmanj 10,0 m. Predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogroziti prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih in križiščih.

(10) Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati obstoječe odvodne jarke, ki potekajo po njihovem zemljišču.

13. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m (napušč oziroma najbolj izpostavljeni del objekta). Če je odmak objekta manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.

(2) Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj 0,5 m, če je odmak manjši oziroma je ograja postavljena na posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgornji rob ograje oziroma lega ograje ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(3) Škarpe so od meje s sosednjim zemljiščem oddaljene najmanj 2,0 m. Za manjši odmak je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgornji rob zidu oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V primeru pogojno stabilnega terena je potrebno za temeljenje pridobiti pogoje geomehanika.

(4) Zunanje ureditve objektov (robni in interni dovozi do objekta, zunanji utrjeni manipulativni površini, parkirni površini, zunanji utrjeni pohodni površini ipd.) morajo biti

odmaknjene vsaj 2 m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele; odmik je lahko manjši, če s tem soglašata lastnik sosednje parcele. To določilo ne velja za novo načrtovane cestne navezave do stanovanjskih hiš. Odmik ureditev od parcele državne ceste R III je 5,0 m.

(5) Manjši odmiki od zgoraj določenih morajo biti utemeljeni z dokazili in soglasji lastnikov sosednjih zemljišč.

(6) Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin in morajo biti postavljena v soglasju z upravljavcem.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO

14. člen

(splošna določila)

(1) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo, kanalizacijske in vodovodne vode pa obbetonirati.

(2) V primeru najdbe neevidentiranega voda je o tem potrebno obvestiti upravljavca in izvajati dela skladno z njihovim soglasjem oziroma mnenjem.

(3) Pred kakršnimikoli posegi na območju OPPN je potrebno najprej izvesti celovite ukrepe varovanja pred visokimi vodami, podane v izdelani in potrjeni HHŠ.

(4) Pred gradnjo hiš je potrebno za severni, osrednji in južni del OPPN (parc. št. 365/1, 513/2-del, 513/1, 1575-del k.o. Žiče) zgraditi prometno, komunalno in energetska infrastrukturo s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodov in ustrezno navezavo nanje.

(5) Po ena hiša na parc. št. 515/10, 1575-del in 515/6 k.o. Žiče se ob zadostnih kapacitetah obstoječih komunalnih in energetskih vodov in s soglasjem upravljavcev le-teh, lahko prične graditi pred kompleksno komunalno ureditvijo preostalega območja.

15. člen

(prometno urejanje)

(1) Navezovanje severnega dela območja OP12/027 je predvideno preko novega skupinskega cestnega priključka na regionalno cesto II. reda v km 2,355 (desno v smeri stacionaže). Nov cestni priključek na državno cesto se lahko izvede le na predvideni lokaciji pri cestnem priključku za Koble – Podob, na katerem mora biti zagotovljena ustrezna preglednost in na katerem naj ne bi prišlo do poslabšanja prepustnosti javne ceste pod predpisano mejo.

(2) Dovoz do hiš v osrednjem delu območja zazidave je možen iz JP Marguč – Bobik iz južne smeri, opcijsko iz nove dovozne ceste iz severne smeri. Južni del pozidave bo dostopen po novi dovozni cesti parc. št. 516/3 k.o. Žiče, ki jo bo potrebno delno razširiti in podaljšati.

(3) Dovoz do skladiščno proizvodnega objekta je obstoječ iz R III 686 in ga je potrebno ustrezno rekonstruirati v km 2.547 (levo v smeri stacionaže ceste).

(4) Pri načrtovanju cestnega priključka na R III 686 je potrebno upoštevati:

– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,

– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere in varno odvijanje prometa,

– bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in gradnje ceste ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,

– s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste,

– zunanje ureditve, parkirišča in utrjene prometne povezave morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjene najmanj 5,0 m, objekti pa najmanj 10,0 m,

– meteorna in druga odpadna voda s parcel in cestnih priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državne ceste in njenega cestnega telesa, zato je treba na njih urediti odvodnjavanje po predpisih,

– podrobno je treba navesti in prikazati vsa priključevanja na komunalne naprave, če pri tem trasa komunalnega voda križa državno cesto ali kakorkoli posega v njen varovalni pas, cestni svet, cestno telo ali zračni prostor. Prečkanja morajo biti v tehnični dokumentaciji ustrezno evidentirana in grafično prikazana. Vsa nova prečkanja državne ceste je treba predvideti s prebijanjem oziroma prevrtanjem vozišča,

– projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste,

– izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica pozidave, mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju ureditvenega območja,

(5) Pri načrtovanju dostopnih cest/javnih poti je potrebno upoštevati prometno tehnične elemente za skupinski priključek za merodajni vozili, osebno in tovorno vozilo. Zemljišča za ceste morajo zagotoviti lastniki parcel.

– Območja pešcev in križišč morajo biti ustrezno pregledna in osvetljena. Ustrezno je potrebno obdelati navezavo novih prometnih površin za pešce na obstoječe prometne površine.

– Dimenzije tipskega prečnega profila cest v obravnavanem območju:

- Bankina 0.75 m.
- Vozišče 1 x 3.50 m.
- Bankina 0.75 m.
- Skupaj 5.00 m.

– Parkirne površine se morajo zagotoviti v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča.

16. člen

(vodovod)

(1) Za priključitev območja OP12/027 je potrebno izgraditi novi sekundarni vod dimenzije DN 80 z možnostjo vgradnje nadzemnega hidranta, ki se priključi na obstoječi javni vodovod PVC 160 mm.

(2) Od vodovoda DN 80 se odcepita dva nova kraka DN 50 za nove porabnike in nekatere obstoječe, katerih priključke/obstoječe vode bo potrebno prestaviti oziroma ukiniti, ker ovirajo načrtovano prostorsko ureditev.

(3) Vsak predviden stanovanjski objekt mora imeti izveden ločen hišni priključek iz cevi DN 25, ki mora biti opremljen z zapornim ventilom.

(4) Takoj na vstopu posamične parcele se izvede vodometrični termo jašek, ki se opremi z obračunskim vodomernom. Jašek mora biti primerno odvodnjava in zaščiten proti zmrzovanju.

(5) Ostali tehnični pogoji so razvidni iz smernic.

17. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Predmetna gradnja se nahaja v delu naselja Draža vas v aglomeraciji Draža vas št. 9951, ki je opremljena z mešanim sistemom javne kanalizacije BC DN 300 mm, zaključene v vodotoku Dravinja. Obstoječ sistem kanalizacije je potrebno delno prestaviti oziroma zgraditi na novo.

(2) Znotraj območja OPPN se za potrebe odvajanja odpadnih komunalnih in meteoritnih vod izgradi ločen sistem kanalizacije, ki ga je potrebno predvideti v fazi komunalnega opremljanja/urejanja območja OPPN in izvesti pred gradnjo stanovanjskih hiš, kar velja za severno (365/1 k.o. Žiče), osrednje (513/1, 513/2-del k.o. Žiče) in vzhodno (1575-del k.o. Žiče) območje OPPN.

(3) Potrebno je izvesti prestavitve obstoječe kanalizacije v ločenem sistemu:

- kanalizacija BC DN 300 mm, ki poteka po parc. št. 513/2 in 513/1 k.o. Žiče, se prestavi na mejo parc. št. 365/1 k.o. Žiče v območje nove dovozne ceste;

- kanalizacija PVC DN 300 mm, ki poteka po parc. št. 515/8 k.o. Žiče, se prestavi v območje 515/11 k.o. Žiče;

- kanalizacija BC DN 200 mm, ki poteka po 515/10 k.o. Žiče, se prestavi na rob parcele.

(4) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).

(5) Meteorne vode iz streh objektov in v oljelovilcih prečiščene odpadne vode iz asfaltiranih površin se zbirajo v internih zbiralnikih meteorne vode, da se prepreči prekomerna obremenitev obstoječega sistema odvodnje.

(6) Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred izpustom mehansko obdelati skladno s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

(7) Za preprečitev poslabšanja odtočnih razmer širšega območja, je obstoječe odvodne jarke potrebno redno vzdrževati.

(8) Prepuste pod državno cesto je potrebno vzdrževati oziroma po potrebi ustrezno povečati.

(9) Omilitveni ukrepi za povečanje poplavne varnosti vključujejo izvedbo kanala šir. 0.5 in gl. 1 m za zajetje meteorne vode, ki priteče iz hriba Holmec. V njega se lahko variantno stekajo tudi očiščene meteorne vode, ki se predhodno umirijo v internih zadrževalnikih na posamezni parceli in s tem preprečijo prekomerno obremenitev pretoka v kanalu. Na parceli 1568 k.o. Žiče se izvede zadrževalnik padavinske vode, ki preprečuje povečan odtok vode na nižje ležeče parcele. Iztok iz zadrževalnika je v kanalizacijo s kaskadnimi jaški, ki se izliva v obstoječi sistem odvodnje.

(10) Lastniki bodočih novogradenj so do izgradnje centralne čistilne naprave (CČN) v Draži vasi dolžni odvajati in čistiti komunalne odpadne vode preko začasne male komunalne čistilne naprave (MKČN) velikosti do 50 PE skladno z 21. in 23. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ustrezne velikosti. Po izgradnji CČN v Draži vasi so lastniki dolžni MKČN izločiti iz uporabe in objekte priključiti na novo javno kanalizacijo preko hišnega priključka.

(11) Ostali pogoji in tehnične rešitve priključevanja so razvidne iz smernic.

18. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Priključna moč predvidenih stanovanjske hiše je 14–17 kW x največ 12 (varovalke 3 x 25 A).

(2) Za poslovni objekt je predvidena vgradnja 3 x 50 A (potrebna moč 43 kW) na obstoječem odjemnem mestu št. 4-46477, kjer so sedaj vgrajene varovalke 3 x 25 A, ki ne zadoščajo potrebam.

(3) V območju OPPN se nahaja jamborska TP t-411 Draža vas 2.

(4) Trase NN priključnih kablovodov za napajanja predvidenih objektov so določene v sodelovanju z OE Slovenska Bistrica in potekajo od TP Draža vas v koridorjih ob parcelnih mejah oziroma v cestah do razdelilnih postaj in pozneje do merilnih omaric.

(5) Pri pripravi OPPN je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati vso predpisano področno zakonodajo in predpise.

(6) Za izvedbo napajanja območja z električno energijo bo potrebno:

- Zgraditi nove NN kabselske razvode iz TP do PSRO s kablji NA2XY-J 4x150+2.5.

- Za potrebe poslovnega objekta je predviden samostojni vod 2xNA2XY 1x150+2.5 iz TP do PSRO (dolžine cca 350 m).

- Dolžine tras NN so evidenčne in določene po predvidenih trasah, ki se lahko zaradi tehničnih, lastninskih in drugih pogojev spremenijo.

- Obstoječi kablovod za odjemalca Satler preseka NYBY 4x185 izvod I04-rezerva je potrebno na delih, kjer je predvidena gradnja, prestaviti izven področja predvidene gradnje.

- Delno se obstoječe NN zračno omrežje na območju OPPN odstrani.

- Pred izvedbo je potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za NN kabselski razvod in prestavitve ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišče, čez katera bodo potekale trase novih NN vodov.

19. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja.

(2) Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca omrežja.

(3) Za priključitev novih objektov na TK omrežje, ki bo omogočalo tudi sprejem HD televizijskih programov, radijskih programov, interneta, klasične in IP telefonije je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov v idejno dokumentacijo. Uporabijo naj se PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm in PEHD cevi premera 50 mm, prav tako jašek in stebriček na začetku gradbene cone, ki omogoča vgraditev prenosnega medija.

(4) Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in na možnosti v projektnih pogojih po navodilih upravljavca omrežja.

20. člen

(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)

(1) Ogrevanje je individualno.

(2) Predvidi se možnost uporabe obnovljivega vira energije, možnost vgradnje toplotne črpalke (npr.: zrak – voda), ob upoštevanju energetske varčne gradnje in prisilno prezračevanje preko rekuperacije.

(3) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda, za poseg v podzemno vodo, bo treba, predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom ZV-1, pridobiti:

- dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti vodonosnika-vrtine), v kolikor bo vrtina globlja od 30 m ter na tej osnovi vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote:

- samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote, v kolikor je globina vrtine izvedena do globine 30 m.

(4) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemlja-voda (geosonda), za poseg v podzemno vodo, je treba, predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom ZV-1, pridobiti:

– dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine za namestitev geosonde).

Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda izda DRSV, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebne vloge.

VI. REŠITVE IN UREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVA NARAVE

21. člen

(kulturna dediščina in varstvo narave)

Objekti se ne nahajajo v zavarovanem območju kulturne dediščine.

Območje OPPN se nahaja v posebnem varstvenem območju SI 5000005 Dravinjska dolina, vendar izvedba OPPN nanj ne more pomembno vplivati, zato se ne zahteva presoje sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kot sledi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-109/2-O-19/SL dne 25. 2. 2019.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

22. člen

(vpliv posega na vodni režim)

(1) Pri izdelavi OPPN, ki lahko vpliva na vodni režim in stanje voda je potrebno upoštevati smernice, ki so smiselno vključene v tekst in grafične priloge odloka o OPPN.

– Na situaciji je prikazana zunanja ureditev in dispozicija objektov, ureditev okolice ter vsa nova komunalna infrastruktura.

– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod.

– Prikazan je način ogrevanja objektov.

(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

(3) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda z javnih cest morajo biti usklajene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).

(4) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).

(5) Po podatkih z javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja na erozijsko ogroženem območju (zahtevni zaščitni ukrepi), zato bo potrebno v fazi izdaje pozitivnega mnenja na prostorski akt priložiti geološko poročilo, iz katerega mora biti razvidna tudi zmožnost ponikanja padavinskih in prečiščenih komunalnih voda ter najustreznejši način temeljenja predvidenih objektov. Izdelano je geotehnično mnenje št. 127-08/2019 GML Inženiring, oktober 2019.

(6) V skladu s 87. členom ZV-1 je na erozijskem območju prepovedano nenadzorovano zbiranje in odvajanje zbranih voda po erozijskih ali plazljivih zemljiščih.

(7) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je v skladu s 64. členom ZV-1 prepovedano, zato je potrebno padavinske vode z obravnavanega območja, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V primeru, da ponikanje zaradi geološke sestave zemljine ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik, če tega ni, pa kontrolirano z razpršenim razlivanjem po terenu preko ustrezno velikega zadrževalnika deževnice. Pri tem mora biti odvodnja načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti. V primeru odvodnje po nestabilnih tleh je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah. Izvedeni morajo biti vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo povečala erozijska ogroženost območja.

(8) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda, za poseg v podzemno vodo, bo treba, predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom ZV-1, pridobiti:

– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti vodonosnika-vrtine), v kolikor bo vrtina globlja od 30 m ter na tej osnovi vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote:

– samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote, v kolikor je globina vrtine izvedena do globine 30 m.

– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, kakor tudi dovoljenje za neposredno rabo vode (vodno dovoljenje), izda DRSV, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebnih vlog. Dokumentacija za pridobitev mnenja na projektne rešitve bo morala biti usklajena s pogoji pridobljenega vodnega dovoljenja.

(9) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemlja-voda (geosonda), za poseg v podzemno vodo, je treba, predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom ZV-1, pridobiti:

– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine za namestitev geosonde).

Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda izda DRSV, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebne vloge.

(10) Iz rezultatov analize, HH-2/2021 BLAN d.o.o. december 2021, je razvidno, da je za celovito rešitev poplavne varnosti predvidena gradnja večjega zadrževalnika.

Lokacija zadrževalnika je predvidena na zahodnem delu naselja pod hribom Holmec na parc. št. 1568 k.o. Žiče. Urejen mora biti iztok iz zadrževalnika s cevnim prepustom in meteorološko kanalizacijo ob cesti Mlakar–Satler, ki se steka v obstoječi kanal pod državno cesto. Zaradi višinske razlike je potrebno na kanalizaciji urediti potrebno število umirjevalnih jaškov.

Dodatno je potrebno za preusmeritev vode iz naselja izdelati robnike ob delu ceste Marguč–Bobik in na križišču z novo dovozno cesto se izdelajo ležeči policaji. V primeru ekstremnih padavin se ta cesta uporablja kot površinski odvodnik za usmeritev padavinske vode v nižje ležeči kanal.

Za meteorne vode iz ravninskega dela naselja se uredi odprti kanal, ki je dimenzij: širina dna je 0,5 m, globina je 1,0 m, naklon brežin je 2:1. Kanal se izliva v obstoječi prepust pod državno cesto. V njega se lahko usmerijo tudi prečiščene meteorne vode iz posamezne parcele, ki se predhodno umirijo v individualnih zadrževalnikih.

Z upoštevanjem zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov se poplavna nevarnost na širšem območju ne poslabša, ampak se izboljša poplavna varnost.

23. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti (4. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2).

(2) Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem času.

(3) Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica po-zidave, mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljaavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju ureditvenega območja.

24. člen

(varstvo zraka)

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIUROKOE 158/20 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekti se bodo ogrevali z energentom brez prekomernih škodljivih emisij v zrak.

25. člen

(odvoz odpadkov)

(1) Investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirano zbirno mesto za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke.

(2) Ureditev odjemnega mesta mora zadostiti določilom veljavnega občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 64/18) in Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 67/18) in ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.

(3) Dovozi k posamičnim hišam ali ulicam morajo biti primerni za obračanje tovornih vozil.

(4) Tehnološki odpadki od dejavnosti se zbirajo in odvažajo skladno s predpisi.

26. člen

(varstvo tal)

(1) Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati vse predpise iz področja varovanja okolja.

(2) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

27. člen

(obramba)

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti obrambe.

28. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje obravnave se nahaja izven naravnih omejitev kot so visoka podtalnica ter plazovitost. Zaradi erozijskega območja je izdelano geotehnično mnenje o pogojih temeljenja in pri izvedbi je potrebno upoštevati navodila geomehanika. Območje leži na robu poplavnega območja reke Dravinje, kar

je upoštevano pri določanju nultih kot objektov, ki so 50 cm nad Q100.

(2) Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.

(3) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:

– tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,

– uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,

– ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in

– ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

(4) Objekti se ne bodo ogrevali z lahkim kurilnim oljem, tako da ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.

29. člen

(varstvo pred požarom)

(1) V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.

(2) Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na dovozni cesti.

(3) Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice.

(4) Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega vodovoda, gasilski dom je oddaljen 600 m.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

30. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, v grafičnem delu OPPN na listu št. 8. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere in ureditve mej.

(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, in dopustnim odstopanjem v tem OPPN.

(3) Odmere objektov za povečanje poplavalne varnosti se izdelajo v skladu s projektnimi rešitvami za te objekte.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen

(etapnost gradnje)

(1) Posegi na območju OPPN se lahko izvajajo etapno.

(2) Uredi se protipoplavna zaščita naselja z gradnjo zadrževalnika in drugimi celovitimi ukrepi v skladu z izdelano in potrjeno HH analizo pred kakršnimi koli posegi v območju OPPN.

(3) Pred gradnjo stanovanjskih hiš se kompleksno uredi prometna in komunalna oprema severnega dela (parc. št. 365/1, 513/2-del k.o. Žiče), osrednjega dela (513/1 k.o. Žiče) in južnega dela (515/6, 515/10, 1575-del k.o. Žiče) območja OPPN, s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodovodov, kanalizacije in elektrike ter izvedbo novega cestnega priključka na R III 686.

(4) Izjemoma se lahko prične z gradnjo po enega objekta na parc. št. 515/6, 515/10 in 1575-del k.o. Žiče, v kolikor obsto-

ječi energetski in komunalni vodi zadoščajo za priključitev teh objektov, za kar morajo investitorji pridobiti pozitivna mnenja nosilcev urejanja.

(5) Objekt z dejavnostjo se lahko ureja časovno neodvisno od preostalega dela OPPN.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen

(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)

(1) Dopustna so odstopanja pri tlorisnih gabaritih stavb znotraj gradbene meje, določene v situaciji.

(2) Dopustna so odstopanja od lege stavb izven gradbene meje, v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ki ga ta odstopanja tangirajo.

(3) Pri umeščanju vseh objektov (tudi nezahtevnih in enostavnih), faktor pozidanosti ne sme biti prekoračen.

(4) Dopustna so odstopanja pri velikosti gradbenih parcel do $\pm 20\%$ predvidene velikosti in razporeditev ter združevanje parcel. Načrtovano število gradbenih parcel je možno izvesti le v primeru, da se predhodno izvedejo protipoplavni omilitveni ukrepi ter javna kanalizacija za odvodnjavanje komunalnih in padavinskih vod, ki mora zajeti tudi zaledne vode širšega območja.

(5) Zaradi posebnih komunalnih ureditev in ukrepov za preprečevanje poplavne ogroženosti (odvodni jarek/kanal, večji zadrževalnik meteornih vod, obračališče ipd.) ter drugačne ureditve dovozov, se parcelacija lahko spremeni in prilagodi novim projektnim rešitvam.

(6) Za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo so dovoljena manjša odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na končni koncept ostalih rešitev. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.

XII. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

33. člen

(obveznost investitorjev in izvajalcev)

(1) Financiranje izgradnje infrastrukture območja poteka v dogovoru med investitorji in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.

(2) Pridobiti je potrebno soglasja lastnikov zemljišč za območja, na katerih je predvidena izgradnja protipoplavnih ukrepov in jih seznaniti z zvišanjem gladin poplavnih vod na območju zadrževalnika.

(3) Pred kakršnokoli gradnjo na tem območju je potrebno izvesti omilitvene ukrepe za zagotovitev poplavne varnosti.

(4) Kompleksno se uredi prometna in komunalna oprema severnega dela območja (parc. št. 365/1, 513/2-del k.o. Žiče) in osrednjega dela (513/1 k.o. Žiče) ter južnega dela (parc. št. 1575-del k.o. Žiče) pred gradnjo stanovanjskih hiš, s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodovodov, kanalizacije in elektrike ter izvedbo novega cestnega priključka na R III 686.

(5) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladiitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

(6) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja in voda.

XIV. KONČNE DOLOČBE

34. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled v Občini Slovenske Konjice in UE Slovenske Konjice.

35. člen

Za nadzor nad ravnanjem po tem odloku je pristojna inšpekcijska služba.

36. člen

Po realizaciji tega OPPN se območje ureja z OPN Občine Slovenske Konjice.

37. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0019/2017(131)

Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet SD OPN SK)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), v nadaljevanju SD OPN SK2. Spremembe in dopolnitve obsegajo širitev gospodarske cone Tekoma v naselju Draža vas in umestitev nove stanovanjske soseske znotraj območja naselja Loče.

II. VSEBINA IN OBLIKA

2. člen

(vsebina in oblika SD OPN SK2)

(1) SD OPN SK2 vsebuje tekstualni del in grafične prikaze in je izdelan v digitalni in analogni obliki.

(2) Priloge SD OPN SK 2 vsebujejo:

- izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
- prikaz stanja prostora (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
- Urbanistični načrt Loče – novelacija v okviru SD OPN SK2 (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
- Širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec Umarh d.o.o., št. projekta 17/18),
- obrazložitev in utemeljitev OPN,
- Okoljsko poročilo za SD OPN Občine Slovenske Konjice št. 2 (izdelovalec Matrika ZVO d.o.o., št. proj. OP_23.21),
- elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
- Hidrološko-hidravlični elaborat Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve oktober 2020 in april 2021),
- Hidrološko hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN k.o. Loče (izdelovalec DHD d.o.o., št. elaborata 217).

III. VSEBINA

3. člen

(1) V 85. členu se v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za objekte, ki so skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) označeni z »–«, je prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov.«.

(2) V četrtem odstavku se za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg v varovalni pas daljnovo-da v upravljanju ELES d.o.o. je treba pridobiti pisne projektne pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji.«.

4. člen

V 86. členu se v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg na vodno in priobalno zemljišče celinskih voda je treba pridobiti vodno soglasje.«.

5. člen

V 133. členu se v desetem odstavku za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »V sklopu OPN, spremembe in dopolnitve št. 2, se opredeli nadomestne retencije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v naselju Loče (skladno z elaboratom št. 217, DHD d.o.o., maj 2017, dopolnitev februar 2019) in v naselju Draža vas (skladno z elaboratom št. 299, DHD d.o.o., februar 2020). Površine za nadomestne retencije so določene kot MOEUP z naslednjimi oznakami UN2/047 in OP12/062 in so prikazane v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN ter v prikazu stanja prostora.«.

6. člen

V 134. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Za vsak poseg na erozijsko ogroženo območje je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne ukrepe za stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.

7. člen

V 135. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Za vsak poseg na plazljivo območje je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne ukrepe za stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.

8. člen

(1) V 140. členu se v točki c za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi: »Občina spremlja izbrane kazalce okolja in periodično obvešča prebivalce o stanju kazalcev okolja in o uspešnosti izvedbe omilitvenih ukrepov. Sprejemanje morebitnih pritožb prebivalcev na okoljske dejavnike izvaja oddelek pristojen za varstvo okolja in urejanje prostora. Vsaka morebitna pripomba se zabeleži. V primeru potreb občina tudi zavzame stališče glede predmetne pripombe in postopa v skladu s pristojnostmi.«.

(2) Doda se novo točko d, ki se glasi: »d) Na območju občine je kakovostno bivalno okolje treba zagotavljati tudi s primernim deležem javno dostopnih zelenih površin namenjenih za šport in rekreacijo, površin za urbano vrtnarjenje, ter sistemom javnih kolesarskih in pešpoti v in med naselji.«.

9. člen

V 141. členu se v tretjem odstavku za besedo »osončenja« doda besedilo »vsak enega od«.

10. člen

(1) V 142. členu se v prvem odstavku besedilo »določene za« zamenja z besedilom »razvrščene v«.

(2) V drugem odstavku se v zadnjem stavku pred besedno zvezo »sprememb OPN« doda besedo »splošnih«.

(3) Tretji odstavek se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »(3) Za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za čas prireditve ali javnega shoda je treba v skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2) na osnovi strokovne ocene pridobiti dovoljenje pristojnega organa.«.

11. člen

Za 145. členom se doda nov 145.a člen, ki se glasi:

»145.a člen

(monitoring – kazalci spremljanja stanja okolja in kazalci spremljanja stanja ohranjenosti narave za spremembe in dopolnitve OPN Slovenske Konjice št. 2)

V času veljave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 bo Občina Slovenske Konjice v skladu z okoljskim poročilom spremljala kazalce okolja, kot so opredeljeni v spodnji tabeli:

Kazalec stanja okolja/stanje ohranjenosti narave	Nosilec okoljskega monitoringa & spremljanje kazalca ter dinamika spremljanja	Vir podatkov za monitoring
Stanje kakovosti površinskih in podzemnih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega stanja	Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.	Redna letna poročila.
Stopnja zasedenosti ČN, na katero se območje sprememb NRP priključuje	– Pooblaščenca organizacija (monitoring)	Redna letna poročila.
Učinek čiščenja na ČN, na katero se območje sprememb NRP priključuje	– Investitorji (zbiranje podatkov in poročanje javnosti/objavljanje na spletni strani)	

Stanje kakovosti površinskih in podzemnih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega stanja	Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.	Redna letna poročila.
Površina pozidanih površin na območjih razredov poplavne nevarnosti	Občina naj preko izvajanja SD OPN SK2 ter opredeljevanje namenske rabe prostora, spremlja število novo nastalih erozijskih žarišč zaradi delovanja poplavnih in odpadnih padavinskih voda.	Poplavni elaborati.
Spremljanje stanja ohranjenosti narave	Spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, NV, HT, EPO, posebnih varstvenih območij med gradnjo in v času veljave SD OPN SK2	Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa stanja okolja in se izvaja skladno z zakonom (ZON) in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Ohranjanje visokih potencialov kmetijskih zemljišč v občini	Občina SK in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (MKGP)	Bilanca kmetijskih zemljišč po planski rabi na območju občine SK.
Število/dolžina/površina pričakovanih poseganj/razvrednotenj/poškodb/uničenj enot KD, vključno z vplivnimi območji	V času gradnje stanje kulturne dediščine spremlja investitor oziroma izvajalec del, ki ob kakršnihkoli spremembah nemudoma obvesti ZVKDS. Za pripravo poročila o stanju enot kulturne dediščine je odgovorna Občina Slovenske Konjice, v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Preko poročila o stanju enot se spremlja njihovo ohranitveno stanje. Spremljanje stanja za enote dediščine naj se izvede v 5-letnem časovnem intervalu.	Poročilo o stanju enot KD.
Št. stanovanjskih objektov v vplivnem pasu daljnovoda	Občina Slovenske Konjice	Izhodiščne stanje.«.

12. člen

Naslov poglavja »3.1.15 Začasni PIP za območja, kjer so predvideni OPPN« se spremeni tako, da se glasi: »3.1.15 PIP, ki veljajo do izdelave OPPN«.

13. člen

(1) V 146. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »PIP, ki veljajo do izdelave OPPN«.

(2) V prvem odstavku se za oznako »UN2/024« doda oznaka »UN2/48« in vejica.

(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena v EUP UN2/19 in UN2/048 do izvedbe omilitvenih ukrepov iz Hidrološko hidravličnega elaborata za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN k. o. Loče (DHD d.o.o., št. elaborata 217, februar 2019, dalje elaborat) navedeni posegi v prostor niso dopustni. Do izdelave OPPN je v navedenih EUP dovoljeno izvajati zgolj vo-

dnogospodarske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti, kot to izhaja iz elaborata, pri čemer je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN je treba podatke, ki izhajajo iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave, ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Celovitost izvedbe omilitvenih ukrepov je možno zagotoviti tudi v okviru izdelave enega OPPN za območje obdelave.«.

14. člen

V 160. členu se v preglednici v vrstici za »ZS« črta navedba MOEUP UN2/047 in predhodno ločilo vejica.

15. člen

(1) V 161. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »ZS« črta navedba UN2/047.

(2) Za zadnjo vrstico se doda nova vrstica, ki se glasi:

»VC	UN2/047	Območje je v skladu s študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019) predvideno kot opsijska trajna nadomestna retencija za razlivanje površine, odvzete zaradi načrtovanja posegov znotraj UN2/019 in UN2/048. Na trajno zaščitene razlivanje površine v UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev iz elaborata.«.
-----	---------	--

16. člen

V 165. členu se v preglednici z usmeritvami z MOEUP, ki se jim podaljša veljavnost prostorskih izvedbenih aktov (PIA), vrstico za MOEUP UN2/017 dopolni tako, da se glasi:

MOEUP	veljavni odlok o PIA
»UN2/017	Odlok o s.i.d. ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03 in 11/07); razen v delu, kjer posega na območje nove MOEUP UN2/048.«.

17. člen

(1) V 166. členu se v preglednici z usmeritvami za OPPN v vrstici za MOEUP UN2/019 za četrto alinejo doda nova peta in šesta alineja, ki se glasita:

»– pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019, dalje elaborat) z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju UN2/019 in UN2/048. Posegi v prostor na območju UN2/019 bodo dovoljeni po oziroma najhitreje sočasno z izvedbo predlaganih ukrepov,

– omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred sprejemom OPPN. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki izhajajo iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave, ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Pri tem je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe.«.

(2) V preglednici z usmeritvami za OPPN doda novo vrstico za MOEUP UN2/048, ki se glasi:

	usmeritve za OPPN
»UN2/048	OPPN_34 za območje nove stanovanjske soseske vzhodno ob poslovnem centru Kračun (UN2/048): – namenska raba prostora SS, – vrste objektov: enostanovanjske stavbe namenjene stalnemu bivanju z mirnimi spremljajočimi dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi v stanovanjskih stavbah. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati širino varovalnega pasu elektroenergetskega daljnovoda Cirkovce–Podlog, ki znaša za napetostni nivo 220 kV 80 m (merjeno 40 m na vsako stran od osi daljnovoda) tako, da je za vse vrste objektov skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) označene z »–« prepovedna gradnja v varovalnem pasu daljnovoda. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj varovalnega pasu je: območje brez stanovanj, brez športnih, zdravstvenih, izobraževalnih ipd. objektov; – dopustne dejavnosti: gostinstvo; informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter bivanje; – posege in dejavnosti se načrtuje v skladu omilitvenimi ukrepi iz Okoljskega poročila za SD OPN Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO d.o.o., št. proj. OP_23.21). Omilitveni ukrepi za preprečitev povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja voda: Pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019; dalje elaborat) s predlaganimi omilitvenimi ukrepi: – ureditev nadomestne retencije v EUP UN2/047 severno od predmetnega območja ali pa za enako prostornino povečati predvideno nadomestno zadrževanje v sklopu izvedbe lokalnih nadomestnih zadrževalnikov iz študije DHD 2014 (celovit omilitveni ukrep za prvi OPN). Nadomestna retencija predstavlja trajno zaščito razlivnih površin, kjer gradnja objektov ni dopustna. V trajno zaščitene razlivne površine v EUP UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev iz elaborata, – izvedba visokovodnega zidu na severni strani predmetnega območja (na koti Q100 + 0,5 m), – izvedba odvodnje zalednih voda kot kombinacija zacevljenjega kanala z vtokom preko meniha in razlivnim koridorjem, – varnostno nadvišanje razlivnega koridorja (na koti Q100 + 0,5 m), – mobilna zaščita na južni strani predmetnega območja (na koti Q100 (270,11 m n.v.) + 0,5 m), – vse kote pritličij novih objektov morajo biti na poplavno varni koti, to je vsaj Q100 + 0,5 m, – izvedba kleti je dopustna samo izjemoma z ustrezno protipoplavno zaščito, – zagotavljati je treba čim manj neprepustnih utrjenih površin (tlakovanje, asfaltiranje, betoniranje) in več travnih plošč, – stremeti je treba k zbiranju padavinske vode in njeni ponovni uporabi (sanitarna voda, zalivanje), – vhodi v objekte in vse druge odprtine naj bodo min. 5 cm nad koto ohišnic, zaradi preprečitve vdora meteorne vode. Naklon ohišnic naj bo stran od objekta, – odvodnja padavinskih vod novo pozidanega območja naj se spelje na sever v močvirnati del in ne v jarek proti Dravinji, – omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred sprejemom OPPN. Pri tem je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki izhajajo iz elaborata ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve, – posegi v prostor v predmetnem območju bodo dovoljeni po oziroma najhitreje sočasno z izvedbo omilitvenih ukrepov. Posegi na vodno in priobalno zemljišče neimenovanega vodotoka, ki teče ob severni meji UN2/048, niso dopustni, razen za izjeme, ki jih določa ZV-1 in na podlagi vodnega soglasja. Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja očiščene do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Loče je obvezna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem.

	Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave: – Protipoplavni ukrepi naj se izvedejo na način, da se obstoječa hidrologija na severnem, močvirnem območju ohranja. – Za potrebe gradnje protipoplavnih ukrepov naj se do območja gradnje dostopa iz južne strani. Dela naj se izvedejo brez zasipavanja močvirnega območja. – Na nepozidanih površinah izven območja urejanja se ohranja in vzpostavlja ekstenzivne travniške površine. Novi objekti naj se načrtujejo čim bližje obstoječim objektom oziroma cestni infrastrukturi. – Svetilke na območju lahko sevajo leto toplo svetlobo (do 2700 K), svetilke, ki sevajo ultravijolično in modro svetlobo niso dovoljene. Omilitveni ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine: – Načrtovanje, nove gradnje in nove ureditve morajo zagotavljati ohranjanje vedute na enoto dediščine EŠD 10204 Mlače – Dvorec Pogled, zato je pri zasnovi območja potrebno upoštevati obstoječe reliefne razmere, smeri v prostoru ter kontinuiteto in zakonitosti stare pozidave v širšem območju. – Stanovanjske hiše in druge dopustne stavbe naj imajo tradicionalne pravokotne tlorise ter tradicionalne višinske gabarite (pritličje in mansarda ali hladno podstrešje z možnostjo gradnje kleti v skladu z ostalimi pogoji). Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino opečne barve. Odprtine na fasadah naj bodo kompozicijsko usklajene ter barve fasad v svetlih, naravnih barvnih tonih. – Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete širše krajine, brez večjih podpornih zidov ter z avtohtono listopadno zasaditvijo. Omilitveni ukrepi za varovanje zdravja: – Znotraj vplivnega območja obstoječega 220 kV daljnovoda Cirkovce–Podlog naj se z OPPN načrtuje takšno rabo, ki ne potrebuje povečanega varstva pred elektromagnetnim sevanjem in se uvršča v drugo stopnjo varstva pred elektromagnetnim sevanjem.«
--	---

18. člen

V 192. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v tretjem stolpcu doda oznako MOEUP »OP12/061«.

19. člen

(1) V 193. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v drugem stolpcu doda oznako MOEUP »OP12/061«.

(2) V razdelku »posebni pogoji« se doda vrstici, ki se glasita:

»V OP12/012	Na obstoječem kompleksu Tekoma, EUP OP12/012, kjer so v obstoječem stanju makadamske površine in kjer padavinska voda prosto ponika v tla, morajo biti te površine asfaltirane in urejene tako, da gre padavinska voda preko ustrezno standardiziranega lovilnika olj v obstoječo padavinsko kanalizacijo. Ukrepi naj se izvede do pričetka obratovanja razširjene industrijske cone.
v OP12/061	Na območju gospodarske cone Tekoma v Draži vasi je za potrebe širitve proizvodne dejavnosti predvidena gradnja treh industrijskih stavb: 1. Objekt št. 1: zaprta hala, velikost cca 47 x 48 m. 2. Objekt št. 2: pokriti nadstrešek, velikost cca 21 x 48 m. 3. Objekt št. 3: zaprto skladišče, velikost cca 40 x 48 m. Lega objektov v prostoru naj bo skladna s študijo Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve oktober 2020, april 2021. Prepovedane so dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah in dejavnosti povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih v predpisih o varstvu okolja. Dopustna je gradnja nove GJI za potrebe v območju ter prestavitve obstoječe GJI, ki poteka čez območje, ter ureditev manipulativnih površin in parkirišč za potrebe cone. Parkirne površine morajo biti zagotovljene v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Število parkirnih mest se določi glede na vrsto in obseg dejavnosti. Za potrebe dostopa na kmetijska zemljišča vzhodno od območja širitve gospodarske cone je treba zagotoviti minimalno širino voznega pasu 3,5 m. Pri posegih v prostor je treba upoštevati omilitvene ukrepe iz Okoljskega poročila za SD OPN Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO., št. proj. OP_23.21). Omilitveni ukrepi za preprečevanje povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ohranjanje ugodnega stanja voda Upoštevajo se ukrepi iz študije Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve oktober 2020, april 2021: – Vhod in vse odprtine v objektih 1 in 3 naj bodo nad koto gladine pri Q100 z 0.5 m varnostnega nadvišanja, tj. na poplavno varni koti, ki znaša za objekt 1 281.73 m n.m., za objekt 3 pa 282.5 m n.m. Tej koti mora biti prilagojena tudi višinska lega električne omarice ipd. – Plato objekta 2 mora biti višinsko lociran na koti obstoječega terena ali najmanj 10 cm nižje od kote Q100 načrtovanega stanja (tj. največ na koti 281.13 m n.m.), da bo omogočen neoviran odtok visokih vod.

	– Vse morebitne za okolje nevarne snovi (npr. strojna olja) je potrebno skladiščiti na ustreznih policah oziroma podstavkih nad poplavno varno koto. – Na levem bregu Neimenovanega potoka se med izlivom v Dravinjo in kolovozom izvede nasip na koti 283,7 m n.m. Dolžina nasipa znaša cca 135 m, povprečna višina pa cca 0,4 m. Nasip je treba izvesti pred ali hkrati z nameravanim posegom. – Območje OP12/062 je opredeljeno kot nezazidljivo območje trajno zaščitene razlivnih površin za izravnavo negativnega vpliva načrtovanih posegov v EUP OP12/061 na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost. Prepovedane so vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, razen obdelovanja kmetijskih zemljišč, gradnje javne komunalne infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev, rekonstrukcij in vzdrževalnih del na obstoječih legalno zgrajenih objektih. Za vse posege in gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje, oziroma mnenje pristojnega organa s področja upravljanja z vodami. Ne glede na navedene izjeme, na predmetnem območju ni dopustno nasipanje, oziroma preoblikovanje terena, ki posledično zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Pred izvedbo posegov je treba pridobiti soglasje lastnikov zemljiških parcel, ki ležijo na območju povečanja poplavne nevarnosti, da se strinjajo z navedenimi ukrepi. – Na območju zemljišča s parc. št. 36/2 k.o. Koble, kjer se NRP spreminja v K1, je v tlorisni širini 15 m od vodnega zemljišča prepovedana uporaba fitofarmaceutskih pripravkov in gnojenja tega dela kmetijskega zemljišča. Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja očiščene do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Draža vas je obvezna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. Pred izdajo GD za načrtovane posege v OP12/061 je obvezna pridobitev vodnega soglasja. Omilitveni ukrepi za kmetijska zemljišča Namenska raba prostora na parc. št. 36/1 in 36/2, obe k.o. Koble, se spremeni, in sicer iz SS v K1. Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave: – Z izvedbo protipoplavnega nasipa naj se ne posega v vodni in obvodni pas Dravinje, ki je na tem območju NV. Poseganje v tem primeru je mišljeno kot utrjevanje brežine s širokimi skalometi, spreminjanje naklona brežin, obsežna odstranitev zarasti ipd. – V primeru (manjšega) odstranjevanja obrežne zarasti za potrebe ureditve ustreznega odvodnjavanja ojezerjenega dela, naj se le ta nadomesti z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst, ki kasneje lahko pomagajo pri stabilnosti rečnega brega in ugodno vplivajo na osenčenost vodotoka. – Zemljina, ki se bo uporabljala za nasutje protipoplavne ureditve, naj bo pripeljana iz lokacije, kjer ni prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst. Nasip naj se zasadi z avtohtono travno mešanico. Varstvene usmeritve: – Na zunanjih mejah posega, ki gledajo v odprt prostor, to je proti severu in vzhodu, se oblikuje avtohtona zasaditvena bariera. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone lokalnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne žalujka), topol, leska itd. – Na levem bregu Dravinje, južno od obstoječe gospodarske cone Tekoma, naj se postopoma vzpostavi obrežni vegetacijski pas z zasaditvijo avtohtone obrežne zarasti. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone lokalnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne žalujka), topol, leska itd.»
--	---

20. člen

(1) V PRILOGA 4 Bilanca površin v OPN se preglednici »A Bilanca površin osnovne namenske rabe prostora (ONRP) v OPN / načrtovano« v vrstici za stavbna zemljišča spremeni površino tako, da sedaj znaša 1.050,34 ha.

(2) V vrstici II. (kmetijska zemljišča) se površina spremeni tako, da sedaj znaša 4.446,49 ha.

(3) V vrstici IV. (vodna zemljišča) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 63,70 ha.

(4) V preglednici »B Bilanca površin osnovne in podrobne namenske rabe prostora (PNRP) v OPN / načrtovano« se v razdelku I. (območja stavbnih zemljišč) površino spremeni tako, da sedaj znaša 1.049,02 ha.

(5) V vrstici 1 (območja stanovanj) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 424,80 ha.

(6) V vrstici 1.1 (stanovanjske površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 299,42 ha.

(7) V vrstici 2 (območja centralnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 82,26 ha.

(8) V vrstici 2.1 (osrednja območja centralnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 67,97 ha.

(9) V vrstici 3 (območja proizvodnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 89,49 ha.

(10) V vrstici 3.2 (gospodarske cone) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 89,49 ha.

(11) V vrstici 4 (posebna območja) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 120,89 ha.

(12) V vrstici 4.3 (športni centri) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 8,02 ha.

(13) V vrstici 5 (območja zelenih površin) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 87,91 ha. Delež v zadnjem stolpcu se spremeni tako, da sedaj znaša 8,1 odstotka.

(14) V vrstici 5.1 (površine za oddih, rekreacijo in šport) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 26,13 ha.

(15) V vrstici 5.4 (druge urejene zelene površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 51,47 ha.

(16) V razdelku II. (območja kmetijskih zemljišč) se površino osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša 4.446,82 ha.

(17) V vrstici 1 (najboljša kmetijska zemljišča) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 3.315,28 ha.

(18) V vrstici 2 (druga kmetijska zemljišča) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 1.132,52 ha.

(19) V razdelku IV. (območja vodnih zemljišč) se površino osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša 63,70 ha.

(20) V vrstici 1 (površinske vode) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 63,70 ha.

21. člen

(1) V PRILOGI 5 se preglednici »A/ Pregled MOEUP glede na PNRP in načine urejanja« vrstico za MOEUP UN2/017 spremeni tako, da se glasi:

MOEP	PNRP	način urejanja
»UN2/017	CU	Odlok o s.i.d. dela ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03 in 11/07); odlok se razveljavi v delu, kjer sega na območje nove MOEUP UN2/048.«.

(2) Za vrstico za MOEUP UN2/047 se doda novo vrstico, ki se glasi:

MOEP	PNRP	način urejanja
»UN2/048	SS, VC	OPPN_34«.

V vrstici za MOEUP UN2/051 se v stolpcu »PNRP« doda vejico in oznako »K1«.

(3) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/060« doda novi vrstici, ki se glasita:

MOEP	PNRP	način urejanja
»OP12/061	IG	PIP
OP12/062	K1	PIP«.

(4) V preglednici »B/ Pregled MOEUP, ki sestavljajo ON« se v vrstici za MOEUP OP12/051 v stolpcu »PNRP« doda vejico in oznako »K1«.

(5) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/053« doda novo vrstico, ki se glasi:

MOEUP	PNRP	šifra ON	ime ON / dodatni opis
»OP12/061	IG	008-1	Dražas vas 1/ Gospodarska cona Tekoma – širitev «.

(6) V vrstici za MOEUP z oznako »UN2/047« se v stolpcu »PNRP« oznaka »ZS« nadomesti z oznako »VC«.

(7) Za vrstico za MOEUP z oznako »UN2/047« se doda novo vrstico, ki se glasi:

MOEUP	PNRP	šifra ON	ime ON / dodatni opis
»UN2/048	SS, VC	021-1	Loče/nova stanovanjska soseska ob Slomškovi ulici«.

(8) V delu tabele »IZVEN ON« se za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/060« se doda nova vrstica, ki se glasi:

MOEUP	PNRP	IZVEN ON	ime ON / dodatni opis
»OP12/062	K1		Površine nadomestne retencije – severozahodno od naselja Dražas vas«.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(prehodne določbe)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Slovenske Konjice, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

23. člen

(vpogled v občinski prostorski akt)

Občinski prostorski načrt – spremembe in dopolnitve št. 2 so izdelane v digitalni in analogni obliki. Hranijo se in so na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Slovenske Konjice, Upravni enoti Slovenske Konjice in na Ministrstvu za okolje in prostor.

24. člen

(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

25. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 350-0008/2018(131)

Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Rataj

3374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice****1. člen**

V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19, 202/20) se v Prilogi: Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice, spremeni besedilo Poglavja 4.2, ki se po novem glasi:

»4.2 Poseben pomen v lokalni skupnosti

V LPŠ se za sofinanciranje določi višino do 10% proračunskih sredstev občine, ki jih komisija na podlagi dela ali posebnih dosežkov posameznega društva v preteklem letu razdeli med prijavljena društva.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2022

Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3375. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611

Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in

16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

S K L E P**o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611****1. člen**

(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1666, 730/2, 730/3, 1564, 1453/13 in 1685 k.o. 1121 – Zbelovska gora, ki ga je izdelal Umarh d.o.o., št. elaborata 21-LP-11, avgust 2021.

(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 2611.

2. člen

Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP AP5. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.

3. člen

Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.


4. člen

Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.

Št. 350-0010/2021

Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc



LEGENDA:

- območje dodane/preoblikovane izvirne površine posamične poselitve
- Območje izvzete/preoblikovane površine posamične poselitve
- območje dodanega stavbnega zemljišča
- izvorno območje posamične poselitve - A
- najboljše kmetijsko zemljišče- K1
- drugo kmetijsko zemljišče- K2
- gozd- G



UMRH d.o.o

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA »AP5« ZA PARCELE ŠT. 1666, 730/2, 730/3, 1564, 1453/13 IN 1685; VSE K.O.1121 ZBELOVSKA GORA

Projektivno podjetje:
Umrh d.o.o., Ulica 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj

risba:
PRIKAZ SPREMEMB OBMOČJA POSAMIČNE POSELITVE

odgovorni prostorski načrtovalec:
URŠKA BERLIČ, u.d.i.a.
PA PPN ZAPS 1715

št. projekta:
21-LP-11

datum:
AVGUST 2021

merilo:
1:1000

list: **3**

3376. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127

Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127

1. člen

(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 833, 835 in 837 k.o. 1109 – Spodnje Grušovje, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, št. elaborata 33/22, junij 2022.

(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 3127.

2. člen

Po določitih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP OP11. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.

3. člen

Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

4. člen

Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.


Št. 350-0010/2022

Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc



GEODETSKI NAČRT OSTROUGOVA STVANA TERENA MERNO: 1:500		Projekat: OSTROUGOVA STVANA TERENA Izradio: DR. ZORAN R. RAKIĆ Datum: 15.05.2012
Projekat: OSTROUGOVA STVANA TERENA Izradio: DR. ZORAN R. RAKIĆ Datum: 15.05.2012	Izradio: DR. ZORAN R. RAKIĆ Datum: 15.05.2012	Izradio: DR. ZORAN R. RAKIĆ Datum: 15.05.2012



ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE
ZA DOLOČITEV OBSEGA
STAVBENEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI

PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
M 1:1000

Št. projekta: 33/22
Datum: junij 2022

ŠKOCJAN**3377. Pravila za izvolitev predstavnika
Občine Škocjan v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta**

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 18. 10. 2022 sprejel

P R A V I L A**za izvolitev predstavnika Občine Škocjan
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta****1. člen**

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Škocjan v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.

2. člen

Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za člana državnega sveta 1 predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta.

3. člen

Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.

4. člen

Kandidate za elektorje lahko predlagata najmanj dva svetnika.

5. člen

Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.

6. člen

Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandata vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škocjan (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom določenem v pozivu komisije.

Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se izvoli elektor oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.

7. člen

Elektorje se voli na seji občinskega sveta z javnim ali tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.

Na glasovnicah so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

8. člen

Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim ali s tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.

Glasuje se z glasovnicami.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kandidatom.

Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

9. člen

V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.

10. člen

V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi član občinskega sveta.

11. člen

Župan mora v roku, ki je določen v rokovniku volilnih opravil, predložiti pristojni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidature za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

12. člen

Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.

13. člen

Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0003/2022

Škocjan, dne 18. oktobra 2022

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

ŠKOFLJICA**3378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022
v Občini Škofljica**

Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 98/13) ter 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel

S K L E P**o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica****1. člen**

S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Škofljica za leto 2022.

2. člen

Skupni stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

4. člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.

V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za občinski svet ali za volitve župana se na njegovo pisno zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škofljica v roku 30 dni po vložitvi zahteve, pod pogojem, da je v predpisanem roku oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje na AJ PES preko spletnega portala AJ PES.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-32/2022

Škofljica, dne 19. oktobra 2022

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

ŠMARTNO PRI LITIJ**3379. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022**

1. člen

2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22 in 92/22) se spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

Konto	Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022	2. rebalans 2022 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.475.299
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.615.675
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.846.551
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.317.781
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	405.670
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	123.100
	706 DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	769.124
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	565.924
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	8.200
	712 DENARNE KAZNI	12.000
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	183.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	193.048
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	161.949
	721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	31.099
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
	731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	666.575
	740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	556.659
	741 PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	109.916
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0
	787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.382.979
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.881.233
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	372.583
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.528
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.357.441
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	39.200
	409 REZERVE	53.480
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.706.009
	410 SUBVENCije	24.689
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.739.020
	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	151.888

	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	790.412
	414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.583.682
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.583.682
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	212.055
	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	94.000
	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	118.055
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-907.680
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
	440 DANA POSOJILA	0
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
	442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
	443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIM OSEBAM JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	750.000
50	ZADOLŽEVANJE (500)	750.000
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	750.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (55)	325.662
55	ODPLAČILA DOLGA (550)	325.662
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	325.662
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-483.342
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	424.338
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	907.680
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	484.092

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-6/2021

Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

ŠTORE

3380. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore

Na podlagi 3., 6. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 6. dopisni seji, ki je potekala od 17. do 18. oktobra 2022, sprejel

ODLOK

o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Štore se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Štore izbere v skladu z določili tega odloka.

(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Štore kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa predmet in območje izvajanja javne službe, način izvajanja javne službe, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in načine financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,

- označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
- druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen

(1) Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega celotno območje Občine Štore.

(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopkih povezanih z izvajanjem javne službe, kot so lastniki, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe so pod enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. Na podlagi postopka, določenega s tem odlokom, se koncesijo podeli z odločbo kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem odlokom.

(2) Javno službo opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te javne službe koncesionar.

(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ki je kot začetek določen v koncesijski pogodbi.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA

5. člen

(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis za izbiro koncesionarja se vodi po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z določili tega odloka, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podeljevanja koncesij.

(3) Postopek izbire koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

(4) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.

6. člen

(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:

- predmetu in območju koncesije,
 - začetku in času trajanja koncesije,
 - pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
 - obveznih sestavinah prijave na razpis,
 - dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
 - merilih, ki bodo podlaga za izbor koncesionarja,
 - roku in načinu predložitve prijav,
 - roku za izbor koncesionarja,
 - roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
 - roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
 - odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
 - ostalih pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo področje koncesije storitev.
- (2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila upoštevata cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove reference, druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj, in morebitna druga merila.

(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma diskriminacije med kandidati.

(3) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter pripravi poročilo.

(4) O izbiri koncesionarja se izda odločba.

8. člen

(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.

(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.

(3) Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

9. člen

(1) Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 - da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
 - da ima poravnane davke in prispevke,
 - da ni v insolventnem postopku, ki ji onemogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
 - da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
 - da izkaže finančno sposobnost,
 - da razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih sredstev,
 - da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
 - da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 - da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
 - da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
- (2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.

10. člen

(1) Za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi nevestnega ravnanja koncesionarja pri izvajanju javne službe, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali koncesionarjevi podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.

(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

- za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.

(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Štore.

11. člen

Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:

- da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali,
- da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative,
- da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine,
- da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
- da skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo,
- da kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/ozioroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe,
- da skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
- da ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
- da poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
- da omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- da obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.

12. člen

Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

13. člen

(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.

(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.

(3) Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške koncedent, če ni s predpisi določeno drugače.

(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.

VIII. VIRI IN NAČINI FINANCIRANJA

14. člen

- (1) Občina krije stroške:
- odlova in prevoza živali,
 - veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
 - veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna,
 - označitve, sterilizacije in kastracije živali,
 - stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primeru, če zakonodaja določa, da te stroške krije imetnik zavetišča.

(2) Koncesionar pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:

- iz proračuna koncedenta,
- iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
- iz drugih virov.

15. člen

(1) Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah, določenih v ponudbi koncesionarja v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.

(2) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.

(3) Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo. Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

16. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava in pristojni medobčinski inšpektorat. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen

Koncesijsko razmerje preneha:

- s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
- s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
- s stečajem ali likvidacijo pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma s smrtjo fizične osebe,
- z odpovedjo,
- z odvzemom,
- na podlagi zakona.

18. člen

(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ še šest mesecev.

(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.

19. člen

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile. Stavka pri koncesionarju, odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev ali s strani večjega števila delavcev ter sorodne okoliščine ne pomenijo višje sile.

(2) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe niti ob upoštevanju določb iz prejšnjega odstavka tega člena, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.

(3) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo:

- če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
- če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo,
- če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
- če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
- če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,
- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vložijo v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.

XI. KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 007-0012/2022-1

Štore, dne 18. oktobra 2022

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

TIŠINA

3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 21/21, 17/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

SKUPINA	OPIS	PRORAČUN 2022 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.006.663
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.707.998
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.703.451
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.508.076
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	172.670
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV	22.705
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.004.547
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	186.929
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000
712	DENARNE KAZNI	3.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	690.036
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	121.581
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	153.568
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	94.780
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA	58.788
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.145.097
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.443.741
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.701.357
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.434.003
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.594.529
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH	449.618
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	72.329
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.048.855
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.728
409	SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE	20.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.727.725
410	SUBVENCIJE	267.450
411	TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	870.162

412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM	177.471
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	412.641
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.972.872
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.972.872
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	138.877
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	136.290
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.587
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-427.340
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMENB KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILO DOLGA	130.524
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	130.524
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.)=(I.+VI.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	-557.864
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-130.524
	XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX.)	427.340
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	557.864

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. «

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0034/2022-1

Tišina, dne 24. oktobra 2022

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

3382. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023

Na podlagi 15. člena Pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023

1. člen

Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023 znaša:

- za njive: 245,61 EUR/ha
- za travnike: 410,67 EUR/ha.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.

Št. 007-0041/2022-1

Tišina, dne 24. oktobra 2022

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

3383. Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe

Na podlagi 347. in 355. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 54. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe

1. člen

Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina kot upnika, se terjajo na podlagi izvršilnega naslova po izvršilnem postopku na pristojnem sodišču.

Pri izterjavi se upoštevajo zastaralni roki, kot jih določa Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) v določili 347., 351. in 355. člena.

2. člen

Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 355. člen Obligacijskega zakonika določa enoletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.

3. člen

Opomini za neplačane račune iz naslova komunalnih storitev se pošiljajo skupaj z mesečnim računom za komunalne storitve. Opominjajo se zapadli netoženi računi.

V primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 200,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po poteku 20 dni od datuma računa na katerem je opomin.

4. člen

Opomini za neplačane račune iz naslova ogrevanja se pošiljajo mesečno oziroma skupaj z mesečnim računom za ogrevanje. Opominjajo se zapadli netoženi računi.

Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih obrokov za namen ogrevanja.

5. člen

Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 347. člen Obligacijskega zakonika določa triletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.

6. člen

Za terjatve iz naslova grobnin se opomini pošiljajo ločeno od računov, ker gre za občasne terjatve in je obdobje med dvema obrokom opominjanja daljše. Opominjajo se zapadli netoženi računi.

V primeru, da dolžnikova glavnica po opominu presega višino 100,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po poteku 20 dni od datuma opomina.

7. člen

Za terjatev iz naslova najemnine v Poslovno stanovanjskem objektu, se opomini pošiljajo mesečno oziroma skupaj z mesečnim računom za ogrevanje. Opominjajo se zapadli netoženi računi.

Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih obrokov za namen najemnine.

8. člen

S tem sklepom preneha veljati sklep št. 007-0042/2019-1, z dne 17. 4. 2019.

9. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0039/2022-1

Tišina, dne 24. oktobra 2022

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

TOLMIN

3384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 10. g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni list RS, št. 197/20, 207/21 in 87/22) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2022 izda Komunalni Tolmin, javno podjetje, d.o.o. za zadolžitev do skupne višine glavnice 86.655,00 EUR za nabavo vozila za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 4,50 % ali spremenljivo letno obrestno mero največ 6-mesečni EURIBOR + 2,50 % in odplačilno dobo posojila največ 60 mesecev od dneva začetka črpanja posojila.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0068/2020

Tolmin, dne 19. oktobra 2022

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavara

3385. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin

Na podlagi 2. člena Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (Uradni list RS, št. 105/22), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Tolmin

1. člen

Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradni list RS, št. 15/20 in 87/22) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet zavoda sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda.

(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.

(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:

- pedagoških delavcev 4 člane,
- upravno-administrativnih delavcev in tehničnih delavcev 1 člana.

(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.

(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta morajo priti teči najpozneje tri mesece pred iztekom mandata.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2022

Tolmin, dne 19. oktobra 2022

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

3386. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Tolminski muzej

Na podlagi 8. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNORG, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNORG) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Tolminski muzej

1. člen

Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej (Uradni list RS, št. 59/17) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
- najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
- opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne kaznivnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapor v trajanju več kot šest mesecev.

(2) V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.

(3) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2022

Tolmin, dne 19. oktobra 2022

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

3387. Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v EUP GL 347

Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi s 342. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP GL 347

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 2915, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, št. 94/22), določena z oznako EUP GL 347, na zemljiščih s parc. št. 422/1 in 422/2, k.o. 2255 Lom.

2. člen

Obseg in oblika stavbnih zemljišč se za namen izvajanja gradenj in prenove obstoječih objektov nekdanje kmetije za bivanje, turizem in gostinstvo. Preoblikujeta tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelala družba URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (št. projekta: URBI-2190, december 2021, junij 2022 (1. dopolnitev)).

3. člen

Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako GL 347 se preoblikuje in poveča na del zemljišča s parc. št. 422/1, 422/2, k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša 253,15 m², kar predstavlja 20,0 % izvirne oblike, tako da nova skupna površina te posamične poselitve znaša 1518,91 m².

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.

4. člen

Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Tolmin vodi v skladu s četrtem odstavkom 133. člena ZUreP-2.

Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za okolje in prostor.

5. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-0002/2022

Tolmin, dne 19. oktobra 2022

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavara

NOVA GORICA

3388. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 25. oktobra 2022 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22, 60/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022 znašajo:

	v EUR
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	Rebalans-2 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	47.308.544
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	35.008.544
70 DAVČNI PRIHODKI	23.631.191
700 Davki na dohodek in dobiček	19.283.491
703 Davki na premoženje	3.549.700
704 Domači davki na blago in storitve	798.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.377.353
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.039.260
711 Takse in pristojbine	31.500
712 Globe in druge denarne kazni	55.330
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	275.564
714 Drugi nedavčni prihodki	2.975.699
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.512.051
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	793
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.511.258
73 PREJETE DONACIJE	29.660
730 Prejete donacije iz domačih virov	29.660
74 TRANSFERNI PRIHODKI	10.441.078
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.557.686
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.883.392
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	317.211
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	317.211
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	54.222.994
40 TEKOČI ODHODKI	12.764.647
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.413.561
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	510.473
402 Izdatki za blago in storitve	8.683.613
403 Plačila domačih obresti	80.000
409 Rezerve	77.000
41 TEKOČI TRANSFERI	17.398.513
410 Subvencije	955.039
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.968.625
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.146.662
413 Drugi tekoči domači transferi	8.186.187
414 Tekoči transferi v tujino	142.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	22.828.597
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.828.597
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.231.237
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	497.450
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	733.787

III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-6.914.450
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-6.834.550
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	4.845.384
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.130
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.130
	751 Prodaja kapitalskih deležev	953
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	177
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	182.145
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	182.145
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	40.429
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	141.716
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-181.015

C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	5.400.000
50	ZADOLŽEVANJE	5.400.000
	500 Domače zadolževanje	5.400.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.290.000
55	ODPLAČILA DOLGA	2.290.000
	550 Odplačila domačega dolga	2.290.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-3.985.465
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.110.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.914.450
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	3.985.465

«

2. člen

16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 5.400.000 EUR.«

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-11/2021-25

Nova Gorica, dne 25. oktobra 2022

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Sašo Kogovšek

POPRAVKI

3389. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

POPRAVEK

Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20/19 se številčenje poglavij popravi tako, da se poglavje za 13. členom pravilno glasi:

»V. NAČIN IZRAČUNA OMREŽNINE«.

Št. 9/2022

Ljubljana, dne 26. oktobra 2022

Denis Stroligo
direktor

3391. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

POPRAVEK

Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

V Pravilniku o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 116/22) se EVA »2020-2330-0081« pravilno glasi »2022-2330-0081«.

Št. 007-376/2022

Ljubljana, dne 24. oktobra 2022

Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3390. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

POPRAVEK

Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica

V Uredbi o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 38/22) se v 9. členu v tretjem odstavku v točki b) v tabeli v šesti vrstici pri točki M parcelna številka »3820« pravilno glasi »366/349«.

Št. 00704-112/2022

Ljubljana, dne 27. oktobra 2022

Vlada Republike Slovenije
Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

3392. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) je župan Občine Sodražica sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 133/22)

K Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 133/22) se dodatno objavi »Priloga 1: Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora.«

Št. 3500-1/22

Sodražica, dne 24. oktobra 2022

Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

PRILOGA 1 – POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA

usklajen predlog, 29. 8. 2022

OZNAKA EUP	PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA	NAČIN UREJANJA	VAROVANJA	POSEBNA MERILA IN POGOJI	LIST ŠT.
------------	--	-------------------	-----------	--------------------------	----------

Betonovo

Be01	SK		/	/	06
------	----	--	---	---	----

Brlog

Br01	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mišja dolina	/	
Br02	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	01
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mišja dolina	/	
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Br03	SP		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	01
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mišja dolina	/	

Globel

GI01	A		/	/	07
GI02	A		ožje VVO (kategorija II)	Za potrebe kmetijskega gospodarstva so predvideni novi objekti in manipulacijska površina, ki se izvede v nepropustni izvedbi z odvajanjem v kanalizacijo preko lovilca olj in maščob.	07
GI03	A		/	/	07
GI04	A		/	/	07
GI05	SK		/	/	07
GI06	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			širše VVO (kategorija III)		
GI07	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			širše VVO (kategorija III)		
GI08	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI09	A		ESD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
GI10	A		/	/	07
GI11	SK		/	/	07
GI12	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI13	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI14	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			ožje VVO (kategorija II)		
GI15	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			ožje VVO (kategorija II)		
GI16	A		ESD 23084 - Kapelica Brezmadežne Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
GI17	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI18	A		/	/	07
GI19	A		ESD 23084 - Kapelica Brezmadežne Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
GI20	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			ožje VVO (kategorija II)		
GI21	IG		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			ožje VVO (kategorija II)		
GI22	SP		ožje VVO (kategorija II)	/	07
GI23	SK	OPPN	ožje VVO (kategorija II)	Stanovanjska soseska Srednja Globel	07
			ožje VVO (kategorija II)	/	
GI24	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			ožje VVO (kategorija II)		

GI25	CD		EŠD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine - stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
GI26	A		ožje VVO (kategorija II)	/	07
GI27	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI28	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI50	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
GI51	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07

Janeži

Ja01	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Ja02	SK		/	/	07
Ja03	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Ja04	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Ja20	PC		/	/	07

Jelovec

Je01	ZS		/	Gradnja ribiškega doma in ureditev ribnika.	07
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Je02	ZS		/	Gradnja ribiškega doma in ureditev ribnika.	07
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Je03	A		širše VVO (kategorija III)	/	07
Je04	A		širše VVO (kategorija III)	/	08
Je05	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			širše VVO (kategorija III)	/	
Je06	A		/	/	07
Je07	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
Je08	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
Je09	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Je10	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Je11	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Je12	A		širše VVO (kategorija III)	/	07, 08
Je14	A		/	/	07
Je15	SK		/	/	07

Kotel

Ko01	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	01
Ko02	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	01
Ko03	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	01
Ko04	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	01

Kračali

Kr01	A		/	/	06
Kr02	A		/	/	06
Kr03	SP		/	/	06
Kr04	SK		/	/	06
Kr05	SK		/	/	06
Kr06	SK		/	/	06
Kr07	SP		/	/	06
Kr08	SK		/	/	06
Kr09	SK		/	/	06
Kr10	SP		/	/	06
Kr11	SP		/	/	06
Kr12	A		/	/	06
Kr13	A		/	/	06
Kr15	SP		/	/	06
Kr16	SP		/	/	06
Kr17	PC		/	/	06

Kržeti

Kz01	A		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz02	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz03	A		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	07
Kz04	SK		/	/	07
Kz05	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz06	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz07	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz08	A		ožje VVO (kategorija II)	/	07

Kz09	A		ožje VVO (kategorija II)	/	07
Kz10	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Kz11	A		/	/	07
Kz12	ZS		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	Za preprečevanje konfliktov z medvedom naj se namestijo medovarni zabojniki in kompostniki, ki medvedu preprečujejo brskanje po splošnih smeteh in smeteh z gospodinjstskimi odpadki.	07
			Posebna merila in pogoji glede dovoljenih objektov (CC-SI)	12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe), 12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti, 12650 Stavbe za šport: samo strelišče, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije, 21122 Samostojna parkirišča 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilске, motoristične ali konjske dirke 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, bazen za kopanje, 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 3 Drugi gradbeni posegi.	
Kz13	SP		/	/	07
Kz14	A		širše VVO (kategorija III)	/	07

Lipovšica

Li01	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Li02	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Li03	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Li04	SK		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	

Male Vinice

Ma01	A		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ma02	A		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ma03	A		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09, 14
Ma04	SK		/	/	14
Ma05	SK		EŠD 13958 Jurjevica - Krajinsko območje Jurjevica, Breže	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09, 14
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
Ma06	SK		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09, 14

Novi Pot

No01	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	02
No02	A		širše VVO (kategorija III)	/	02
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mišja dolina	/	
No03	IK		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	02
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mišja dolina	/	
No04	LN	OPPN		Veljaven prostorski akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora (Ur.l. RS, št. 99/2013)	02
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
No05	LN	OPPN		Veljaven prostorski akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora (Ur.l. RS, št. 99/2013)	02
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
No10	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	02

Nova Štifta

Ns01	ZD		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta - Arheološko območje Marijino vnebovzetje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda. Dovoljena je le ureditev začasnega parkirišča za osebna vozila in zunanega prostora.	14
Ns02	ZD		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta - Arheološko območje Marijino vnebovzetje	Območje je namenjeno drugim zelenim površinam. Na območju se lahko uredijočasne travnate parkirne površine. Na utrjeno, delno nivelirano površino se lahko namesti betonske rešetke ali žične mreže. Obcestne rombe se lahko parkovno uredi. Zaledna površine na prehodu v kmetijsko rabo se lahko zasadijo s skupinami vegetacije – z gručami polvisokih grmovnic ali dreves.	14
Ns03	CD		EŠD 2842 Nova Štifta – Kapela sv. Jožefa - spomenik, EŠD 9231 Nova Štifta – Župnišče - stavbna dediščina, EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - spomenik, vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta – Arheološko območje Marijino vnebovzetje	Na stavbi varovane kulturne dediščine (Nova Štifta – Župnišče EŠD 9231) frčade, razen centralnega izsidka nad vhodom, niso dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
			Naravna vrednota: Dve lipi med samostanom in cerkvijo sv. Marije v Novi Štifti		
Ns04	A		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta - Arheološko območje Marijino vnebovzetje, EŠD 22405 Nova Štifta - Hiša Nova Štifta 1 - stavbna dediščina	Na stavbi varovane kulturne dediščine (hiša Nova Štifta 1 EŠD 22405) frčade, razen centralnega izsidka nad vhodom, niso dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ns05	A		EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta - Arheološko območje Marijino vnebovzetje, EŠD 22405 Nova Štifta - Hiša Nova Štifta 1 - stavbna dediščina	Na stavbi varovane kulturne dediščine (hiša Nova Štifta 1 EŠD 22405) frčade, razen centralnega izsidka nad vhodom, niso dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ns07	ZS		ožje VVO (kategorija II)	Omilitveni ukrep (4)	14
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	Območja naj se ne osvetljuje. Košev za smeti naj se ne namešča. Ravnanje z odpadki naj bo po načelu »Smeti v nahrbtnik!«	

Petrinci

Pe01	A		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe02	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe03	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe04	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe05	SK		širše VVO (kategorija III)	/	06, 07
Pe06	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe07	SK		EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije Snežne - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			širše VVO (kategorija III)	/	
Pe08	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe09	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe12	CD		EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije Snežne - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			širše VVO (kategorija III)	/	
Pe13	CU		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe15	CD		EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije Snežne - stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			širše VVO (kategorija III)	/	
Pe16	SK		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe17	A		širše VVO (kategorija III)	/	07
Pe20	BC		/	/	07
Pe21	PO		EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije Snežne - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			širše VVO (kategorija III)	/	
Pe22	A		širše VVO (kategorija III)	/	07

Podklanec

Po01	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po02	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota državnega pomena: Kadice: Soteska Mateče vode, desnega pritoka Bistrice, z dolomitnim osamalcem Škofek, zahodno od Sodražice	/	
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po03	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06

			Naravna vrednota lokalnega pomena: Podstenščica: Kraški izvir Podstenščice v zatrepni dolini južno od Podklanca, zahodno od Sodražice	/	
Po04	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po05	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po06	A		/	/	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po07	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po08	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po09	A		/	/	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po10	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po11	A		/	/	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po12	A		/	/	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po13	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
Po14	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
Po15	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
Po16	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
Po17	A		/	/	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po18	SS		/	/	06
Po19	SP		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po20	A		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	06
Po21	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po22	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica	/	
Po23	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
Po24	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06

Po25	A	/	/	06
------	---	---	---	----

Preska

Pr01	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09
Pr02	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09
Pr03	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09

Ravni Dol

Ra01	A	/	/	14
Ra02	A	/	/	14
Ra03	A	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	14
Ra04	SK	EŠD 13958 Jurjevica - Krajinsko območje Jurjevica, Breže	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
Ra05	SK	/	/	14
Ra06	SK	EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ra07	A	/	/	14
Ra08	SK	/	/	14
Ra09	SK	/	/	14
Ra10	SK	EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev Marijinega vnebovzetja - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	14
Ra11	PO	/	/	14

Sinovica

Si01	SK	ožje VVO (kategorija II)	/	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Si02	SK	ožje VVO (kategorija II)	/	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Si03	A	širše VVO (kategorija III)	/	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Si04	A	širše VVO (kategorija III)	/	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	

Sodražica

So001	A	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So002	A	/	/	08
So004	A	posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	08
So005	A	/	/	08
So006	IP	OPPN	Širitev industrijske cone	08
So007	IP	/	/	08
So008	SK	ožje VVO (kategorija II)	/	07, 08
So010	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07, 08
		ožje VVO (kategorija II)	/	
So011	SK	ožje VVO (kategorija II)	/	08
So012	SK	/	/	08
So013	SK	/	/	08
So014	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So015	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So016	SK	/	/	08
So017	SK	/	/	08
So018	SS	/	/	08
So019	IG	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2), Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d. o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So020	IG	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So021	ZS	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So022	ZS	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in velike nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08

			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So023	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi (2), Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d. o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So024	SS	OPPN		Veljaven prostorski akt: Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Ur.l. RS, št. 12/2008 in 14/2008)	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi (2), Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d. o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So025	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So026	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So027	CD		Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So028	ZS		Karta razredov poplavne nevarnosti območje velike nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2)	08
So029	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje velike nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So030	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So031	ZP		/	/	08
So032	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi (2)	08
So033	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi (2)	08
So034	CU		EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Območje je namenjeno centralnim dejavnostim in dopolnitvi programa naselbinskega jedra. V območju EUP je dovoljena vrsta objektov (CC-SI): 1110 - enostanovanjske stavbe, 1121 - dvostanovanjske stavbe 1122 - večstanovanjske stavbe 1130 - stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1211 - hotelske in podobne gostinske stavbe 1212 - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1220 - poslovne in upravne stavbe 1242 - garažne stavbe 12303 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti Izključujoče dejavnosti v območju EUP so: Proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo. Dovoljen tip objektov: NP, NN, U Največja dovoljena etažnost: P+N+M Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	- Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
So035	CU		EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08

		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So036	CU	EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So037	CU	EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
		Območje razlivenih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
So038	E	širše VVO (kategorija III)	/	08
So039	CU	EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
So040	ZK		V EUP so dovoljeni objekti za razvoj obstoječe pokopališke dejavnosti ter spremljajočih dejavnosti: parkiranje.	08
		EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče memorialna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	
So041	CU	EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So042	ZS	Posebna merila in pogoji glede dovoljenih objektov (CC-SI)	12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe), 12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti, 12712 Stavbe za rejo živali: do 400,00 m2 BTP objekta ali dela objekta za razvoj obstoječe dejavnosti (kmetijska proizvodnja in obrt). 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije, 21122 Samostojna parkirišča 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 3 Drugi gradbeni posegi	08
		EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	
So043	IP	EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
So044	CU	EŠD 22404 Sodražica - Župnišče stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So045	CU	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So046	ZP	/	/	08
So047	SS	/	/	08
So048	SS	/	/	08
So049	CU	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So051	CU	EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
So052	ZD	EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
		Območje razlivenih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
So053	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So054	PO	/	/	08
So055	PO	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So057	O	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	

So060	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So061	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So062	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So063	SS		/	/	08
So064	SS		/	/	08
So065	SS		/	/	08
So066	A		/	/	08
So067	CD		EŠD 2279 Sodražica - Cerkev Žalostne Matere božje na Strmci - stavbna dediščina, vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
So068	SS		/	/	08
So069	CU		/	/	08
So070	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So071	ZS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi makrotopnimi površinami	/	
So072	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So073	ZS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So074	CU		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So075	SS		/	/	08
So076	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
So077	SS		/	/	08
So078	ZS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi makrotopnimi površinami	/	
So079	SS		/	/	08
So080	SS	OPPN	/	Stanovanjska soseska Pakiževa ograda	08
So081	SS		/	/	08
So082	SS		/	/	08
So083	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So084	SS		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So085	SS		/	/	08
So086	SS		/	/	08
So087	SS		/	/	08
So088	SS	OPPN	/	Stanovanjska soseska Slemenska	08
			Posebna merila in pogoji glede varovanja zdravja ljudi	V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta naj se načrtuje ureditve na način, da se na stiku med obema EUP zagotovijo »zeleni pas« z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst ter ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v skladu s predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah. Pri načrtovanju stavb je treba zagotoviti, da ima vsako stanovanje v stavbi okna tudi na tihi fasadi, to je na fasadi, ki je na nasproti strani vira hrupa. Na tej fasadi hrup L _{dn} ne sme presegati 55 dBA. Predlagamo previdnost pri umeščanju novih stavb z varovanimi prostori na območja stavbnih zemljišč, ki so določena z veljavnim PA v bližini predvidenih novih cest.	
So089	SS		/	/	08
So090	SS		/	/	08
So091	SS		/	/	08
So092	SS		/	/	08
So094	BC		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	08

So095	ZS		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	08
So096	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So097	PC		EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	
So099	SS		/	/	08
So100	BT	OPPN		Rekreacijski center Izver	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			širše VVO (kategorija III)		
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So101	BT		najožje VVO (kategorija I)	/	08
So102	BT		ožje VVO (kategorija II)	/	08
So103	BT		širše VVO (kategorija III)	/	08
So104	K2		/	Dovoljena je postavitve objektov skladno z enot. klas. CC-SI 24122: Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas - smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice – kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno)	08
			širše VVO (kategorija III)		
So105	G		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	08
			širše VVO (kategorija III)		
So106	G		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	Dovoljena je postavitve objekta - razgledni stolp do višine 30 m. Območja naj se ne osvetljuje. Košev za smeti naj se ne namešča. Ravnanje z odpadki naj bo po načelu "Smeti v nahrbtniki!"	08
			širše VVO (kategorija III)		
So107	SS		/	/	08
So108	IG		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So109	SK		/	/	08
So110	SS		/	/	08
So111	SS		/	/	08
So112	PC		EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
So113	PC		EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
So114	PC		ožje VVO (kategorija II)	/	08
So115	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
So116	PC		/	/	08
So117	PC		/	/	08
So118	PC		/	/	08
So119	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So120	PC		/	/	08
So121	PC		/	/	08
So122	PC		/	/	08
So123	PC		/	/	08
So124	PC		/	/	07
So125	O		/	/	03
So126	O		/	/	07
So128	PO		/	/	14
So129	PC		/	/	09
So130	PC		/	/	14
So131	PC		širše VVO (kategorija III)	/	08
So132	PO		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			širše VVO (kategorija III)		
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So133	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So500	PC		EŠD 29695 Novi Pot - Zaporni zid na Mali gori - arheološko najdišče	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	01, 02

			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mišja dolina		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So501	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	02
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So502	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	01
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So503	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02, 06
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So504	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So505	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
So506	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03, 06, 07
			Naravna vrednota državnega pomena: Kadice: Soteska Mateče vode, desnega pritoka Bistrice, z dolomitnim osamelcem Škofek, zahodno od Sodražice		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So507	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
			Naravna vrednota državnega pomena: Kadice: Soteska Mateče vode, desnega pritoka Bistrice, z dolomitnim osamelcem Škofek, zahodno od Sodražice		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So508	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So509	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
So510	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	06
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So511	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		

			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So512	PC		EŠD 23084 - Kapelica Brezmadežne Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Mateča voda in Bistrica		
So513	PC		EŠD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So515	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
So516	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
So517	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
So519	PO		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So520	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So521	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
So522	PO		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
So523	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03, 07, 08
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
So524	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So525	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07, 08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
So526	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
So527	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07, 08
			ožje VVO (kategorija II)		
So528	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So529	PC		/		08
So530	PC		EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene - vplivno območje, EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			najožje VVO (kategorija I)		
So531	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So532	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So533	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So534	PC		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		07, 08
			širše VVO (kategorija III)		

So535	PC	posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		07, 12
		širše VVO (kategorija III)		
So536	PC	širše VVO (kategorija III)		07
So537	PC	EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije / Snežne - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	07
		širše VVO (kategorija III)		
So538	PC	širše VVO (kategorija III)		07
So539	PC	širše VVO (kategorija III)		07
So540	PC	širše VVO (kategorija III)		06, 07
So541	PC	širše VVO (kategorija III)		07
So542	PC	širše VVO (kategorija III)		06
		Naravna vrednota državnega pomena: / Kadice: Soteska Mateče vode, desnega pritoka Bistrice, z dolomitnim osamelcem Škofek, zahodno od Sodražice		
So543	PC	/		06, 11
So544	PC	širše VVO (kategorija III)		07, 08, 12, 13
		Naravna vrednota lokalnega pomena: / Ravni dol - mrazišče: Mrazišče v Ravnem dolu, južno od Sodražice		
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So545	PC	širše VVO (kategorija III)		13
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So546	PC	širše VVO (kategorija III)		13
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So547	PC	širše VVO (kategorija III)		13, 14
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So548	PC	širše VVO (kategorija III)		13
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So549	PC	ožje VVO (kategorija II)		14
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So550	PC	ožje VVO (kategorija II)		14
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So551	PC	EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev / Marijinega vnebovzetja - vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta – Arheološko območje Marijino vnebovzetje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09, 14
		Naravna vrednota lokalnega pomena: / Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So552	PC	Karta razredov poplavne nevarnosti - / območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09, 14
So553	PC	Karta razredov poplavne nevarnosti - / območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08, 09
		širše VVO (kategorija III)		
		Naravna vrednota lokalnega pomena: / Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So554	PC	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
		Karta razredov poplavne nevarnosti - / območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
		ožje VVO (kategorija II)		
		Naravna vrednota lokalnega pomena: / Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami		
		posebno varstveno območje - območje / Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko		
So555	PC	ožje VVO (kategorija II)		08
So556	PC	Karta razredov poplavne nevarnosti - / območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08

			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So557	PC		/	/	08
So558	PC		/	/	08
So559	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
So560	PC		/	/	08
So561	PC		/	/	08
So562	PC		/	/	08
So563	PC		/	/	08
So564	PC		/	/	08
So565	PC		/	/	08
So566	PC		EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere božje - stavbna dediščina	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08, 09
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So567	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	05, 08, 09
So568	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08, 09
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So569	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So570	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09, 10
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
So571	PC		/	/	06
So572	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So573	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So574	PC		/	/	07
So575	PC		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	09
So576	PC		/	/	09
So577	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09, 10
So579	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	04, 08
So580	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08, 09
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So581	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
So582	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	

So583	PC		/	/	08
So584	PC		/	/	06

Travna Gora

Tr01	BT		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	Za osvetljevanje zunanjih površin naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Uporabijo naj se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru, z barvno temperaturo največ 3000 K. Po 23. uri naj se osvetljevanje samodejno izključi oziroma naj bodo svetila vgrajeni senzorji za avtomatski vklop in izklop. Za preprečevanje konfliktov z medvedom naj se namestijo medovarni zabojniki in kompostniki, ki medvedu preprečujejo brskanje po splošnih smeteh in smeteh z gospodinjskimi odpadki.	13
Tr02	SP		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	13
Tr03	SP		širše VVO (kategorija III)	/	13, 14
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr04	SP		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr05	SP		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr06	SP		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr07	SP		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr10	PC		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Tr11	ZS		širše VVO (kategorija III)	/	13
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	Območja naj se ne osvetljuje. Dostopa naj se ne asfaltira. Ne vnaša se tujerodnih rastlinskih vrst.	

Vinice

Vi01	A		/	/	09
Vi02	A		/	/	09
Vi03	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Vi04	A		/	/	09
Vi05	SK		/	/	09
Vi06	SK		/	/	09
Vi07	SK		/	/	09
Vi08	SK		/	/	09
Vi09	SK		/	/	09
Vi10	IG		/	/	09
Vi11	BC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2). Pri vseh delih objekta, pri katerih je potrebno zagotoviti varnost pred visoko vodo, se upošteva varnostna višina 0,5 m, ki znaša 519,89 m n.m.	09
			Območje razlinskih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Vi12	SK		/	/	09
Vi13	SK		/	/	09
Vi14	SK		/	/	09
Vi15	SK		/	/	09
Vi16	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	

Zamostec

Za01	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010		
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za02	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
Za03	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08

Za04	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	04
Za05	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Za06	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Za07	A		širše VVO (kategorija III)	/	08
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Za08	A		ožje VVO (kategorija II)	/	08
Za09	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za10	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za11	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za12	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Za13	A		/	/	09
Za14	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
			Območje razliivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za15	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
Za16	SK		/	/	08
Za17	SK		/	/	08
Za18	SK		/	/	08
Za19	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za20	IG		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	09
			Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010	/	
Za21	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Za22	SK		/	/	08, 09
Za23	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08, 09
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za24	SK		/	/	08, 09
Za25	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
Za26	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08, 09
Za27	CD		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	09
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	

Za28	PO		Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	- Dovoljena je ureditev obstoječega parkirišča za namen uporabe obstoječih rekreacijskih površin v neposredni bližini. Zaradi ohranjanja razlikih površin poplavnih voda, se parkirišče izvede na nivoju okoliškega raščenege terena. Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	09
			Območje razlikih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za29	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	09
Za30	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
			Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za31	IK		Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010	/	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za32	A		širše VVO (kategorija III)	/	08
Za33	A		ožje VVO (kategorija II)	/	08
			posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	
Za34	A		/	/	09
Za35	SS		posebno varstveno območje - območje Natura 2000, POO Kočevsko, POV Kočevsko	/	09
Za36	SK		EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere božje - stavbna dediščina	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	08, 09
Za37	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08, 09
Za38	PO		/	/	09
Za39	CU		/	/	09
			Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010	/	
Za40	ZS		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08, 09
			Območje razlikih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5) Zaradi ohranjanja razlikih površin poplavnih voda, se posegi v prostor izvedejo na nivoju okoliškega raščenege terena.	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za41	A		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	09
Za42	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
Za43	A		/	/	08
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Za44	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	04
Za45	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
Za46	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	08
Za47	A		Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			širše VVO (kategorija III)		
Za48	PC		širše VVO (kategorija III)		08
Za50	O		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Območje razlikih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Za51	O		/	/	09
Za52	PC		EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere božje - stavbna dediščina	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
Za53	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	

Za54	A	ožje VVO (kategorija II)	/	08
------	---	--------------------------	---	----

Zapotok

Zp01	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09, 10
Zp02	SK	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje, EŠD 22408 Zapotok pri Ribnici - Marijina kapelica v Malem Zapotoku - stavbna dediščina	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09, 10
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp03	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	10
Zp04	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	10
Zp05	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09, 10
Zp07	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	10
Zp08	CD	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - stavbna dediščina, vplivno območje, EŠD 16202 - Zapotok pri Ribnici - Arheološko območje Sv. Marko	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp09	ZD	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje, EŠD 16202 - Zapotok pri Ribnici - Arheološko območje Sv. Marko	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp10	ZD	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje, EŠD 16202 - Zapotok pri Ribnici - Arheološko območje Sv. Marko	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp11	A	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp12	A	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje, EŠD 16202 - Zapotok pri Ribnici - Arheološko območje Sv. Marko	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp13	A	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje, EŠD 16202 - Zapotok pri Ribnici - Arheološko območje Sv. Marko	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp14	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	10
Zp15	A	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09, 10
Zp16	SK	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp17	SK	EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev sv. Marka - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	09
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Zp19	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09
Zp20	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	09

Žimarice

Ži01	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02, 03
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ži02	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ži03	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ži04	SK	Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
Ži05	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ži06	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ži07	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	02
		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ži08	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
Ži09	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
Ži10	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
Ži11	SK	Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03

Ž112	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
Ž113	CD		/	/	03
Ž114	SK		/	/	03
Ž115	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž116	IK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž117	IK		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž118	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž119	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž120	SK		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž121	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž122	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž123	PC		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
			Karta razredov poplavne nevarnosti - območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž124	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž125	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
Ž126	SK		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž128	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž129	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje velike nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž130	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	07
Ž131	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž132	A		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in preostale nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	/	
Ž133	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž134	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
Ž135	A		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž136	SK		Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	03
Ž137	A		/	/	03
Ž138	SK		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	

Ži39	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi (2)	03
			Erozijsko območje	Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)	

Odpri prostor

Op037	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09, 10
Op069	K2		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09
Op084	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op085	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08, 09
Op086	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08, 09
Op087	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op090	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na ukrep v EUP Op551, Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	09
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op092	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09

Op100 Op101 Op102	K2, G K2 G		Posebna merila in pogoji glede namembnosti, vrste posega v prostor, lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije ter priključevanja objektov na GJI in GJD	NAMEMBNOST IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR: dovoljena je postavitev vetrne elektrarne nazivne moči do 1 MW (CC-SI 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti). LEGA: / VELIKOST: višinski gabarit skupno do največ 120 m. OBLIKOVANJE: objekt VE je lahko v beli ali sivi barvi ali v svetlih tonih zemeljskih barv. PARCELACIJA: za namen priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvede parcelacija za določitev parcele namenjene gradnji, pri čemer velikost parcele ni omejena. PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GJI IN GJD: objekt VE se priklopi na obstoječi elektro-energetski vod, ki poteka v bližini lokacije VE.	11 11 03
			Posebna merila in pogoji glede varovanja zavarovanih prostoživečih vrst živali	VARSTVENE USMERITVE MED GRADNJO VE: Čas izvajanja posega naj se prilagodi življenjskim ciklom živali tako, da ne sovпада z obdobji njihove največje aktivnosti oziroma z obdobjem, ko potrebujejo mir, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti in vzrejanja mladičev. Dela naj se izvaja izven obdobja od začetka marca do konca junija. Po končanih delih naj se območje zatravi. Pri zatratitvi površin naj se uporabi mešanica avtohtonih travniških vrst oziroma mešanica semen s sosednjih travnikov. Drevesno in grmovno vegetacijo naj se ohranja v obstoječem stanju. Začasno deponijo gradbenega in odkopnega materiala naj se vzpostavi čim bližje dostopnim potem. Za dovoz gradbenega materiala naj se uporablja obstoječo dovozno pot. Poti naj se ne asfaltira. Sestavne dele naj se prednostno dostavi s helikopterjem. V primeru, da to ni mogoče, naj se obstoječa pot razširi le toliko, kot je nujno potrebno. Po končani gradnji naj se pot vzpostavi v prvotno stanje. Da ne bi prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom (Ursus arctos), naj se na območju načrtovane gradnje prepreči odlaganje kakršnihkoli organskih odpadkov oziroma naj bo posebna skrb posvečena sprotne odstranjevanju organskih odpadkov. Gradbišča in delujoči vetrnici (z izjemo orientacijskih znamenj in luči v skladu s predpisi, ki urejajo zračni promet) naj se ponoči ne osvetljuje. Pri izvedbi zemeljskih del naj se preprečuje morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, tako, da se zemljine ne odvažajo od drugod oziroma se jo odvzema na mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Viške odkopnega materiala in ostalega gradbenega materiala naj se deponira na ustrezno deponijo. V kolikor se bodo začele pojavljati tujerodne rastlinske vrste (npr. japonski dresnik, zlata rozga, ambrozija), naj se jih odstrani z redno in pogosto košnjo (v približno 14 dnevem razmaku). VARSTVENE USMERITVE MED OBRATOVANJEM VE: V primeru opažanj, da so zaradi delovanja vetrne elektrarne trki z netopirji ali pticami pogosti, naj se o tem obvesti ZRSVN.	

			Posebna merila in pogoji glede varovanja zdravja ljudi	Za zagotavljanje fizične varnosti v primeru poškodb VE, naj bo VE od stavb z varovanimi prostori oddaljena najmanj za razdaljo 5-kratne višine VE. Pri postavitvi VE je treba zagotoviti, da na fasadi najbližjega izpostavljenega bivališča hrup ne presega priporočene ekvivalentne vrednosti 35-40 dBA. Za oceno hrupa vetrnih elektrarn pri stavbah z varovanimi prostori naj se pred postavitvijo VE (pred začetkom izvedbene ravni) zagotovi modeliranje hrupa, ki ga izvede za to certificirana institucija. Modeliranje hrupa naj predpostavlja, da VE deluje neprekinjeno vse dni v letu. Na podlagi rezultatov naj se za doseganje priporočene ekvivalentne vrednosti hrupa 35-40 dBA na fasadi najbližjega izpostavljenega bivališča, določijo morebitni omilitveni ukrepi (izbor ustreznije naprave, časovno/jakostno omejeno delovanje turbin ipd.). Po postavitvi VE pa naj se izvede prvo ocenjevanje in obratovni monitoring – ustrezne meritve dejanskega hrupa vetrne turbine ter na podlagi rezultatov naj se preuči ustreznost doseganja hrupa in po potrebi korigira časovno delovanje VE. Pri modeliranju in meritvah hrupa je treba upoštevati hrup ozadja, meritve hrupa v bivalnih prostorih, meritve v nočnem času in oceno amplitudne modulacije. Modeliranje in meritve hrupa vetrnih turbin so breme investitorja. Investitorju priporočamo, da lokalno prebivalstvo seznanja z rezultati spremljanja stanja VE in vplivov na prebivalce (spremljanje in obravnavanje pritožb).	
Op178	K2		Kmetijska zemljišča	Na zemljiščih s parc. št. 733/70, 733/76, 733/77, 733/78 in 733/82, vse k. o. 1620 - Žimarice, se v roku 2 let po sprejemu PA izvede agromelioracija ter vzpostavi kmetijska raba zemljišč.	07
Op180	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	07
Op285	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03, 07
Op292	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03
Op296	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03
Op300	G		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03, 07, 08
Op318	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op356	K2		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03
Op366	K2		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	07
Op414	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09
Op428	G		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	03, 04, 08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op429	G		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	03, 04, 07, 08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op430	G		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditve brežine vodotoka, naj se utrditve izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op445	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09
Op460	K1		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08, 09
Vse EUP od Op500 do Op530	VC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje struge vodotoka - območje celinskih voda	Protipoplavni ukrepi (2)	01 - 16
Op502	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03, 06, 07

Op505	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	03, 04, 08
Op508	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op510	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op511	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08, 09
Op512	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09
Op513	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	09, 10
Op526	VC		Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	08
Op551	VI		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodne infrastrukture	Protipoplavni ukrepi (2)	08,09
Op552	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na ukrep v EUP Op551, Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	08,09
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op553	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	03, 04, 08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op554	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	03, 07, 08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op555	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op556	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje poplavne površine glede na protipoplavne ukrepe	Protipoplavni ukrepi - splošno (2). Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op600	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrđitev vodotoka, naj se utrđitev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op601	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrđitev brežine vodotoka, naj se utrđitev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op602	VC		Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	

			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op603	K1		Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
Op604	PC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
			EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - vplivno območje	Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.	
Op605	VC		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08, 09
			širše VVO (kategorija III)		
			Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010		
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op606	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje male nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	09
			Območje razlivnih površin visokih voda	Dopustni posegi v prostor (5)	
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	
Op607	K1		Karta razredov poplavne nevarnosti - območje vodotoka in območje srednje nevarnosti (1)	Protipoplavni ukrepi - splošno (2) Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.	08
			širše VVO (kategorija III)		
			širše VVO (kategorija III)		
			Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010		
			Naravna vrednota lokalnega pomena: Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju s spremljajočimi mokrotnimi površinami	Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj se utrditev izvede s kamnito izlozbo v suho.	

(1) Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.

(2) Protipoplavni ukrepi – splošno

Na območju novogradnje ob vodotoku, ki je poplavno ogroženo, je poseg v prostor možen le v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 iz Uredbe*. Rekonstrukcija obstoječih objektov na območju, ki je poplavno ogroženo, je možna pod posebnimi pogoji v skladu z Uredbo*. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od predvidenih v predmetnem elaboratu, je potrebno ponovno izdelati hidrološko hidravlično analizo in preveriti posledice na ostalem delu območja. Ti ukrepi pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno in morajo biti v skladu z Uredbo*.

(*) Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20).

(3) Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano sanacijo brežine, če je ta potrebna.

(4) Vpliv ureditve/izvedbe območja naj se predhodno preveri s strokovno podlago (analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode), kjer bo predvideno tveganje za onesnaženje vodnega telesa, bodisi zaradi gradnje objektov (izvajanja gradbenih del), bodisi zaradi njihovega obratovanja ter podani predlogi za izvedbo zaščitnih ukrepov za varovanje vodnega telesa pred onesnaženjem.

(5) Območje razlivnih površin visokih voda

Območja razlivnih površin visokih voda so prikazana v Prikazu stanja prostora. Na območjih razlivnih površin visokih voda gradnja objektov in posegi v prostor niso dopustni, prav tako ni dopustno nasipanje oziroma preoblikovanje terena, ki posledično zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Na območjih razlivnih površin so dopustni le naslednji posegi v prostor: rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih; začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; gradnja javne komunalne in energetske infrastrukture v skladu z mnenjem, oziroma vodnim soglasjem pristojnega mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami, ter vodnogospodarske ureditve.

VSEBINA

VLADA

3321. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 10349
3322. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji 10352
3323. Odlok o Svetu za nacionalno varnost 10354
3324. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah 10355
3325. Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljaljskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah 10367
3326. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt 10369
3327. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt 10369
3328. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 10369
3329. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru 10369

MINISTRSTVA

3330. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 10370

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3331. Odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike 10373

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3332. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice 10374
3333. Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti 10379
3334. Poročilo o gibanju plač za avgust 2022 10379

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3335. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti 10380

OBČINE

BOROVNICA

3336. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 10382
3337. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 10384

CERKNICA

3338. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Cerknica za leto 2022 10385
3339. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica 10386
3340. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023 10387
3341. Sklep o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023 10387
3342. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK) 10387
3343. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022 10388

ČRNOMELJ

3344. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 10388
3345. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 10396

DOBJE

3346. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« 10396
3347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023 10398

GORNJI PETROVCI

3348. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023 10398

KAMNIK

3349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik 10398

KRANJSKA GORA

3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za Dovje – zahod (DM S3) 10400
3351. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2023 10402

KRŠKO

3352. Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško 10403
3353. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško 10414
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 10417
3355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško 10418
3356. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti 10418

LENDAVA

3357. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci 10419

LITIJA

3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 10419

LJUBLJANA

3359. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 10421
3360. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad 10421
3361. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386 10421
3362. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288 10422

LUČE

3363. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arnič Luče 10423

MORAVSKE TOPLICE

3364. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona 10423

MURSKA SOBOTA		ŠTORE			
3365.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)	10425	3380.	Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore	10465
3366.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota	10431	TIŠINA		
NOVA GORICA		3381.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022	10468	
3388.	Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II	10472	3382.	Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023	10469
ODRANCI		3383.	Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe	10469	
3367.	Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci	10439	TOLMIN		
PIRAN		3384.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022	10470	
3368.	Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršene-ga hotela v Padni«	10441	3385.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin	10470
PTUJ		3386.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej	10471	
3369.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj	10441	3387.	Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP GL 347	10471
ROGAŠKA SLATINA		POPRAVKI			
3370.	Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)	10442	3389.	Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina	10474
ROGATEC		3390.	Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica	10474	
3371.	Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022	10444	3391.	Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove	10474
SLOVENSKE KONJICE		3392.	Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica	10474	
3372.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053	10446	Uradni list RS – Razglasni del		
3373.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2	10452	Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 137/22 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si		
3374.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice	10459	VSEBINA		
3375.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611	10459	Javni razpisi	2307	
3376.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127	10461	Javne dražbe	2342	
ŠKOCJAN		Razpisi delovnih mest	2343		
3377.	Pravila za izvolitev predstavnika Občine Škocjan v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta	10463	Druge objave	2345	
ŠKOFLJICA		Objave po Zakonu o političnih strankah	2347		
3378.	Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica	10463	Evidence sindikatov	2348	
ŠMARTNO PRI LITJI		Objave gospodarskih družb	2349		
3379.	Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022	10464	Objave sodišč	2350	
		Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2350		
		Oklici dedičem in neznanim upnikom	2351		
		Oklici pogrešanih	2352		
		Kolektivni delovni spori	2353		
		Preklici	2354		
		Drugo preklicujejo	2354		

