

**SKUPINE DEL ZA OCENO ŠKODE NA TRANSPORTNI
INFRASTRUKTURI**

št.	OPIS	enota	cena brez DDV
1	Postavitev zapor in urejanje prometa		
1.1	Postavitev popolne zapore ceste	dan	36.000,00
1.2	Postavitev polovične zapore ceste	dan	13.000,00
1.3	Postavitev polovične zapore ceste ob poškodovanem mestu in ureditev prometa s semaforjem	dan	23.000,00
2	Geodetska dela (zakoličba osi trase)	km	240.000,00
3	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	4.000,00
4	Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča		
4.1	Čiščenje naplavin vb debelini do 10 cm z odvozom na deponijo od 5 do 10 km – strojno	m ³	1.960,00
4.2	Strojno pometanje in pranje vozišča	ura	8.000,00
4.3	Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad ϕ 10 cm do ϕ 30 cm) na deponijo	kos	8.700,00
4.4	Odstranjevanje splazelega materiala s premetom materiala	m ³	720,00
4.5	Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem in odvozom na deponijo od 5 do 10 km	m ³	1.380,00
5	Izdelava podpornih zidov		
5.1	Izdelava AB zidu v celoti (izkop, opaž, armatura, beton, izolacija, zasip) višine 4 – 6 m	m	900.000,00
5.2	Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km	m ³	1.570,00
5.3	Izdelava enostranskega opaža ravnih temeljev in zidu	m ²	2.600,00
5.4	Izdelava dvostranskega opaža ravnih temeljev in zidu do h=4,0 m	m ²	3.500,00
5.5	Dobava in vgrajevanje betona MB 15	m ³	17.500,00
5.6	Dobava in vgrajevanje betona MB 30	m ³	19.200,00
5.7	Dobava in vgrajevanje betona MB 30 z dodatkom OMO 100, osmo 25	m ³	22.000,00
5.8	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža – gladka armatura do ϕ 12	kg	220,00
5.9	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža RA 400/500-2, nad ϕ 12	kg	210,00
5.10	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža MA 500/560	kg	200,00
5.11	Dobava in vgrajevanje cevk za odvod pronicajoče vode ϕ 10	kos	1.350,00

6	Izdelava kamnite zložbe 70 kamen/ 30 beton	m ³	19.400,00
7	Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje		
7.1	Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in valjanjem	m ³	3.920,00
7.2	Asfaltiranje z BD 0/22 v debelini 6 cm - strojno	m ²	2.430,00
7.3	Asfaltiranje z BB 0/8 v debelini 4 cm (50/50) karbonat/silikat – strojno	m ²	2.100,00
7.4	Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z BD in AB 6+3	m	2.400,00
8	Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozišča		
8.1	Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz MB 10, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s položitvijo cevi midren ϕ 110, z zasipom s filterskim materialom 0,2 m ³ /m s položitvijo PP polsti 2 m ² /m	m	6.200,00
8.2	Postavitev varnostne odbojne ograje	m	13.000,00
8.3	Izvedba cevne prepusta ϕ 60 skupaj z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom	m	27.000,00
8.4	Izkop jarka 0,50 m ³ /m za odvod vode - strojno	m	580,00
8.5	Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, strojno in ročno (80/20)	m	1.236,00
8.6	Dobava in postavitev I NP 120 profila (l = 3,0 m) za stebre varovalne ograje, na medsebojni razdalji 2 m (zvarjeno 2 profila)	kos	35.000,00
8.7	Dobava in montaža smrekovih plohov (2 x 5 cm) za polnila varovalne ograje s pritrditvijo na pasnico I NP 120	m ²	5.000,00
9	Postavitev začasnega mostu MABEY YOHNSON – brez najemnine mostu	kos	10.000.000,00