

IZHODIŠČNE POVPREČNE CENE ZA IZGRADNJO DISTRIBUCIJSKIH VODOV

1. IZDELAVA VODOVODOV PO DIMENZIJAH

Št.	Dimenzija mm	Vrsta	Izven naselja sit/m	Strnjeno naselje sit/m
1	φ 90	ALKATEN	13.000,00	19.000,00
2	φ 80	LTŽ	18.000,00	26.000,00
3	φ 100	LTŽ	20.000,00	27.500,00
4	φ 125	LTŽ	22.000,00	29.000,00
5	φ 150	LTŽ	24.000,00	31.000,00
6	φ 200	LTŽ	27.000,00	42.000,00
7	φ 250	LTŽ	32.000,00	46.000,00
8	φ 300	LTŽ	35.000,00	50.000,00

2. OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO JAVNE KANALIZACIJE

Št.	Opis del	Enota	Cena/enoto
1	Zakoličenje projektiranih osi kanala	m	151,00
2	Izkop jarkov zemljine III-IV kategorije z odmetom	m ³	900,00
3	Izkop jarkov zemljine V kategorije z nakladanjem in odvozom	m ³	3.780,00
4	Planiranje in niveliranje dna gradbene jame	m ²	400,00
5	Dobava gramoz za posteljico (granulacije od 2 – 8 mm)	m ³	3.200,00
6	Vgradnja peščene posteljice debeline 10 cm in zasipanje jarka s peskom do višine 30 cm nad temenom cevi	m ³	1.200,00
7	Dobava gramoz za zasip jaškov in cevi ter za zasipanje kanala izven cone cevovoda (4 – 20 mm)	m ³	2.800,00
8	Zasipanje jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 30 cm	m ³	1.200,00
9	Dobava in vgraditev kanalizacijskih cevi φ 200 mm	m	3.435,00
10	Dobava cevi za odcepe in vgraditev odcepov za hišne priključke	m	2.850,00
11	Dobava jaškov Dn = 60 cm z LTŽ pokrovom	kos	120.200,00
12	Dobava jaškov Dn = 80 cm z LTŽ pokrovom	kos	177.000,00
13	Dobava jaškov Dn = 100 cm z LTŽ pokrovom	kos	223.800,00
14	Dobava jaškov Dn = 120 cm z LTŽ pokrovom	kos	257.200,00
15	Vgraditev jaška	kos	20.000,00
16	Preizkus vodotesnosti kanala	m	540,00
17	Rušenje in obnova asfaltnega vozišča	m ²	4.500,00
18	Rušenje in obnova robnikov	m	8.000,00
19	Izvedba nivojskih križanj z obstoječimi komunalnimi vodi	prim.	15.000,00