

PRILOGA 2

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku

Tehnične zahteve		Zadrževalne stopnje			
		1	2	3	4
Stavba					
1	Rastlinjak: stalen objekt ⁷	ni obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
Oprema					
2	Vstop prek ločenega prostora s samodejnim sledilnim zapiranjem dvojnih vrat	ni obvezno	po izbiri	obvezno	obvezno
3	Nadzor nad odtekajočo vodo	po izbiri	minimizirati ⁸ odtok	preprečiti odtok	preprečiti odtok
Sistem dela					
4	Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami, kakršne so žuželke in drugi členonožci, glodavci	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
5	Pri prenašanju živega materiala med rastlinjakom/rastno komoro in laboratorijem je treba nadzorovati razširjanje GSO	čim bolj zmanjšati razširjanje	čim bolj zmanjšati razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje

Izraza rastlinjak in rastna komora se nanašata na objekt z zidovi, streho in tlemi ter sta namenjena zlasti vzgoji rastlin v nadzorovanem in zavarovanem okolju.

⁷ Rastlinjak je trajen objekt s stalnim proti vodi odpornim kritjem, kjer je preprečen vstop odtekajoče površinske vode, in s samozapiralnimi vrati, ki jih je mogoče zakleniti.

⁸ Kjer je mogoč prenos prek tal.