

Priloga 1: SEZNAM OBJEKTOV IN UKREPOV**Tehnološki ukrepi:**

Stavba	Opis tehnološkega ukrepa	
Kulturni dom	Vgradnja topotne postaje	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in vgradnja topotne postaje - Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja
Knjižnica	Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso s pripadajočimi deli	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in vgradnja kotlovske opreme na lesno biomaso skupaj s podajanimi mehanizmi za dovod biomase ter odvodom dimnih plinov - Izgradnja zalogovnika - Vgradnja strojno in elektro instalacijske opreme za distribucijo toplote - Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja
Osnovna šola Metlika	Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja objekta na lokaciji kotlovnice	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Vgradnjo centralnega nadzornega sistema za krmiljenje parametrov obratovanja kotlovnice - Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja
Športna dvorana	Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja objekta	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Vzpostavitev daljinskega nadzora in upravljanja
Podružnica OŠ Suhor	Izgradnja kotlovnice TČ+vršni vir UNP	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in vgradnja topotne črpalke tipa zrak voda - Dobava in vgradnja kotlovske opreme na emergent UNP kot vršni vir toplote - Vgradnja strojno in elektro instalacijske opreme za distribucijo toplote - Vzpostavitev CNS z daljinskim nadzorom in upravljanjem
Zdravstveni dom	Izgradnja kotlovnice TČ+vršni vir UNP	Ukrep zajema: <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in vgradnja topotne črpalke tipa zrak voda - Dobava in vgradnja kotlovske opreme na emergent UNP kot vršni vir toplote - Vgradnja strojno in elektro instalacijske opreme za distribucijo toplote - Vzpostavitev CNS z daljinskim nadzorom in upravljanjem
Občinska stavba	Ni ukrepov (ogrevanje predvideno v DOLB)	

Gradbeni ukrepi:

Stavba	Opis gradbenega ukrepa	
Kulturni dom	Ni ukrepov	
Knjižnica	Izolacija fasade	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in izdelava fasade po sistemu EPS-F v debelini 16cm - Tankoslojni omet 1,5 mm - Špalete obdelane v ravnini - Postavitev odra - Čiščenje in struganje - Izravnava - Dobava in montaža ALU okenskih polic
	Izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in montaža parne ovire - Dobava in montaža mineralne volne, debeline 25 cm, vključno z izolacijo vertikalnih elementov konstrukcije in obodnih sten - Izdelava pohodnih površin (lesena podkonstrukcija, leseni plohi)
	Izolacija tlaka v kleti	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in montaža parne ovire - Dobava in montaža pohodne mineralne volne ustrezne debeline, vključno z izdelavo estriha
	Zamenjava stavbnega pohištva	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontaža starega stavbnega pohištva - Dobava in montaža novega PVC stavbnega pohištva z izolativnostjo 1,1 W/m2K
Osnovna šola Metlika	Ni ukrepov	
Športna dvorana	Izolacija fasade	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in izdelava fasade po sistemu EPS-F v debelini 16cm - Tankoslojni omet 1,5 mm - Špalete obdelane v ravnini - Postavitev odra - Čiščenje in struganje - Izravnava - Dobava in montaža ALU okenskih polic - Vkopani fasadni zidovi se sanirajo z vgradnjijo XPS toplotne izolacije - Izvedba hidroizolacije vkopanih fasadnih zidov
	Izolacija stropa v telovadnici	<p>Ukrep zajema spuščen strop telovadnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spuščen strop iz mavčno kartonske plošče - Kovinska podkonstrukcija - Parna ovira - Mineralna volna 25-30 cm

		<ul style="list-style-type: none"> - Končna obdelava z glajenjem in pleskanjem - V ceni ni zajeta izvedba posebne akustične obloge
	Zamenjava stavbnega pohištva	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontaža starega stavbnega pohištva - Dobava in montaža novega PVC stavbnega pohištva z izolativnostjo 1,1 W/m2K
Zdravstveni dom	Ni ukrepov	
Občinska stavba (predlog LEAD)	Zamenjava stavbnega pohištva	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontaže starega stavbnega pohištva - Dobava in montaža novega lesenega stavbnega pohištva z izolativnostjo 1,1 W/m2K
	Izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju (potrebna preverba statike zaradi izvedbe ukrepa)	<p>Ukrep zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dobava in montaža parne ovire - Dobava in montaža mineralne volne , debeline 25 cm, vključno z izolacijo vertikalnih elementov konstrukcije in obodnih sten - Izdelava pohodnih površin (lesena podkonstrukcija, leseni plohi)
	Sanacija fasade-omet	Sanacija fasadnih površin, katere so poškodovane zaradi dviga kapilarne vlage ter vremenskih vplivov